VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE

M1:25



TABULKA ROZMĚRŮ

VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY	NAVÝŠENÍ PÍSKOVÉHO LOŽE	VÝŠKA OBSYPU	NEMĚNNÁ ČÁST
De (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)
32	5	227	332
63	10	253	363
75	15	260	375
90	15	275	390
110	20	290	410
125	20	305	425
150	22	328	450

LEGENDA

1. ODSTRANĚNÍ A OBNOVENÍ POVRCHU
   - V MÍSTNÍ KOMUNIKACI A ZPREVNĚNÝCH PLOCHÁCH - ROZEBRÁNÍ A OBNOVA V PŮVODNÍ SKLADBĚ
   - ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY - SKRÝVKA ORNICE TL. 0,3M PO ZÁSYPU RÝHY - ROZPROSTŘENÍ A REKULTIVACE
   - V NEZPEVNĚNÉ KRTAJNICI ZÁSYP VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM DO ÚROVNĚ PT
   - ZATRAV. PLOCHY - UROVNÁNÍ TERÉNU, OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
   - DLAŽBA DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE - tl. 40 mm VRSTVA ŠTĚRKODRTI ŠDb tl. 150 mm
2. ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
   - SILNICE - ZÁSYP ŠTĚRKEM
   - HTÚ - VÝKOPOVÁ ZEMINA
3. HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK
4. POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ PE100 RC
5. HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
   - NAD HLADINOU SPODNÍ VODY - PÍSEK
   - POD HLADINOU SPODNÍ VODY - LOMOVÁ VÝSIVKA FRAKCE 0-16mm S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI
6. DRENÁŽ PVC DN80 - V ÚSECÍCH POD HPV (PO UKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT)
7. ŠTĚRKOPÍSEK
8. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (POKLÁDKA POTRUBÍ OTEVŘENÝM VÝKOPEM)
9. VYHLEDÁVACÍ VODIČ
10. PAŽENÍ

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

Navrhovaná konstrukce asfaltové vozovky (D1-N-6-V-PIII):

Asfaltový beton obrusný	ACO11	40mm
Postřik spojovací emulzí	PS	0,3 kg/m²
Asfaltový beton podkladní	ACP16+	60mm
Postřik infiltrační	PI	2,5kg/m²
Směs z kam. stmelená cementem	SC C8/10	120mm
Štěrkodrť 0/32	ŠD	200mm
Celkem		420mm

STÁV. ASFALT. KRYT ZAŘÍZNOUT, ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU, STYK STARÉ A NOVÉ ÚPRAVY ASFALT. KRYTU NUTNO OŠETŘIT. SVISLOU SPÁRU VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU, VODOROVNÉ SPOJE SPOJOVACÍM NÁTĚREM

POZN.:
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ RÝHY
VÝKOPU SE PŘEDPOKLÁDÁ V 20 % DÉLKY VÝKOPU.
V KOMUNIKACI A CHODNÍKU SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAJIŠTĚNÍ
VÝKOPU PAŽICÍMI BOXY, OSTATNÍ PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM.

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Adrián Hájnik	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby	k.ú. Trojanovice		Kraj Moravskoslezský	Počet formátů	2 A4
Investor	Obec Trojanovice			Datum	Říjen 2021
Akce - objekt	Projektové a inženýrské činnosti - vodovody			Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	2912
				Archivní číslo	2912
Příloha: SO 10 Vodovod Na Bystrém 2	Vzorové uložení potrubí z PE			Měřítko 1:25	Číslo výkresu D.1.10.7