




VYSTROJENÍ ATS POD RADHOŠTĚM

PŮDORYS







LEGENDA:

R	ROZVADĚČ ATS, NA OMÍTKU, IP 44
EL1	PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO, 43W, 5650lm, IP 66
M	ČERPADLA, 2,2kW, 400V (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
E1	EL. PŘÍMOTOP, 1,0kW, 230W, IP24
	VYPÍNAČ Č.1, NA OMÍTKU, IP 44
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S/ 3N+PE, 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA
 - ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
 - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>		
Ing. Kamil Novotný	Bc. Ing. Pospíšilová	Bc. Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.			
						
Místo stavby	k.ú. Trojanovice		Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů	1A4
Investor	Obec Trojanovice				Datum	Listopad 2021
Akce - objekt Projektové a inženýrské činnosti - vodovody					Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	2912
					Archivní číslo	2912
Příloha: SO 04 Vodovod Pod Radhoštěm Instalační výkres ATS 3					Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu D.1.4.22.4