VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S VODNÍM TOKEM - NEŘÍZENÝ PROTLAK

LEGENDA

A - Niveleta potrubí nátok (m)

B - Niveleta potrubí výust (m)



NEŘÍZENÝ PROTLAK
Křížení vodního toku
Chránička ocelová vnější průměr 324/8 mm tl. stěny
hmotnost cca (58,5 kg/m)
Bezvýkopové uložení

Označení	Staničení křížení (km)	Niveleta potrubí - nátok A (m)	Niveleta potrubí - výust B (m)	Délka chráničky (m)	Dimenze potrubí DN
Vodovod Pod Radhoštěm SO 04	Malý Škaredý 0,127 - 0,146	458,65	458,72	19	80
Vodovod Karlovice SO 06	Markův potok 0,098 - 0,108	547,52	547,56	10	80
Vodovod Karlovice SO 06	Lánský potok 0,062 - 0,625	508,75	508,67	5	80
Vodovod Karlovice SO 06	Markův potok 0,034 - 0,048	504,48	504,42	14	80
Vodovod Bystré SO 09	Murasův potok 0,3273 - 0,337	488,03	488,00	9,7	80
Vodovod Na Bystrém 2 SO 10	LP Bystrý potok 0,001 - 0,010	535,59	535,61	9	80

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Ing. Jan Krzywon	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.		
Místo stavby	k. ú. Trojanovice		Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů: 2 A4
Investor	Obec Trojanovice				Datum: Říjen 2021
Akce - objekt	Projektové a inženýrské činnosti - vodovody				Stupeň: DPS
					Zakázkové číslo: 2912
					Archivní číslo: 2912
Příloha: SO 04 Vodovod Pod Radhoštěm	Vzorový výkres křížení vodních toků				Měřítko: 1:100 / Číslo výkresu: D.1.4.13