




PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV



- K1 – K2 – PLYNOVÝ KOTEL
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL BAXI LUNA DUO–TEC MP 1.50
- Z1 – ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK TV OKC 500 NTR O OBJEMU 500 L (STÁVAJÍCÍ)
- EN1 – EXPANZNÍ NÁDOBA UT
REFLEX N 200/6BAR O OBJEMU 200 L
- EN2 – EXPANZNÍ NÁDOBA TV
O OBJEMU 35 L PN10 (STÁVAJÍCÍ)

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**
- 1 – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LUNA DUO–MP+ 1.50 (K1–MASTER)
 - 2 – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LUNA DUO–MP+ 1.50 (K2–SLAVE)
 - 3 – ANULOID HVDT II (8M3/HOD)
 - 4 – KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
 - 5 – ARMATURA PRO PŘÍMÉ DOPLŇOVÁNÍ Z ROZVODŮ PITNÉ VODY (NAPŘ. REFLEX FILLSET FKV)
 - 6 – AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ VODY (NAPŘ. FILL CONTROL PLUS)

- POZNÁMKA:**
- ODVOD KONDENZÁTU OD KOTLŮ A KOMINU BUDE SVEDEN DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY A NÁSLEDNĚ POMOCÍ ČERPADLA DO STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BUDE PROVÁDĚT OPRÁVNĚNÁ FIRMA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE ZAŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA						PETR WAGNER	
VYPRACOVAL		PETR WAGNER						M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: LUBENEC		IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274					
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC						<div>FORMÁT: A3</div> <div>DATUM: 03/2023</div> <div>STUPEŇ: DPS + DSPS</div> <div>ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023P079–2</div> <div>MĚŘÍTKO: 1:50</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU: P079–D.1.4.4–03</div>			
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC									
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ									
OBSAH VÝKRES									
PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV									