

Soupis truhlářských výrobků:		1.NP	2.NP	Celkem	
T01	Předsazený dřevěný fasádní rám s bezpečnostními a stínícími prvky			1	
T02	Dřevěný sloup "strom" z lepených profilů	1	1	2	
T03	Vnitřní dveře s rámovou zárubní dvoukřídlové, prosklené, pož. odol. EW 15 DP3	1	1	2	
T04	Vnitřní dveře s rámovou zárubní prosklené	levé 2 pravé -	2 -	4 -	
T05	Vnitřní dveře s rámovou zárubní plné	levé - pravé 2	- 2	- 4	
T06	Vnitřní dveře s rámovou zárubní plné	levé - pravé 2	- 2	- 4	
T07	Vnitřní dveře s obložkovou zárubní plné, pož. odol. EW 15 DP3	levé - pravé -	1 1	1 1	
T08	Vnitřní dveře s obložkovou zárubní plné	levé - pravé 1	- -	- 1	
T09	Vnitřní dveře s obložkovou zárubní plné	levé 2 pravé -	2 -	4 -	
T10	Vnitřní dveře s obložkovou zárubní plné	levé 1 pravé 1	1 1	2 2	
T11	Sanitární příčka, vč. vnitřních dveří	levé - pravé 1	- 1	- 2	
T12	Sanitární příčka mezi wc mísy	5	5	10	
T13	Vestavěná skříňová stěna, vč. deskového obkladu stěny	1	1	2	
T14	Vestavěná skříňová stěna, vč. deskového obkladu stěny	1	1	2	
T15	Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles	1	1	2	<u>Poznámka:</u> Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek. Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.
T16	Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles	1	-	1	
T17	Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles	-	1	1	
T18	Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles	-	1	1	
T19	Vestavěná parapetní skříňka	1	1	2	
T20	Vestavěná šatní stěna s lavicí, vč. deskového obkladu stěny	2	2	4	
T21	Vestavěná věšáková stěna na ručníky, vč. deskového obkladu stěny	1	1	2	
T22	Vestavěná skříň na úklidové prostředky	1	1	2	
T23	Pracovní deska se skříňkou pro zápusné umyvadlo	1	1	2	


PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !



Souřadnicový systém: JTSK



Výškový systém: Bpv ($\pm 0,000 = 510,60 = 1.NP$ ve vstupu)

Ing. arch. Miroslav Papáček | projektová činnost ve výstavbě



Studentská 1B, 370 05 České Budějovice, tel.: 604 347 757, e-mail: miroslav.papacek@gmail.com


Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval	 projektová činnost ve výstavbě, IČ: 050 60 931 Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz	
Ing. arch. M. Papáček	Ing. M. Bicera	Ing. arch. M. Papáček		
Investor: Město Lišov, třída 5. května 139/156, 37372 Lišov			Č. zakázky	18 / 21
Akce: NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV D.1. Architektonicko-stavební řešení			Datum	09 / 2018
			Stupeň PD	DSP
			Měřítko	1:20, 1:50
			Formát	28 x A4
Obsah: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu	Paré
			D.1.13.	


T01	21200 x 320 x 7200 mm	viz. samostatný výkres tvaru		Předsazený dřevěný fasádní rám s bezpečnostními a stínícími prvky	viz. samostatný výkres tvaru		Poznámka: Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek. Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VČ. STATICKÉHO VÝPOČTU. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !	1.NP	2.NP	celkem	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV
										1	
T02	3400 x 3400 x 3650 (3560) mm	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- Boční pohled</div> <div></div> <div>- Půdorysné schéma</div> <div></div>		Dřevěný sloup "STROM"	3400 x 3400 x 3650 (3560) mm		Poznámka: Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek. Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !	1.NP	2.NP	celkem	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
				Atypická sestava. Konstrukce sloupu: Ocelová svařená konstrukce ze středové ztužující trubky s navařenými kotevními plechy pro kotvení do podkladní betonové konstrukce podlahy a konstrukce stropu. Povrchová úprava: ocel žárově zinkovaná Barevnost: přírodní ocel žárově zinkovaná Dřevěné, truhlářsky provedené díly "kmene stromu" s "větvemi" z lepených profilů z bukového dřeva. Veškeré hrany budou zaoblené a zabroušené. Jednotlivé profily: - Základní profil kmene tvoří pravidelný šestiúhelník, Ø min. 200 mm - Hlavní větev, 120/80 mm, napojení na kmen ve v. 1800 mm - Vedlejší větve, 60/40 mm, napojené na hlavní větev ve čtvrtinách délky - Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem - Barevnost: buk				1	1	2	

T03	1500 x 2150 mm /stavební otvor 1700 x 2250 mm/	PRÁVÉ		Schéma M 1:20		<p><u>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</u></p> <p>světlý průchod: 1500 x 2150 mm /šířka aktivního křídla min. 900 mm/ stavební otvor: 1700 x 2250 mm</p> <p><u>Zárubeň:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dřevěná, rámová, bezfalcová- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem- Barevnost: buk <p><u>Konstrukce křídla:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dřevěný rám, prosklené- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem- Barevnost: buk <p><u>Prosklení:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní lepené s vloženou folii- Potisk skla š. 50 mm ve v. 1400 mm pro orietaci slabozrakých osob ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb <p><u>Kování a doplňky:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Válečková střílka- Bez dveřního kování /bez kliky/- Madla oboustranná ve v. 750 mm a 900 mm, Ø cca 30 mm, matný nerez- Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez- Samozavírač /na obou křídlech křídlech, nutno seřídit synchronizaci/ <p><u>Požární odolnost (viz. PBŘ):</u></p>	<p><u>Poznámka:</u></p> <p>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</p> <p>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	1.NP	2.NP	celkem
		LEVÉ						-	-	-
T04	900 x 2150 mm /stavební otvor 1100 x 2250 mm/	PRÁVÉ		Schéma M 1:20		<p><u>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</u></p> <p>světlý průchod: 900 x 2150 mm stavební otvor: 1100 x 2250 mm</p> <p><u>Zárubeň:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dřevěná, rámová, bezfalcová- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem- Barevnost: buk <p><u>Konstrukce křídla:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dřevěný rám, prosklené- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem- Barevnost: buk <p><u>Prosklení:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sklo jednoduché, čiré, bezpečnostní lepené s vloženou folii- Potisk skla š. 50 mm ve v. 1000 mm a 1400 mm pro orietaci slabozrakých osob ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb <p><u>Kování a doplňky:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez- Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez <p><u>Požární odolnost (viz. PBŘ):</u></p> <p>Bez požadavku na požární odolnost</p>	<p><u>Poznámka:</u></p> <p>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</p> <p>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	1.NP	2.NP	celkem
		LEVÉ						1	1	2
D.1.13.		TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV				



/ Odlišnost T04 oproti T04: prosklení mléčným / čirým sklem

T04*	900 x 2150 mm /stavební otvor 1100 x 2250 mm/		PRAVÉ	<div>Schéma M 1:20</div>	<div><u>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</u> světlý průchod: 900 x 2150 mm stavební otvor: 1100 x 2250 mm <u>Zárubeň:</u> - Dřevěná, rámová, bezfalcová - Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem - Barevnost: buk <u>Konstrukce křídla:</u> - Dřevěný rám, prosklené - Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem - Barevnost: buk <u>Prosklení:</u> - Sklo jednoduché, mléčné, bezpečnostní lepené s vloženou folií <u>Kování a doplňky:</u> - Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez - Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez <u>Požární odolnost (viz. PBŘ):</u> Bez požadavku na požární odolnost</div>	<div><u>Poznámka:</u> Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek. Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ ! */ Odlišnost T04* oproti T04: prosklení mléčným / čířým sklem</div>	1.NP	2.NP	celkem	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV
			LEVÉ				1	1	2	
T05	900 x 1970 mm /stavební otvor 1100 x 2070 mm/		PRAVÉ	<div>Schéma M 1:20</div>	<div><u>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</u> světlý průchod: 900 x 1970 mm stavební otvor: 1100 x 2070 mm <u>Zárubeň:</u> - Dřevěná, rámová, bezfalcová - Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem - Barevnost: buk <u>Konstrukce křídla:</u> - Dřevěný rám, prosklené - Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem - Barevnost: buk <u>Prosklení:</u> - Sklo jednoduché, číré, bezpečnostní lepené s vloženou folií - Potisk skla š. 50 mm ve v. 1000 mm a 1400 mm pro oietaci slabozrakých osob ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb <u>Kování a doplňky:</u> - Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez - Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez <u>Požární odolnost (viz. PBŘ):</u> Bez požadavku na požární odolnost</div>	<div><u>Poznámka:</u> Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začistění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek. Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ ! Nutno koordinovat s prováděním prvku T.13 - vestavěná skříňová stěna s navazujícím deskovým obkladem stěny. */ Odlišnost T05* oproti T05: kování koule / klika</div>	1.NP	2.NP	celkem	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
			LEVÉ				-	-	-	




T07	900 x 1970 mm /stavební otvor 1000 x 2020 mm/	PRAVÉ	<div>Schéma M 1:20</div> <div></div>	<div>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</div> <div>světlý průchod: 900 x 1970 mm stavební otvor: 1000 x 2020 mm</div> <div>Zárubeň:<ul style="list-style-type: none">- CPL laminát, obložková, bezfalcová- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo- Barevnost: buk</div> <div>Konstrukce křídla:<ul style="list-style-type: none">- CPL laminát, plně hladké, konstrukce odlehčená DTD- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo- Barevnost: buk</div> <div>Kování a doplňky:<ul style="list-style-type: none">- Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez- Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez- Samozavírač</div> <div>Požární odolnost (viz. PBŘ):</div> <div>EW15 DP3</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1.NP	2.NP	celkem	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV
		LEVÉ				-	1	1	

T08	900 x 1970 mm /stavební otvor 1000 x 2020 mm/	PRAVÉ	<div>Schéma M 1:20</div> <div></div>	<div>Dveře vnitřní, dvoukřídlové</div> <div>světlý průchod: 900 x 1970 mm stavební otvor: 1000 x 2020 mm</div> <div>Zárubeň:<ul style="list-style-type: none">- CPL laminát, obložková, bezfalcová- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo- Barevnost: buk</div> <div>Konstrukce křídla:<ul style="list-style-type: none">- CPL laminát, plně hladké, konstrukce odlehčená DTD- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo- Barevnost: buk</div> <div>Kování a doplňky:<ul style="list-style-type: none">- Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez- Zámek bezpečnostní vložkový, rozeta, matný nerez</div> <div>Požární odolnost (viz. PBŘ):</div> <div>Bez požadavku na požární odolnost</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1.NP	2.NP	celkem	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
		LEVÉ				1	-	1	

D.1.13.	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV							
---------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

T11	1600 x 2050 mm /dveře 600 x 1970 mm/	PRAVÉ	<div>Schéma M 1:20</div> <div></div>	<div>Sanitární příčka, vč. vnitřních dveří</div> <div>příčka: 1600 x 2050 mm dveře: 600 x 1970 mm</div> <div>Ucelené systémové řešení. Sestava včetně systémových detailů, kotvení a lemovacích lišt.</div> <div>Konstrukce příčky:</div> <div>- Sanitární dělicí příčka z kompaktních HPL desek tl. 32 mm, v. příček 2050 mm, na nožičkách, s dolní s mezerou 100 mm vč. systémových lišt a nohou z masiv. hliníku /H.H. +2,050/ - Povrchová úprava: HPL laminát /metalická barva/ - Barevnost: světle šedá</div> <div>Konstrukce dveří:</div> <div>- jednokřídlové dveře otočné, pravé, 600 x 1970 mm - konstrukce křídla z kompaktních HPL desek tl. 32 mm, na kovových závěsech, vč. lemovacích systémových lišt - Povrchová úprava: HPL laminát /metalická barva/ - Barevnost: světle šedá</div> <div>Kování a doplňky:</div> <div>- Dveřní kování KLIKA - KLIKA, rozeta, matný nerez - WC zámek, rozeta, matný nerez</div> <div>Požární odolnost (viz. PBR):</div> <div>Bez požadavku na požární odolnost</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1.NP	2.NP	celkem	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV
		LEVÉ				-	-	-	
T12 T12*	550 x 1100 mm		<div>Schéma M 1:20</div> <div></div>	<div>Sanitární příčka</div> <div>T12 příčka: 550 x 1100 mm žlutá T12* příčka: 550 x 1100 mm zelená</div> <div>Ucelené systémové řešení. Sestava včetně systémových detailů, kotvení a lemovacích lišt.</div> <div>Konstrukce příčky:</div> <div>- Sanitární dělicí příčka z kompaktních HPL desek tl. 32 mm, v. příček 1100 mm, na nožičkách, s dolní s mezerou 100 mm vč. systémových lišt a nohou z masiv. hliníku /H.H. +1,100/ - Povrchová úprava: HPL laminát /barva/ - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div> <div>*/ Odlišnost T12* oproti T12: barevnost</div>	1.NP	2.NP	celkem	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
D.1.13.						5	5	10	

T13



Vestavěná skříňová stěna, vč. deskového odkladu stěny

15250 x 700 x 3000 mm

Atypická sestava.

Konstrukce skříní:

Dvířka:

- MDF deska tl. 18 mm, oboustranně dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBR /ls < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Korpus, vestavba:

- MDF deska tl. 25 mm, z pohledové strany dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBR /ls < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Záda:

- Buková překližka tl. 6 mm, materiál musí splňovat požadavky PBR /ls < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Konstrukce deskového obkladu:

Deska:

- MDF deska tl. 18 mm, z pohledové strany dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBR /ls < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Podkladní rošt:

- dřevěné latě 50/30 mm, á max. 600 mm

Kování a doplňky:

- Nábytkové kování /panty, úchytky/, matný nerez
- Možnost uzamčení spodních dílů jednotlivých skříní, zámek cylindrický nábytkový

Koordinace profesí

- Umístění a napojení přípojného místa pro interaktivní tabuli (dodávka není součástí PD) /viz. část E1/

Poznámka:

Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

1.NP

2.NP

celkem

1

1

2


NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV

D.1.13. TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


T14

Schéma M 1:50


- půdorysné schéma



- čelní pohled



- pohled na policovou vestavbu



Vestavěná skříňová stěna, vč. deskového odkladu stěny

6250 x 900 x 3000 mm

Atypická sestava.

Konstrukce skříní:

Dviřka:

- MDF deska tl. 18 mm, oboustranně dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBŘ /Is < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Korpus, vestavba:

- MDF deska tl. 25 mm, z pohledové strany dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBŘ /Is < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Záda:

- Buková překližka tl. 6 mm, materiál musí splňovat požadavky PBŘ /Is < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Konstrukce deskového obkladu:

Deska:

- MDF deska tl. 18 mm, z pohledové strany dýhovaná /buk/, s masivními náklížky /buk/, materiál musí splňovat požadavky PBŘ /Is < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně
- Povrchová úprava: nátěr silnovrstvým lazurovacím lakem
- Barevnost: buk

Podkladní rošt:

- dřevěné latě 50/30 mm, á max. 600 mm

Kování a doplňky:

- Nábytkové kování /panty, úchytky/, matný nerez
- Možnost uzamčení spodních dílů jednotlivých skříní, zámek cylindrický nábytkový

Poznámka:

Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.


PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

1.NP 2.NP celkem

1 1 2

<div>T15</div> <div>T15*</div>	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- čelní pohled</div> <div></div>	<div>Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles</div> <div>T15 6700 x 375 x 850 mm žlutá T15* 6700 x 375 x 850 mm zelená</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce skříněk:</div> <div>Dviřka: - MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div> <div>Horní deska, korpus: - MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, - Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo - Barevnost: buk</div> <div>Zásuvky: - Skříňky se 3 zásuvkami - Nábytkové kování /bez úchytek, kvalitní mechanika s dojezdem/, matný nerez - Možnost uzamčení jednotlivých sekcí, zámek cylindrický nábytkový</div> <div>Konstrukce krytu topení:</div> <div>Ocelové rámy: - Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů 60/30/3 mm, s kotevními plechy tl. 6 mm - Povrchová úprava: prášková vypalovací barva - Barevnost: bílá /RAL 9010/</div> <div>Čelní desky: - Děrovaná MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, děrování Ø 25 mm á 50 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div> <div>Mřížka v horní desce: - Hliníková mřížka 1500/100 mm, vč. lemovacích profilů, 2 ks /nad topnými tělesy/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1.NP	2.NP	celkem	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV
	<div>Schéma M 1:20</div> <div>- příčný řez krytem topení</div> <div></div>	<div>Konstrukce krytu topení:</div> <div>Ocelové rámy: - Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů 60/30/3 mm, s kotevními plechy tl. 6 mm - Povrchová úprava: prášková vypalovací barva - Barevnost: bílá /RAL 9010/</div> <div>Čelní desky: - Děrovaná MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, děrování Ø 25 mm á 50 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div> <div>Mřížka v horní desce: - Hliníková mřížka 1500/100 mm, vč. lemovacích profilů, 2 ks /nad topnými tělesy/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1	1	2	
<div>T16</div>	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- čelní pohled</div> <div></div>	<div>Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles</div> <div>5300 x 375 x 850 mm</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce skříněk:</div> <div>Dviřka: - MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/</div> <div>Horní deska, korpus: - MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, - Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo - Barevnost: buk</div> <div>Zásuvky: - Skříňky se 3 zásuvkami - Nábytkové kování /bez úchytek, kvalitní mechanika s dojezdem/, matný nerez - Možnost uzamčení jednotlivých sekcí, zámek cylindrický nábytkový</div> <div>Konstrukce krytu topení:</div> <div>Ocelové rámy: - Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů 60/30/3 mm, s kotevními plechy tl. 6 mm - Povrchová úprava: prášková vypalovací barva - Barevnost: bílá /RAL 9010/</div> <div>Čelní desky: - Děrovaná MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, děrování Ø 25 mm á 50 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/</div> <div>Mřížka v horní desce: - Hliníková mřížka 1500/100 mm, vč. lemovacích profilů, 1 ks /nad topným tělesem/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1.NP	2.NP	celkem	D.1.13. TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
	<div>Schéma M 1:20</div> <div>- příčný řez krytem topení</div> <div></div>	<div>Konstrukce krytu topení:</div> <div>Ocelové rámy: - Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů 60/30/3 mm, s kotevními plechy tl. 6 mm - Povrchová úprava: prášková vypalovací barva - Barevnost: bílá /RAL 9010/</div> <div>Čelní desky: - Děrovaná MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, děrování Ø 25 mm á 50 mm - Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/</div> <div>Mřížka v horní desce: - Hliníková mřížka 1500/100 mm, vč. lemovacích profilů, 1 ks /nad topným tělesem/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1	-	1	

T17



Vestavěná parapetní skříňka

2100 x 375 x 850 mm

Atypická sestava.

Konstrukce skříněk:

- Dviřka:
- MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm
 - Povrchová úprava: CPL laminát, barva
 - Barevnost: sytá zelená /RAL 6018/

- Horní deska, korpus:
- MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm,
 - Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo
 - Barevnost: buk

- Zásuvky:
- Skříňky se 3 zásuvkami
 - Nábytkové kování /bez úchytek, kvalitní mechanika s dojezdem/, matný nerez
 - Možnost uzamčení jednotlivých sekcí, zámek cylindrický nábytkový

Poznámka:



Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

1.NP	2.NP	celkem
-	1	1

T18



Vestavěná parapetní skříňka, vč. krytů topných těles

2100 x 375 x 850 mm

Atypická sestava.

Konstrukce krytu topení:

- Ocelové rámy:
- Ocelová svařovaná konstrukce z uzavřených profilů 60/30/3 mm, s kotevními plechy tl. 6 mm
 - Povrchová úprava: prášková vypalovací barva
 - Barevnost: bílá /RAL 9010/

- Horní deska, korpus:
- MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm,
 - Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo
 - Barevnost: buk

- Čelní desky /vč. opláštění volného boku:
- Děrovaná MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, děrování Ø 25 mm á 50 mm
 - Povrchová úprava: CPL laminát, barva
 - Barevnost: sytá zelená /RAL 6018/

- Mřížka v horní desce:
- Hliníková mřížka 1500/100 mm, vč. lemovacích profilů, 1 ks /nad topným tělesem/






Poznámka:








Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !

1.NP	2.NP	celkem
-	1	1

<div>T19</div> <div>T19*</div>	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- čelní pohled</div> <div></div>	<div>Vestavěná parapetní skříňka</div> <div>T19 6000 x 375 x 850 mm žlutá</div> <div>T19* 6000 x 375 x 850 mm zelená</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce skříněk:</div> <div>Dvířka:</div> <div>- MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, barva</div> <div>- Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div> <div>Horní deska, korpus:</div> <div>- MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm,</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo</div> <div>- Barevnost: buk</div> <div>Zásuvky:</div> <div>- Skříňky se 3 zásuvkami</div> <div>- Nábytkové kování /bez úchytek, kvalitní mechanika s dojezdem/, matný nerez</div> <div>- Možnost uzamčení jednotlivých sekcí, zámek cylindrický nábytkový</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div> <div>1.NP</div> <div>2.NP</div> <div>celkem</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>*/ Odlišnost T19* oproti T19: barevnost dvířek</div>	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV		
	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- čelní pohled</div> <div></div> <div>- svislý řez</div> <div></div> <div>- půdorysné schéma</div> <div></div> <div>- šatní háček /referenční standard/</div> <div></div>	<div>Vestavěná šatní stěna s lavicí, vč. deskového obkladu stěny</div> <div>T20 4200 x 400 x 2250 mm žlutá</div> <div>T20* 4200 x 400 x 2250 mm zelená</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce lavice, botníku a horních skříněk:</div> <div>- MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřevo</div> <div>- Barevnost: buk</div> <div>Deskový obklad stěny:</div> <div>Deska, vč. ukončení volných boků a horní hrany:</div> <div>- MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm,</div> <div>- materiál musí splňovat požadavky PBR /Is < 100 mm.min-1/,</div> <div>- fládr dřeva orientovaný vodorovně</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, barva</div> <div>- Barevnost: sytá žlutá /RAL 1023/, resp. sytá zelená /RAL 6018/</div> <div>Podkladní rošt:</div> <div>- dřevěné latě 50/30 mm, á max. 600 mm</div> <div>Šatní háčky:</div> <div>Šatní háček k montáži na stěnu, kotvení do v. 1100 mm, á 300 mm, celkem 14 ks</div> <div>Konstrukce: nerez ocel, spojovací prvky z nerez oceli</div> <div>Povrchová úprava: jemný mat</div> <div>Odstín: matný nerez</div> <div>Označení šatního místa:</div> <div>Každé šatní místo bude označeno grafickou značkou přidělenou konkrétnímu dítěti, umístěnou nad šatním háčkem.</div> <div>- Samolepka, cca 100 x 100 mm, barevný potisk, grafické řešení upřesnit ve spolupráci s uživatelem.</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevnic prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div> <div>1.NP</div> <div>2.NP</div> <div>celkem</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>4</div> <div>*/ Odlišnost T20* oproti T20: barevnost deskového obkladu</div>	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		
D.1.13.	celkem		2	2	4	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV

T21	<div>Schéma M 1:50</div> <div>- čelní pohled</div> <div></div> <div>- svislý řez</div> <div></div>	<div>Vestavěná věšáková stěna, vč. deskového obkladu stěny</div> <div>4200 x 50 x 400 mm</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Deskový obklad stěny:</div> <div>Deska, vč. ukončení volných boků, spodní a horní hrany: - MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm, materiál musí splňovat požadavky PBR /Is < 100 mm.min-1/, fládr dřeva orientovaný vodorovně - Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřeva - Barevnost: buk</div> <div>Podkladní rošt: - dřevěné latě 50/30 mm, á max. 600 mm</div> <div>Šatní háčky:</div> <div>Šatní háček k montáži na stěnu, kotvení do v. 1100 mm, á 150 mm, celkem 28 ks Konstrukce: nerez ocel, spojovací prvky z nerez oceli Povrchová úprava: jemný mat Odstín: matný nerez</div> <div>Označení šatního místa:</div> <div>Každé šatní místo bude označeno grafickou značkou přidělenou konkrétnímu dítěti, umístěnou nad šatním háčkem. - Samolepka, cca 100 x 100 mm, barevný potisk, grafické řešení upřesnit ve spolupráci s uživatelem.</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální sítěčné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1	1	2
	<div>- půdorysné schéma</div> <div></div> <div>- šatní háček /referenční standard/</div> <div></div>					
T22	<div>Schéma M 1:50</div> <div>čelní pohled</div> <div></div> <div>pohled na polícovou vestavbu</div> <div></div>	<div>Vestavěná skříň na úklidové prostředky</div> <div>800 x 400 x 1200 mm</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce skříně:</div> <div>Dvířka: - MDF deska tl. 18 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm</div> <div>Korpus, vestavba: - MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, barva - Barevnost: světle šedá /RAL 7035/</div> <div>Kování a doplňky:</div> <div>- Nábytkové kování /panty, úchytky/, matný nerez - Montáž na stěnu</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální sítěčné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1	1	2
T23	<div>Schéma M 1:50</div> <div></div>	<div>Vestavěná skříň na úklidové prostředky</div> <div>850 x 500 x 400 mm</div> <div>Atypická sestava.</div> <div>Konstrukce desky:</div> <div>Deska: - MDF deska tl. 36 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm</div> <div>Zásuvka pod umyvadlem /kryt syfonu/: - MDF deska tl. 25 mm, CPL laminát, ABS hrana tl. 2 mm - Nábytkové kování /bez úchytek, kvalitní mechanika s dojezdem/, matný nerez</div> <div>- Povrchová úprava: CPL laminát, dekor dřeva - Barevnost: buk</div> <div>Koordinace profesí:</div> <div>- Dodávka, montáž a napojení zápuštného umyvadla /viz. část ZI/</div>	<div>Poznámka:</div> <div>Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně funkční celek.</div> <div>Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem. Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální sítěčné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</div>	1	1	2

D.1.13.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ LIŠOV