

PŮDORYS 2.NP

POZNAMKA BOURACÍ PRÁCE:


- stávající podhled
- kompletní odstranění nášlapných vrstev podlah z PVC a keramické dlažby
- odstranění keramických obkladů a dřevěného obložení
- odstranění vnitřních parapetů, dřevěného obložení z palubek
- kompletní odstranění vnitřních zařizovacích předmětů (umyvadla, klozety a pisoáry, výlevky)
- vybourání stávajících sprchových vaniček v prostoru hygienického zázemí
- přebroušení stávajících ocelových zárubní
- přebroušení stávajícího ocelového zábradlí schodiště
- demontáž stávající elektroinstalace, svítidel / audio techniky

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - REKONSTRUKCE BUDOVA A

Č.	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
1.04.1	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5.08	DLAŽBA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	OBKLAD UMYVADLO sv. v. 1500 mm
1.04.2	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5.08	DLAŽBA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	OBKLAD UMYVADLO sv. v. 1500 mm
1.05.1	SPRCHA	1.14	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.05.2	SPRCHA	1.14	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.06.1	WC PERSONÁL	1.08	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 1800 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	ROH - STOUPACÍ POTRUBÍ
1.06.2	WC PERSONÁL	1.08	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 1800 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	ROH - STOUPACÍ POTRUBÍ
1.09.1	UMYVÁRNA DĚTÍ	13.18	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	SPRCHOVÁ VANA
1.09.2	UMYVÁRNA DĚTÍ	13.05	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	SPRCHOVÁ VANA
1.10.1	WC DĚTÍ	6.00	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.10.2	WC DĚTÍ	6.00	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 2000 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.11.1	WC ZTP	2.76	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 1800 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.11.2	PRÁDELNA	2.76	DLAŽBA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	OBKLAD sv. v. 1500 mm
1.17.1	VÝDEJ JÍDEL	7.37	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 1800 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
1.17.2	VÝDEJ JÍDEL	8.75	DLAŽBA	OBKLAD sv. v. 1800 mm	VÁPENNÁ HLADKÁ OMÍTKA	----
	Celkem	74,45				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	PŘIJÍMACÍ MÍSTNOST	17.87	111.2	PRÁDELNA	2.76
102.1	VSTUP A SCHODIŠTĚ	14.83	112.1	SKLAD	2.84
102.2	VSTUP A SCHODIŠTĚ	14.83	112.2	SKLAD	2.84
103.1	VSTUP	3.84	113.1	SKLAD LEHÁTEK	2.64
103.2	VSTUP	3.84	113.2	SKLAD LEHÁTEK	2.64
104.1	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5.08	114.1	SKLAD PŘIKRÝVEK	2.61
104.2	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	5.08	114.2	SKLAD PŘIKRÝVEK	2.61
105.1	SPRCHA	1.08	115.1	LEHÁRNA	53.55
105.2	SPRCHA	1.08	115.2	LEHÁRNA	53.55
106.1	WC PERSONÁLU	1.08	116.1	PRACOVNA	44.65
106.2	WC PERSONÁLU	1.08	116.2	PRACOVNA	44.65
107.1	SKLAD HRAČEK	3.00	117.1	VÝDEJ JÍDEL	7.05
107.2	SKLAD HRAČEK	3.00	117.2	VÝDEJ JÍDEL	8.57
108.1	ŠATNA DĚTÍ	16.32	118.1	IZOLACE	7.76
108.2	ŠATNA DĚTÍ	16.32	118.2	IZOLACE	7.76
109.1	UMYVÁRNA DĚTÍ	13.05	119	MANIPULAČNÍ CHODBA	8.97
109.2	UMYVÁRNA DĚTÍ	13.05	120	POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ	15.34
110.1	WC DĚTÍ	5.86	121	NÁKLADNÍ VÝTAH	1.16
110.2	WC DĚTÍ	5.86	122	TERASA	51.18
111.1	WC ZTP	2.76	123	TERASA	53.93



OBSAHEM DOKUMENTACE JE ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVBY V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DLE VYHL. 499/2006 SB. DOKUMENTACE JE URČENA VÝHRADNĚ PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NEMÁ CHARAKTER DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ANI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

HLAVNÍ PROJEKTANT :		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		Autorizace :	
INVESTOR (KLIENT) :							
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00 Brno							
MÍSTO STAVBY :							
MŠ Medlánky Hudcova 435/47, 621 00 Brno-Medlánky, Katastrální území Medlánky, p.č. 673/3							
STUPEŇ DOKUMENTACE :							
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA							
NÁZEV AKCE (DÍLO) : REKONSTRUKCE BUDOVY A - výměna, doplnění ZTI						DATUM	říjen 2011
						ČÍSLO ZAKÁZKY	
						FORMÁT	3 A 4
						PROFESE	arch-stavební řešení
ČÁST :						PARÉ :	
D. PŮDORYS 1.NP						1	