

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Předhradí
Sídlo: Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí
Zastoupený: Ing. Zdeněk Mikšovský, starosta
Tel. / mail: +420 721 624 642/ predhradi@predhradi.cz
IČ / DIČ: 00654621/ CZ00654621
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94-7112531/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Mikšovský, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Smejkal, technický dozor investora
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: TIS - CR s.r.o.
Sídlo: Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ivan Hájek, jednatel společnosti
Tel. / mail: +420 725 280 019 / vojtechhajek@tis-cr.eu
IČ / DIČ: 25260103 / CZ25260103
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové, odd. C, spis. vložka 10839
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č.ú.: 110891860/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivan Hájek, jednatel společnosti
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Grubner, manažer zakázek
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci opravy provozního zázemí MŠ Předhradí v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka „Opravy provozního zázemí MŠ“, byla zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí rekonstrukce provozního zázemí mateřské školy Předhradí. Stavební úpravy se dotknou hygienického zázemí v 1. NP i 2.NP, kdy v 1.NP je zázemí pro personál a umístění pohotovostního WC pro děti v případě pobytu dětí na zahradě. Ve 2.NP je řešen prostor hygienického zázemí pro děti a vytvoření toalety pro personál.

Hygienické zázemí

Úpravy se budou týkat hygienického zázemí mateřské školy z důvodu nevyhovujícího počtu zařízení předmětů a z důvodu nevhodného řešení odvodu splaškových vod z objektu školy. Stavební úpravy budou

spočívat v dispoziční změně hygienického zázemí v 2.NP a v instalaci nových zařizovacích předmětů v 1.NP a 2.NP.

Zdravotně technické instalace

Projekt zdravotní techniky pro danou stavbu řeší odvedení splaškových odpadních vod z hygienických zázemí MŠ a jejich zásobení potřebným množstvím studené pitné, teplé užitkové vody.

Součástí celého projektu je návrh nových rozvodů elektroinstalace.

Součástí veřejné zakázky není rekonstrukce místnosti kuchyně včetně nové gastro technologie, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

Bližší specifikace předmětu zakázky je dána textovou a výkresovou částí příslušné projektové dokumentace, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (*Dokumentace pro provádění stavby*) z ledna 2019, zpracované Ing. Lukášem Bezdíčkem (ČKAIT 0701209).

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
7. Místem plnění díla je obec Předhradí, pozemek parč. č. 60 a parč. č. 1774/5, vše v katastrální území Předhradí u Skutče [734241].

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **10. 06. 2020**.
2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací **10. 06. 2020**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 10. 08. 2020**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	827 507,00 Kč
DPH 21 %	173 776,47 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 001 283,47 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována najednou na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy + název veřejné zakázky
 - předmět plnění
 - cena provedených prací
 - DPH v plné výši
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - účtovaná částka
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výběrná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit místo realizace (rekonstruované místnosti) tak, aby nedošlo ke znečištění prostor nesouvisejících s rekonstrukcí a k poškození majetku Zadavatele. Pokud k takové skutečnosti dojde, zavazuje se Zhotovitel k uvedení prostor do původního stavu na vlastní náklady, případně k uhrazení škody na majetku vzniklé Zadavateli činností Zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést po dokončení prací čistý úklid po stavbě. Neprovedení čistého úklidu po stavbě je považováno za nedodělek, který bude uveden v předávacím protokolu s dohodnutým termínem jeho odstranění.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Součástí předávacího protokolu bude fotodokumentace místa realizace po dokončení realizace zakázky. Fotodokumentace bude porovnána s fotodokumentací pořízenou při předání staveniště zhotoviteli, a to za účelem zhodnocení, zda nedošlo k poškození majetku Objednatele.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Za nedodělek je považováno též neprovedení čistého úklidu po stavbě zhotovitelem.
5. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplaty. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla dle *Závazného denního harmonogramu prací* činí 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
- upozorňovat na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na ~~realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě~~ zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Při předání staveniště zhotoviteli bude pořízena fotodokumentace místa realizace zakázky před započatím samotné realizace. Fotodokumentace bude porovnána s fotodokumentací pořízenou při převzetí díla Objednatелеm, a to za účelem zhodnocení, zda nedošlo k poškození majetku Objednatele.

4. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepišou o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.

5. Objednatel informuje zhotovitele, že na projekt byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotačních žádostí a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění

rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: Obec Předhradí, Kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí
Zhotovitele: TIS - CR s.r.o., Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.2: Harmonogram stavby (dle bodu 13. zadávací dokumentace)

V Předhradí, dne 09. 06. 2020

Za objednatele:

 **OBEC Předhradí**
Kap. Svatoně 80
539 74 Předhradí
tel.: 469 350 406
IČ: 00654621 DIČ: CZ00654621

.....
Ing. Zdeněk Mikšovský, starosta

V Chrudimi, dne 09. 06. 2020

Za zhotovitele:


 **TIS - CR s.r.o.**
Štěpánkova 142
537 01 Chrudim I
IČ: 25260103 DIČ: CZ25260103

.....
Ivan Hájek, jednatel

ČERVEN	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vyklizečí a bourací práce																						
Hrubé stavební práce																						
Obklady a dlažby																						
Rozvody el., ZTI, omítky, štuky																						
Instalace truhlářských výrobků																						
Dokončení elektro vč. revize																						
Kompletace zař. předmětů																						
Předání akce																						

ČERVENEC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
Vyklizečí a bourací práce																															
Hrubé stavební práce																															
Obklady a dlažby																															
Rozvody el., ZTI, omítky, štuky																															
Instalace truhlářských výrobků																															
Dokončení elektro vč. revize																															
Kompletace zař. předmětů																															
Předání akce																															

SRPEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vyklizečí a bourací práce										
Hrubé stavební práce										
Obklady a dlažby										
Rozvody el., ZTI, omítky, štuky										
Instalace truhlářských výrobků										
Dokončení elektroinstalace vč. revize										
Kompletace zařizovacích předmětů										
Předání akce										



OBEC Přehradí
 Kap. Svatého 80
 539 74 Přehradí
 tel: 469 350 406
 IČ: 00654621 EÚC: CZ00654621



TIS - CR s.r.o.
 Štěpánková 142
 537 01 Chrást
 IČ: 25260103 DIČ: CZ25260103

[Handwritten signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kraj: 570

Stavba: St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Kód:

Město: Předhradí

Termín:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

IC:

DIČ:

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

IC:

DIČ:

25260103

CZ25260103

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

827 507,00

popis položky	podrobný popis	Jednotka	Množství	Cena
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

Cena s DPH

v

CZK

1 001 283,47



TIS - CR s.r.o.
 Štěpánkova 142
 537 01 Chrudim I
 IČ: 25260103 DIČ: CZ25260103

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 570

Stavba: St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Místo: Předhradí

Datum: 07.06.2020

Zadavatel: Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč: TIS - CR s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		827 507,00	1 001 283,50	
SO - 01a	Stavební část - koupelna 1.NP	190 229,97	230 178,27	STA
SO - 01b	Stavební část - koupelna 2.NP	255 922,50	309 666,20	STA
SO - 01c	Kumbál na mezipodestě	47 319,03	57 256,03	STA
SO - 04	Elektroinstalace	112 515,00	136 143,20	STA
SO - 05	Zdravotechnika	221 520,50	268 039,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Návrh

Stavba: oprava bytového objektu v areálu MŠ Předhradí

Objekt

SO - 01a - Stavební část - koupelna 1.NP

PSO:

Město

Předhradí

Číslo Z

První

07.06.2020

Zadavatel

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Číslo

196

Objednatel

TIS - CR s.r.o.

Pr

25260103

Číslo

CZ25260103

Projektant

ILB-prostav s.r.o.

Pr

045

Poznámka

Cena bez DPH

190 229,97

DPH základna	Základ daně	Daňová sazba	Výše daně
190 229,97	190 229,97	21,00	39 948,30
sazba 0	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

230 178,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt: SO - 01a - Stavební část - koupelna 1.NP

Místo: Předhradí

Datum: 07.06.2020

Zadávatel: Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč: TIS - CR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	190 229,97
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	96 064,54
2 - Zakládání	2 380,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 151,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 406,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 126,18
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	23 519,78
PSV - Práce a dodávky PSV	94 165,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 316,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 252,80
763 - Konstrukce suché výstavby	7 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	26 329,00
771 - Podlahy z dlaždic	11 000,89
781 - Dokončovací práce - obklady	39 784,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 220,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 262,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 01a - Stavební část - koupelna 1.NP

Misto:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 229,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 064,54

D 2

Zakládání

2 380,51

1	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,309	1 390,00	1 819,51	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV

"zásyp kanálu"

VV

3,740*0,50*(0,150+0,55)

1,309

2	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,187	3 000,00	561,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------	----------------

VV

"nad kanálem"

VV

3,740*0,50*0,10

0,187

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 151,48

3	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

VV

0,50*2,10*2

2,100

VV

1,22*3,60-0,60*2,0

3,192

VV

1,0*3,60-0,60*2,0

2,400

VV

Součet

7,692

5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	14,400	61,00	878,40	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

VV

2,10*2*2

8,400

VV

3,60*2*2

14,400

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 406,37

6	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,691	309,00	2 067,52	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

3,740*2,478*1,2

11,121

VV

0,950*0,50*1,2

0,570

VV

-5,0

-5,000

VV

Součet

6,691

7	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	13,382	66,00	883,21	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

VV

6,691*2

13,382

8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	44,332	230,00	10 196,36	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

(3,740+2,478+0,50)*2*1,50

20,154

VV

-0,755*1,50

-1,133

VV

3,740*1,50*2

11,220

VV

-0,60*1,50*4*2

-7,200

VV

1,123*1,50*2*3

10,107

VV

1,22*3,60*2-0,60*2,0*2

6,384

VV

1,0*3,60*2-0,60*2,0*2

4,800

VV

Součet

44,332

9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,950	260,00	9 607,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV

(3,740+2,478+0,50)*2*(3,60-1,5)

28,216

VV

-1,128*1,450

-1,636

VV

-0,755*0,50

-0,378

VV

(1,450*2+1,128)*0,25

1,007

VV

3,740*0,60*2

4,488

VV

-0,60*0,5*4*2

-2,400

VV

1,123*0,50*2*3

3,369

VV

0,000

VV

1,22*(3,60-1,5)*2-0,60*2,10*2

2,604

VV

1,0*(3,60-1,50)*2-0,60*2,10*2

1,680

VV

Součet

36,950

10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	162,564	63,00	10 241,53	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

(44,332+36,950)*2

162,564

11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	5,000	757,00	3 785,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

12	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	5,000	307,00	1 535,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

13	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,456	3 740,00	1 705,44	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV

1,123*(0,945+0,760+0,80+1,0)*0,05

0,197

VV

3,740*1,220*0,05

0,228

VV

0,950*0,650*0,05

0,031

VV

Součet

0,456

14	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,456	938,00	427,73	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

15	K	642942111	Osazování žárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	278,79	557,58	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	55331100	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 L/P	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 126,18				
17	K	900000001	Stavební přípomoc pro profese	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	900000002	Úprava rozvodů vytápění včetně otopných těles	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,117	48,00	437,62	CS ÚRS 2018 02
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,117	108,00	984,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,123*(0,945+0,760+0,80+1,0)		3,936			
	VV		3,740*1,220		4,563			
	VV		0,950*0,650		0,618			
	VV		Součet		9,117			
21	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,680	1 260,00	2 116,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,70+0,10)*0,5*1,0*2,10*2		1,680			
22	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,456	3 390,00	1 545,84	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,123*(0,945+0,760+0,80+1,0)*0,05		0,197			
	VV		3,740*1,220*0,05		0,228			
	VV		0,950*0,650*0,05		0,031			
	VV		Součet		0,456			
23	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	192,00	921,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,60*2,0*4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
24	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	11,691	103,00	1 204,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,740*2,478*1,2		11,121			
	VV		0,950*0,50*1,2		0,570			
	VV		Součet		11,691			
25	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,614	81,00	5 395,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,740+2,478+0,50)*2*3,60		48,370			
	VV		-1,128*1,450		-1,636			
	VV		-0,755*1,835		-1,385			
	VV		(1,450*2+1,128)*0,25		1,007			
	VV		3,740*2,10*2		15,708			
	VV		-0,60*2,0*4*2		-9,600			
	VV		1,123*2,10*2*3		14,150			
	VV		Součet		66,614			
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti	23 519,78				
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,148	754,00	8 405,59	CS ÚRS 2018 02
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,148	333,00	3 712,28	CS ÚRS 2018 02
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,072	10,00	1 560,72	CS ÚRS 2018 02
29	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,003	710,00	712,13	CS ÚRS 2018 02
30	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	9,257	630,00	5 831,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,024+0,585+3,064+0,758+1,826		9,257			
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,045	1 200,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,556+0,120+0,369		1,045			
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,119	287,00	2 043,15	CS ÚRS 2018 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	94 165,43				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 316,40				
33	K	711113118	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou Mapei Mapegum vč. bandáže	m2	9,117	300,00	2 735,10	
	VV		1,123*(0,945+0,760+0,80+1,0)		3,936			
	VV		3,740*1,220		4,563			
	VV		0,950*0,650		0,618			
	VV		Součet		9,117			
34	K	711113128	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou Mapei Mapegum	m2	4,271	300,00	1 281,30	
	VV		((1,123+0,945)*2)-0,60)*0,20		0,707			
	VV		((1,123+0,760)*2)-0,60)*0,20		0,633			
	VV		((1,123+0,80)*2)-0,60)*0,20		0,649			
	VV		((1,123+1,0)*2)-0,60)*0,20		0,729			
	VV		(3,740+1,720)*2*0,20-((0,755+0,60*4)*0,20)		1,553			
	VV		Součet		4,271			
35	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	3,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace	1 252,80				
36	K	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	7,200	174,00	1 252,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,60*2		7,200			
D 763			Konstrukce suché výstavby	7 000,00				
37	K	763164141	SDK obklad dřevěných kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"obklad kanal trouby"					
	VV		4,0		4,000			
	VV		4,0*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		12,000	
38	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
D 766					Konstrukce truhlářské		26 329,00	
39	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	695,00	3 475,00	CS ÚRS 2018 02
40	M	611629300	<i>dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 60x197cm</i>	kus	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 02
41	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 02
42	M	611822580	<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk</i>	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 02
43	K	766682114	příplatek za upravení výšky zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	
44	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	26,00	104,00	CS ÚRS 2018 02
45	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	500,000	1,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
D 771					Podlahy z dlaždic		11 000,89	
46	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,117	133,00	1 212,56	CS ÚRS 2018 02
VV					1,123*0,945+0,760+0,80+1,0)		3,936	
VV					3,740*1,220		4,563	
VV					0,950*0,650		0,618	
VV					Součet		9,117	
47	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	9,117	462,00	4 212,05	CS ÚRS 2018 02
48	M	597611351	<i>dlaždice keramické 30x30 protiskluzné - dle výběru</i>	m2	10,029	400,00	4 011,60	
49	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,117	20,00	182,34	CS ÚRS 2018 02
50	K	771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování Mapei Mapesil AC	m2	9,117	20,00	182,34	
51	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	200,000	6,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
D 781					Dokončovací práce - obklady		39 784,01	
52	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	33,148	95,00	3 149,06	CS ÚRS 2018 02
VV					(3,740+2,478+0,50)*2*1,50		20,154	
VV					-0,755*1,50		-1,133	
VV					3,740*1,50*2		11,220	
VV					-0,60*1,50*4*2		-7,200	
VV					1,123*1,50*2*3		10,107	
VV					Součet		33,148	
53	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	36,470	450,00	16 411,50	CS ÚRS 2018 02
VV					(3,740+2,478+0,50)*2*1,50		20,154	
VV					-0,755*1,50		-1,133	
VV					3,740*1,50*2		11,220	
VV					-0,60*1,50*4*2		-7,200	
VV					1,123*1,50*2*3		10,107	
VV					(0,945+0,80)*0,150		0,262	
VV							0,000	
VV					(1,22*1,50-0,60*1,50)*2		1,860	
VV					(1,0*1,50-0,60*1,50)*2		1,200	
VV					Součet		36,470	
54	M	597610451	<i>obkladačky keramické 30x30cm - dle výběru</i>	m2	41,941	450,00	18 873,45	
VV					36,47*1,15		41,941	
55	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	450,000	3,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
D 783					Dokončovací práce - nátěry		2 220,12	
56	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	3,800	169,00	642,20	CS ÚRS 2018 02
VV					0,755*1,835*2*1,1		3,048	
VV					(1,835*2+0,755)*(0,12+0,05)		0,752	
VV					Součet		3,800	
57	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	68,00	258,40	CS ÚRS 2018 02
58	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	7,600	93,00	706,80	CS ÚRS 2018 02
VV					3,8*2 Přepočtené koeficientem množství		7,600	
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,680	108,00	397,44	CS ÚRS 2018 02
VV					1,840*2		3,680	
60	K	783364101	Základní jednonásobný olejový zámečnických konstrukcí	m2	1,840	117,00	215,28	CS ÚRS 2018 02
VV					(2,0*2+0,60)*0,20*2		1,840	
D 784					Dokončovací práce - malby a tapety		2 262,21	
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	44,357	15,00	665,36	CS ÚRS 2018 02
62	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	44,357	36,00	1 596,85	CS ÚRS 2018 02
VV					32,666+11,691		44,357	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St. úpravy hygienického zázemí v Předhradí

Objekt:

SO - 01b - Stavební část - koupelna 2.NP

KSO:

Místo: Předhradí

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Podpisatel:

CC-CZ

Datum: 07.06.2020

IC

ORČ

IC

25260103

ORČ

CZ25260103

IC

ORČ

Cena bez DPH

255 922,50

	Základní cena	Nákladní cena	Úprava ceny
DPH základní	255 922,50	21,00	53 743,76
oprava	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 666,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 01b - Stavební část - koupelna 2.NP

Místo:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

255 922,50

HSV - Práce a dodávky HSV	93 295,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 164,02
4 - Vodorovné konstrukce	7 970,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 321,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 839,27
99 - Přesuny hmot a sutí	22 204,44
PSV - Práce a dodávky PSV	162 626,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 364,20
721 - Zdravotechnika	1 218,00
735 - Ústřední vytápění	429,00
763 - Konstrukce suché výstavby	16 098,94
764 - Konstrukce klempířské	13 151,88
766 - Konstrukce truhlářské	56 888,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 407,20
771 - Podlahy z dlaždic	15 376,30
781 - Dokončovací práce	34 249,80
783 - Dokončovací práce	2 149,75
784 - Dokončovací práce	2 293,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 01b - Stavební část - koupelna 2.NP

Místo:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 922,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 295,76

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

9 164,02

1	K	342272248	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,400	477,00	2 098,80	CS ÚRS 2018 02
VV			1,350*2,10		2,835			
VV			1,423*1,10		1,565			
VV			Součet		4,400			
2	K	342272323	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,100	530,00	1 113,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1,0*2,10		2,100			
3	K	342272523	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,414	620,00	3 356,68	CS ÚRS 2018 02
VV			2,461*1,1*2		5,414			
4	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	4,200	61,00	256,20	CS ÚRS 2018 02
VV			2,10*2		4,200			
5	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,381	6 140,00	2 339,34	CS ÚRS 2018 02
VV			"strop"					
VV			1,79*0,45*0,10		0,081			
VV			"rampa u vstupních dveří"					
VV			1,0*1,50*0,20		0,300			
VV			Součet		0,381			

D 4

Vodorovné konstrukce

7 970,96

6	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2018 02
7	M	593417340	deska stropní vylehčená PZD 1790x290x90mm, 3 kN/m2	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,221	3 320,00	733,72	CS ÚRS 2018 02
VV			"kumbál"					
VV			2,461*0,15*0,15*2*2		0,221			
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,738	422,00	311,44	CS ÚRS 2018 02
VV			2,461*0,15*2		0,738			
10	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,738	100,00	73,80	CS ÚRS 2018 02
11	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	32 000,00	384,00	CS ÚRS 2018 02
VV			2,461*2*0,617*2*2*0,001		0,012			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 321,51

12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,009	230,00	7 362,07	CS ÚRS 2018 02
VV			(5,473+2,395)*2*1,50		23,604			
VV			(1,0+1,35)*2*1,50		7,050			
VV			(1,0*2+1,020)*0,50		1,510			
VV			1,50*0,35*2		1,050			
VV			-0,85*1,50		-1,275			
VV			-1,215*0,618		-0,751			
VV			(0,618*2+1,215)*0,150		0,368			
VV			-1,156*0,743		-0,859			
VV			(0,734*2+1,156)*0,50		1,312			
VV			Součet		32,009			
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,866	260,00	8 285,16	CS ÚRS 2018 02
VV			(5,473+2,395)*2*(3,40-1,5)		29,898			
VV			-1,215*0,60		-0,729			
VV			(0,60*2+1,215)*0,20		0,483			
VV			-0,85*0,50		-0,425			
VV			(0,50*2+0,85)*0,50		0,925			
VV			-1,156*0,25		-0,289			
VV			(0,250*2+1,156)*0,50		0,828			
VV			(1,0+1,35)*0,5		1,175			
VV			Součet		31,866			
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,732	63,00	4 015,12	CS ÚRS 2018 02
VV			31,866*2		63,732			
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,232	710,00	3 004,72	CS ÚRS 2018 02
VV			(2,012+1,215)*2*0,30		1,936			
VV			(1,156+0,757)*2*0,60		2,296			
VV			Součet		4,232			
16	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,655	3 740,00	2 449,70	CS ÚRS 2018 02
VV			5,473*2,395*0,05		0,655			
17	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,655	938,00	614,39	CS ÚRS 2018 02
18	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,655	350,00	229,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,064	32 000,00	2 048,00	CS ÚRS 2018 02
			5,473*2,395*4,44*1,1*0,001		0,064			
20	K	635211131	Náryp pod podlahy z perlitu	m3	1,307	3 300,00	4 313,10	CS ÚRS 2018 02
			3,899*2,395*((0,010+0,270)*0,5)		1,307			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 839,27

21	K	900000001	Stavební přípomoc pro profese	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,108	48,00	629,18	CS ÚRS 2018 02
			5,473*2,395		13,108			
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,108	108,00	1 415,66	CS ÚRS 2018 02
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,680	95,00	349,60	CS ÚRS 2018 02
			(1,10-0,50)*2,0		3,680			
			-0,60*2,0		-1,200			
			0,70*1,20*2		1,680			
			Součet		3,680			
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,600	113,00	67,80	CS ÚRS 2018 02
			0,50*1,20		0,600			
26	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,723	1 260,00	2 170,98	CS ÚRS 2018 02
			2,461*3,50*0,20		1,723			
27	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,480	3 390,00	1 627,20	CS ÚRS 2018 02
			3,899*2,461*0,05		0,480			
28	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,307	421,00	550,25	CS ÚRS 2018 02
			3,899*2,395*((0,010+0,270)*0,5)		1,307			
29	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,875	333,00	291,38	CS ÚRS 2018 02
			1,156*0,757		0,875			
30	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,445	157,00	383,87	CS ÚRS 2018 02
			1,215*2,012		2,445			
31	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,116	192,00	790,27	CS ÚRS 2018 02
			0,60*2,0		1,200			
			0,85*1,70		1,445			
			0,85*1,731		1,471			
			Součet		4,116			
32	K	974031133	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm "pro PZD desky"	m	2,500	93,00	232,50	CS ÚRS 2018 02
			2,50		2,500			
33	K	974031139	Příplatek k vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š ryhy	m	2,500	28,00	70,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	974042564	Vysekáni ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,922	344,00	1 693,17	CS ÚRS 2018 02
			2,461*2		4,922			
35	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	13,108	103,00	1 350,12	CS ÚRS 2018 02
			5,473*2,395		13,108			
36	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	61,887	81,00	5 012,85	CS ÚRS 2018 02
			(5,473+2,395)*2*3,40		53,502			
			-0,85*1,70		-1,445			
			(1,70*2+0,85)*0,50		2,125			
			-1,215*1,90		-2,309			
			(1,90*2+1,215)*0,20		1,003			
			-1,156*0,75		-0,867			
			(0,75*2+1,156)*0,50		1,328			
			(2,461+1,423)*2*1,10		8,545			
			-0,85*1,0		-0,850			
			(1,0*2+0,85)*0,30		0,855			
			Součet		61,887			

D 99 Přesuny hmot a sutí 22 204,44

37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	13,479	350,00	4 717,65	CS ÚRS 2018 02
38	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,479	333,00	4 488,51	CS ÚRS 2018 02
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	188,706	10,00	1 887,06	CS ÚRS 2018 02
40	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,132	710,00	2 223,72	CS ÚRS 2018 02
			1,056+1,830+0,246		3,132			
41	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	9,555	630,00	6 019,65	CS ÚRS 2018 02
			0,482+0,157+3,101+0,023+0,023+0,655+2,847+0,806+1,461		9,555			
42	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kod odpadu 170 904	t	0,792	1 200,00	950,40	CS ÚRS 2018 02
			0,362+0,358+0,072		0,792			
43	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,681	287,00	1 917,45	CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 162 626,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 364,20

44	K	711113118	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou Mapei Mapegum	m2	13,447	300,00	4 034,10	
			5,473*2,393		13,097			
			1,0*0,350		0,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					13,447			
45	K	711113128	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou Mapei Mapegum	m2	6,767	300,00	2 030,10	
VV					(5,473+2,393)*0,150			
VV					1,180			
VV					(1,0*2+1,020)*1,85			
VV					5,587			
VV					Součet			
					6,767			
46	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	3,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
D 721					Zdravotechnika			
					1 218,00			
47	K	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	7,000	174,00	1 218,00	CS ÚRS 2018 02
VV					3,50*2			
					7,000			
D 735					Ústřední vytápění			
					429,00			
48	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2018 02
49	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2018 02
50	M	484545001	těleso otopné deskové - použije se stávající	kus	0,000	0,00	0,00	
D 763					Konstrukce suché výstavby			
					16 098,94			
51	K	763121429a	SDK stěna předsažená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 - pro opláštění závěsných toalet	m2	5,610	700,00	3 927,00	
VV					(1,50+0,20)*3,30			
					5,610			
52	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,108	689,00	9 031,41	CS ÚRS 2018 02
VV					5,473*2,395			
					13,108			
53	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,736	150,00	2 360,40	CS ÚRS 2018 02
VV					(5,473+2,395)*2			
					15,736			
54	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	13,108	29,00	380,13	CS ÚRS 2018 02
55	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
D 764					Konstrukce klempířské			
					13 151,88			
56	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	2,371	84,00	199,16	CS ÚRS 2018 02
VV					1,156+1,215			
					2,371			
57	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,371	444,00	1 052,72	CS ÚRS 2018 02
VV					1,215+1,156			
					2,371			
58	K	764239260	Lemování sloupků Cu kominová lávka rš do 850 mm - střešní ventilace	kus	4,000	1 225,00	4 900,00	
59	K	764342215	Montáž ventilační turbíny z Al plechu průměru do 350 mm k odvětrání plochých střech	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
60	M	553810110	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	200,000	2,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
D 766					Konstrukce truhlářské			
					56 888,00			
62	K	766000001	Nábytková sestava - mezistěny toalet - CPL laminát na nožičkách, věšáky a odkládací police pro děti	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
63	K	766000002	M a D zatahovacích dveří 0,80/2,0m	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
64	K	766000003	M a D dřevěných EURO oken	m2	3,320	4 000,00	13 280,00	
VV					1,215*2,0120			
VV					2,445			
VV					1,156*0,757			
VV					0,875			
VV					Součet			
					3,320			
65	K	76660172	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
66	M	611629341	dveře vnitřní hladké CPL laminát plné 1křídle 85x197 cm vč. kování	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
67	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 02
68	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 02
69	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000	16,00	16,00	CS ÚRS 2018 02
70	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2018 02
71	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2018 02
72	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	500,000	1,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
D 767					Konstrukce zámečnické			
					14 407,20			
73	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	0,800	259,00	207,20	CS ÚRS 2018 02
74	M	553000001	zábradlí z profilové oceli, tvarování do oblouku, výplň CPL laminát	soub	1,000	14 000,00	14 000,00	
75	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
D 771					Podlahy z dlaždic			
					15 376,30			
76	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,688	133,00	1 288,50	CS ÚRS 2018 02
VV					3,899*2,395			
VV					9,338			
VV					1,0*0,350			
VV					0,350			
VV					Součet			
					9,688			
77	K	771573131	Montáž podlah keramických rezných protisklzných lepených do 50 ks/m2	m2	13,978	462,00	6 457,84	CS ÚRS 2018 02
VV					5,473*2,395			
VV					13,108			
VV					1,0*0,35			
VV					0,350			
VV					1,30*0,40*0,5*2			
VV					0,520			
VV					Součet			
					13,978			
78	M	597611351	dlaždice keramické 30x30cm protisklzné - dle výběru	m2	15,376	400,00	6 150,40	
79	K	771579198	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování Mapei Mapesil AC	m2	13,978	20,00	279,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	200,000	6,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
D 781			Dokončovací práce				34 249,80	
81	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	26,520	95,00	2 519,40	CS ÚRS 2018 02
VV			{3,899+2,461}*2*1,50		19,080			
VV			-1,215*0,65		-0,790			
VV			1,50*0,35*2		1,050			
VV			{0,88+0,990}*2*1,50		5,610			
VV			-0,60*1,50		-0,900			
VV			{0,70*2+0,10*5}*1,20		2,280			
VV			0,70*0,10*2		0,140			
VV			0,50*0,10		0,050			
VV			Součet		26,520			
82	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	33,094	450,00	14 892,30	CS ÚRS 2018 02
VV			{5,473+2,395+1,0+1,35}*2*1,50		30,654			
VV			-1,215*0,65		-0,790			
VV			1,50*0,35*2		1,050			
VV			{1,0+1,020+1,350}*0,50		1,685			
VV			3,30*0,15		0,495			
VV			Součet		33,094			
83	M	597610451	obkladačky keramické 30x30cm - dle výběru	m2	34,418	450,00	15 488,10	
84	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	450,000	3,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
D 783			Dokončovací práce				2 149,75	
85	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	7,962	68,00	541,42	CS ÚRS 2018 02
VV			3,981*2		7,962			
86	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením	m2	3,981	176,00	700,66	
VV			0,850*1,737*2*1,1		3,248			
VV			{1,731*2+0,85}*{0,120+0,05}		0,733			
VV			Součet		3,981			
87	K	783612200	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel	m2	3,981	228,00	907,67	
D 784			Dokončovací práce				2 293,67	
88	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	44,974	15,00	674,61	CS ÚRS 2018 02
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	44,974	36,00	1 619,06	CS ÚRS 2018 02
VV			31,866		31,866			
VV			13,108		13,108			
VV			Součet		44,974			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Stř. úpravy hygienického znečištění znečištěných

Objekt

SO - 01c - Kumbál na mezipodestě

OSO

Mesto

Předhradí

Zadavatel

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Hodizatel

TIS - CR s.r.o.

Projektant

ILB-prostav s.r.o.

Poznámka

Číslo Z.

Datum

07.06.2020

IC

DIČ

IC

25260103

DIČ

CZ25260103

IC

DIČ

Cena bez DPH

47 319,03

DPH základna

DPH částka

47 319,03

DPH částka

21,00

DPH částka

9 947,06

DPH částka

DPH

15,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 256,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název:

St. opravy hygienického zařízení MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 01c - Kumbál na mezipodestě

Místo:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Objednatel:

TIS - CR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	47 319,03
HSV - Práce a dodávky HSV	19 165,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 711,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 891,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 562,42
99 - Přesuny hmot a sutí	3 365,02
PSV - Práce a dodávky PSV	28 153,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 395,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 987,56
766 - Konstrukce truhlářské	9 150,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 882,85
781 - Dokončovací práce	5 687,55
784 - Dokončovací práce	1 050,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 01c - Kumbál na mezipodestě

Místo:

Předhradí

Datum: 07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant: ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 319,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 165,45

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 711,20

1	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,036	42 100,00	1 515,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"L100/100"					
	VV		1,20*15,04*2*0,001		0,036			
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,240	815,00	195,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,20*0,10*2		0,240			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 891,83

3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1,665	309,00	514,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,850*0,90		1,665			
	VV		Součet		1,665			
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	1,249	121,00	151,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,85*0,675		1,249			
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,025	230,00	1 155,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,90*2+1,85)*1,50		5,475			
	VV		1,50*0,20*2		0,600			
	VV		-0,70*1,50		-1,050			
	VV		Součet		5,025			
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,785	260,00	1 764,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,90*2+1,85)*(3,40+1,50)		6,935			
	VV		-0,70*0,50		-0,350			
	VV		0,50*0,20*2		0,200			
	VV		Součet		6,785			
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,785	63,00	427,46	CS ÚRS 2018 02
8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	9,880	96,00	948,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,675*2+1,85)*3,40		10,880			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		(2,0*2+1,0)*0,20		1,000			
	VV		Součet		9,880			
9	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,083	3 740,00	310,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,850*0,90*0,05		0,083			
10	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2018 02
11	M	562456400	mřížka větrací kruhová plast 160 se síťovinou	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 562,42

12	K	900000001	Stavební popínavce pro profese	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,914	108,00	314,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,85*(0,90+0,675)		2,914			
14	K	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	0,600	212,00	127,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,30*2		0,600			
15	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,083	3 390,00	281,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,85*0,90*0,05		0,083			
16	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,490	209,00	102,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,7*0,7		0,490			
17	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pro vstup kanalizace"					
	VV		1,0		1,000			
18	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2018 02
19	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pro překlad"					
	VV		1,0		1,000			
20	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,360	1 560,00	561,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,50*0,80*0,30		0,360			
21	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 100 %	m2	1,665	103,00	171,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,85*0,90		1,665			
VV			Součet		1,665			
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,810	81,00	956,61	CS ÚRS 2018 02
VV			(0,90*2+1,85)*3,40		12,410			
VV			-0,70*2,0		-1,400			
VV			2,0*0,20*2		0,800			
VV			Součet		11,810			
D	99		Přesuny hmot a sutí				3 365,02	
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,735	754,00	1 308,19	CS ÚRS 2018 02
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,735	333,00	577,76	CS ÚRS 2018 02
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,290	10,00	242,90	CS ÚRS 2018 02
26	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,183	710,00	129,93	CS ÚRS 2018 02
VV			0,183		0,183			
27	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,424	630,00	897,12	CS ÚRS 2018 02
VV			0,012+0,138+0,648+0,083+0,543		1,424			
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,020	1 200,00	24,00	CS ÚRS 2018 02
VV			0,020		0,020			
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,645	287,00	185,12	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 153,58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 395,00	
30	K	711113118	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou Mapei Mapegum	m2	1,825	300,00	547,50	
VV			1,85*0,90		1,665			
VV			0,80*0,20		0,160			
VV			Součet		1,825			
31	K	711113128	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou Mapei Mapegum	m2	1,825	300,00	547,50	
VV			(1,85+0,90)*2*0,150		0,825			
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,825			
32	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	3,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 987,56	
33	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	6,290	832,00	5 233,28	CS ÚRS 2018 02
VV			1,85*3,40		6,290			
34	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	12,580	51,00	641,58	CS ÚRS 2018 02
VV			1,85*3,40*2		12,580			
35	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	17,300	99,00	1 712,70	CS ÚRS 2018 02
VV			3,40*2*2+1,85*2		17,300			
36	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
D	766		Konstrukce truhlářské				9 150,00	
37	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvřadých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
38	M	611629301	dveře vnitřní hladké CPL laminát plně 1křídle 60x197 cm vč. kování	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
39	K	76660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
40	M	553414251	mřížka větrací nerezová 600 x 10 se síťovinou	kus	1,000	400,00	400,00	
41	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 02
42	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 02
43	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	500,000	1,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
D	771		Podlahy z dlaždic				2 882,85	
44	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	1,825	462,00	843,15	CS ÚRS 2018 02
VV			1,85*0,90		1,665			
VV			0,80*0,20		0,160			
VV			Součet		1,825			
45	M	597611351	dlaždice keramické protiskluzné 30x30cm - dle výběru	m2	2,008	400,00	803,20	
46	K	771579198	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování Mapei Mapesil AC	m2	1,825	20,00	36,50	
47	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	200,000	6,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
D	781		Dokončovací práce				5 687,55	
48	K	781413112	Montáž obkládaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,725	450,00	2 126,25	CS ÚRS 2018 02
VV			(0,90*1,85)*2*1,50		4,995			
VV			-0,70*1,50		-1,050			
VV			0,20*1,50*2		0,600			
VV			0,90*0,20		0,180			
VV			Součet		4,725			
49	M	597610451	obkládačky keramické 30x30cm - dle výběru	m2	4,914	450,00	2 211,30	
50	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	450,000	3,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 784

Dokončovací práce

1 050,62

St	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	29,184	36,00	1 050,62	CS ÚRS 2018 02
10			1,85*(0,90+0,675)		2,914			
20			(1,85+0,675)*2*3,40		17,170			
30			-1,0*2,0		-2,000			
40			(2,0*2+1,0)*0,20		1,000			
50			(1,85+0,90)*2*(3,40+1,50)		10,450			
60			-0,70*0,50		-0,350			
70			Součet		29,184			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

St. opravy hospodářského zařízení MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 04 - Elektroinstalace

RSO:

Místo:

Předhradí

Úč. úč. /

datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

IC

ÚČ

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

IC

25260103

ÚČ:

CZ25260103

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

IC

ÚČ

Poznámka:

Cena bez DPH

112 515,00

DPH základna

Cena bez DPH

112 515,00

Cena s DPH

127,96

Cena celkem

123 628,20

celková

0,00

15,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

136 143,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Mapba:

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 04 - Elektroinstalace

Místo:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	112 515,00
PSV - Práce a dodávky PSV	112 515,00
741 - Elektromontáže	112 515,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

St. úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt

SO - 04 - Elektroinstalace

Místo

Předhradí

Datum

07.06.2020

Zadavatel

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant

IL8-prostav s.r.o.

Úchazeč

TIS - CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

112 515,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

112 515,00

D 741

Elektromontáže

112 515,00

1	K	741000001	Elektroinstalace sociálek 1NP, 2.NP a na mezipodestě - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	112 515,00	112 515,00	

MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE						
KOD	VC 21-M	SO01d elektro	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
SIL		1 vyhledání stávajících obvodů v objektu	hod	4,00	300,00	1200,00
SIL		2 spínač faz.1 IP20, komplet 1-rámeček (PO)	ks	7,00	150,00	1050,00
SIL		3 tlačítko faz.1/0 IP20, komplet 1-rámeček (PO)	ks	3,00	150,00	450,00
SIL		4 zás.faz.B IP20, komplet 1-rámeček(PO)	ks	4,00	110,00	440,00
SIL		5 hygrostat 230/15-200W IP20 10-35C (PO)	ks	1,00	500,00	500,00
SIL		6 ventilátor 230V/30W	ks	1,00	400,00	400,00
SIL		7 ventilátor Flux 250/120 230V/46W s dob.kontaktem	ks	3,00	500,00	1500,00
SIL		8 prostorový termostat 230V/16A	ks	1,00	500,00	500,00
SIL		9 topná rohož 160/8,8 1400W/230V pod dlažbu	ks	1,00	2 000,00	2000,00
SIL		10 el.regulátor na šňůru 10A 230V IP20	ks	1,00	800,00	800,00
SIL		11 el.žebřík 400W/230V IP44	ks	1,00	800,00	800,00
SIL		12 ELA - zář.sv.1x36W IP40 EP přisazené, vč.zdroje Z36W/230V	ks	5,00	350,00	1750,00
SIL		13 ELB - žár.sv.1x75W IP40 přisazené, vč.zdroje Z42W/230V	ks	4,00	350,00	1400,00
SIL		14 krabice přístrojová, univerzální IP20	ks	13,00	50,00	650,00
SIL		15 krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká	ks	10,00	50,00	500,00
SIL		16 krabice odbočná do 6mm2 IP54	ks	1,00	50,00	50,00
SIL		17 svorka pružinová 3x2,5 IP20	ks	45,00	31,00	1395,00
SIL		18 svorka pružinová 5x2,5 IP20	ks	18,00	31,00	558,00
SIL		19 jistič LPN 20B/3 do stáv.rozvaděče, vč. úpravy rozvaděče	ks	1,00	400,00	400,00
SIL		20 trubka monoflex 1423/1	m	6,00	35,00	210,00
SIL		21 trubka DN100mm, vč.kolen, ohybů (PU)	m	5,00	35,00	175,00
SIL		22 trubka DN125mm, vč.kolen, ohybů (PU)	m	35,00	35,00	1225,00
SIL		23 CY4 žl/zel. (PU)	m	15,00	23,00	345,00
SIL		24 CY 6žl/zel.(PU)	m	10,00	23,00	230,00
SIL		25 CYKY 30x1,5 (PO)	m	18,00	27,00	486,00
SIL		26 CYKY 3Jx1,5 (PO)	m	110,00	27,00	2970,00
SIL		27 CYKY 5Jx1,5 (PO)	m	15,00	31,00	465,00
SIL		28 CYKY 3Jx2,5 (PO)	m	105,00	31,00	3255,00
SIL		30 šňůra CGSG 3Jx1,5	m	1,00	31,00	31,00
SIL		31 šňůra CGSG 5Jx1,5	m	4,00	31,00	124,00
SIL		32 lišta LV 20x20mm (PU)	m	20,00	25,00	500,00
SIL		33 lišta LV 40x15mm (PU)	m	15,00	25,00	375,00
SIL		26 osazení RMS2	ks	1,00	250,00	250,00
SIL		28 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	9,00	110,00	990,00
SIL		29 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	1,00	110,00	110,00
SIL		30 výchozí revizní zpráva	hod	16,00	300,00	4800,00
SIL		31 projektová dokumentace sk.stavu po realizaci	hod	16,00	300,00	4800,00
						37684,00

STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE						
KOD	VC C801-3	SO01d elektro	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
SIL		1 vyřezání a zapravení spáry do hl.30mm xš.30mm	m	40,00	60,00	2400,00
SIL		2 vyřezání a zapravení spáry do hl.30mm xš.70mm	m	15,00	90,00	1350,00
SIL		3 průraz stropem do 0,0225m2 pro kabelová vedení	ks	5,00	150,00	750,00
SIL		4 průraz stropem do 0,25m2 pro vedení trubky KG100-125mm	ks	5,00	200,00	1000,00
SIL		5 vyřezání otvoru pro krabici do 100x100x50mm	ks	23,00	100,00	2300,00
						7800,00

MATERIÁLY ELEKTROINSTALACE						
KOD	CISLO	SO01d elektro	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
SIL		1 spínač faz.1 IP20, komplet 1-rámeček	ks	7,00	60,00	420,00
SIL		2 tlačítko faz.1/0 IP20, komplet 1-rámeček	ks	3,00	60,00	180,00
SIL		3 zás.faz.B IP20, komplet 1-rámeček	ks	4,00	60,00	240,00
SIL		4 hygrostat 230/15-200W IP20 10-35C (PO)	ks	1,00	1 800,00	1800,00
SIL		5 ventilátor 100 230V/30W	ks	1,00	700,00	700,00
SIL		6 ventilátor 250/120 230V/46W s dob.kontaktem	ks	3,00	1 000,00	3000,00
SIL		7 prostorový termostat 230V/16A	ks	1,00	600,00	600,00
SIL		8 topná rohož 160/8,8m2 1400W/230V	ks	1,00	7 500,00	7500,00
SIL		9 el.regulátor na šňůru 230V IP20	ks	1,00	1 500,00	1500,00
SIL		10 el.žebřík 400W/230V IP44	ks	1,00	1 800,00	1800,00
SIL		11 ELA - zář.sv.1x36W IP40 EP přisazené, vč.zdroje Z36W/230V	ks	5,00	600,00	3000,00
SIL		12 ELB - žár.sv.1x75W IP40 přisazené, vč.zdroje Z42W/230V	ks	4,00	800,00	3200,00
SIL		13 krabice přístrojová, univerzální IP20	ks	13,00	10,00	130,00
SIL		14 krabice přístrojová rozvodná IP20 hluboká	ks	10,00	80,00	800,00
SIL		15 krabice odbočná do 6mm2 IP54	ks	1,00	150,00	150,00
SIL		16 svorka pružinová 3x2,5 IP20	ks	45,00	15,00	675,00
SIL		17 svorka pružinová 5x2,5 IP20	ks	18,00	20,00	360,00
SIL		18 jistič 20B/3	ks	1,00	350,00	350,00
SIL		19 trubka monoflex 1423/1	m	6,00	35,00	210,00
SIL		20 trubka KG DN100mm, vč.kolen, ohybů	m	5,00	90,00	450,00
SIL		21 trubka KG DN125mm, vč.kolen, ohybů	m	35,00	80,00	2800,00
SIL		22 CY4 žl/zel.	m	15,00	11,00	165,00
SIL		23 CY 6žl/zel.	m	10,00	13,00	130,00
SIL		24 CYKY 30x1,5	m	18,00	11,00	198,00
SIL		25 CYKY 3Jx1,5	m	110,00	11,00	1210,00
SIL		26 CYKY 5Jx1,5	m	15,00	18,00	270,00
SIL		27 CYKY 3Jx2,5	m	105,00	18,00	1890,00
SIL		28 šňůra CGSG 3Jx1,5	m	1,00	20,00	20,00
SIL		29 šňůra CGSG 5Jx1,5	m	4,00	22,00	88,00
SIL		30 lišta LV 20x20mm	m	20,00	30,00	600,00
SIL		31 lišta LV 40x15mm	m	15,00	45,00	675,00
						35111,00

MONTÁŽE ROZVADĚČ RMS2						
KOD	VC 7-32	SO01d elektro	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
SIL		1 rozvodnice 36TE, IP40, na stěnu P kompletní	ks	1,00	8 500,00	8500,00
SIL		2 přep.ochrana B+C 12/280/3	ks	1,00	800,00	800,00
SIL		3 propojovací systém 1x63A 10kA	ks	1,00	400,00	400,00
SIL		4 propojovací systém 3x63A 10kA	ks	4,00	400,00	1600,00

SIL	5	hl.vypínač 63A/3	ks	1,00	350,00	350,00
SIL	6	jistič 10B-1 10kA	ks	2,00	250,00	500,00
SIL	7	jistič 16B-1 10kA	ks	7,00	250,00	1750,00
SIL	8	chránič 25-2-030AC	ks	1,00	350,00	350,00
SIL	9	chránič 40-4-030AC	ks	1,00	350,00	350,00
SIL	10	ochranná přípojnice POP	ks	1,00	400,00	400,00
SIL	11	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	4,00	300,00	1200,00
SIL	12	výchozí revizní zpráva	hod	4,00	300,00	1200,00
						17400,00

MATERIÁLY ROZVADĚČ RMS2

KÓD	ČÍSLO	SO01d elektro	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
SIL	1	rozvodnice 38TE, IP40, na stěnu P kompletní	ks	1,00	2 000,00	2000,00
SIL	2	přep.ochrana B+C 12/280/3	m	1,50	1 100,00	1650,00
SIL	3	propojovací systém 1x63A 10kA	ks	1,00	1 200,00	1200,00
SIL	4	propojovací systém 3x63A 10kA	ks	1,00	1 500,00	1500,00
SIL	5	hl.vypínač 63A/3	ks	1,00	750,00	750,00
SIL	6	jistič 10B-1 10kA	ks	3,00	80,00	240,00
SIL	7	jistič 16B-1 10kA	ks	7,00	90,00	630,00
SIL	8	chránič 25-2-030AC	ks	7,00	450,00	3150,00
SIL	9	chránič 40-4-030AC	ks	2,00	750,00	1500,00
SIL	10	ochranná přípojnice POP	ks	6,00	250,00	1500,00
SIL	11	pomocná sběrnice N 15	ks	2,00	200,00	400,00
						14520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

St. opravy hygienického záznamu MŠ (neoficiálně)

Objekt:

SO - 05 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Předhradí

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.06.2020

IL:

DIC:

IC:

25260103

DIC:

CZ25260103

IC:

DIC:

Cena bez DPH

221 520,50

	Celková cena	Sazba daně	Výše daně
DPH základna	221 520,50	21,00	46 519,30
Snížení	0,00	15,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 039,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

St. úpravy hygienického zařízení MŠ Předhradí

Objekt

SO - 05 - Zdravotechnika

Místo

Předhradí

Termín

07.06.2020

Zadavatel

Obec Předhradí, kap. Svatoně 80

Projektant

ILB-prostav s.r.o.

Objednatel

TIS - CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

221 520,50

PSV - Práce a dodávky PSV

221 520,50

721 - Zdravotechnika

221 520,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

St. opravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Objekt:

SO - 05 - Zdravotechnika

Místo:

Předhradí

Datum:

07.06.2020

Zadavatel:

Obec Předhradí, kap. Svatyně 80

Projektant:

ILB-prostav s.r.o.

Uchazeč:

TIS - CR s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

221 520,50

o PSV

Práce a dodávky PSV

221 520,50

o 721

Zdravotechnika

221 520,50

1	K	721000001	Zdravotechnika pro sociálky na 1. a 2. NP a kumbál na meziposchodí - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	221 520,50	221 520,50	
---	---	-----------	--	------	-------	------------	------------	--

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí

Číslo stavby MŠ Předhradí

Datum: 2/5/2019

Název SO : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Číslo SO : ZTI

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace		46 518,50	46 518,50	0,609
722	ZTI - vodovod		44 542,00	44 542,00	0,328
725	ZTI - zařizovací předměty		130 460,00	130 460,00	0,420
Celkem		0,00	221 520,50	221 520,50	1,36

Položkový rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Předhradí
 Název SO: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
 Datum zpracování: 2/5/2019

Číslo stavby: MŠ Předhradí
 Číslo SO: ZTI
 Datum aktualizace: 2/5/2019

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Dodávka + montáž	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10

721 ZTI - kanalizace

1	721 17-0965	Potrubí z PVC propojení potrubí D 110 př. 1-4,8-10	kus	1,000	0,008	0,008	274,00	274,00
2	721 17-1803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 př. 1-4,8-10	m	10,000	0,000	0,000	8,00	80,00
3	721 17-1803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 př. 1-4,8-10	m	10,000	0,000	0,000	8,00	80,00
4	721 17-3401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 př. 1-4,8-10	m	5,000	0,001	0,006	90,00	450,00
5	721 17-3402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 př. 1-4,8-10	m	10,000	0,002	0,018	120,00	1 200,00
6	721 17-3403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 př. 1-4,8-10	m	1,000	0,003	0,003	170,00	170,00
7	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 př. 1-4,8-10	m	40,000	0,011	0,446	200,00	8 000,00
8	721 17-4026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 př. 1-4,8-10	m	8,000	0,012	0,093	350,00	2 800,00
9	721 17-4042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 př. 1-4,8-10	m	15,000	0,001	0,012	100,00	1 500,00
10	721 17-4043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 př. 1-4,8-10	m	8,000	0,001	0,008	150,00	1 200,00
11	721 17-4044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 př. 1-4,8-10	m	1,000	0,001	0,001	200,00	200,00
12	721 19-4104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 př. 1-4,8-10	kus	8,000	0,000	0,000	60,00	480,00
13	721 19-4105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 př. 1-4,8-10	kus	1,000	0,000	0,000	56,00	56,00
14	721 19-4109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 př. 1-4,8-10	kus	9,000	0,000	0,000	91,00	819,00
15	72120001R	Podomítková zápachová uzávěrka - napojení odpadu od pračky př. 1-4,8-10	soub	1,000	0,000	0,000	1 500,00	1 500,00
16	72120002R	Kalich zápachová uzávěrka - napojení od pojišťovacího ventilu ohříváku př. 1-4,8-10	soub	1,000	0,000	0,000	1 500,00	1 500,00
17	72120003R	Kanalizační plastová šachta dn 425 s litinovým plným poklopem př. 1-4,8-10	soub	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00
18	72120004R	Podlahová vpust pachotěsná i v případě vyschnutí s nerez mřížkou 115x115 mm př. 1-4,8-10	soub	1,000	0,000	0,000	1 500,00	1 500,00
19	721 27-3145	Hlávice ventilační PVC D 110/600 př. 1-4,8-10	kus	3,000	0,005	0,014	300,00	900,00
20	721 27-3171	Přívzdušňovací ventil kanalizační př. 1-4,8-10	kus	1,000	0,001	0,001	1 700,00	1 700,00
21	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 př. 1-4,8-10	m	87,000	0,000	0,000	15,00	1 305,00
22	721 29-0112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 př. 1-4,8-10	m	1,000	0,000	0,000	100,00	100,00
23	998 72-1101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m př. 1-4,8-10	t	0,609	0,000	0,000	500,00	304,50
24	99900003R	Zednické výpomoci, úchyt materiál, těsnění a pod. př. 1-4,8-10	soubor	1,000	0,000	0,000	1 000,00	1 000,00
25	72120005R	Izolace kanalizačního potrubí HT 40-125 izolačními pásy tl. 50 mm př. 1-4,8-10	soub	72,000	0,000	0,000	200,00	14 400,00
		721 celkem				0,609		46 518,50

722 ZTI - vodovod

1	722 13-0801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 př. 1,5-7,11	m	40,000	0,000	0,000	47,00	1 880,00
2	722 13-0913	Potrubí pozinkované závitové přezávitování ocelové trubky do DN 25 př. 1,5-7,11	kus	6,000	0,000	0,000	30,00	180,00
3	722 13-1933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 př. 1,5-7,11	kus	3,000	0,001	0,003	60,00	180,00
4	722 17-4002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm př. 1,5-7,11	m	30,000	0,003	0,104	100,00	3 000,00
5	722 17-4003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm př. 1,5-7,11	m	4,000	0,006	0,023	150,00	600,00
6	722 17-4004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm př. 1,5-7,11	m	20,000	0,004	0,073	180,00	3 600,00
7	722 17-4022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm př. 1,5-7,11	m	18,000	0,004	0,063	220,00	3 960,00
8	722 17-4023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm př. 1,5-7,11	m	6,000	0,006	0,034	250,00	1 500,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Dodávka + montáž	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
9	722 18-1221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm př.1,5-7,11	m	30,000	0,000	0,001	40,00	1 200,00
10	722 18-1222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm př.1,5-7,11	m	24,000	0,000	0,002	80,00	1 920,00
11	722 18-1251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm př.1,5-7,11	m	18,000	0,000	0,003	90,00	1 620,00
12	722 18-1252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm př.1,5-7,11	m	6,000	0,000	0,001	100,00	600,00
13	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 př.1,5-7,11	kus	24,000	0,000	0,000	150,00	3 600,00
14	722 22-0852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 př.1,5-7,11	kus	4,000	0,000	0,000	80,00	320,00
15	722 22-0992	Zpětná montáž armatur s dvěma závity G 1 př.1,5-7,11	kus	2,000	0,000	0,000	150,00	300,00
16	72223001R	Centrální směšovací ventil, vstup/výstup 3/4", průtok 55 l/min při tlaku 3 bar	kus	1,000	0,001	0,001	7 000,00	7 000,00
17	722 23-2043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit př.1,5-7,11	kus	5,000	0,000	0,001	400,00	2 000,00
18	722 23-2044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit př.1,5-7,11	kus	1,000	0,000	0,000	450,00	450,00
19	722 23-2061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním př.1,5-7,11	kus	1,000	0,000	0,000	300,00	300,00
20	722 23-2063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním př.1,5-7,11	kus	2,000	0,001	0,001	400,00	800,00
21	722 29-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 př.1,5-7,11	m	78,000	0,000	0,015	30,00	2 340,00
22	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 př.1,5-7,11	m	78,000	0,000	0,001	26,00	2 028,00
23	998 72-2101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m př.1,5-7,11	t	0,328	0,000	0,000	500,00	164,00
24	99900001R	Zednické výpomoci, úchyt, materiál, těsnění a pod. př.1,5-7,11	soubor	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00
		722 celkem				0,328		44 542,00

725 ZTI - zařízení předměty

1	725 11-0811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží př.1-11	soubor	7,000	0,000	0,000	250,00	1 750,00
2	725 11-1131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený výlevka, př.1-11	soubor	1,000	0,003	0,003	1 200,00	1 200,00
3	725 11-2021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný dětský, př.1-11	soubor	5,000	0,016	0,079	2 500,00	12 500,00
4	725 11-2144	WC modul univerzální vestavěný s ovládáním splachovače zepředu dětské WC, př.1-11	soubor	5,000	0,013	0,067	3 500,00	17 500,00
5	725 11-2171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný př.1-11	soubor	3,000	0,030	0,089	3 500,00	10 500,00
6	725 21-0821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur př.1-11	soubor	3,000	0,000	0,000	150,00	450,00
7	725 21-0911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur př.1-11	kus	2,000	0,000	0,001	300,00	600,00
8	725 21-0974	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž konzoly př.1-11	kus	2,000	0,000	0,000	750,00	1 500,00
9	725 21-0984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2 př.1-11	kus	15,000	0,000	0,000	750,00	11 250,00
10	7252112OR	Umyvadlo lité mramor pro zavěšení na stěnu, 2750x400 mm, 5 x otvor pro stoj.baterie pro jednu vodu př.1-11	soubor	1,000	0,018	0,018	20 000,00	20 000,00
11	725 21-1511	Umývatko keramické stěnové se zápach uzávěrkou př.1-11	soubor	1,000	0,008	0,008	3 500,00	3 500,00
12	725 24-1514	Vanička sprchová keramická čtvercová 1000x1000 mm př.1-11	soubor	1,000	0,011	0,011	5 500,00	5 500,00
13	725 33-0820	Demontáž výlevka diturvitová př.1-11	soubor	1,000	0,000	0,000	1 500,00	1 500,00
14	725 33-1112	Výlevka keramická se skloupnou kovovou mřížkou př.1-11	soubor	1,000	0,018	0,018	3 500,00	3 500,00
15	725 53-0826	Demontáž ohřivač elektrický akumulací př.1-11	soubor	1,000	0,000	0,000	500,00	500,00
16	725 53-0921	Zpětná montáž el. ohřivačů zásobníků př.1-11	kus	1,000	0,000	0,000	1 000,00	1 000,00
17	725 53-2113	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 80 l / 2 kW př.1-11	soubor	1,000	0,064	0,064	5 500,00	5 500,00
18	725 53-3211	Elektrický ohřivač zásobníkový 5l 2 kW se stojánkovou baterií, př.1-11	soubor	1,000	0,039	0,039	3 500,00	3 500,00
19	725 53-5111	Ventil pojistný T 1847 G 3/4 př.1-11	kus	1,000	0,001	0,001	600,00	600,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	Dodávka + montáž	
							jednotková 9	celkem 10
20	725 53-5211	Ventil pojistný G 1/2 za ohřívák na teplou vodu, př.1-11	kus	1,000	0,000	0,000	250,00	250,00
21	725 81-0405	Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojevací trubičkou př.1-11	soubor	15,000	0,000	0,006	90,00	1 350,00
22	725 81-1204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 př.1-11	kus	1,000	0,001	0,001	300,00	300,00
23	725 81-2212	Ventil stojánkový pákový pro jednu vodu pro umyvadla př.1-11	kus	7,000	0,001	0,007	850,00	5 950,00
24	725 82-0801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 př.1-11	soubor	5,000	0,000	0,000	60,00	300,00
25	725 82-1316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm výlevka, př.1-11	soubor	1,000	0,002	0,002	5 000,00	5 000,00
26	725 84-1311	Baterie sprchové nástěnné pákové př.1-11	soubor	1,000	0,002	0,002	4 000,00	4 000,00
27	725 86-0109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 př.1-11	kus	6,000	0,000	0,003	500,00	3 000,00
28	725 86-5311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku př.1-11	kus	1,000	0,000	0,000	650,00	650,00
29	725 98-0123	Dvířka 30/30 př.1-11	kus	7,000	0,000	0,001	300,00	2 100,00
30	998 72-5101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m př.1-11	t	0,420	0,000	0,000	500,00	210,00
31	99900002R	Zednické výpomoci, úchyt materiál, těsnění a pod. př.1-11	soubor	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00
		725 celkem				0,420		130 460,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST