

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Registrační číslo ZL: <b>ZL07</b>	
		Pořadové číslo ZL: <b>07</b>	
SOD	ze dne 17.10.2018		
Objednatel:	OBEC VOCHOV Vochove 46, 330 23 Nýřany IČ: 00258491		
Zhotovitel:	„Společnost kanalizace a ČOV Vochove“ Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4, sídlo správce		
Datum vydání ZL:	25.01.2021		
Název akce: <p style="text-align: center;"><b>„VOCHOV – ČOV a oddílná splašková kanalizace“</b>  <b>Výstavba nové ČOV a kanalizace (Vochove)</b>  <b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004758</b></p>			
Stavební objekt: <b>„IO202_splašková_oddílná_kanalizace_II_etapa“</b>			
Název změny: <b>Zámková dlažba stoka S8</b> Předmět změny: <b>Přeložení zámkové dlažby na stoke S8</b> Popis a zdůvodnění změny: Před započítáním stavebních prací kanalizace byla v rámci realizace jiné investiční akce položena zámková dlažba v části trasy stoky S8, se kterou projekt neuvažoval. Tímto došlo k jejímu rozebrání a zpětné pokládce.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 07 - Zámková dlažba stoka S8

Úroveň 4:

**2h - Stoka S8**

KSO.

Místo.

Obec Vochoň

CC-CZ.

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochoň

IČ:

00258491

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoň

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

CZ63504006

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**24 402,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 402,30	21,00%	5 124,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 526,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 07 - Zámková dlažba stoka S8

Uroveň 4:

**2h - Stoka S8**

Místo:

Obec Vochov

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochov

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**24 402,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 402,30

1 - Zemní práce

5 186,30

5 - Komunikace pozemní

8 267,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 948,30

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vochoř ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt: 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL 07 - Zámková dlažba stoka S8

Úroveň 4:  
**2h - Stoka S8**

Místo: Obec Vochoř  
Zadavatel: Vochoř  
Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochoř

Datum: 15.03.2021  
Projektant: INGEM a.s.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 24 402,30**

D HSV Práce a dodávky HSV 24 402,30

D 1 Zemní práce 5 186,30

5	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	21,700	102,00	2 213,40
8	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	21,700	55,20	1 197,84
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	21,700	81,80	1 775,06

D 5 Komunikace pozemní 8 267,70

7	K	564841113	Podklad ze štěrkodrtí SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 140 mm	m2	21,700	151,00	3 276,70
6	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtí SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	21,700	230,00	4 991,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 948,30

4	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	21,700	57,40	1 245,58
3	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	17,968	540,00	9 702,72

Příloha č. 2 --- fotodokumentace









**Projekce vodohospodářských staveb a inženýrská činnost**

**Ing. Martin Jelínek**

sídlo: Bronzová 1211, 334 41 Dobřany

provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel: 605 405 739, email: [martinjelinek@seznam.cz](mailto:martinjelinek@seznam.cz)

IČO: 88316823

V Dobřanech dne 9.3.2021

Adresát:

Obec Vochoč

č.p. 46

330 23 Nýřany

Název akce: Vochoč a oddílná kanalizace

STANOVISKO KE ZMĚNOVÉMU LISTU

**ZL07**

**Zámková dlažba stoka S8**

V době mezi vypracováním projektové dokumentace a zahájením realizace (cca 3 roky) došlo k realizaci jiné stavby – vybudování místní komunikace ze zámkové dlažby pro oblast „Slunečné svahy“. Ve fázi projektu se toto nedalo předpokládat.

Generální dodavatel tyto zjištění doloží fotodokumentací. Tyto změny nemají vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

V Dobřanech dne 9.3.2021

a podepsáno s autorizačním razítkem



Ing. Martin Jelínek

Bronzová 1211, 331 41 Dobřany

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství A0:0202025 ČKAIT



## **ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č.13 STAVBY:**

### **„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“**

**Datum:** 5. 8. 2019

**Přítomni:** viz.přezenní listina

**Místo:** Vochov

**1) Úkoly z minulého KD :**

1.4. Povodňový, havarijní plán – zhotovitel nechá odsouhlasit potřebnými úřady dle SP – trvá. – předán souhlas povodňové komise obce Vochov a správce vodního toku obec Vochov, ostatní trvá – dle vyjádření OŽP byl povodňový a havarijní plán odsouhlasen v rámci SP, investor prověří v dokumentaci a na OŽP. – povodňový a havarijní plán byl zpracován a odsouhlasen v rámci SP, zhotovitel plány převzal od projektanta doplnil o aktuální údaje, aktualizované je nechá podepsat na OŽP. (po převzetí pov. a havarijního plánu k SP od investora.) – zhotovitel převzal dokladovou část PD s havarijním a povodňovým plánem odsouhlasenou k SP. Na základě této dokumentace nechá odsouhlasit aktualizované plány. – podána žádost na OŽP.

3.5. Investor do 30. 5. 2019 předloží podmínky pro výběrové řízení provozovatele ČOV. – splněno. do 30. 8. 2019 investor připraví kompletní podklady včetně koncesní smlouvy.

8.4. Investor předal zhotoviteli situaci s vyznačenými pozemky p.č.256/11, 253/4, které nesmí být dotčeny stavební činností. Zhotovitel nechá vytýčit. – trvá.

9.1. St.O – úsek Š25 – Š30 – s nájemcem pozemků byly projednány TÚ nad stokou, které budou provedeny po sklizni osetých obilovin. Po sklizni bude svoláno místní šetření za účasti nájemce a investora k upřesnění postupu. – bude řešeno na příštím KD. zhotovitel přizve nájemce. - provedeno místní šetření, investor vstoupí v jednání s majitelem pozemku o odkoupení pruhu nad kanalizací. Pozemek by zůstal neobděláván.

12.2. k bodu 2. z KD 11 – byla dohodnuta nová trasa kanalizace SÚS, (mezi halou na sůl a plotem) zhotovitel předložil situaci. Zástupce SÚS souhlasí s překrytím ochranných pásem kanalizace a silnice II/605. Trvá zajištění písemných souhlasů dle zápisu z KD 12. – trvá.

**2) Změny oproti PD:** -----

**3) Fakturace stavby:** 7,6 %

**4) Postup prací:**

- Kanalizace - st. O Š8 – Š7, st.S Š5 – Š10, st.S8 Š8 – Š13., protlak pro NN přípojku ČOV + položen kabel k místu připojení.
- ČOV – objekt mechanického předčištění – betonáž zákl. desky, armatura stěn, bednění.

**5) Dále bylo projednáno:**

13.1. Průběh stavby.

13.2. St. O – zastaveny práce, dle projektových výšek vychází VO pod zaměřenou st. hladinou. (výška dle PD 313,20, výška hl. vody 313,79) Bude řešeno po stanovisku projektanta.

13.3. St. S8 – V úseku Š13 - Š15 je povrch komunikace ze zámkové dl. PD + VV neřeší. Zámková dl. byla položena po soutěži kanalizace. Před zpětnou pokládkou dlažby budou doloženy zk. hutnění zásypu kanalizace.


13.4. Protlak č.2 nelze realizovat – důvod nevyřešené stanovisko majitele pozemku ke změně trasy. Viz. zápis zKD 11, bod. 11.2.

13.4. Zhotovitel předá objednateli ceník pro kanalizační odbočku + 1m KP, pro požadavky obyvatel které nejsou součástí projektu. Do příštího KD.

**Termín příštího KD:**

**Příští KD se bude konat 26. 8. 2019, v 9,00 h se srazem na staveništi ČOV.**

Zapsal: Keller







The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and cursive, typical of professional documents. The first signature in the top row is a large, looped 'D'. The second is a more compact, stylized 'S'. The third is a long, horizontal stroke with a small 'llk' at the end. The bottom row starts with a large, flowing 'D' followed by a long horizontal line. The second signature in the bottom row is a long, horizontal stroke with a small 'i' at the end.

# PREZENČNÍ LISTINA

k zápisu z KD č.13

## „Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

konaného 5. 8. 2019.

JMÉNO	ZASTUPUJE	e.mail	TELEFON	PODPIS
Bohuslav Ebermann	Obec Vochov	starosta@obec-vochov.cz	739 685 010	
Tomáš Sklenářík	Obec Vochov	místostarosta@obec-vochov.cz	603 229 842, 602 340 680	
Eva Mašková	Obec Vochov	evakrbcova@seznam.cz	739 052 695	
Pavel Keller	INGEM a.s.	keller@ingem.cz	721 984 292	
Tomáš Lazur	ZEPRIS s.r.o.	lazur@zepris.cz	602 774 996	
Tomáš Holan	PETROM STAVBY a.s.	holan@petromstavby.cz	724 209 222	
Zbyněk Hořejší	EUROVIA CZ a.s.	zbynek.horejsi@eurovia.cz	731 601 330	
Pavel Šoft	INGEM a.s.	sott@ingem.cz	606 931 288	
Alfréd Samek	INGEM a.s.	samek@vhplzen.cz	602 875 245	
Radka Pleštilová	SFŽP	radka.plestilova@sfpz.cz	725 533 478	
Lucie Dušková	GRANTEX s.r.o.	duskova@grantex.cz	774 743 475	