DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 5. 2021 mezi smluvními stranami:

Obec Lužná
se sídlem Masarykovo nám. 89, 270 51 Lužná
IČO: 00244031, DIČ: CZ00244031
zastoupená Václavem Kejlou, starostou

(dále jen „objednatel")

a

TUBEKO SPORT spol. s r.o.
se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32892
zastoupená Ing. Ivanem Šretterem a Václavem Tučkem, jednateli

(dále jen „zhotovitel")

jejímž předmětem je zhotovení stavby
„Hřiště pro atletiku při ZŠ Lužná u Rakovníka"
(dále jen „smlouva o dílo").

I.
Změny díla

1.1. S ohledem na výskyt nepředvídatelných skrytých překážek bránících provedení díla dohodnutým způsobem, a dále s ohledem na zjištění dalších skutečností vyvolávajících potřebu provedení dílčích změn díla a změn zejména v rozsahu díla, které spočívá v provedení sanace zemní pláně pro zvýšení její únosnosti, ve zmenšení a změně orientace dopadové plochy pro vrh koulí (dle změnových listů č. 1 a 2). Práce a dodávky, které z důvodu těchto změn nebudou provedeny, jsou popsány a oceněny ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.
Změna ceny díla

2.1. Sjednané změny díla byly v souladu s ust. odst. 4.4. smlouvy o dílo oceněny na částku **281 214,45 Kč** bez DPH, tj. **340 269,48 Kč včetně DPH**, jak je vyčísleno v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2.2. Odstavec 4.1. smlouvy o dílo tedy nově zní takto:

Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	***1 632 869,36 Kč***
Více práce ZL č.I.	***368 456,95 Kč***
Méně práce ZL č II.	***- 87 242,50 Kč***
	1 914 083,82 Kč
DPH 21 %:	***401 957,60 Kč***
Konečná cena díla vč. DPH	***2 316 041,42 Kč***

III.
Závěrečná prohlášení

3.1. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění k tomuto právnímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. *Změnový list č. 1*
2. *Změnový list č. 2*

V Lužné dne 25.10. 2021

za objednatele
obec Lužná

Obec Lužná
Masarykovo náměstí 89
270 51 Lužná
č.ú.: 0540555349/0800
IČ: 00244031 DIČ: CZ00244031
tel.: 313 537 881 fax: 313 537 5..

.....

Václav Kejla
starosta

V Rybníku dne 2.11. 2021

za zhotovitele
TUBEKO SPORT spol. s r.o.

.....

Ing. Ivan Šretter
jednatel

.....

Václav Tuček
jednatel

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 61 Rybnolec
IČ: 49625020, DIČ: CZ49625020

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	stavba: **Hřiště pro atletiku při Z Š Lužná u Rakovníka** objednatel: **Obec Lužná** **Masarykovo nám. 89** **270 51 Lužná u Rakovníka** **ROZPOCET STAVBY - SKUTECNE PROVEDENE PRÁCE**					
	projektant.: **SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O.** **Sokolovská 87/95, Praha 8** datum : **8.10.2021**					
	CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.	Rozpočet dle SoD				1 632 869,36	
2.	Změnový list č. 1 - sanace pláně				368 456,95	
3.	Změnový list č. 2 - skutečnost				-87 242,50	
4.					0,00	
	Celkem				**1 914 083,82**	
8.	D P H - dle platné sazby	%	21,0		401 957,60	
	Cena za dílo celkem vč. DPH				**2 316 041,42**	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: **Hřiště pro atletiku při Z Š Lužná u Rakovníka**					
		objednatel: **Obec Lužná** **Masarykovo nám. 89** **270 51 Lužná u Rakovníka**					
		V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		projektant.: **SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O.** **Sokolovská 87/95, Praha 8**					
		vypracoval: **R. Polišenský** **Nad Sárkou 16, PRAHA 6**					
		datum : **únor 2021**					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				1 137 436,19	
2.		Práce P S V				485 694,39	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				**1 623 130,58**	
5.		Zařízení staveniště	%	0,2		3 246,26	
6.		Kompletační činnost	%	0,2		3 246,26	
7.		Inženýrská činnost	%	0,2		3 246,26	
		Celkem				**1 632 869,36**	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		342 902,57	
		Předběžná cena celkem				**1 975 771,93**	
1.		**Práce H S V**					
1.		ZEMNI PRACE				275 272,60	
2.		ZAKLADY				8 556,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				168 520,20	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				348 297,00	
5.		SADOVÉ UPRAVY				195 408,02	
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				137 093,00	
7		PŘESUN HMOT				4 289,37	
		CELKEM				**1 137 436,19**	

1.		ZEMNÍ PRACE					
1.	12220 - 1102	Sejmutí ornice v tl. 20 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na meziskládku se složením, stanoveno elektronicky, 1537,0x 0,2	m3	307,4	85	26 129,00	
2.	18195 - 1102	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním, 542,0 + 70,0 + 24,0 + 4,0	m2	640,0	25	16 000,00	
3.	11210 - 1101	Kácení stávajících stromů listnatých o průměru kmene 10 - 30 cm	ks	16,0	660	10 560,00	
4.	11211 - 1111	Spálení větví stromů	ks	16,0	330	5 280,00	
5.	11220 - 1101	Odstranění pařezů stromů průměr kmene 10 - 30 cm	ks	16,0	660	10 560,00	
6.	11221 - 1111	Spálení pařezů na hromadách průměr kmene 10 - 30 cm	ks	16,0	330	5 280,00	
7.	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu po skrývce ornice, 18,2*34,0*0,2 + 9,0*29*,0*1,2 + 32,0*2,6*0,6 + 23,0*2,0*0,6 + 7,0*10,8*0,1 + 0,04*70,0	m3	525,0	155	81 375,00	
8.	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	525,0	35	18 375,00	
9.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro patky laviček, 8*0,6*0,4*0,4	m3	0,8	295	236,00	
10.	13220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	0,8	35	28,00	
11.	18210 - 1101	Svahování terénu v hor. 1 - 4 v zářezech kolem hřiště, 32,0*2,6 + 23,0*2,0	m2	129,2	29	3 746,80	
12.	13120 - 1101	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 pro doskočiště, 8,4*3,4*0,4	m3	11,5	351	4 036,50	
13.	13120 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	11,5	77	885,50	
14.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku - přebytečná ornice a nevhodná zemina, 307,4 + 525,0 + 0,8 + 11,5 - 179,5	m3	665,2	63	41 907,60	
15.	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 5 x 665,2	m3	3326,0	2	6 652,00	
16.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku dle dispozice zadavatele	m3	665,2	11	7 317,20	
17.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 665,2	t	1330,4	10	13 304,00	
18.	R položka	Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 106	kpl	2,0	2 800	5 600,00	
19.	R položka	Vypracování geometrického plánu realizované stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,0	18 000	18 000,00	
		celkem				**275 272,60**	
2.		ZÁKLADY					
1.	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro lavičky do výkopů a bednění, 8*0,6*0,4*0,6	m3	1,2	2 800	3 360,00	
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 8*1,1*0,2	m2	1,8	280	504,00	
3.	27535 - 1216	Dtto, ale odstranění	m2	1,8	80	144,00	
4.	27332 - 1321	Základové desky ze železobetonu C 20/25 pod kouli tl. 15 cm s přehlazením, deska pod kruh - 2,5*2,5*0,14	m3	0,9	2 800	2 520,00	
5.	27335 - 1215	Bednění stěn základových desek - zřízení, deska kruhu - 4*2,9*0,2	m2	2,3	280	644,00	
6.	27335 - 1216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,3	80	184,00	
7.	27336 - 1921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 150x150x6 mm, deska kruhu - 1*2,5*2,5*1,3*1,08*3,03	t	0,03	40 000	1 200,00	
		celkem				**8 556,00**	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	56476 - 1111	Podklad z drceného kameniva tl. 20 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm, 542,0 + (2*70,0 + 7,8 + 11,1) x 0,24	m2	580,2	195	113 139,00	
2.	56481 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tl. 5 cm	m2	542,0	66	35 772,00	
3.	56486 - 1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm fr. 16 - 32 mm, doskočiště, 8,0*3,0	m2	24,0	235	5 640,00	
4.	56485 - 1111	Dtto, ale tl. 15 cm pod základovou desku vrhu kouli, 2,5*2,5	m2	6,3	184	1 159,20	
5.	56473 - 1111	Podklad z drceného kameniva tl. 10 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm	m2	70,0	118	8 260,00	
6.	56481 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm, tl. 5 cm po zhutnění	m2	70,0	65	4 550,00	
		celkem				**168 520,20**	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ					
1.	57321 - 1111	Penerační postřik spojovací pod povrch dráhy	m2	542,0	8	4 336,00	
2.	57614 - 2111	Asfaltový koberec otevřený drenážní hrubozrnný tl. 50 mm v š. přes 3,0 m	m2	542,0	310	168 020,00	
3.	57613 - 2111	Asfaltový koberec otevřený drenážní jemnozrnný tl. 40 mm v š. přes 3,0 m	m2	542,0	240	130 080,00	
4.	59621 - 1121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic chodníků v tl. 60 mm vč. Lože tl. Do 30 mm plochy jednotlivě do 100 m2, 11,3*5,79 + 7,73*(0,5+0,62) : 2 + 24,96*(2,91+3,0) . 2	m2	70,0	260	18 200,00	
5.	59217R	Dodávka zámkové betonové dlažby tl. 6 cm - dle stávajících povrchů , 70,0 x 1,05	m2	74,0	225	16 650,00	
6.	58331001R	Dodávka křemičitého písku do doskočiště v tl. 40 cm, 7,88*2,88*0,4	m3	9,1	1210	11 011,00	

		celkem				**348 297,00**
5.		SADOVÉ ÚPRAVY				
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiště - stanoveno elektronicky	m2	897,6	61	54 753,60
2.	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztratného, 897,6 x 0,03 x 1,03	kg	27,8	143	3 975,40
3.	18480 - 2111	Odplevelení plochy pro osetí postřikem kolem haly	m2	897,6	5,5	4 936,80
4.	18195 - 1102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 1-4 se zhutněním	m2	897,6	24,2	21 721,92
5.	18130 - 1103	Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. Do 20 cm - vnější obvod hřiště, dle oseti	m2	897,6	53	47 572,80
6.	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatrávněných ploch kolem hřiště, 897,6 x 0,2	m3	179,5	143	25 668,50
7.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy	m3	179,5	101	18 129,50
8.	18340 - 3153	Obdělání půdy hrabáním,	m2	897,6	10	8 976,00
9.	18580 - 2113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 8,98 x 2,5	kg	22,5	31	697,50
10.	18580 - 3211	Uválcování plochy po výsevu	m2	897,6	10	8 976,00
		celkem				**195 408,02**
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
1.	95290 - 1411	Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací, 70,0 + 542,0 + 24,0 + 4,0	m2	640,0	7	4 480,00
2.	91786 - 2111	Osazení stojatých obrubníků výšky 40 cm s boční opěrou kolem doskočiště, 2*(8,0+3,0)	m	22,0	290	6 380,00
3.	specifikace	Dodávka betonové obruby doskočiště s bezpečným horním pryžovým profilem do lože z betonu, vel. 60x400x1000 mm, č. 04501000, 22,0 x 1,02	m	22,5	1400	31 500,00
4.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru - doskočiště, 22,0*0,4*0,3	m3	2,7	2 250	6 075,00
5.	91623 - 1001	Osazení obrubníků ploch pro tělovýchovu do lože z betonu, dlažba - (2*5,8+11,4+0,62), dráha - (70,1+7,73+48,9+11,04+13,58)	m	175,0	250	43 750,00
6.	592173362	Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,02 x 2 x 175,0	ks	357,0	35	12 495,00
7.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 175,0*0,3*0,2	m3	10,5	2 250	23 625,00
8.	95396 - 1112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 do hl. 90 mm, kotvení laviček, 4 x 8,0	ks	32,0	21	672,00
9.	95396 - 1212	Chemická patrona M10 do hl 90 mm	ks	32,0	110	3 520,00
10.	95396 - 5115	Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm	ks	32,0	21	672,00
11.	95396 - 5315R	M+D matice a podložky M16	ks	32,0	32	1 024,00
12.	91972 - 6122	Geotextilie netkaná pro separaci do 400 g / m2 pro doskočiště a kruh vrhu kouli, (2*8,0*3,0 + 4,0)*1,1	m2	58,0	50	2 900,00
		celkem				**137 093,00**
7.		PŘESUN HMOT				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 6	%	0,5		**4 289,37**
2.		**Práce P S V**				
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				63 616,50
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				422 077,89
		celkem				**485 694,39**
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				
1.	R000111	Montáž a dodávka zarážecího břevna k vrhačskému kruhu - vodovzdorná překližka, ozn. X03	ks	1,0	4400	4 400,00
2.	R000112	Montáž a dodávka ocelového žárově zinkovaného kruhu pro vrh koulí vč zabetonování, prof. 2135x50 mm - typový výrobek, ozn. X03	ks	1,0	4500	4 500,00
3.	R000113	Montáž a dodávka odrazového prkna před doskočištěm skoku dalekého kompletní vč. Osazovacího truhlíku a zaslepovacího prvku vel. 1200x300x60 mm - dle výběru, ozn, X01	ks	1,0	12400	12 400,00
4.	R000114	Dodávka nové zakrývací plachty doskočiště, vel. 8,0 x 3,0 cm, ozn. X02	m2	24,0	625	15 000,00
5.	R000115	M+D laviček dřevěných s opěradlem a nosnou ocelovou konstrukcí dl. 150 cm s ukotvením do základů, ozn. X04	ks	4,0	6500	26 000,00
6.	R000116	Doprava sportovního vybavení	ks	1,0	1000	1 000,00
						63 300,00
7.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	0,5		316,50
		celkem				**63 616,50**

2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ					
1.	R776210001	Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu SP v tl. 13 mm na asfalt - rovinka a dálka, 70,0*7,73 + 13,21*3,21/2, odpočet 8,0*2,2 + 3,14*1,05*1,05	m2	542,0	720	390 240,00	
2.	R776210002	Montáž a dodávka - lajny bílé pro atletiku široké strojním nástřikem dle projektu, rozběh - (2*48,9+14*1,0+22*0,5+40*0,25+13,2), dráha (4*70,0+7*5,0)	m	461,0	58	26 738,00	
3.	R776210003	Dopravné materiálu na povrch hřiště	kpl	1,0	3 000	3 000,00	
						419 978,00	
4.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	0,5		2 099,89	
		celkem				**422 077,89**	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	stavba:	**Hřiště pro atletiku při ZŠ Lužná u Rakovníka**					
		VCP - SANACE aktivní zóny zemní pláně					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				365 170,42	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				**365 170,42**	
5.		Zařízení staveniště	%	0,3		1 095,51	
6.		Kompletační činnost	%	0,3		1 095,51	
7.		Inženýrská činnost	%	0,3		1 095,51	
		Celkem				**368 456,95**	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		77 375,96	
		Cena celkem vč. DPH				**445 832,91**	
1.		**Práce H S V**					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				138 899,62	
2.		ZÁKLADY				37 980,80	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				188 290,00	
		CELKEM				**365 170,42**	
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1		Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 - SANACE	m3	208,06	155	32 249,30	
		*21,8*8*0,5+33,5*8*0,35+15,2*8,9*0,2*		*208,056*			
2		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 - DRENÁŽ	m3	4,80	295	1 416,00	
		*20*0,6*0,4*		*4,8*			
3		Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 - VSAK	m3	45,00	351	15 795,00	
		*3*3*5*		*45*			
4		Uložení sypaniny do násypů zhut. z hor. soudržných do 100% PS	m3	18,00	145	2 610,00	
		*zásyp nad vsakem 5*3*1,2*		*18*			
5		Vodorovné přemístění zeminy do 12000 m na skládku - nevhodná zemina	m3	239,86	151	36 218,86	Brant
		208,06+4,8+45-18		*239,86*			
6		Uložení sypaniny na skládku	m3	239,86	11	2 638,46	
7		Poplatek za skládku zeminy	t	479,72	100	47 972,00	Brant
		celkem				**138 899,62**	
2.		ZÁKLADY					
1		zřízení opláštění výplně odvodňovacích žeber z geotextilie stěny sklon do 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	40,00	37	1 480,00	
		20(0,4*2+2*0,6)*		*40*			
2	dodávka	geotextilie 300 g/m2	m2	40,00	25	1 000,00	
3		trativody z drenážních trubek bez lože průměru trubky 160 mm	m	20,00	50	1 000,00	
4		výplň odvodňovacích trativodů do rýh kam. drc. frakce 8-16	m3	7,20	1014	7 300,80	
5	dodávka	flexi drenážní trouba DN150	m	20,00	37	740,00	
6	R	vsakovací jáma z kameniva fce 32/63	m3	27,00	980	26 460,00	
		*5*3*1,8*		*27*			
		celkem				**37 980,80**	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1		zřízení vrstvy z geotextilie na upravený povrch v rovině nebo ve sklonu do 1 : 5 šířky od 0 do 3 m		490,00	37	18 130,00	
		*61,25*8*		*490*			
2	dodávka	geotextilie 300 g/m2	m2	490,00	25	12 250,00	
3		Podklad z drceného kameniva fce 0/63 tl. 0,25 cm - SANACE	m2	490,00	231	113 190,00	
		*61,25*8*		*490*			
4		Podklad z lomového kamene - SANACE	m2	260,00	172	44 720,00	
		*32,5*8*		*260*			
		celkem				**188 290,00**	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	stavba:	**Hřiště pro atletiku při ZŠ Lužná u Rakovníka** **Změnový list č. 2 - odpočty** **CELKOVA REKAPITULACE**					
1.		Práce H S V				-58 123,35	
2.		Práce P S V				-12 720,89	
3.		Změnový list č. 1 - sanace				-15 620,08	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				**-86 464,32**	
5.		Zařízení staveniště	%	0,3		-259,39	
6.		Kompletační činnost	%	0,3		-259,39	
7.		Inženýrská činnost	%	0,3		-259,39	
		Celkem				**-87 242,50**	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		-18 320,92	
		Cena celkem vč. DPH				**-105 563,42**	
1.		**Práce H S V**					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				-34 574,40	
2.		ZÁKLADY				-4 008,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				-4 588,38	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				-9 809,64	
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				-4 853,76	
7.		PŘESUN HMOT				-289,17	
		CELKEM				**-58 123,35**	

1.		ZEMNÍ PRÁCE				
2.	18195 - 1102	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním	m2	-120,0	25	-3 000,00
7.	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu po skrývce ornice, 18,2*34,0*0,2 + 9,0*29*,0*1,2 + 32,0*2,6*0,6 + 23,0*2,0*0,6 + 7,0*10,8*0,1 + 0,04*70,0 *399,3-525*	m3	-110,4 *-125,7*	155	-17 112,00
8.	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	-110,4	35	-3 864,00
14.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku - přebytečná ornice a nevhodná zemina, 307,4 + 525,0 + 0,8 + 11,5 - 179,5	m3	-110,4	63	-6 955,20
15.	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 5 x 665,2	m3	-110,4	2	-220,80
16.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku dle dispozice zadavatele	m3	-110,4	11	-1 214,40
17.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 665,2 *-110,4*2*	t	-220,8 *-220,8*	10	-2 208,00
		celkem				**-34 574,40**
2.		ZÁKLADY				
1.	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro lavičky do výkopů a bednění, 8*0,6*0,4*0,6	m3	-1,2	2 800	-3 360,00
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 8*1,1*0,2	m2	-1,8	280	-504,00
3.	27535 - 1216	Dtto, ale odstranění	m2	-1,8	80	-144,00
						0,00
		celkem				**-4 008,00**
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				
1.	56476 - 1111	Podklad z drceného kameniva tl. 20 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm, 542,0 + (2*70,0 + 7,8 + 11,1) x 0,24 *odpočet: (7,75*70-8,0*2,26)-542*	m2	-17,58 *-17,58*	195	-3 428,10
2.	56481 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tl. 5 cm	m2	-17,58	66	-1 160,28
		celkem				**-4 588,38**
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				
1.	57321 - 1111	Penerační postřik spojovací pod povrch dráhy	m2	-17,58	8	-140,64
2.	57614 - 2111	Asfaltový koberec otevřený drenážní hrubozrnný tl. 50 mm v š. přes 3,0 m	m2	-17,58	310	-5 449,80
3.	57613 - 2111	Asfaltový koberec otevřený drenážní jemnozrnný tl. 40 mm v š. přes 3,0 m	m2	-17,58	240	-4 219,20

		celkem				**-9 809,64**	
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
5.	91623 - 1001	Osazení obrubníků ploch pro tělovýchovu do lože z betonu, dlažba - (2*5,8+11,4+0,62), dráha - (70,1+7,73+48,9+11,04+13,58)	m	-3,2	250	-800,00	
6.	592173362	Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,02 x 2 x 175,0 *-3,2*1,02*2*	ks	-6,528 *-6,528*	35	-228,48	
7.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 175,0*0,3*0,2 *-6,528*0,3*0,2*	m3	-0,39168 *-0,39168*	2 250	-881,28	
8.	95396 - 1112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 do hl. 90 mm, kotvení laviček, 4 x 8,0	ks	-16,0	21	-336,00	
9.	95396 - 1212	Chemická patrona M10 do hl 90 mm	ks	-16,0	110	-1 760,00	
10.	95396 - 5115	Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm	ks	-16,0	21	-336,00	
11.	95396 - 5315R	M+D matice a podložky M16	ks	-16,0	32	-512,00	
		celkem				**-4 853,76**	
7.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 6	%	0,5		**-289,17**	
2.		**Práce P S V**					
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				-12 720,89	
		celkem				**-12 720,89**	
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ					
1.	R776210001	Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu SP v tl. 13 mm na asfalt - rovinka a dálka, 70,0*7,73 + 13,21*3,21/2, odpočet 8,0*2,2 + 3,14*1,05*1,05 *odpočet: (7,75*70-8,0*2,26)-542*	m2	-17,58	720	-12 657,60 -12 657,60	
4.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	0,5		-63,29	
		celkem				**-12 720,89**	
ZL1		**Odpočet ze změnového listu č. 1**					
1.		**Práce H S V**					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				-11 436,04	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				-4 184,04	
		CELKEM				**-15 620,08**	

1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1		Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 - SANACE	m3	-22,12	155	-3 428,60	
5		Vodorovné přemístění zeminy do 12000 m na skládku - nevhodná zemina	m3	-22,12	151	-3 340,12	Brant
6		Uložení sypaniny na skládku	m3	-22,12	11	-243,32	
7		Poplatek za skládku zeminy	t	-44,24	100	-4 424,00	Brant
		celkem				**-11 436,04**	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1		zřízení vrstvy z geotextilie na upravený povrch v rovině nebo ve sklonu do 1 : 5 šířky od 0 do 3 m	m2	-14,28	37	-528,36	
2	dodávka	geotextilie 300 g/m2	m2	-14,28	25	-357,00	
3		Podklad z drceného kameniva fce 0/63 tl. 0,25 cm - SANACE	m2	-14,28	231	-3 298,68	
		celkem				**-4 184,04**	