VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 13695355 DIČ: CZ13695355
tel.566 630 566 fax: 566 630 324

Dodatek č. 1 k SoD

Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů Bohdalov
Sídlo: Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
IČO: 488 94 401
DIČ: CZ48894401
Předseda představenstva: Ing. Arnošt Juda
(dále označován jen jako „Objednatel")

a

Zhotovitel: VHS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, spol., s.r.o.
Sídlo: U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: / DIČ: 136 95 355 / CZ13695355
Zastoupen / oprávněně jednající: Ing. Ladislav Houzar
(dále označován jen jako „Zhotovitel")

1.Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 11.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021/2 na akci s názvem **Bohdalov – Zkapacitnění kanalizace SO 02 Přeložka vodovodu**. Z důvodu okolností, které žádná ze stran nezavinila, ani nemohla předvídat, došlo ke změně díla – vícepracím, které mění cenu díla úseků. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a uzavírají ve vzájemné shodě tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Smluvní strany deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplňuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

2.Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SOD	**1 162 182,80 Kč**
Cena víceprací dodatku č. 1 bez DPH:	
- Provizorní vodovod	**188 431,78 Kč**
- podíl na zhotovení povrchu	**136 432,55 Kč**
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	**1 487 047,13 Kč**
DPH 21 %:	**312 279,90 Kč**
Cena včetně DPH:	**1 799 327,03 Kč**

3.Doba plnění

Staré znění

3.1.2. Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **29. října 2021**

Nové znění

3.1.2. Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **30.června 2022**

4.Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Bohdalově - 2 -11- 2021 dne 29.10.2021

Svaz vodovodů Bohdalov
592 13 Bohdalov 250
tel. 566 677 137 ②

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 13695355 DIČ: CZ13695355
tel.566 630 566 fax: 566 630 324

.....
Ing. Arnošt Juda
Starosta městyse Bohdalov

.....
Ing. Ladislav Houzar
Jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**21/004such Bohdalov - provizorní vodovod**	
Objekt:	**01**	**Provizorní vodovod**
Rozpočet:		

Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.** **U Malého lesa 1784/5** **59101 Žďár nad Sázavou**	IČO: **13695355** DIČ: **CZ13695355**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			174 252,23
PSV			14 179,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**188 431,78**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**188 431,78** CZK
Základní DPH	**21** %	**39 570,67** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**228 002,45 CZK**

v _____ dne - 2 -11- 2021

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U Malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 13695355 DIČ: CZ13695355
tel.: 566 630 566 fax: 566 630 324

Svaz vodovodů Bohdalov
592 13 Bohdalov 250
tel. 566 677 137

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71 042,11	38
8	Trubní vedení	HSV			74 510,12	40
8.1	Trubní vedení provizorní	HSV			28 700,00	15
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 179,55	8
Cena celkem					188 431,78	100

Položkový rozpočet

S:	21/004such	Bohdalov - provizorní vodovod
O:	01	Provizorní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**71 042,11**	
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	54,93180	757,38	41 604,25	RTS 21/ I na 78%
2	vlastní	Odkopání nápojných bodů s ručním dokopáním	m3	24,12000	890,00	21 466,80	Indiv
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,08380	95,94	7 971,06	RTS 21/ I na 78%
Díl: 8		**Trubní vedení**				**74 510,12**	
4	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	100,48500	40,00	4 019,40	SOD
5	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	78,15500	25,00	1 953,88	SOD
6	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	100,48500	40,00	4 019,40	SOD
7	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	100,48500	25,00	2 512,13	SOD
8	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	357,28000	22,70	8 109,54	RTS 21/ I na 78%
9	286134119R	Trubka tlaková PE100 63x3,8 mm PN10	m	357,28000	87,40	31 226,27	vlastní
10	877162121R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	24,00000	75,00	1 800,00	SOD
11	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm	kus	22,00000	58,65	1 290,30	vlastní
12	877212121R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	15,00000	100,00	1 500,00	SOD
13	28613105.MR	Elektrospojka d 63 mm	kus	15,00000	174,80	2 622,00	vlastní
14	877212121R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	22,00000	100,00	2 200,00	SOD
15	28655130R	PAS 63/1°, Kulový kohout + DG32/1°venkovní závit	kus	22,00000	602,60	13 257,20	vlastní
15		Spojka šroubovací redukovaná 63-32	kus	1,00000	173,65	173,65	vlastní
Díl: 8.1		**Trubní vedení provizorní**				**28 700,00**	
17	871241121a	D+M propojení provizorního vodovodu vnějšího průměru 63 mm na stávající vodovodní potrubí vč. všech tvarovak a armatur	kpl	2,00000	2 250,00	4 500,00	Indiv
18	871241121b	Montáž vodovodních přípojek na suchovod DN 63 mm	kpl	22,00000	1 100,00	24 200,00	Indiv
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**14 179,55**	
19	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	200,97000	35,00	7 033,95	SOD
20	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	357,28000	20,00	7 145,60	SOD

Celkem	**188 431,78**

Poznámky uchazeče k zadání

Rozpočet k dodatku na zhotovení povrchů

Plocha k opravě v rámci víceprací: 713,61 m2

Varianta opravy povrchů č. 4 – podkladní vrstvy kamenem drceným v tloušťce 20 cm + 15 cm + oprava asfaltu tl. 8 cm + 5 cm (podkladní asfalt + obrus) + SANACE 15 + 20 cm	MJ	cena/MJ	množství	V rozpočtu	**Provedeno za říjen 2021**	Zbývá
Cena za frézování - svrchní vrstva 5 cm	m2	66,70	**713,6 m2**	47 596,73 Kč	**47 596,73 Kč**	0,00 Kč
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm => přepočet na odstranění jen 90 mm	m2	72,00	**713,6 m2**	51 379,92 Kč	**51 379,92 Kč**	0,00 Kč
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	75,00	**713,6 m2**	53 520,75 Kč	**53 520,75 Kč**	0,00 Kč
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	100,00	**713,6 m2**	71 361,00 Kč	**71 361,00 Kč**	0,00 Kč
plus SANACE - Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm => předpoklad použití na 75 % plochy	m2	75,00	**1 248,8 m2**	93 656,25 Kč	**93 656,25 Kč**	0,00 Kč
plus SANACE - Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	100,00	**470,0 m2**	47 000,00 Kč	**47 000,00 Kč**	0,00 Kč
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	65,00	**249,8 m3**	16 234,63 Kč	**16 234,63 Kč**	0,00 Kč
plus SANACE - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	65,00	**281,3 m3**	18 285,31 Kč	**18 285,31 Kč**	0,00 Kč
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	40,00	**249,8 m3**	9 990,54 Kč	**9 990,54 Kč**	0,00 Kč
plus SANACE Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	40,00	**281,3 m3**	11 252,50 Kč	**11 252,50 Kč**	0,00 Kč
Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných	m3	20,00	**249,8 m3**	4 995,27 Kč	**4 995,27 Kč**	0,00 Kč
plus SANACE Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných	m3	20,00	**281,3 m3**	5 626,25 Kč	**5 626,25 Kč**	0,00 Kč
SANACE - Podkladní vrstva 20 cm frakce 63/125 částečně v problémových místech	m2	170,55	**470,0 m2**	80 158,50 Kč	**80 158,50 Kč**	0,00 Kč
SANACE - štěrková vrstva 0,15 * celá plocha 1665 m2	m2	120,00	**1 248,8 m2**	149 850,00 Kč	**149 850,00 Kč**	0,00 Kč
štěrková vrstva 0,15 * 713,61 m2	m2	120,00	**713,6 m2**	85 633,20 Kč	**0,00**	85 633,20
štěrková vrstva 0,20 * 713,61 m2	m2	136,00	**713,6 m2**	97 050,96 Kč	**97 050,96 Kč**	0,00 Kč
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	16,00	**713,6 m2**	11 417,76 Kč	**0**	11417,76
Asfaltová vrstva plochy 713,61 m2 * 0,08 + 713,61 m2 * 0,05	m2	1 069,30	**713,6 m2**	763 066,03 Kč	**0**	763066,0274
				1 618 075,60 Kč	**757 958,61 Kč**	**860 116,99 Kč**

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ13605355
fax: 566 63[illegible]324