DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 210002011

Obec Březno

se sídlem:	Radniční 97, 431 45 Březno
Zastoupené:	Zdeněk Valenta, starosta obce
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních a technických:	Zdeněk Valenta, starosta obce
Tel/fax:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1928-441/0100
Identifikační číslo:	00261823
DIČ:	CZ00261823
ID datové schránky:	i6hbu8h

(dále jako **„objednatel"**)

a

HERKUL a.s.
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 333 222 111/2700
zástupce ve věcech smluvních: Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva, obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva, výrobní ředitel
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako **„zhotovitel"**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany"** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana"**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„občanský zákoník"**) tento dodatek ke smlouvě o dílo:

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

1. Předmět dodatku č.2

1.1. Z důvodu vzniku více a méně prací dochází k úpravě ceny díla.
1.2. Dále dochází k prodloužení díla realizace stavby z důvodu víceprací.

2. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena dle smlouvy o dílo:

a. Cena bez DPH 7 147 413,72 Kč (slovy: sedm milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třináct korun českých sedmdesát dva haléřů)

b. DPH 21 % ve výši 1 500 956,88 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc devět set padesát šest korun českých osmdesát osm haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši 8 648 370,60 Kč (slovy: osm milionů šest set čtyřicet osm tisíc tři sta sedmdesát korun českých šedesát haléřů)

Dodatek č. 1 Změnové listy	méně práce	více práce
Zl. č. 1	- 302 400,00 Kč	469 080,00 Kč
Zl. č. 2	/	135 103,03 Kč
Zl. č. 3	- 160 867,58 Kč	/
Zl. č. 4	/	56 608,00 Kč
Zl. č. 5	/	82 323,68 Kč
Zl. č. 6	/	115 572,03 Kč
Zl. č. 7	/	113 667,08 Kč
Celkem		509 086,24 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 Změnové listy	méně práce	více práce
Zl. č. 8	/	148 043,14 Kč
Zl. č. 9	- 84 634,91 Kč	83 403,75 Kč
Zl. č. 10	/	27 424,05 Kč
Zl. č. 11	/	86 569,32 Kč
Zl. č. 12	/	52 290,19 Kč
Zl. č. 13	/	398 032,48 Kč
Zl. č. 14	/	50 400,00 Kč
Zl. č. 15	/	6 821,53 Kč
Celkem		768 349,55 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. změnových listů:

a. Cena bez DPH 8 424 849,51 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set čtyřicet devět korun českých šedesát jeden haléřů)

b. DPH 21 % ve výši 1 769 218,42 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát devět tisíc dvě stě osmnáct korun českých čtyřicet dva haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši 10 194 068,03 (slovy: deset milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc šedesát osm korun českých tři haléře)

(dále též „Cena za provedení díla");



3. Doba plnění

3.1. **Doba plnění dle Smlouvy o dílo**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez kolaudace řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 120 kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín). Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat kolaudaci, případně rozhodnutí o zkušebním provozu nejpozději do 45 kalendářních dní od předání ukončeného díla.

Doba plnění – nové znění

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem

Nový termín ukončení a předání díla – do 30.10.2021

Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat kolaudaci, případně rozhodnutí o zkušebním provozu nejpozději do 45 kalendářních dní od předání ukončeného díla.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.2. Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku ke smlouvě na profilu objednatele.

14.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: změnové listy č. 8-15

14.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku ke smlouvě.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek ke smlouvě přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

OBEC BŘEZNO okres Chomutov 3

Ve Březně dne 22.11.2021

[redacted]

Zdeněk Valenta starosta
obec Březno

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne _____

[redacted]

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva
HERKUL a.s.

[redacted]

Ing. Radek Braum
předseda představenstva
HERKUL a.s.

Rozpočet dodatku č. 2

Změnové listy	méně práce	více práce
Zl. č. 8	/	148 043,14 Kč (příjezdová cesta k vinici ze zámkové dlažby – požadavek investora)
Zl. č. 9	- 84 634,91 Kč	83 403,75 Kč (odečet vápnění, přípočet štěrkodrtě)
Zl. č. 10	/	27 424,05 Kč (dopočet el. kabelů pro VO dle skutečné spotřeby)
Zl. č. 11	/	86 569,32 Kč (sanace překopů, odvedení dešťových vod za garážemi, vyasfaltování vjezdů do garáží panel. domů – pouze část)
Zl. č. 12	/	52 290,19 Kč (čištění dešťové kanalizace)
Zl. č. 13	/	398 032,48 Kč (vícenáklady s dodáním vyšší vrstvy asfaltu po celé ploše ulice Zahradní)
Zl. č. 14	/	50 400,00 Kč (zpětná montáž zábradlí k panel. domům + dodání nového zábradlí k cyklostezce – nebylo ve VV od projekční kanceláře)
Zl. č. 15	/	6 821,53 Kč (oživení starého VO a propojení s novým VO – projekt s tímto nepočítal)
CELKEM		768.349,55 Kč bez DPH

- Rozpočet dle SoD ze 7.4.2021 7.147.413,72 Kč bez DPH
- Dodatek č. 1 509.086,24 Kč bez DPH (7.656.499,96 Kč bez DPH)
- Dodatek č. 2 768.349,55 Kč bez DPH (8.424.849,51 Kč bez DPH)

Cena za dílo s dodatky č.1 + 2 celkem 8.424.849,51 Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002/2021
Stavba: **Březno - komunikace a VO**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**768 349,65**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**768 349,65**	**161 353,43**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**929 703,08**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002/2021

Stavba: **Březno - komunikace a VO**

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**768 349,65**	**929 703,08**
01	**Změnové listy**	768 349,65	929 703,08
ZL8	**Příjezdová cesta k vinicím**	148 043,14	179 132,20
ZL9	**Vápnění**	-1 231,16	-1 489,70
01	**MNP**	-84 634,91	-102 408,24
02	**VCP**	83 403,75	100 918,54
ZL10	**Veřejné osvětlení VCP**	27 424,05	33 183,10
ZL11	**Vícepráce**	86 569,32	104 748,88
1	**Sanace překopů**	16 372,47	19 810,69
2	**Garáže**	17 274,04	20 901,59
3	**Vjezdy**	30 368,58	36 745,98
4	**Ostatní plochy**	22 554,23	27 290,62
ZL12	**Čištění dešťové kanalizace a rozšíření asfaltové plochy u garáží**	52 290,19	63 271,13
ZL13	**Vícepráce - asfaltové vrstvy**	398 032,48	481 619,30
ZL14	**Zábradlí**	50 400,00	60 984,00
ZL15	**Napojení stávajícího veřejného osvětlení**	6 821,63	8 254,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL8 - Příjezdová cesta k vinicím

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **148 043,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 043,14	21,00%	31 089,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **179 132,20**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL8 - Příjezdová cesta k vinicím

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**148 043,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				148 043,14
	D	001	Zemní práce				18 535,00
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	344,00	10 320,00
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	53,000	87,15	4 618,95
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,000	57,56	3 050,68
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,400	1,05	100,17
	VV		53*1,8		95,400		
	VV		Součet		95,400		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	53,000	8,40	445,20
	D	005	Komunikace				94 899,68
6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	212,000	261,00	55 332,00
7	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	106,000	189,00	20 034,00
8	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*106,000*	*184,28*	*19 533,68*
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				29 882,18
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	106,000	168,00	17 808,00
10	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*106,000*	*60,67*	*6 431,02*
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,180	1 774,58	5 643,16
	D	099	Přesun hmot HSV				4 726,28
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,750	111,31	2 087,06
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	168,750	1,26	212,63
	VV		18,75*9 'Přepočtené koeficientem množství		168,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	18,750	17,85	334,69
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,750	31,50	590,63
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	53,407	28,11	1 501,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL9 - Vápnění
Úroveň 3:
01 - MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-84 634,91**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-84 634,91	21,00%	-17 773,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-102 408,24**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL9 - Vápnění
Úroveň 3:
01 - MNP

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-84 634,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-84 634,91
	D	005	Komunikace				-84 634,91
1	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	-575,000	100,53	-57 804,75
2	*M*	*58530159*	*vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté*	*t*	*-9,962*	*2 693,25*	*-26 830,16*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL9 - Vápnění
Úroveň 3:
02 - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**83 403,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 403,75	21,00%	17 514,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**100 918,54**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL9 - Vápnění
Úroveň 3:
02 - VCP

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**83 403,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				83 403,75
	D	001	Zemní práce				9 803,75
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	63,250	87,15	5 512,24
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	63,250	57,56	3 640,67
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,850	1,05	119,54
	VV		63,25*1,8		113,850		
	VV		Součet		113,850		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	63,250	8,40	531,30
	D	5	Komunikace pozemní				73 600,00
5	K	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m2	575,000	128,00	73 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL10 - Veřejné osvětlení VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**27 424,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 424,05	21,00%	5 759,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**33 183,10**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL10 - Veřejné osvětlení VCP

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**27 424,05**
	D	M-21	Elektromontáže				12 632,88
1	*M*	*34111076*	*Kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)*	*m*	*104,000*	*91,47*	*9 512,88*
2	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	104,000	30,00	3 120,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 791,17
3	*M*	*69311305*	*Pás varovný síťový š 250mm*	*m*	*55,000*	*26,81*	*1 474,55*
4	K	460150033	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	55,000	190,00	10 450,00
5	K	460560033	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	55,000	51,70	2 843,50
6	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,700	13,60	23,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
1 - Sanace překopů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 372,47**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 372,47	21,00%	3 438,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**19 810,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
1 - Sanace překopů

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**16 372,47**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 372,47
	D	005	Komunikace				15 829,38
1	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	21,000	416,00	8 736,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	42,000	168,89	7 093,38
	VV		21*2		42,000		
	D	099	Přesun hmot HSV				543,09
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,320	28,11	543,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
2 - Garáže

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 274,04**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 274,04	21,00%	3 627,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**20 901,59**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
2 - Garáže

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**17 274,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 274,04
	D	1	Zemní práce				3 375,00
1	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	225,00	3 375,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 855,70
2	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	24,000	247,00	5 928,00
3	*M*	*59227723*	*žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm*	*kus*	*73,000*	*94,90*	*6 927,70*
	D	099	Přesun hmot HSV				1 043,34
4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,875	111,31	542,64
5	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,875	1,26	55,28
	VV		4,875*9 'Přepočtené koeficientem množství		43,875		
6	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,875	17,85	87,02
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,875	31,50	153,56
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,287	28,11	204,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
3 - Vjezdy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 368,58**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 368,58	21,00%	6 377,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**36 745,98**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
3 - Vjezdy

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**30 368,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 368,58
	D	005	Komunikace				30 204,16
1	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,000	374,00	20 944,00
2	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	56,000	10,29	576,24
3	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	56,000	155,07	8 683,92
	D	099	Přesun hmot HSV				164,42
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,849	28,11	164,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
4 - Ostatní plochy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**22 554,23**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 554,23	21,00%	4 736,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**27 290,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Vícepráce
Úroveň 3:
4 - Ostatní plochy

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**22 554,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 554,23
	D	001	Zemní práce				288,30
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,860	87,15	162,10
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,860	57,56	107,06
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,348	1,05	3,52
	VV		1,86*1,8		3,348		
	VV		Součet		3,348		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,860	8,40	15,62
	D	005	Komunikace				-3 554,95
5	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	40,500	388,00	15 714,00
6	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-75,000	189,00	-14 175,00
7	*M*	*59245008*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná*	*m2*	*-75,000*	*163,92*	*-12 294,00*
8	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	19,000	189,00	3 591,00
9	*M*	*59245005*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná*	*m2*	*19,000*	*189,95*	*3 609,05*
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				23 121,96
10	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	40,500	81,90	3 316,95
11	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	479,00	1 916,00
12	*M*	*592270R1*	*ACO HexaSelf žlab černý 100cm, ZN můstk.rošt, PP*	*m*	*4,000*	*421,31*	*1 685,24*
13	*M*	*592270R2*	*ACO HexaSelf - sada (2x čelo, odtok, sítko), PP, černý*	*ks*	*1,000*	*194,75*	*194,75*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	57,000	168,00	9 576,00
15	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*11,000*	*61,80*	*679,80*
16	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*15,000*	*102,00*	*1 530,00*
17	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*31,000*	*60,67*	*1 880,77*
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,320	1 774,58	2 342,45
	D	8	Trubní vedení				2 153,00
19	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	210,00	420,00
20	*M*	*28611353*	*koleno kanalizační PVC KG 110x87°*	*kus*	*2,000*	*56,50*	*113,00*
21	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500	3 240,00	1 620,00
	D	099	Přesun hmot HSV				545,92
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,421	28,11	545,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:

ZL12 - Čištění dešťové kanalizace a rozšíření asfaltové plochy u garáží

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 1. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 290,19**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 290,19	21,00%	10 980,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**63 271,13**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:

ZL12 - Čištění dešťové kanalizace a rozšíření asfaltové plochy u garáží

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**52 290,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 610,19
	D	001	Zemní práce				257,25
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	36,75	257,25
	D	005	Komunikace				5 685,15
2	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	15,000	204,20	3 063,00
3	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	15,000	9,45	141,75
4	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	15,000	10,29	154,35
5	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	15,000	155,07	2 326,05
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				2 201,76
6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	168,00	1 176,00
7	M	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*7,000*	*61,80*	*432,60*
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,210	1 774,58	372,66
	VV		7*0,03		0,210		
	VV		Součet		0,210		
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	31,50	220,50
	D	099	Přesun hmot HSV				466,03
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,435	111,31	159,73
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,915	1,26	16,27
	VV		1,435*9		12,915		
	VV		Součet		12,915		
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,327	17,85	95,09
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,435	31,50	45,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,327	28,11	149,74
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				43 680,00
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - čištění vpustí	hod	48,000	312,00	14 976,00
	VV		1 vpust - 3 hod, 2x dělník				
	VV		8*3*2		48,000		
16	K	HZS1291.1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - čištění dešťové kanalizace	hod	92,000	312,00	28 704,00
	VV		1 šachta- 1 hodina, 2x dělník				
	VV		46*1*2		92,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL13 - Vícepráce - asfaltové vrstvy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**398 032,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 032,48	21,00%	83 586,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**481 619,30**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL13 - Vícepráce - asfaltové vrstvy

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**398 032,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				398 032,48
	D	005	Komunikace				391 040,96
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	1 914,990	204,20	391 040,96
	D	099	Přesun hmot HSV				6 991,52
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	248,720	28,11	6 991,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL14 - Zábradlí

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **50 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 400,00	21,00%	10 584,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **60 984,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL14 - Zábradlí

Místo:

Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**50 400,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 400,00
1	K	9111211R1	Úprava stávajícího zábradlí	kpl	1,000	38 080,00	38 080,00
2	K	9111211R2	Dodávka + montáž zakrouženého dvoumadlového zábradlí	m	5,000	2 464,00	12 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL15 - Napojení stávajícího veřejného osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 821,63**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 821,63	21,00%	1 432,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 254,17**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Březno - komunikace a VO
Objekt:
01 - Změnové listy
Soupis:
ZL15 - Napojení stávajícího veřejného osvětlení

Místo: Datum: 4. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**6 821,63**
	D	M-21	Elektromontáže				4 384,67
1	*M*	*34111076*	*kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)*	*m*	*7,000*	*91,47*	*640,29*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dle smlouvy*				
2	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	7,000	30,00	210,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: dle smlouvy*				
3	*M*	*SVL16CU*	*Smršťovací kabelová spojka vč. spojovačů SVCZ1*	*kus*	*1,000*	*349,98*	*349,98*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Nová položka*				
4	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	2 080,00	2 080,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Nová položka*				
5	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	63,90	255,60
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Nová položka*				
6	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - odzkoušení rozvodů VO	hod	1,000	524,00	524,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Nová položka*				
7	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	%	5,000	64,96	324,80
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 436,96
8	*M*	*69311305*	*Pás varovný síťový š 250mm*	*m*	*6,000*	*26,81*	*160,86*
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dle smlouvy*				
9	K	460150033	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	6,000	190,00	1 140,00
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dle smlouvy*				
10	K	460560033	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	6,000	51,70	310,20
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dle smlouvy*				
11	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,250	13,60	3,40
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Dle smlouvy*				
12	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,250	3 290,00	822,50
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Nová položka*				

ING. JAN RUSŇÁK -AGROBAU
PROJEKTOVÝ ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB

Husova 3288, 430 03 Chomutov

Věc: Vyjádření autorského dozoru k změnovým listům na akci „Obnova komunikací a veřejného osvětlení v ulici Zahradní, Obec Březno u Chomutova

Obec Březno, Radniční 97

431 45 Březno

ZL č.8: Na základě požadavku obce je vybudována příjezdová komunikace šířky 2,4 m z ulice Zahradní směrem k vinicím pro údržbu tohoto místa – bez připomínek

ZL č.9: Vzhledem k neprovedení sanace podloží pomocí vápna na ploše garáží jsou tyto položky odečteny a nahrazeny přípočtem za štěrkodrť dle skutečnosti – bez připomínek

ZL č.10: Položky výkopů a kabeláží jsou uvedeny dle skutečného provedení – bez připomínek

ZL č.11: Po odfrézování asfaltových vrstev stávající komunikace byly nalezeny historické překopy, které nesplňovaly požadavky na únosnost podloží a bylo nutné tyto místa lokálně sanovat – bez připomínek.
Na požadavek investora byly za garážemi osazeny betonové žlaby, dále bylo nutné vybourat betonové vjezdy do garáží, se kterými projekt neuvažoval – nemám připomínky.
Vzhledem ke špatnému stavu vjezdů do garáží pod bytovými domy bylo nutné tyto vjezdy opravit a položit asfalt – bez připomínek.

ZL č.12: Šachty a vpusti dešťové kanalizace byly z velké části zaplněny bahnem a kamením, bylo nutné provést vyčištění, aby byl zajištěn dostatečný odtok dešťové vody, také bylo nutné plochy u garáží rozšířit – bez připomínek

ZL č.13: Na základě upravení nivelety komunikace – viz. zápis ve stavebním deníku – vznikl rozdíl v množství asfaltových dorovnávek – bez připomínek

ZL č.14: Bylo nutné provést úpravu stávajícího zábradlí, aby bylo možné provést zpětnou montáž na opravená schodiště, dále bylo nutné osadit zábradlí z důvodu bezpečnosti a zamezení pádu osob do uliční vpusti – bez připomínek

ZL č.15: Bylo nutné provést úpravu při napojení nového VO do stávajícího VO – bez připomínek
S pozdravem.

V Mostě dne 1. 11. 2021

Ing. Jan Rusňák, AD



IMP engineering s.r.o.
Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 170450
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
IČO: 25490524, DIČ: CZ25490524
tel.: +420 603 830 814, e-mail : info@impmost.cz

Věc: Vyjádření technického dozoru k změnovým listům na akci „Obnova komunikací a veřejného osvětlení v ulici Zahradní, Obec Březno u Chomutova

Adresát: Obec Březno

Radniční 97
431 45 Březno

ZL č.8: Na základě požadavku obce je vybudována příjezdová komunikace šířky 2,4 m z ulice Zahradní směrem k vinicím pro údržbu tohoto místa – nemám připomínky

ZL č.9: Vzhledem k neprovedení sanace podloží pomocí vápna na ploše garáží jsou tyto položky odečteny a nahrazeny přípočtem za štěrkodrť dle skutečnosti – nemám připomínky

ZL č.10: Položky výkopů a kabeláží jsou uvedeny dle skutečného provedení – nemám připomínky

ZL č.11: Po odfrézování asfaltových vrstev stávající komunikace byly nalezeny historické překopy, které nesplňovaly požadavky na únosnost podloží a bylo nutné tyto místa lokálně sanovat – nemám připomínky.
Na požadavek investora byly za garážemi osazeny betonové žlaby, dále bylo nutné vybourat betonové vjezdy do garáží, se kterými projekt neuvažoval – nemám připomínky.
Vzhledem ke špatnému stavu vjezdů do garáží pod bytovými domy bylo nutné tyto vjezdy opravit a položit asfalt – nemám připomínky.

ZL č.12: Šachty a vpusti dešťové kanalizace byly z velké části zaplněny bahnem a kamením, bylo nutné provést vyčištění, aby byl zajištěn dostatečný odtok dešťové vody, také bylo nutné plochy u garáží rozšířit – nemám připomínky

ZL č.13: Na základě upravení nivelety komunikace – viz. zápis ve stavebním deníku – vznikl rozdíl v množství pokládky asfaltů – nemám připomínky

ZL č.14: Bylo nutné provést úpravu stávajícího zábradlí, aby bylo možné provést zpětnou montáž na opravená schodiště, dále bylo nutné osadit zábradlí z důvodu bezpečnosti a zamezení pádu osob do uliční vpusti – nemám připomínky

ZL č.15: Bylo nutné provést úpravu při napojení nového VO do stávajícího VO – nemám připomínky

S pozdravem.

V Mostě dne 21. 10. 2021

Ing. Martin Pluhař

IMP engineering s.r.o.
Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
IČ: 25490524, DIČ: CZ25490524
e-mail: info@impmost.cz
tel.: +420 603 830 314