KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy a oplocení pozemku
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení pozemku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Chabičov ve Slezsku	Datum:	23.11.2021
Zadavatel:		IČ:	00300021
	Obec Háj ve Slezsku	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25858882
	PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.	DIČ:	CZ25858882
Projektant:		IČ:	03064204
	Ing.arch. Jaroslav Klega	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06022898
	Petr Dostál	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **618 781,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	618 781,00	21,00%	129 944,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **748 725,01**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: 23.11.2021 Razítko

OBEC 2 Háj ve Slezsku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy a oplocení pozemku
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení pozemku

Místo:	k.ú. Chabičov ve Slezsku	Datum:	23.11.2021
Zadavatel:	Obec Háj ve Slezsku	Projektant:	Ing.arch. Jaroslav Klega
Zhotovitel:	PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.	Zpracovatel:	Petr Dostál

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**618 781,00**
1 - Zemní práce	47 332,36
2 - Základy a zvláštní zakládání	69 541,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	163 869,26
5 - Komunikace	125 831,28
9 - Ostatní konstrukce, bourání	13 000,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	62 759,22
99 - Staveništní přesun hmot	47 868,64
767 - Konstrukce zámečnické	20 696,17
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	58 709,77
VN - Vedlejší náklady	9 172,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy a oplocení pozemku
Objekt:
SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení pozemku

Místo:	k.ú. Chabičov ve Slezsku	Datum:	23.11.2021
Zadavatel:	Obec Háj ve Slezsku	Projektant:	Ing.arch. Jaroslav Klega
Zhotovitel:	PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.	Zpracovatel:	Petr Dostál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**618 781,00**
	D	1	Zemní práce				47 332,36
1	K	113108312R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	20,000	130,68	2 613,60
2	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	83,100	65,27	5 423,94
	P		*Poznámka k položce:* *s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek*				
3	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	21,600	169,08	3 652,13
	P		*Poznámka k položce:* *s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,*				
	VV		108*0,4/2		21,600		
	VV		Součet		21,600		
4	K	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	21,600	37,70	814,32
	P		*Poznámka k položce:* *s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,*				
5	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,280	761,27	10 109,67
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*				
	VV		0,8*0,2*83		13,280		
	VV		Součet		13,280		
6	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,280	277,50	3 685,20
	P		*Poznámka k položce:* *zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.*				
7	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,280	43,76	581,13
	P		*Poznámka k položce:* *po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.*				
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,280	271,32	3 603,13
	P		*Poznámka k položce:* *po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.*				
9	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	132,800	20,53	2 726,38
	P		*Poznámka k položce:* *po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.*				
	VV		13,28*10		132,800		
	VV		Součet		132,800		
10	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,280	150,77	2 002,23
11	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	21,600	235,78	5 092,85
	P		*Poznámka k položce:* *z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,*				
12	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,280	529,20	7 027,78
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				69 541,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	108,000	94,00	10 152,00
	P		*Poznámka k položce:* *z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8*				
14	K	274321116R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 16/20,	m3	12,465	4 764,50	59 389,49
	P		*Poznámka k položce:* *ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,*				
	VV		83,1*0,75*0,2		12,465		
	VV		Součet		12,465		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				163 869,26
15	K	311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	m2	62,325	1 112,42	69 331,58
	P		*Poznámka k položce:* *(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,*				
	VV		83,1*0,75		62,325		
	VV		Součet		62,325		
16	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,488	51 875,78	25 315,38
	P		*Poznámka k položce:* *včetně distančních prvků*				
	VV		1,4*332*0,0004*1,08 + 83,1*4*0,0004*1,08*2		0,488		
	VV		Součet		0,488		
17	K	345232121R01	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 20 mm, vč. dodávky	m	83,100	833,00	69 222,30
	D	5	Komunikace				125 831,28
18	K	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	108,000	347,88	37 571,04
	P		*Poznámka k položce:* *kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním*				
19	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	108,000	117,60	12 700,80
20	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	20,000	428,00	8 560,00
21	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	108,000	305,43	32 986,44
	P		*Poznámka k položce:* *s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.*				
22	M	59245020R	*dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm*	m2	113,000	301,00	34 013,00
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				13 000,00
23	K	901	Posun dopravní značky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
24	K	90101	Ostatní nespecifikované náklady (bude účtováno dle skutečnosti)	hod	30,000	350,00	10 500,00
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				62 759,22
25	K	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	83,100	467,24	38 827,64
	P		*Poznámka k položce:* *S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.*				
26	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	3,740	3 247,24	12 144,68
	P		*Poznámka k položce:* *z dlažebních kostek z betonu prostého*				
	VV		0,3*0,15*83,1		3,740		
	VV		Součet		3,740		
27	K	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	83,100	141,84	11 786,90
	P		*Poznámka k položce:* *včetně spotřeby vody*				
	D	99	Staveništní přesun hmot				47 868,64
28	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	221,184	216,42	47 868,64
	P		*Poznámka k položce:* *vodorovně do 200 m*				
	D	767	Konstrukce zámečnické				20 696,17
29	K	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	83,100	97,51	8 103,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	204,54	204,54
31	K	767999801R01	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, sokl oplocení	m	83,100	149,08	12 388,55
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				58 709,77
32	K	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	34,495	176,67	6 094,23
	P		*Poznámka k položce:* *se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,*				
33	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,495	251,36	8 670,66
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.*				
34	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	482,925	10,98	5 302,52
35	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,495	331,00	11 417,85
36	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	172,473	36,90	6 364,25
37	K	979999995R00	Poplatek za skládku obalovaného kameniva, asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	5,174	490,00	2 535,26
	P		*Poznámka k položce:* *170 302*				
38	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	29,320	625,00	18 325,00
	D	VN	Vedlejší náklady				9 172,81
39	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	9 172,81	9 172,81
	P		*Poznámka k položce:* *Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*				