

Smlouva o dílo

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

**"Zateplení obálky budovy a výměna oken – Obecní úřad
Trnov"**

1. Smluvní strany

Zhotovitel
KERSON spol. s r.o.
 51793 Dobré 80, okres: Rychnov nad Kněžnou
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 1585.
 Stavbu provádí: **KERSON spol. s r.o. 51793 Dobré 80, okres: Rychnov nad Kněžnou**

IČ: 45536040
 DIČ: CZ CZ45536040
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
 Číslo účtu: 189255874/0300
 Statutární orgán: Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: 13.128
Číslo stavby zhotovitele: 13.128

Zástupce ve věcech
 a) smluvních:
 Jan Rozínek, Jednatel - ředitel
 b) technických:
 Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

Tel.: 602 687 140
 Fax: ---
 e-mail: reditel@kerson.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel
Obec Trnov
 Trnov č.p. 32, 517 33 Trnov
 Zástupce ve věcech
 a) smluvních:
 Libuše Brandejsová, starostka obce
 b) technických:

 IČ: 00275433
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Tel.: +420 494 662 138
 e-mail: obec.trnov@post.cz
 (dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo (dále jen „dílo“) specifikované touto smlouvou na straně jedné a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická práva a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.
- 2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek řádně a podrobně přezkoumal veškerou projektovou dokumentaci a potvrzuje úplnost této projektové dokumentace. Potvrzuje dále, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a provozování díla.
- 2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby

„Zateplení obálky budovy a výměna oken – Obecní úřad Trnov“

Dílem se rozumí:

zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující práce a činnosti:

2.3.1 Dokumentace, geodetické práce

- Zhotovení projektu skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 3 vyhl. 499/2006 Sb. a opatřené na všech částech a přílohách názvem stavby, vč. geodetického zaměření skutečného stavu. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 paré + CD. Dokumentace skutečného provedení bude respektovat tyto zásady:
 - a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
- Zajištění veškerých geodetických prací.
- Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení.
- Zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby.

2.3.2 Podmínky vyplývající z příslušných povolení státní správy:

- Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky následujících dokumentů:
- Stavební povolení

2.3.3 Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech:

- Zhotovitel se zavazuje, že dojedná podmínky pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou od příslušných vlastníků či správce a zajistí jejich splnění, případně náklady s tím spojené jsou promítnuty v ceně díla.
- Před zahájením vlastní realizace bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.
- Veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby budou po dobu výstavby udržovány v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení budou v případě poškození uvedeny do předchozího stavu na náklady zhotovitele.
- Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stavbou dotčených stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství (plochy, zpevněné plochy, výsadba apod.) a popíše jejich technický stav a zdokumentuje veškerá patrná poškození. Pasport stavbou dotčených jednotlivých nemovitostí bude před zahájením prací potvrzen majitelem, popř. uživatelem nemovitosti. Součástí předmetu plnění díla bude provedení oprávněných opatření vyplývajících ze stanovisek dotčených vlastníků nemovitostí.
- Před zahájením stavby bude u všech podzemních sítí jejich správci vytyčena jejich trasa, jejich poloha bude ověřena kopanými sondami a viditelně vyznačen její průběh.

2.3.5 Ostatní podmínky:

- Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména zavadnými látkami a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.
- Zajištění skladek (vč. poplatků za skládkovné) a mezikladek.
- V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů předloží zhotovitel objednateli před zahájením vlastní realizace práci návrh systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace a nejpozději při přejímání řízení předloží doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla.
- Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. Odpad z výstavby bude zafazén podle Katalogu odpadů (vyhláška MZP ČR 381/2001 Sb. v platném znění).
- Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení kolaudací.
- Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení kolaudací.

předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné platné normy a předpisy v ČR.

- Při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnost při užívání stavby. Výrobky a materiály musí splnit požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
- Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a zkoušek“, kterou předá objednateli při převjímacím řízení dokončeného díla.
- Kompletační činnost zhotovitele a součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
- Zhotovitel zpracuje a dodá předpisy pro provoz a údržbu díla.

- 2.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5 Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony.
- 2.6 Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem a popisem umístění jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při převjímacím řízení.
- 2.7 Zhotovitel je povinen do projektu pravidelně zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- 2.8 Každý výkres bude opatren názvom stavby, jménem a příjmením osoby, která změny zakresila a razítkem zhotovitele. K výkresu, jenž bude obsahovat změnu oproti projektu, bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat, že změna byla projednána s osobou vykonávající autorský a technický dohled na stavbě.
- 2.9 Ty části projektu, u kterých nedošlo ke změnám, budou označeny „beze změn“. Dokumentaci skutečného provedení se zhotovitel zavazuje předat objednateli při předání a převzetí díla.

3. Termín plnění

- 3.1 Staveniště bude objednatelům protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatel, nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem.
- 3.2 Termín zahájení
- 3.2.1 Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatel.
- 3.2.2 Termín zahájení plnění: 1.8.2013
- 3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla
- 3.3.1 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: do 30.12.2013
- 3.3.2 Termín pro realizaci funkčního vytápění: do 31.10.2013
- 3.3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

3.4 Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle závazného měsíčního harmonogramu provedení díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou součást. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Cena díla

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.07.2013 a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů čími:

Cena bez DPH: 2 556 758,72 Kč
 DPH ve výši 5 %: 0,00 Kč
 DPH ve výši 21 %: 536 919,33 Kč
 Cena Díla vč. DPH: 3 093 678,05 Kč
 Cena Díla vč. DPH slovy: *Tri miliony devadesát tři tisíce šest set sedmdesát osm a 5/100 Kč*

Rezerva je sjednaná v částce 105 000,00 Kč bez DPH.

Rezerva je sjednána v částce

127 050,00 Kč včetně DPH.

Cena Díla vč. DPH a rezervy vč. DPH

3 220 728,05 Kč

Rezerva bude moci být čerpána pouze v případě, že Státní fond Životního prostředí ČR odsouhlasí případné nákladové položky, které vzniknou díky nepředvídatelným událostem. Tyto nákladové položky musí také odsouhlasit objednatel.

Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

4.2 Obsah ceny

4.2.1 Sjednaná cena zahrnuje veškeré položky a náklady související s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy zhotovitelem.

Cena obsahuje náklady na:

- vybudování, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- skládkovné, materiál, atd.

4.2.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla.

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje i náklady související s definovanými platebními podmínkami.

4.3 Podmínky pro změnu ceny

4.3.1 Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

4.3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné dle této smlouvy ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného stavebního díla.

4.3.3 Změna výše uvedené nejvyšší přípustné ceny vzhledem ke smluvně prováděným výkonům a dodávkám je proto, s výjimkou níže uvedených případů, vyloučena. Zejména pak nepřichází v úvahu úprava nejvyšší přípustné ceny ani v případě, pokud pro zhotovitele vyplynou v důsledku provádění stavby ztížené pracovní podmínky, bezpečnostní opatření, ochranná opatření nebo zvýšení nákladů všeho druhu (jako např. přesčasy, práce v noci a o víkendech). Pro změnu ceny nejsou přípustné ani případné lokální změny základacích podmínek, protože se má za to, že je v dokumentaci pro provádění stavby zhotovitel vypořádal.

4.3.4 Cena může být měněna pouze v případě:

- a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmetu plnění,
- b) nebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmetu plnění,
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací,
- d) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplnků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabýly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- 4.3.5 Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
- 4.3.6 Pokud zhotovitel provede víceprací bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejích cen, tato okolnost však nezabývá zhotovitele odpovědností za vady takto provedené části díla.
- 4.3.7 Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
- 4.4 Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 4.5 Finanční harmonogram je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 4.6 Príslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel rovněž ponese a v ceně za dílo dle odst. 4.1.1 této smlouvy jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na staveniště. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.
- 4.8 Případně neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatel, z ceny díla odečteny.
- 4.9 Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen odsouhlasených objednatel.
- 4.10 Pro účely §549 obchodního zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpocitů a změn. Za rozšíření díla se nepovažuje změna materiálu oproti zadávací projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem, změna zadávací projektové dokumentace provedená zhotovitelem v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatel a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i písemný souhlas zpracovatele zadávajícího projektu.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

5.2.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb

5.2.2 Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

5.2.3 Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.3 Lhůta splatnosti

5.3.1 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.4 Náležitosti daňových dokladů

5.4.1 Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat:

- označení a číslo účetního dokladu,
- název stavby,
- obsah účetního případu a jeho účastníky (název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele),
- peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- cenu díla včetně vyčíslení DPH,
- den vyhotovení účetního dokladu a jeho splatnost,
- den uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
- označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,

5.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.6 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.

5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby,

než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu – do 15 kalendářních dnů od dokončení díla – ukončení přejímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

5.9 Konečná faktura může být vystavena zhotovitelem až po dokončení stavebního díla, pokud byly splněny tyto následující podmínky:

- objednatel podepsal protokol o úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění díla
- zhotovitel předal objednateli kompletní konečnou dokumentaci skutečného provedení díla
- objednatel a zhotovitel se dohodli o vyúčtování nejvyšší přípustné ceny

5.10 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.
- 6.2 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatелеm, technickým dozorem, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorským dozorem, osobami provádějícími kontrolní prohlídky stavby.

6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podmínky uložené v povoleních orgánů státní správy, specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy.

6.5 Zhotovitel se zavazuje k případné objednatелеm vyžádané spolupráci při řešení reklamaci a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

6.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provést díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

- 6.7 Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, skutečné provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 6.8 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 6.9 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
- 6.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 6.11 Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
- 6.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 6.13 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla po celou dobu realizace svými kvalifikovanými zaměstnanci minimálně v tomto složení: stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, pracovník kontroly a řízení jakosti.
- 6.14 Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů.
- 6.15 V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky, je povinen objednateli neprodleně předložit návrh subdodavatelského systému k odsouhlasení a současně prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.
- 6.16 Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.

- 6.17 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomoci kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.
- 6.18 Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.
- 6.20 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí svým smluvním partnerům, kteří se podílejí na zhotovení předmětu díla dle této smlouvy (dále jen „subdodavatel“), ve sjednaných termínech vždy všechny oprávněné platby, které jim z průběžně platby od objednatel náleží.
- 6.21 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavební prací. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu 10 let. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník aid.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatel. Tento závazek je zhotovitel povinen přenést i na své subdodavatele.
- 6.22 Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro projekt, umožnit průběžně ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.23 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného

provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další doklady požadované budoucím provozovatelem.

- 6.24 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.
- 6.25 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení staveniště apod.).
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 3 000 000,- Kč (slovy: Třimilionykorunčeských).
- 6.27 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.
- 6.28 Zhotovitel odškodní a uspokojí všechny nároky objednatele v souvislosti se ztrátami, poškozením nebo zničením věcí, dále v souvislosti s poškozením zdraví nebo úmrtí osob, jakož i škody na majetku vzniklé v důsledku provádění díla a to v rozsahu, v jakém byly způsobeny činností nebo zanedbáním na straně zhotovitele.
- 6.29 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7. Staveniště

- 7.1 Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2 Termín předání a převzetí staveniště

7.2.1 Termín předání staveniště objednatelům a jeho převzetí zhotovitelem je uveden v článku 3. odstavec 3.1.
7.2.2 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (zápis), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a slykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již v této smlouvě o dílo.

7.4 Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.

7.5 Užívání staveniště

7.5.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
7.5.2 Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích.

7.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště, včetně skládky pro uložení přebytků zeminy a odpadů, v souladu s požadavky na hospodářství s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

7.5.4 Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se ohleduplně vzhledem k umístění staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a ochrany životního prostředí na staveništi

7.6.1 Staveniště a místo skladování materiálu a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.6.2 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5ti dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelům.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

- 8.2 Povinnost uvedená v odst. 8.1 končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.3 Denní zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně stavbyvedoucí zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavbyvedoucí potvrdí zápis svým podpisem.
- 8.4 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.
- 8.5 Kromě stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze oprávněný zástupce objednatele, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- 8.6 Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

9. Kontrolní dny

- 9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny.
- 9.2 Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x za 2 týdny), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran.
- 9.3 Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.
- 9.4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- 9.5 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. Objednatel má rovněž právo přizvat odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. Při kontrolních dnů bude předloženo k nahlédnutí zejména:
 - stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví a poární ochrana na staveništi

- 10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly obecné závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární ochrany na staveništi. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčině souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinností podle předchozí věty.

- 10.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů.

11. Průběh a zastavení provádění díla

- 11.1 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překážka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

- 11.2 Přerušením provádění díla zhotovitelem z důvodů uvedených v předchozím odstavci přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčene.
- 11.3 Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
- 11.4 Přerušením provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

- 11.5 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

12. Vyšší moc

- 12.1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga, pokud jsou v rozsahu, že zabraňují nebo významně zpožďují splnění smluvních závazků. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
- 12.2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

13. Smluvní pokuty

13.1 Požadované smluvní pokuty.

- 13.1.1 V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 13.1.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
- 13.1.3 V případě nesplnění termínu kteréhokoliv ze smluvních milníků podle odst. 3.5. této smlouvy a v případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

13.2 Další smluvní pokuty.

- 13.2.1 V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. Pokud bude zhotovitel povinen platit částku dle tohoto odstavce, není povinen hradit jiné částky dle tohoto článku, které by byl povinen jinak zaplatit.
- 13.2.3. Výše uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

13.2.4 Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

13.2.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

14. Předání a převzetí díla

14.1 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatel v protokolu o předání a převzetí díla.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatel k převzetí díla alespoň 15 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně všech příloh.

14.3 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla zajistit účast technického dozoru objednatel, případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.

14.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o zajištění likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (deníky), zaměření skutečného provedení stavby, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další doklady vyžadované touto smlouvou a příslušnými předpisy pro tento druh stavby.

14.4.1 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.

14.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat,
- popis díla, které je odevzdáváno,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu,
- dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatel, zda dílo přijíma či nepřijíma,
- v případě přijímky, zapsání přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatel.

14.6 Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude **zejména obsahovat:**

- a) doklady, atesty a prohlášení o shodě materiálů, prokazatelně použitých při realizaci díla,
- b) doklady o předepsaných zkouškách betonů a předepsaných zkouškách zhutnění hráze s termíny souhlasnými se zápisy ve stavebním deníku,
- c) protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů,
- d) 1 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- e) 1 x geometrické plány odsouhlasené katastrálním úřadem pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků a pro zřízení věcných břemen,
- f) originál stavebních deníků,
- g) knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn,
- h) kniha kontrol a zkoušek,
- i) veškeré revizní zprávy a revize,
- j) zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek,
- k) výsledky předepsaných rozborů,
- l) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla,
- m) doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy,
- n) doklad o vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- o) doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli,
- p) doklady o vytyčení podzemních sítí,
- q) doklady o zpětném převzetí inženýrských sítí od příslušných vlastníků či správců sítí.

14.6 Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

14.7 Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných vad, nedoděleků nebo nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.

Důvodem nepřevzetí díla může být pouze:

- vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- nefunkčnost díla bránící provozu díla,
- nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby nebo v zadávací dokumentaci

14.8 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.

14.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 14.7 tohoto článku smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání zápisu nebo dle dohody smluvních stran.

14.10 Zhotoviteľ sa zavazuje vady a nedodatký, ktoré nebúťi ťadnému užívání díla odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání závěrečného protokolu nebo dle dohody smluvních stran.

15. Odpov dnost za vady dí la, záruka

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

15.2 Drobne odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

15.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatel.

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

15.5 Zhotovitel dále zodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí.

15.6 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba na povrchy komunikací a technologií je stanovena v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

15.7 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě. Záruční doba neplatí na výrobky a zařízení, pro které výrobci určují vlastní záruční dobu. Tato záruční doba však začne pro objednatele běžet až od okamžiku předání a převzetí díla. Zhotovitel se toto zavazuje zajistit.

15.8 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

15.9 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vady díla zjištěné v záruční době, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

15.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o vadě. U vad nebránících užívání díla zahájí zhotovitel práce na jejich odstranění nejdele do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vady a práce provede maximálně ve lhůtě do 15 pracovních dnů. Pokud

si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, s ohledem na klimatické či technologické podmínky, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. U vad, které by bránily provozu zařízení, požaduje objednatel nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v čase uvedeném v předchozí větě po uplatnění reklamaci, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

- 15.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle odstavce 15.10 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
- 15.12 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. přerušením provozu).
- 15.13 Dvojí opakování téže vady zakládá mimo jiná zákonná práva též právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 15.14 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen takové vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
- 15.15 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 15.16 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku smlouvy.
- 15.17 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 15.18 O každé vadě oznámené objednatelem sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, stanovisko zhotovitele, zda uznává svou odpovědnost, a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu odstavce 15.17 tohoto článku smlouvy.
- 15.19 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě uvedené v odstavci 15.10 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

16. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 16.1 Objednatel je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku vlastním objektem uvedených v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
- 16.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v přičinné souvislosti s porušením povinností objednatel nebo třetí osoby.
- 16.3 Úplně vlastnictví k dílu přechází na objednatel dnem úplného zaplacení ceny díla uvedené v čl. 4 odst. 4.1.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povína to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 17.2 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 17.3 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková skutečnost, kdy:
- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
 - b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
 - d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle článku 3. dle této smlouvy,
 - e) zhotovitel poruší některé ustanovení článku 6. Práva a povinnosti smluvních stran.
- 17.4 Za podstatné porušení smlouvy objednatel se považuje, pokud je v prodlení se zaplacením již třetí faktury následující po sobě nebo dluží na fakturách více, jak polovinu ceny díla včetně DPH.
- 17.5 Objednatel je též oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatel jakožto zadavatele tohoto díla, nebo nebude podepsána smlouva s poskytovatelem dotace.
- 17.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 17.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany

byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

- 17.8 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.9 Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující strana.
- 17.10 Objednatel je však oprávněn odstoupit smlouvy o dílo zcela nebo z části (bez nároku na důkazní břemeno) v případě, že na majetek zhotovitele byla vyhlášena insolvence či byl podán návrh na vyhlášení insolvence pro nedostatek majetku.
- 17.11 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 17.12 Právní účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 17.13 Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - 17.13.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených faktur a zpracuje konečnou fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla,
 - e) objednatel je povinen dostavit se k převzetí nedokončeného díla,
 - f) o předání a převzetí nedokončeného díla sepiší smluvní strany protokol (viz. protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků,
 - g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškerá provedená plnění.
 - h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele pak, pro vyloučení pochybností, nemá zhotovitel právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizení staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy a přísluší mu jen náklady účelně vynaložené v souvislosti s dosud provedenými pracemi dle této smlouvy.

18. Spory

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran,

- budou tyto spory rozhodovány dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2 Smluvní strany souhlasí, že příjmy a výkony a rozhodnutí vzešlé z takového řízení.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 19.2 Mění nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 19.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 19.4 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
- 19.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 19.6 Tato smlouva byla schválena radou obce dne 11.07.2013.

V Dobrušce, dne 30.7.2013

za zhotovitele

.....

V Třemšíně, dne 30.7.2013

OBEC TRNOV
617 33 Trnov 32
IČO: 275 433
Tel./fax: 494 662 138

za objednatele

.....

1. Měsíční harmonogram provedení díla
2. Položkový rozpočet
3. Finanční harmonogram
4. Doklad o pojištění min. na částku 3 mil. Kč

Přílohy smlouvy o dílo:

Časový harmonogram
Zateplení obálky budovy a výměna oken
– Obecní úřad Trnov

Stavební objekt, činnost	2013				
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec

Zahájení stavby	01. srpen 2013				
Realizace díla					
Dokončení prací - vytápění	31. říjen 2013				
Dokončení celého díla	30. prosinec 2013				

Dobré dne 10.červenec 2013



(8)
Dobré u Dobrušky
č.p. 80 517 93
DIČ CZ45538040
tel 494 669 011 fax 494 669 012

Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

strana 1

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

DODAVATEL		ODBĚRATEL		
KERSON spol. s r.o. iČ 45536040 dič. CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 237 221,00	902 614,89	3 309,50	2 143 145,39
specifikace	260 217,70	258 395,63	0,00	518 613,33
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 497 438,70	1 161 010,52	3 309,50	2 661 758,72
Σ	cena objektu			2 661 758,72
DPH	21 % ze základu	2 661 758,72		558 969,33
	cena objektu včetně DPH			3 220 728,05

Cena je stanovena jako konečná, nepřekročitelná, která zajistí stoprocentní předání ukončeného, plně funkčního díla.

Nabídková cena je stanovena k datu zahájení prací a kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla.

Nabídková cena je stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených v článku 13. Zadávací dokumentace

Dobré 10.červenec 2013



(B)
Dobré u Dobrušky
čp 80 517 93
DIČ CZ45536040
tel 494 669 011 fax 494 669 012

Jan Rozínek
Jednatel - ředitel

složení rozpočtu - rekapitulace objektů
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třmov)

zm	í, vm, ...	HSV	PSV	Montáže	ostatní náklady	Σ	cena objektu	včetně DPH

DODAVATEL		ODBĚRATEL	
KERSON spol. s r.o. IČ: 45536040 DIČ: CZ45536040 Dobře 80 517 93 Dobře			

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)								
zm	í, vm, ...	0,00	0,00	0,00	1 885 166,00	0,00	1 885 166,00	395 884,86
1 383 938,70	501 227,30	0,00	0,00	0,00				2 281 050,86
SO-02 (Výměna zdrojů tepla a systému vytápění)								
zm	í, vm, ...	0,00	659 783,22	3 309,50	663 092,72	0,00	663 092,72	139 249,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				802 342,19
SO-03 (Ostatní a vedlejší náklady)								
zm	í, vm, ...	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	113 500,00	23 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				137 335,00
zm	í, vm, ...	1 497 438,70	1 161 010,52	3 309,50	2 661 758,72	0,00	2 661 758,72	558 969,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 220 728,05

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

STAVBA, OBJEKT				
objekt SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)				
DODAVATEL			ODBÉRATEL	
KERSON spol. s r.o. ič: 45536040 dič: CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 123 721,00	263 080,77	0,00	1 386 801,77
specifikace	260 217,70	238 146,53	0,00	498 364,23
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 383 938,70	501 227,30	0,00	1 885 166,00
Σ cena objektu				
				1 885 166,00
DPH	21 % ze základu	1 885 166,00		
				395 884,86
cena objektu včetně DPH				2 281 050,86

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

cena

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

01 (Stavební část)

HSV

1 (Zemní práce)	5 750,87
2 (Zakládání)	6 214,96
3 (Nadzemní svise konstrukce)	229 100,74
specifikace	977,00
5 (Pozemní komunik., let., plochy, koleje)	230 077,74
6 (Úpravy povrchů, osazování)	12 881,99
745 168,60	
specifikace	759 240,70
9 (Ostatní)	1 004 409,30
99 (Přesun hmot., dočasné jeřábové dráhy)	112 538,24
	12 065,60

Σ HSV

1 383 938,70

PSV

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)	10 380,84
specifikace	1 300,94
713 (Izolace tepelné)	11 681,77
specifikace	11 870,21
713 (Izolace tepelné)	32 799,60
specifikace	44 669,81
721 (Vnitřní kanalizace)	4 324,62
722 (Vnitřní vodovod)	3 451,90
725 (Zařizovací předměty)	2 666,83
specifikace	240,00
732 (Strojovny)	794,48
specifikace	4 928,00
762 (Konstrukce lesařské)	21 610,31
specifikace	2 841,21
763 (Dřevostavby a sadokarionové konstrukce)	9 008,62
764 (Konstrukce klempířské)	9 039,03
765 (Krytiny tvrdé)	18 573,15
766 (Konstrukce truhlářské)	132 871,15
specifikace	183 310,79
767 (Kovové dopravníkové konstrukce)	2 630,03
specifikace	9 356,16
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)	1 014,28
specifikace	688,03
777 (Podlahy syntetické)	1 902,31
781 (Obklady keramické)	5 660,36
784 (Malby)	1 468,77
	22 072,98

Σ PSV

493 122,30

Σ 01

1 877 061,00

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmrov)

strana 5

stavěbní díl

cena

02 (Elektroinstalace)**PSV**

742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)	20,00
specifikace	20,00
Σ	40,00
743 (Montáž elektroinstalačních trubek, hadic a lišt)	553,80
specifikace	192,80
Σ	746,60
747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodů))	3 143,40
specifikace	477,00
Σ	3 620,40
748 (Montáž osvětlovacích zařízení a svítidel)	1 906,00
specifikace	1 792,00
Σ	3 698,00

Σ PSV

8 105,00

Σ 02

8 105,00

Σ SO-01

1 885 166,00

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/069 (Zařízení obalky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-01 (Zateplení budovy a vyměna oken)

číslo	popis	měna	jednotka	minozství	jednotka	cena	celem	jednotka	hmotnost	celem	DPH
-------	-------	------	----------	-----------	----------	------	-------	----------	----------	-------	-----

SO-01 (Začpění budovy a výměna oken)

01 (Slavebani cast)

ASH

1	131203102	Hlobení jam ručním nebo pneu- mátlm v nesoudržných hornlnách tf. 3	m3	4 176	586,50	2 449,22	21
2		"TC"1,2*2,2*1,2		3 168	0,00	0,00	
3		"vedení potrubí od TC"1,62*0,6*1,0		0 972	0,00	0,00	
4		"základová patka pod sloup"0,3*0,3*0,4		0 036	0,00	0,00	
5		Součet		4 176	0,00	0,00	
6	131203109	Příplatek za lepiost u hlobení jam ručním nebo pneu- mátlm v hornlné tf. 3	m3	4 176	104,00	434,30	21
7		"TC"1,2*2,2*1,2		3 168	0,00	0,00	
8		"vedení potrubí od TC"1,62*0,6*1,0		0 972	0,00	0,00	
9		"základová patka pod sloup"0,3*0,3*0,4		0 036	0,00	0,00	
10		Součet		4 176	0,00	0,00	
11	161101501	Svislé přemístění vykopku nošením svisle do v 3 m v hornlné tf. 1 až 4	m3	4 176	671,00	2 802,10	21
12		"TC"1,2*2,2*1,2		3 168	0,00	0,00	
13		"vedení potrubí od TC"1,62*0,6*1,0		0 972	0,00	0,00	
14		"základová patka pod sloup"0,3*0,3*0,4		0 036	0,00	0,00	
15		Součet		4 176	0,00	0,00	
16	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem obektu sypaninou se zhutněním	m3	0 870	75,00	65,25	21
17		"zásyp mezi základy TC"1,1*1,0,3+1,8*1,1*0,3		0 870	0,00	0,00	
18		Součet		0 870	0,00	0,00	
Σ 1	(Zemní práce)					5 750,87	

[illegible]

složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 7

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
34	Součet		0,360		0,00	0,00				
35 279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	0,360		146,00	52,56				21
36	0,3*0,3*4		0,360		0,00	0,00				
37	Součet		0,360		0,00	0,00				
38 279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,017		40 610,00	690,37	1,05478		0,01793	21
39	(8*1,2+4)*2*0,617/1000		0,017		0,00	0,00				
40	Součet		0,017		0,00	0,00				
Σ 2 (Zakládání)						6 214,96			1,23852	
3 (Nadzemní svslé konstrukce)										
41 310239411	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,720		4 206,50	3 028,68	1,90034		1,36824	21
42	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - dveře" 1,2*2*0,3		0,720		0,00	0,00				
43	Součet		0,720		0,00	0,00				
44 317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000		186,00	372,00	0,02665		0,05329	21
45	"nový okenní otvor v místnosti č. 112 - dle výkresu č. F.01.ST.11"2		2,000		0,00	0,00				
46	Součet		2,000		0,00	0,00				
47 593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	2,000		225,00	450,00	0,05800		0,11600	21
48 317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000		214,50	429,00	0,02696		0,05391	21
49	"úprava dveří na půdu - dle výkresu č. F.01.ST.13"2		2,000		0,00	0,00				
50	Součet		2,000		0,00	0,00				
51 593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	2,000		263,50	527,00	0,07300		0,14600	21
52 317231111R	Římsy z tvrzeného tvarově stálého polystyrénu, vyložení do 200mm, kotvení k nosné kci	m	76,600		289,52	22 177,23	0,10714		8 20692	21
53	"dle výkresu č. F.01.ST.13"2*(20,6+11,7)+2*3,6+4,8		76,600		0,00	0,00				
54 317 94 4323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,086		37 380,50	3 214,72				21
55	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - výrobek OC/01"3,1*9,67/1000+ (0,3*0,3*0,005+0,15*0,15*0,01)*7850/1000		0,035		0,00	0,00				
56	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - výrobek OC/02"2,45*12,9/1000		0,032		0,00	0,00				
57	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - výrobek OC/03"1,45*12,9/1000		0,019		0,00	0,00				
58	Součet		0,086		0,00	0,00				
59 319 20 2126 /R	Dodatečná izolace zdiva tl 1200 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem do předvrtaných otvorů	m	68,000		2 800,00	190 400,00				21
60	"dle výkresu č. F.01.ST.11"20,2+11,3+20,2+11,3+"1m vnitřního zdiva"5*1,0		68,000		0,00	0,00				
61	Součet		68,000		0,00	0,00				
62 319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	4,246		1 827,50	7 759,57	0,02069		0,08785	21
63	"dle výkresu č. F.01.ST.11"0,35' (3,7*2+4,73)		4,246		0,00	0,00				
64	Součet		4,246		0,00	0,00				
65 349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,230		1 398,00	1 719,54	0,49001		0,60272	21

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/069 (Začlenění obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-01 (Zatepleni budovy a výměna oken)

číslo	pops	merna jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	mmnost	celkem	DPH
66	"dle výkresu F.01.ST.13 - osvětlení dveří na půdě"0,3x2,052		1,230	0,00	0,00	0,00				
67	Součet		1,230	0,00	0,00	0,00				
Σ 3 (Názemní svítlé konstrukce)										
10,63493										
5 (Pozemní komunik., let., plochy, koleje)										
68	Zásip jam sítěkem	m3	5,205	925,00	4 814,63	0,61000	3,17505	21		
69	"lože pod zámkovou dlažbu"4,3x2,5x0,3		3,225	0,00	0,00	0,00				
70	"zásyp mezi základy TC"1,8x1,1x1,1		1,980	0,00	0,00	0,00				
71	Součet		5,205	0,00	0,00	0,00				
72	Rozebírání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	10,750	46,50	499,88			21		
73	"dle výkresu F.01.ST.11 - odhad"4,3x2,5		10,750	0,00	0,00	0,00				
74	Součet		10,750	0,00	0,00	0,00				
75	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 3-63 mm tl 200 mm	m2	10,750	174,50	1 875,88	0,38700	4,16025	21		
76	"dle výkresu F.01.ST.11 - odhad"4,3x2,5		10,750	0,00	0,00	0,00				
77	Součet		10,750	0,00	0,00	0,00				
78	Zplněné kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,750	267,00	2 870,25	0,08420	0,90515	21		
79	"dle výkresu F.01.ST.11 - odhad"4,3x2,5		10,750	0,00	0,00	0,00				
80	Součet		10,750	0,00	0,00	0,00				
81	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,420	147,00	1 531,74	0,00002	0,00016	21		
82	"v okolí základů pro TC"(2,16+1,05)x2		6,420	0,00	0,00	0,00				
83	"v okolí potrubí pro TC"4x0,5x2		4,000	0,00	0,00	0,00				
84	Součet		10,420	0,00	0,00	0,00				
85	Oszzení chodňkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,000	178,00	712,00			21		
86	"dle výkresu č.F.01.ST.10 a 14"x2"x2"		4,000	0,00	0,00	0,00				
87	Součet		4,000	0,00	0,00	0,00				
88	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šířky	kus	4,000	90,00	360,00			21		
89	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná měřná hmotnost do 200 g/m2	m2	5,580	39,00	217,62			21		
90	"dle výkresu č. F.01.ST.10 a F.01.ST.14"1,0x1,8x2+1,8x1,1		5,580	0,00	0,00	0,00				
91	Součet		5,580	0,00	0,00	0,00				
Σ 5 (Pozemní komunik., let., plochy, koleje)										
12 881,99										
8,24061										
6 (Úpravy povrchů, osazování)										
92	Vápenocementová omítka štuková dvoutrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,895	285,00	4 530,08			21		
93	"kanalizace a vodovod do místnosti č. 206"1,5+2,5+1,5		5,500	0,00	0,00	0,00				
94	"kanalizace a vodovod do místnosti č. 112"1,5+0,5		2,000	0,00	0,00	0,00				
95	"vedení elektro - dle projektu elektro"		2,900	0,00	0,00	0,00				
96	"zapravení omítky po demontáži střechy + stěny garáže"2'0,15+0,15+1,5+1,5		2,295	0,00	0,00	0,00				
97	"zapravení omítky v místnosti č. 112 - pletky+dveře"3'0,2+2+2+1		3,200	0,00	0,00	0,00				
98	Součet		15,895	0,00	0,00	0,00				
99	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	136,584	390,00	53 267,76			21		

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
100	"omítky na ostění a nadpraží - 1NP"		76,985		0,00	0,00			
101	"omítky na ostění a nadpraží oken -		59,599		0,00	0,00			
102	Součet		136,584		0,00	0,00			
103	612 32 1191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	11,140	65,00		724,10			21
104	"omítka nového zdiva v místnosti č. 112" 1,2*2+oprava v místech vybourané příčky"0,2*3,2		3,040	0,00		0,00			
105	"zapravení omítky pod parapety"(0,15*1,1) *13+0,15*0,9+(0,15*1,2)*15+0,15*0,8		5,100	0,00		0,00			
106	"oprava omítky v místech vedení ZTI- odhad"3		3,000	0,00		0,00			
107	Součet		11,140	0,00		0,00			
108	612 33 1141_/R Cementová jádrová omítka včetně ošetření podkladu cementovým prostřikem	m2	45,640	163,50		7 462,14			21
109	"ošetření soklového zdiva - dle výkresu číslo F.01.ST.15, 16, 17, 18, 21, 22,		45,640	0,00		0,00			
110	Součet		45,640	0,00		0,00			
111	621 14 2001_/R Potázení vnějších podhledů a říms sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,600	148,50		11 375,10			21
112	"dle výkresu č. F.01.ST.12"2*(20,6+11,7) +2*3,6+4,8		76,600	0,00		0,00			
113	622 13 5001_/R Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm z 50% plochy stěn	m2	281,600	117,50		33 088,00			21
114	20,2*8*0,5		80,800	0,00		0,00			
115	15,0*8*0,5		60,000	0,00		0,00			
116	20,2*8*0,5		80,800	0,00		0,00			
117	15,0*8*0,5		60,000	0,00		0,00			
118	Součet		281,600	0,00		0,00			
119	621 22 1121 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	18,000	463,80		8 348,40			21
120	"dle výkresu F.01.ST.11-zateplení stěny v garáži"4,5*4,0		18,000	0,00		0,00			
121	631515150R deska minerální izolační tl.120 mm	m2	18 360	240,50		4 415,58	0,01200	0 22032	21
122	18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18 360	0,00		0,00			
123	622 21 1031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	156 903	449,00		70 449,45			21
124	18,5*(0,5+0,68+0,72+0,4)-"dveře"(1,25*0,5)		41,925	0,00		0,00			
125	9,6*(0,5+0,68+0,72+0,4)		22,080	0,00		0,00			
126	14,76*0,68+1		11,037	0,00		0,00			
127	9,57*(0,5+0,68+0,72+0,4)		22,011	0,00		0,00			
128	Mezisoučet		97,053	0,00		0,00			
129	1,05*8*2		16,800	0,00		0,00			
130	1,05*8*2		16,800	0,00		0,00			
131	1,05*8+1,05*1		9,450	0,00		0,00			
132	1,05*8*2		16,800	0,00		0,00			
133	Mezisoučet		59,850	0,00		0,00			
134	Součet		156,903	0,00		0,00			
135	283759510 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	98,994	118,00		11 681,29	0,00238	0,23561	21
136	18,5*(0,5+0,68+0,72+0,4)-"dveře"(1,25*0,5)		41,925	0,00		0,00			
137	9,6*(0,5+0,68+0,72+0,4)		22,080	0,00		0,00			
138	14,76*0,68+1		11,037	0,00		0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/069 (Zaiepleni obalky budovy a vymena oken OU Timov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	pops	měna	množství	jednotka	cena	jednotka	celkem	jednotka	celkem	DPH
139			9,57	(0,5+0,68+0,72+0,4)	22,011	0,00	0,00	0,00	0,00	
140			97,053	1,02 Přepočtené koeficientem	97,053	0,00	0,00	0,00	0,00	
141			množství		98,994	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	283759520	deska řasádní polystyrenová EPS 70 F	61,047	m2	136,00	8 302,39	0,00272	0,1605	21	
143			16,800	1,05*8-2	16,800	0,00	0,00	0,00	0,00	
144			16,800	1,05*8-2	16,800	0,00	0,00	0,00	0,00	
145			9,450	1,05*8+1,05*1	9,450	0,00	0,00	0,00	0,00	
146			16,800	1,05*8-2	16,800	0,00	0,00	0,00	0,00	
147			59,850	1,02 Přepočtené koeficientem	59,850	0,00	0,00	0,00	0,00	
148			množství		61,047	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	622 22 2051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	2,130	m	179,60	382,55			21	
150		"zateplení ostění a nadpraží vchodových dveří"(0,3*2,7*2+0,3*1,7)	2,130		0,00					
151	631515060R	deska minerální izolální tl.30 mm	2,130	m2	54,00	115,02	0,00300	0,00639	21	
152	622 21 1021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	521,292	m2	449,00	234 060,11			21	
153		20,6*8	164,800		0,00	0,00				
154		11,64*8+8,41*6,1	144,421		0,00	0,00				
155		15,7*8+14,4*7,3	140,790		0,00	0,00				
156		11,67*8+3,62*6,1	115,442		0,00	0,00				
157		"zateplení zdiva v okolí chodíště na půdě"(2,56+2,36)*2*2,5+(2,5*1,7)/(2+0,5*2,5)*2+0,2*2,36	31,822		0,00	0,00				
158		"zateplení půdní nadzdivky"(0,5+0,4+0,5)*(18,9+10,0)*2	80,920		0,00	0,00				
159		Mezisoučet	678,195		0,00	0,00				
160		(18,5*(0,5+0,68+0,72+0,4)-"dveře"(1,25*0,5))*(-1)	-41,925		0,00	0,00				
161		(9,8*(0,5+0,68+0,72+0,4))*(-1)	-22,080		0,00	0,00				
162		(14,76*0,68+1)*(-1)	-11,037		0,00	0,00				
163		(9,57*(0,5+0,68+0,72+0,4))*(-1)	-22,011		0,00	0,00				
164		Mezisoučet	-97,053		0,00	0,00				
165		(1,05*8-2)*(-1)	-16,800		0,00	0,00				
166		(1,05*8-2)*(-1)	-16,800		0,00	0,00				
167		(1,05*8+1,05*1)*(-1)	-9,450		0,00	0,00				
168		(1,05*8-2)*(-1)	-16,800		0,00	0,00				
169		(1,05*8-2)*(-1)	-16,800		0,00	0,00				
170		Součet	521,292		0,00	0,00				
171	283759390	deska řasádní polystyrenová EPS 70 F	531,718	m2	102,00	54 235,24	0,00204	1,08470	21	
172		521,292*1,02 Přepočtené koeficientem	531,718		0,00	0,00				
173	622 25 2001	Montáž zakládacích soklových lišt množství	76,500	m	15,00	1 147,50			21	
174		"dle výkresu č. F.01.ST.11*15*2+20*6+11*7+15*7+8*5+4*8	76,500		0,00	0,00				
175	590514200R	lišta zakládací hliníková pávná nekroucí se tl. 1,0mm, pro tl. izolantu 160mm	80,325	m	35,00	2 811,38	0,00046	0,03695	21	
176		76,5*1,05 Přepočtené koeficientem	80,325		0,00	0,00				
177	622 25 2002	Montáž ostatních lišt zateplení množství	670,960	m	10,00	6 709,60			21	
178		"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v	82,440		0,00	0,00				

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost	celkem	DPH
179	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v		105,220		0,00	0,00			
180	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"		28,500		0,00	0,00			
181	"rohové lišty zateplení"4*8		32,000		0,00	0,00			
182	"dle výkresu č. F.01.ST.15 - pohled ze západu"8*2+8*18,5		164,000		0,00	0,00			
183	"dle výkresu č. F.01.ST.16 - pohled z jihu"8*2+8*9,6+1*3,5		96,300		0,00	0,00			
184	"dle výkresu č. F.01.ST.17 - pohled z východu"8*1+1*3*14,8+4,8		58,200		0,00	0,00			
185	"dle výkresu č. F.01.ST.18 - pohled ze severu"1*3,5+8*3+8*9,6		104,300		0,00	0,00			
186	Součet		670,960		0,00	0,00			
187 590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	704,508		9,70	6 833,73	0,00003	0,02114	21
188	670,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		704,508		0,00	0,00			
189 622 14 3004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	364,920		10,00	3 649,20			21
190	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - v		134,940		0,00	0,00			
191	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - v		172,980		0,00	0,00			
192	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"		57,000		0,00	0,00			
193	Součet		364,920		0,00	0,00			
194 590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	383,166		21,00	8 046,49	0,00003	0,01149	21
195	364,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		383,166		0,00	0,00			
196 622 27 3201	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace	m2	44,450		3 350,00	148 907,50			21
197	"dle výkresu F.01.ST.33 - výpis zámečnických konstrukcí" 0,7*63,5		44,450		0,00	0,00			
198	Součet		44,450		0,00	0,00			
199 583819130	deska dlažební, pískovec smírkovaný tl 4 cm	m2	55,563		2 930,00	162 799,59	0,10500	5,83412	21
200	44,45*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		55,563		0,00	0,00			
201 622 53 1001 /R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá zatížená omítkou tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	294,391		154,00	45 336,21			21
202	18,5*(2,3+0,4+2,35+0,6)-"okna a dveře"(1,03*1,15*6+1,25*1,9+1,13*2,34*7)		76,534		0,00	0,00			
203	9,6*(2,3+0,4*2,35+0,4)-"okna a dveře"(1,03*1,12*3+1,13*2,34*3)+ "přístavba"3,62*6,1-"dveře"0,8*2		44,033		0,00	0,00			
204	14,76*(2,8+4,35)+1-"okna a dveře"(1,03*1,15*3+1,25*1,9+1,13*2,34*4)+ "přístavba"2,9*4,73		103,746		0,00	0,00			
205	9,6*(2,3+0,4+2,35+0,6)-"okna a dveře"(0,93*1,15+1,13*2,34+0,9*1,2)+ "přístavba"3,62*6,1-"okna a		70,078		0,00	0,00			
206	Součet		294,391		0,00	0,00			
207 622 53 1001 /R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá zatížená omítkou tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,000		154,00	2 772,00			21
208	"dle výkresu F.01.ST.11-povrchová úprava stěny v garáži"4,5*4,0		18,000		0,00	0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obalky budovy a výměna oken OU Třmov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	pops	měna	množství	jednotka	cena	jednotka	cena	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
209	622 53 1011 /R	Tenkovrstvá sliikonová zrnitá zátěra	135,393	m2	189,00	25 589,28					21
		vnějších stěn									
210		omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace	52,215		0,00	0,00					
		+ "řmsa" 20,58*0,5									
211		18,5*(0,5+0,68+0,72+0,4)*"dvře" (1,25*0,5)	29,820		0,00	0,00					
		+ "řmsa" 11,68*0,5+"přstavba-									
		řmsa" 3,8*0,5									
212		14,76*0,68+1+"řmsa" 20,6*0,5+"přstavba-	23,702		0,00	0,00					
		řmsa" 4,73*0,5									
213		9,57*(0,5+0,68+0,72+0,4)	29,656		0,00	0,00					
		+ "řmsa" 11,67*0,5+"přstavba-řmsa" 3,62*									
214		0,5	135,393		0,00	0,00					
		Součet									
215	622 53 1021 /R	Tenkovrstvá sliikonová zrnitá zátěra	59,850	m2	217,00	12 987,45					21
		omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace									
		vnějších stěn									
216		1,05*8*2	16,800		0,00	0,00					
217		1,05*8*2	16,800		0,00	0,00					
218		1,05*8+1,05*1	9,450		0,00	0,00					
219		1,05*8*2	16,800		0,00	0,00					
220		Součet	59,850		0,00	0,00					
221	622 82 1001	Vnější sanační zateplení omítka pro vlhké	77,200	m2	457,00	35 280,40					21
		zdivo prováděná ručně									
222		"sanační omítka v nadsovkové části zdiva	77,200		0,00	0,00					
		do výšky cca 1m nad									
223		Součet	77,200		0,00	0,00					
224	629 99 1012	Zakrytí výpíní otvorů fólií přilepenou na	81,441	m2	25,00	2 036,03					21
		zateplovací lišty									
225		"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken	28,247		0,00	0,00					
		č. F.01.ST.30 - okna v									
226		"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken	40,044		0,00	0,00					
		F.01.ST.30 - okna v									
227		"dle výkresu č. F.01.ST.13 a výpisu dveří	13,150		0,00	0,00					
		č. F.01.ST.31 "D/V1"									
228		Součet	81,441		0,00	0,00					
229	629 99 5101	Očističní vnější ploch tlakovou vodou	565,453	m2	30,00	16 963,59					21
230		20,6*8	164,800		0,00	0,00					
231		11,64*8+8,41*6,1	144,421		0,00	0,00					
232		15,7*8+14,73*3	140,790		0,00	0,00					
233		11,67*8+3,62*6,1	115,442		0,00	0,00					
234		Součet	565,453		0,00	0,00					
235	629 99 9011	Příplatek k úpravám povrchů za	422,800	m	15,00	6 342,00					21
		provádění styku dvou barev nebo									
		struktur na fasádě									
236		"dle výkresu č. F.01.ST.15 - pohled ze	164,000		0,00	0,00					
		západu" 8*2+8*18,5									
237		"dle výkresu č. F.01.ST.16 - pohled z	96,300		0,00	0,00					
		jihu" 8*2+8*9,6+1*3,5									
238		"dle výkresu č. F.01.ST.17 - pohled z	58,200		0,00	0,00					
		východu" 8*1+1+3*14,8+4,8									
239		"dle výkresu č. F.01.ST.18 - pohled ze	104,300		0,00	0,00					
		severu" 1*3,5+8*3+8*9,6									
240		Součet	422,800		0,00	0,00					
241	631 31 1113	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého	1,058	m3	2 892,50	3 060,27					21
		if. C 12/15									
242		"podkladní beton pro podlahu v místnosti	1,058		0,00	0,00					
		č. 112*3,43*89*0,08									
243	631 31 1114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého	1,373	m3	3 034,00	4 165,68					21
		if. C 16/20									

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
244	"podkladní beton pro podlahu v místnosti č. 112"3,4*3,89*0,10		1,323	0,00	0,00				
245	"beton nového prahu u dveří DN1"0,8*1,25*0,05		0,050	0,00	0,00				
246	Součet		1,373	0,00	0,00				
247 631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	0,505	3 019,00	1 524,60	2 23400	1,12817	21	
248	"pro kanalizaci a vodu do místnosti č. 206"5*0,1		0,500	0,00	0,00				
249	"pro topení" 5*0,1*0,1*0,1		0,005	0,00	0,00				
250	Součet		0,505	0,00	0,00				
251 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	1,323	101,50	134,28			21	
252	"podkladní beton pro podlahu v místnosti č. 112"3,4*3,89*0,10		1,323	0,00	0,00				
253 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	29 060,50	755,57	1,05581	0,02745	21	
254	"podkladní beton pro podlahu v místnosti č. 112"3,4*3,89*1,999/1000		0,026	0,00	0,00				
255 632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,021	525,50	11,04	0,10500	0,00221	21	
256	(0,2*1,058*0,05)*2		0,021	0,00	0,00				
257	Součet		0,021	0,00	0,00				
258 632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	6,740	164,50	1 108,73	0,07426	0,50051	21	
259	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		2,994	0,00	0,00				
260	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""O/03"1,19*0,2*15+"O/04"0,88*0,2*1		3,746	0,00	0,00				
261	Součet		6,740	0,00	0,00				
262 985 22 3211 /R	Oprava kamene směsí z umělého kamene	m2	1,200	2 500,00	3 000,00			21	
263	"oprava kamenného rámu vchodových dveří"1,0*(0,3+0,3)*2		1,200	0,00	0,00				
Σ 6 (Úpravy povrchů, osazování)					1 004 409,30	9,27510			
9 (Ostatní)									
264 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	697,170	43,00	29 978,31			21	
265	((0,9+20,58+0,9)+(0,9+11,64+0,9)+(0,9+15,7+0,9)+(0,9+3,4+0,9)+(0,9+4,73+0,9)+(0,9+15,17+0,9))*8,5		697,170	0,00	0,00				
266	Součet		697,170	0,00	0,00				
267 941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	62745,300	0,10	6 274,53			21	
268	"předpokládá se pronájem		62745,300	0,00	0,00				
269	Součet		62745,300	0,00	0,00				
270 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	697,170	25,50	17 777,84			21	
271	((0,9+20,58+0,9)+(0,9+11,64+0,9)+(0,9+15,7+0,9)+(0,9+3,4+0,9)+(0,9+4,73+0,9)+(0,9+15,17+0,9))*8,5		697,170	0,00	0,00				
272	Součet		697,170	0,00	0,00				
273 944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích jednořadového	m	246,060	6,50	1 599,39			21	

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmrov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
274	$((0,9+20,58+0,9)+(0,9+11,64+0,9)+(0,9+15,7+0,9)+(0,9+3,4+0,9)+(0,9+4,73+0,9)+(0,9+15,17+0,9))*3$		246,060	0,00	0,00					
275	Součet		246,060	0,00	0,00					
276 944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotkyčovému za první a ZKD den použití	m	22145,400	0,15	3 321,81					21
277	"předpokládá se pronájem 90		22145,400	0,00	0,00					
278	Součet		22145,400	0,00	0,00					
279 944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích jednotkyčového	m	246,060	4,01	986,70					21
280	$((0,9+20,58+0,9)+(0,9+11,64+0,9)+(0,9+15,7+0,9)+(0,9+3,4+0,9)+(0,9+4,73+0,9)+(0,9+15,17+0,9))*3$		246,060	0,00	0,00					
281	Součet		246,060	0,00	0,00					
282 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	460,350	12,10	5 570,24					21
283	"ochranné sítě na lešení na západní, severní a částečně jižní		460,350	0,00	0,00					
284	Součet		460,350	0,00	0,00					
285 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	41431,500	0,01	414,32					21
286	"předpokládá se pronájem lešení 90dnů" $((0,9+5)+(0,9+15,17+0,9)+(0,9+20,58+0,9)+(0,9+5))*9*90$		41431,500	0,00	0,00					
287	Součet		41431,500	0,00	0,00					
288 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	460,350	0,80	368,28					21
289	$((0,9+5)+(0,9+15,17+0,9)+(0,9+20,58+0,9)+(0,9+5))*9$		460,350	0,00	0,00					
290	Součet		460,350	0,00	0,00					
291 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	342,090	6,95	2 377,53	0,00004	0,01368			21
292	"plocha podlaží dle výkresu č. F.01.ST.11		166,150	0,00	0,00					
293	"plocha podlaží 2NP dle výkresu		175,940	0,00	0,00					
294	Součet		342,090	0,00	0,00					
295 953941210R	Osazování drobných předmětů na fasádu pl do 1 m2	kus	3,000	276,50	829,50	0,04597	0,13790			21
296	"cedule"3		3,000	0,00	0,00					
297 953941211R	Demontáž kovových konzol (pantů) dveří osazených do kamenných zárubní	kus	15,000	57,50	862,50	0,00234	0,03510			21
298	"vchodové dveře"2'3'2		12,000	0,00	0,00					
299	"dveře na půdě"3		3,000	0,00	0,00					
300	Součet		15,000	0,00	0,00					
301 953941211R2	Demontáž drobných kovových předmětů na fasádě	kus	10,000	57,50	575,00	0,00234	0,02340			21
302	"nepoužívané konzoly pro elektrické vedení"4		4,000	0,00	0,00					
303	"odstranění cedulí"3		3,000	0,00	0,00					
304	"odstranění poštovní schránky"1		1,000	0,00	0,00					
305	"odstranění praporekových konzol"2		2,000	0,00	0,00					
306	Součet		10,000	0,00	0,00					
307 962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,040	101,00	1 115,04	0,00068	0,00754			21
308	"bouraná přička mezi místnostmi č. 112 a 113 dle výkresu F.01.ST.02"(2,35+1,1)*3,2		11,040	0,00	0,00					
309	Součet		11,040	0,00	0,00					

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OUV Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	pops	měna jednotka	množství	jednotka	cena celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
-------	------	---------------	----------	----------	-------------	----------	----------	--------	-----

310	965043441	Bourání podkladu pod dlažby betonových	m3	1,323	1 862,00	2 463,43			21
311		"vybourání podlahy v místnosti č. 112 dle		1,323	0,00	0,00			
312		Součet		1,323	0,00	0,00			
313	965082923	Odstavení náspů pod podlahy II do 100	m3	1,323	278,00	367,79			21
314		mm pl přes 2 m2		1,323	0,00	0,00			
314		"bourání podlahy a jejího souvrstí dle		1,323	0,00	0,00			
315		Součet		1,323	0,00	0,00			
316	968024561	Vybourání kamenných dveřních zárubní	m2	4,194	170,00	712,98			21
317		"vybourání kamenných zárubní na půdě"		4,194	0,00	0,00			
318	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	1,687	167,00	281,73			21
319		jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2		1,687	0,00	0,00			
320	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	0,640	97,00	62,08			21
321		jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2		0,640	0,00	0,00			
321		"dle výkresu č. F.01.ST.03 - okna v		0,640	0,00	0,00			
322		Součet		0,640	0,00	0,00			
322	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	66,707	124,00	8 271,67			21
324		dvojitých včetně křidel pl do 4 m2		66,707	0,00	0,00			
324		"dle výkresu č. F.01.ST.02 - okna v		27,437	0,00	0,00			
325		1NP"1,09"1,95"12+0,99"1,95"1		39,270	0,00	0,00			
325		"dle výkresu č. F.01.ST.03 - okna v		39,270	0,00	0,00			
326		Součet		66,707	0,00	0,00			
327	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl	m2	4,728	237,00	1 120,54			21
328		"dle výkresu F.01.ST.02" "boční		4,728	0,00	0,00			
328		vchodové dveře + dveře do technických		4,728	0,00	0,00			
329		Součet		4,728	0,00	0,00			
330	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihlém pl do	m3	0,372	1 153,50	429,10			21
331		1 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm		0,372	0,00	0,00			
331		"dle výkresu č. F.01.ST.02 - vybourání		0,372	0,00	0,00			
332	973031824	Vybourání kapes ve zdivu cihlém na MV	m	4,000	232,00	928,00			21
333		nebo MVC pro zavěšení zdi II do 300 mm		4,000	0,00	0,00			
333		"dle výkresu č. F.01.ST.02 - provázanosť		4,000	0,00	0,00			
334	974031124	Vybourání rýh ve zdivu cihlém hl do 30	m	7,500	72,50	543,75			21
334		mm š do 150 mm		7,500	0,00	0,00			
335		"pro kanalizaci a vodu do místnosti č. 203		5,500	0,00	0,00			
336		a 108"1,5+2,5+1,5		2,000	0,00	0,00			
336		"pro vodořod a kanalizaci do místnosti č.		2,000	0,00	0,00			
337		Součet		7,500	0,00	0,00			
338	974042554	Vybourání rýh v dlažbě betonové nebo jiné	m	6,250	205,50	1 284,38			21
339		monolitické hl do 100 mm š do 150 mm		5,000	0,00	0,00			
340		"pro kanalizaci a vodu do místnosti č. 203		5,000	0,00	0,00			
340		a 108"5		1,250	0,00	0,00			
341		"vybourání betonového prahu u dveřl		1,250	0,00	0,00			
341		Součet		6,250	0,00	0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
342	975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	4,500	684,50		3 080,25	0,04937	0,22217	21
343	"dle výkresu č. F.01.ST.02 - podepření stropu při bourání příčky v místnosti č. 112*3+1,5		4,500	0,00		0,00			
344	975022241 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,000	679,00		2 716,00	0,04749	0,18996	21
345	"dle výkresu č. F.01.ST.02 - vybouraný okenní otvor"2*2		4,000	0,00		0,00			
346	978036171 Odlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 65 %	m2	367,545	33,00		12 128,99			21
347	20,6*8*0,65		107,120	0,00		0,00			
348	(11,64*8+8,41*6,1)*0,65		93,874	0,00		0,00			
349	(15,7*8+1+4,73*3)*0,65		91,514	0,00		0,00			
350	(11,67*8+3,62*6,1)*0,65		75,037	0,00		0,00			
351	Součet		367,545	0,00		0,00			
352	978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,700	66,00		178,20			21
353	"odekání keramického obkladu v garáži"1,5*1,8		2,700	0,00		0,00			
354	985 11 1111_R Odlučení omítek stěn	m2	134,509	44,00		5 918,40			21
355	"omítky na ostění a nadpraží oken a dveří - 1NP"		74,690	0,00		0,00			
356	"omítky na ostění a nadpraží oken -		59,599	0,00		0,00			
357	"vysekání mřížek na omítce"0,1*0,1*22		0,220	0,00		0,00			
358	Součet		134,509	0,00		0,00			
Σ 9 (Ostatní)						112 538,24		0,71172	

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

359	997 01 3112 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	42,489	20,75		881,65			21
360	997 01 3311 Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	8,500	224,50		1 908,25			21
361	"dle výšky objektu"8,5		8,500	0,00		0,00			
362	997 01 3321 Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	765,000	0,01		7,65			21
363	"předpokládá se pronájem 90dnů"8,5*90		765,000	0,00		0,00			
364	997 01 3509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,489	13,30		565,10			21
365	997 01 3511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	42,489	35,70		1 516,86			21
366	997 01 3831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,489	131,50		5 587,30			21
367	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	61,492	26,00		1 598,79			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						12 065,60			

Σ HSV

1 383 938,70

30,10089

PSV

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)

368	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	13,226	7,20		95,23			21
369	"dle výkresu č. F.01.ST.11"3,89*3,4		13,226	0,00		0,00			
370	Součet		13,226	0,00		0,00			
371	111631500R lak asfaltový bal 9 kg	t	0,005	36 600,00		183,00	1,00000	0,00500	21
372	"dle výkresu č. F.01.ST.11"3,89*3,4		13,226	0,00		0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třmov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
-------	-------	----------------	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	-----

373	Součet		13 226	0,00	0,00				
374	13,226*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství"		0,005	0,00	0,00				
375	izolace proti zemní vlhkosti svíslá za studena pružnou minerální hydroizolační stěrkou určenou pro	m2	45 640	200,50	9 150,82	0,00346	0,15784	21	
376	"dle výkresu číslo F.01.ST.15, 16, 17, 18, 21, 22, "(17,2+20,6+11,7+15,7)" průměrná výška"0,7		45 640	0,00	0,00				
377	Součet		45 640	0,00	0,00				
378	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávaním vodorovně NALP	m2	13 226	72,00	952,27	0,00040	0,00527	21	
379	"dle výkresu č. F.01.ST.11"3,89"3,4		13 226	0,00	0,00				
380	Součet		13 226	0,00	0,00				
381	pás těžký asfaltovaný oxičláný pás s vloženou sklovlnítkou rohoží určený pro hydroizolaci spodní	m2	15 210	73,50	1 117,94	0,00388	0,05901	21	
382	13,226*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		15 210	0,00	0,00				
383	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,206	886,00	182,52			21	
Σ 711 (izolace proti vlhkosti)									
			11 681,77	0,22712					

Σ 713 (izolace tepelné)									
384	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	393,800	24,00	9 451,20			21	
385	"dle výkresu č. F.01.ST.13 - podlahová plocha nepřístupné pudy" 13,07"ve dvou vrstvách"2		26 140	0,00	0,00				
386	"podlahová plocha pudy - dle výkresu F.01.ST.13"183,83"ve dvou vrstvách"2		367 660	0,00	0,00				
387	Součet		393 800	0,00	0,00				
388	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm, lambda 0,042W/mK	m2	401,676	75,00	30 125,70	0,00280	1,12469	21	
389	"dle výkresu č. F.01.ST.13 - podlahová plocha nepřístupné pudy" 13,07"ve dvou vrstvách"2		26 140	0,00	0,00				
390	"podlahová plocha pudy - dle výkresu F.01.ST.13"183,83"ve dvou vrstvách"2		367 660	0,00	0,00				
391	Součet		393 800	0,00	0,00				
392	393,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		401,676	0,00	0,00				
393	Montáž parotěsné zabrany podlah folii	m2	196 900	6,50	1 279,85			21	
394	"dle výkresu č. F.01.ST.13 - podlahová plocha nepřístupné pudy" 13,07		13 070	0,00	0,00				
395	"podlahová plocha pudy - dle výkresu F.01.ST.13"183,83		183 830	0,00	0,00				
396	Součet		196 900	0,00	0,00				
397	konstrukční parotěsná folie nehořlavá Sd>40m 110 g/m2	m2	275 660	9,70	2 673,90	0,00011	0,03032	21	
398	196,9*1,4 "Přepočtené koeficientem množství"		275 660	0,00	0,00				
399	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1 163	829,50	964,71			21	
400	Připlátek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1 163	150,00	174,45			21	
Σ 713 (izolace tepelné)			44 669,81	1,15502					

721 (Vnitřní kanalizace)

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
401	721171913R Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 (prodloužení kanalizace k umyvadlu)	kus	2,000	148,50		297,00	0,00044	0,00088	21
402	"prodloužení kanalizace k umyvadlu v garáži"1		1,000	0,00		0,00			
403	"prodloužení kanalizace k podlahové vpusti v místnosti č. 112"1		1,000	0,00		0,00			
404	Součet		2,000	0,00		0,00			
405	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	11,000	239,00		2 629,00	0,00100	0,01100	21
406	"nové vedení kanalizačního potrubí od dřezu v místnosti č. 203"3+4+0,5+0,5+3		11,000	0,00		0,00			
407	721211401 Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 396,00		1 396,00	0,00077	0,00077	21
408	"podlahová vpust' v místnosti č. 112 - dle výkresu č. F.01.ST.24"1		1,000	0,00		0,00			
409	998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,005	524,50		2,62			21
Σ 721 (Vnitřní kanalizace)						4 324,62		0,01265	
722 (Vnitřní vodovod)									
410	722131901R Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem do G1/2 dl.40mm	kus	9,000	76,00		684,00	0,00044	0,00396	21
411	"prodloužení vodovodního potrubí k lici zateplované stěny v garáži"(1+1)*3		6,000	0,00		0,00			
412	"prodloužení vodovodního potrubí k lici zateplované stěny u vstupu na zahradu "1*3		3,000	0,00		0,00			
413	Součet		9,000	0,00		0,00			
414	722173102R Potrubí vodovodní plastové, spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	m	13,800	139,50		1 925,10	0,00106	0,01463	21
415	"nové vedení vody v místnosti č. 112"2		2,000	0,00		0,00			
416	"nové vedení vody k dřezu v místnosti č. 203"4,6+6,2+0,5+0,5+2+1		11,800	0,00		0,00			
417	Součet		13,800	0,00		0,00			
418	722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	156,00		156,00			21
419	722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	2,000	342,00		684,00	0,00022	0,00044	21
420	"zahradní kulový kohout v místnosti č. 112 - dle výkresu č. F.01.ST.24"1		1,000	0,00		0,00			
421	"zahradní kulový kohout na zdív u vstupu na zahradu - dle výkresu č. F.01.ST.24"1		1,000	0,00		0,00			
422	Součet		2,000	0,00		0,00			
423	998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,006	467,00		2,80			21
Σ 722 (Vnitřní vodovod)						3 451,90		0,01903	
725 (Zařizovací předměty)									
424	725210911 Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	210,00		210,00	0,00034	0,00034	21
425	"demonťáž umyvadla v garáži"1		1,000	0,00		0,00			
426	725311121R Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 363,00		2 363,00	0,00508	0,00508	21
427	"nový dřez v místnosti č. 203 - dle výkresu č. F.01.ST.25"1		1,000	0,00		0,00			

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmav)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost	celkem	DPH
-------	-------	----------------	----------	---------------	--------	----------	--------	-----

428	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřevozých	kus	2,000	45,00	90,00	0,00019	0,00038	21
429		„zápachové uzávěrky pro umyvadlo v garži“		1,000	0,00	0,00			
430		„zápachové uzávěrky pro umyvadlo v místnosti č. 203“		1,000	0,00	0,00			
431		Součet		2,000	0,00	0,00			
432	551611040	uzávěrka zápachová dřezová T705 DNS0	kus	2,000	120,00	240,00	0,00056	0,00112	21
433	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,007	547,50	3,83			21

Σ 725 (Zařizovací předměty) 2 906,83 0,00692

434	732219301R	Montáž malého zásobníku vody včetně směšovací armatury	kus	1,000	780,00	780,00	0,00575	0,00575	21
435		„malý zásobník vody pod umyvadlo v místnosti č. 203“		1,000	0,00	0,00			
436	541322260R	ohřevac vody elektrický beztlakový, objem 5l, 1kW pod umyvadlo včetně jednopákové dřezové armatury	kus	1,000	4 928,00	4 928,00	0,01000	0,01000	21
437	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,011	1 316,50	14,48			21

Σ 732 (Strojovny) 5 722,48 0,01575

438	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	123,750	84,00	10 395,00	0,00017	0,02042	21
439		„roznašecí rošt podlahy na půdě-dle výkazu výměr na výkrese č		123,750	0,00	0,00			
440	605120030	řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2	m3	0,619	4 590,00	2 841,21	0,55000	0,34045	21
441		„dle výkazu výměr na výkrese č.		0,619	0,00	0,00			
442	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	0,619	517,50	320,33	0,02450	0,01517	21
443		„dle výkazu výměr na výkrese č.		0,619	0,00	0,00			
444	762810037	Zakop stropů z desek OSB II 25 mm na sraz šroubovaných na roši	m2	30,000	328,50	9 855,00	0,01583	0,47481	21
445		„dle výkazu výměr na výkrese č.		30,000	0,00	0,00			
446	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesatské v objektech v do 12 m	t	0,829	1 254,50	1 039,98			21

Σ 762 (Konstrukce tesatské) 24 451,52 0,85085

447	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,226	586,50	7 757,05	0,01325	0,17530	21
448		„dle výkresu č. F.01.ST.11“3,893 4		13,226	0,00	0,00			
449		Součet		13,226	0,00	0,00			
450	763172311R	Montáž revizních dvířek do kcl vel. 200x200 mm	kus	4,000	95,00	380,00	0,00003	0,00012	21
451		„revizní dvířka v zateplovacím systému - elektro“3		3,000	0,00	0,00			
452		„revizní dvířka v místnosti garže - zakrytí kulového kouhou“1		1,000	0,00	0,00			
453		Součet		4,000	0,00	0,00			
454	562 45 7240 /R	dvířka vanová 200x200 B - bílá	kus	4,000	195,00	780,00			21
455	998763302	Přesun hmot tonážní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,165	555,00	91,58			21

Σ 763 (Dřevostavby a sadrokartonové konstrukce) 9 008,62 0,17542

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
764 (Konstrukce klempířské)									
456 764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	32,820	26,50	869,73				21
457	"dle výkresu č. F.01.ST.02 - okna v 1NP"1,09*12+0,99*1		14,070	0,00	0,00				
458	"dle výkresu č. F.01.ST.03 - okna v 2NP"1,19*15+0,9*1		18,750	0,00	0,00				
459	Součet		32,820	0,00	0,00				
460 764711113R	Oplechování parapetu rš 200 mm	m	36,680	220,00	8 069,60	0,00168	0,06170	21	
461	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 1NP"1,19*12+1,09*1+1,0*1		16,370	0,00	0,00				
462	"dle výkresu č. F.01.ST.13 - okna v 2NP"1,29*15+0,96*1		20,310	0,00	0,00				
463	Součet		36,680	0,00	0,00				
464 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,062	1 458,00	90,40				21
465 998 76 4181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	150,00	9,30				21
Σ 764 (Konstrukce klempířské)						9 039,03	0,06170		
765 (Krytiny tvrdé)									
466 765 19 1023 /R	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na tepelnou izolaci	m2	196,900	15,00	2 953,50				21
467	"dle výkresu č. F.01.ST.13 - podlahová plocha nepřístupné pudy" 13,07		13,070	0,00	0,00				
468	"podlahová plocha půdy - dle výkresu F.01.ST.13"183,83		183,830	0,00	0,00				
469	Součet		196,900	0,00	0,00				
470 283 29 2950 /R	kontaktní pojistná fólie 150 g/m2, Sd =0,02m, s aplikovanou spojovací páskou	m2	236,280	66,00	15 594,48				21
471	196,9*1,2 Přepočtené koeficientem množství		236,280	0,00	0,00				
472 998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,028	899,00	25,17				21
Σ 765 (Krytiny tvrdé)						18 573,15			
766 (Konstrukce truhlářské)									
473 766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	29,000	48,00	1 392,00				21
474	"dle výkresu č. F.01.ST.02 - okna v 1NP"12+1		13,000	0,00	0,00				
475	"dle výkresu č. F.01.ST.03 - okna v 2NP"15+1		16,000	0,00	0,00				
476	Součet		29,000	0,00	0,00				
477 766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	1,584	360,00	570,24	0,00025	0,00040	21	
478	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v 1NP"0/5"0,9*0,9*1		0,810	0,00	0,00				
479	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v 2NP"0/4"0,88*0,88*1		0,774	0,00	0,00				
480	Součet		1,584	0,00	0,00				
481 611 40 0150 R1	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 0,9x0,9m	kus	1,000	2 224,98	2 224,98				21
482 611 40 0150 R2	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 0,88x0,88m	kus	1,000	2 173,75	2 173,75				21
483 766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	27,437	373,00	10 234,00	0,00040	0,01097	21	

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OV Tmav)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	pops	měna	jednotka	množství	cena	cekm	jednotka	hmotnost	cekm	DPH
484	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""O/01"1,09x1,95"12+""O/02"0,99x1,95"			27,437	0,00					
485	Součet			27,437	0,00					
486	611 40 0190 R1 okno plastové jednokřídlé otvřené a vyklápěcí 1,09x1,95m + sklopný nadvětlík	kus		12,000	5 325,57	63 906,84				21
487	611 40 0190 R2 okno plastové jednokřídlé otvřené a vyklápěcí 0,99x1,95m + sklopný nadvětlík	kus		1,000	5 089,63	5 089,63				21
488	766621013 Montáž oken jednoduchých pevných výsky přes 2,5m s rámem do zdíva "dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""O/03"1,19x2,2"15	m2		39,270	386,00	15 158,22	0,00041	0,01610	21	
489	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""O/03"1,19x2,2"15			39,270	0,00					
490	Součet			39,270	0,00					
491	611 442330R okno plastové 1křídlové 1,19x2,2m + sklopný nadvětlík	kus		15,000	6 090,26	91 353,90	0,02800	0,42000	21	
492	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""15			15,000	0,00					
493	Součet			15,000	0,00					
494	766 62 2862 Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okeních přes 1,5 m2	kus		2,000	1,00	2,00			21	
495	"dle výkresu F.01.ST.02 - vyvěšení vchodových hlavních a vedlejších dveří"2			2,000	0,00					
496	Součet			2,000	0,00					
497	766660101R Montáž dřevních křidel otvřacích 1křídlových s do 0,8 m do plastové rámové zárubně	kus		2,000	527,00	1 054,00			21	
498	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DN/2"2			2,000	0,00					
499	611 441630R dveře plastové vchodové 1křídlové otvřené 0,8x1,97m	kus		2,000	12 951,50	25 903,00	0,07400	0,14800	21	
500	766660102R Montáž dřevních křidel otvřacích 1křídlových s přes 0,8 m do plastové rámové zárubně	kus		1,000	569,00	569,00			21	
501	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DN/3"1			1,000	0,00					
502	Součet			1,000	0,00					
503	611 432560R dveře plastové jednokřídlé 1,05x1,63m Montáž dřevních křidel otvřacích 2křídlových s do 1,45 m do plastové rámové zárubně	kus		1,000	12 951,50	12 951,50	0,03800	0,03800	21	
504	766660111R Montáž dřevních křidel otvřacích 2křídlových s do 1,45 m do plastové rámové zárubně	kus		2,000	599,00	1 198,00			21	
505	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DN/1"2			2,000	0,00					
506	Součet			2,000	0,00					
507	611 441480R dveře plastové terasové 2křídlové OS 1,25x1,97 cm	kus		2,000	19 756,00	39 512,00	0,13600	0,27200	21	
508	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.31"2			2,000	0,00					
509	766660121R Montáž nadvětlíkových křidel výšky do 500 mm do plastové rámové zárubně č. F.01.ST.31"2	kus		2,000	359,50	719,00	0,00016	0,00032	21	
510	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DN/1"2			2,000	0,00					
511	611 440030R nadvětlík plastový - pevné zasklení 1,25x0,5m	kus		2,000	1 880,00	3 760,00	0,02490	0,04980	21	
512	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31"2			2,000	0,00					
513	766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlé šifky do 900 mm č. F.01.ST.31"2	kus		2,000	1 063,50	2 127,00	0,00045	0,00090	21	
514	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DN/2"2			2,000	0,00					

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
515 611822510	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	2,000	1 316,00		2 632,00	0,01080	0,02000	21
516 766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 249,00		1 249,00	0,00045	0,00045	21
517	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV3"1		1,000	0,00		0,00			
518 611822530R	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 105 x183 cm	kus	1,000	1 363,00		1 363,00	0,01150	0,01150	21
519 766681121	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1250 mm	kus	2,000	1 285,00		2 570,00	0,00045	0,00089	21
520	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"2		2,000	0,00		0,00			
521 611822550R	zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 125x208 cm	kus	2,000	1 410,00		2 820,00	0,01200	0,02400	21
522 766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	221,860	1,00		221,86	0,00019	0,04215	21
523	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		82,440	0,00		0,00			
524	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v		105,220	0,00		0,00			
525	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"1		34,200	0,00		0,00			
526	Součet		221,860	0,00		0,00			
527 247 71 2200 /R	páska komprimační těsnicí 25x8/40	m	221,860	21,00		4 659,06			21
528 766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	221,860	1,00		221,86	0,00019	0,04215	21
529	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		82,440	0,00		0,00			
530	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v		105,220	0,00		0,00			
531	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"1		34,200	0,00		0,00			
532	Součet		221,860	0,00		0,00			
533 590712290R	okenní interiérová páska, bílá s butylem 100 mm, role 50 m	m	221,860	11,50		2 551,39	0,00245	0,54356	21
534	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		82,440	0,00		0,00			
535	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v		105,220	0,00		0,00			
536	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DV1"1		34,200	0,00		0,00			
537	Součet		221,860	0,00		0,00			
538 766691921R	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	2,000	1,00		2,00			21
539	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v 1NP""O05"1		1,000	0,00		0,00			
540	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v 2NP""O04"1		1,000	0,00		0,00			
541	Součet		2,000	0,00		0,00			
542 766691922R	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2	kus	28,000	1,00		28,00			21
543	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""O01"12+"O02"1		13,000	0,00		0,00			
544	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""O03"15		15,000	0,00		0,00			
545	Součet		28,000	0,00		0,00			
546 766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	3,000	1,00		3,00			21

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OV Tmrov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měna jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
547	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DNV2"2		2,000	0,00	0,00		0,00	
548	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DNV3"1		1,000	0,00	0,00		0,00	
549	Součet		3,000	0,00	0,00		0,00	
550	Vyvěšení nebo zavešení křidel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	2,000	1,00	2,00		2,00	21
551	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DNV1"2		2,000	0,00	0,00		0,00	
552	Součet		2,000	0,00	0,00		0,00	
553	Seřízení plastového okenního nebo dveřního ovládacího a skřepičního křídla	kus	35,000	1,00	35,00		35,00	21
554	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""O/M1"12+O/02"14+O/05"1		14,000	0,00	0,00		0,00	
555	"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken F.01.ST.30 - okna v 2NP""O/M3"15+O/04"1		16,000	0,00	0,00		0,00	
556	"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31""DNV1"2+DNV2"2+DNV3"1		5,000	0,00	0,00		0,00	
557	Součet		35,000	0,00	0,00		0,00	
558	Montáž parapetních desek dřevěných, laminaovaných šířky přes 30 cm delky do 1,6 m	kus	30,000	115,00	3 450,00		3 450,00	21
559	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""12+1+1		14,000	0,00	0,00		0,00	
560	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 2NP""15+1		16,000	0,00	0,00		0,00	
561	Součet		30,000	0,00	0,00		0,00	
562	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,85 m x 1,1 m		13,200	362,00	4 778,40		4 778,40	21
563	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""12"1,1		13,200	0,00	0,00		0,00	
564	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,85 m x 1 m		1,000	362,00	362,00		362,00	21
565	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""1		1,000	0,00	0,00		0,00	
566	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 m x 1,2 m		18,000	310,00	5 580,00		5 580,00	21
567	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 2NP""15"1,2		18,000	0,00	0,00		0,00	
568	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 m x 1 m		2,000	232,00	464,00	0,00600	0,01200	21
569	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""1		1,000	0,00	0,00		0,00	
570	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 2NP""1		1,000	0,00	0,00		0,00	
571	Součet		2,000	0,00	0,00		0,00	
572	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 m x 1,2 m		30,000	12,50	375,00		375,00	21
573	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""(12+1)"2		26,000	0,00	0,00		0,00	
574	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 m x 1 m		30,000	12,50	375,00		375,00	21
575	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 2NP""15"2		30,000	0,00	0,00		0,00	
576	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,55 m x 1 m		4,000	12,50	50,00		50,00	21
577	"dle výkresu č. F.01.ST.11 - okna v 1NP""12		2,000	0,00	0,00		0,00	
578	"dle výkresu č. F.01.ST.12 - okna v 2NP""12		2,000	0,00	0,00		0,00	
579	Součet		4,000	0,00	0,00		0,00	

složení rozpočtu - položkový rozpois
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmrov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
580	998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,083	811,00		2 500,31			21
Σ 766 (Konstrukce truhlářské)						316 181,94		1,65320	
767 (Kovové doplňkové konstrukce)									
581	767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	0,220	245,00		53,90	0,00001		21
582	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33"0,1"0,1"22		0,220	0,00		0,00			
583	562 45 6490 /R mřížka větrací plast průměru 100mm, hnědá se síťovinou	kus	22,000	27,50		605,00			21
584	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33"22		22,000	0,00		0,00			
585	767 99 5111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	4,109	134,50		552,66			21
586	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33 - Z/03" 1,25"3,05 "+"ocelové trny prof. 10mm"3"0,25"0,395		4,109	0,00		0,00			
587	133317120R tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli t S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,004	26 600,00		106,40	1,00000	0,00400	21
588	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33 - Z/03" 1,25"3,05/1000		0,004	0,00		0,00			
589	132852900R tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500 D 8 mm	kg	0,296	22 560,00		6 677,76	1,00000	0,29600	21
590	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33 - Z/03""ocelové trny prof. 10mm"3"0,25"0,395		0,296	0,00		0,00			
591	953942627R Osazování praporových konzol	kus	2,000	370,00		740,00	0,01802	0,03604	21
592	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33"2		2,000	0,00		0,00			
593	316723500R dekorativní praporová konzole z pozinku	kus	2,000	926,00		1 852,00	0,03200	0,06400	21
594	"dle výpisu zámečnických výrobků F.01.ST.33"2		2,000	0,00		0,00			
595	767 82 1112 Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	350,00		350,00			21
596	553481120R schránka listová pozinkovaná 370x330x100 s klapkou	kus	1,000	720,00		720,00	0,00298	0,00298	21
597	998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,304	1 080,50		328,47			21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						11 986,19		0,40302	
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)									
598	771573915 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 22 ks/m2	kus	26,000	38,00		988,00	0,00030	0,00780	21
599	"oprava dlažby na schodech"9"2+8		26,000	0,00		0,00			
600	Součet		26,000	0,00		0,00			
601	597614080R dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	2,574	345,00		888,03	0,01920	0,04942	21
602	"oprava dlažby na schodech"(9"2+8) "0,3"0,3		2,340	0,00		0,00			
603	Součet		2,340	0,00		0,00			
604	2,34"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,574	0,00		0,00			
605	998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,057	461,00		26,28			21
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)						1 902,31		0,05722	
777 (Podlahy syntetické)									
606	777615217 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sika floor 261 systém silnovrstvý nátěr	m2	13,226	429,00		5 673,95	0,00120	0,01587	21
607	"dle výkresu č. F.01.ST.12"3,89"3,4		13,226	0,00		0,00			
608	Součet		13,226	0,00		0,00			

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	jednotka	hmotnost celkem	DPH
-------	-------	----------------	----------	----------	-------------	----------	-----------------	-----

609	998777101	Presun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,016	400,50	6,41		21
Σ 777 (Podlahy syntetické)								
					5 680,36	0,01587		

781 (Obklady keramické)								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

610	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhých potrubních do 22 ks/m ² lepidlem flexibilním lepidlem	m ²	2,160	312,50	675,00	0,00300	21
611		"dle výkresu č. F.01.ST.11 - nový obklad v garáži" 11,8		1,800	0,00	0,00		
612		"dle výkresu č. F.01.ST.12 - nový obklad v místnosti č. 203" 0,6" 0,6		0,360	0,00	0,00		
613		Součet		2,160	0,00	0,00		
614	597 61 1550 R2	dláždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l.	m ²	2,246	345,00	774,87		21
615		2,16" 1,04 "Přepočtené koeficientem množství		2,246	0,00	0,00		
616	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,041	461,00	18,90		21
Σ 781 (Obklady keramické)								
					1 468,77	0,00648		

784 (Malby)								
617	784 17 1111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	81,441	5,00	407,21		21
618		"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		28,247	0,00	0,00		
619		"dle výkresu č. F.01.ST.12 a výpisu oken č. F.01.ST.30 - okna v		40,044	0,00	0,00		
620		"dle výkresu č. F.01.ST.11 a výpisu dveří č. F.01.ST.31" 0,04" 1		13,150	0,00	0,00		
621		Součet		81,441	0,00	0,00		
622	581 24 8420 /R	folie pro malířské potřeby zakrývající 4 x 5 m	m ²	85,513	5,50	470,32		21
623		81,44" 1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,513	0,00	0,00		
624	784 31 3021	Dvojnásobné bílé křídlové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	651,818	25,00	16 295,45		21
625		"místnost č. 112" 2"(3,9+3,4)" 3,5+3,9" 3,4		64,360	0,00	0,00		
626		"stěny v místn. č.		290,390	0,00	0,00		
627		"stěny v místn. č.		246,348	0,00	0,00		
628		"stěny v místnostech č. - půda" 301" 1,6" 3		4,800	0,00	0,00		
629		"zapravení malby po instalaci" 108" 2"(1,9+1,6)+1,9" 1,6+203" 2"(5,2+2,3)+5,2" 2,3		45,920	0,00	0,00		
630		Součet		651,818	0,00	0,00		
631	784 67 2033 /R	Přemomaliřské práce výšky příměn nebo kus	kus	2,000	2 450,00	4 900,00		21
632		"nápis na fasádě - obecná škola - včetně okrasných prvků" 1		1,000	0,00	0,00		
633		"nápis na fasádě - číslo popisné" 1		1,000	0,00	0,00		
634		Součet		2,000	0,00	0,00		
Σ 784 (Malby)								
					22 072,98			

Σ PSV								
					493 122,30	4,66024		

Σ 01								
					1 877 061,00	34,76113		

02 (Elektroinstalace)								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měna jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
PSV									
742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)									
635	742894220	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	20,00	20,00			21
636	1			1,000	0,00	0,00			
637	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	1,000	20,00	20,00	0,00001	0,00001	21
638	1			1,000	0,00	0,00			
Σ 742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)						40,00		0,00001	
743 (Montáž elektroinstalačních trubek, hadic a lišt)									
639	743112113	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pevně	m	13,000	16,00	208,00			21
640		"rozvody internet"6+2		8,000	0,00	0,00			
641		"rozvody telefon (SEK)"5		5,000	0,00	0,00			
642		Součet		13,000	0,00	0,00			
643	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC 16mm	m	13,000	6,60	85,80	0,00004	0,00052	21
644		"rozvody internet"6+2		8,000	0,00	0,00			
645		"rozvody telefon (SEK)"5		5,000	0,00	0,00			
646		Součet		13,000	0,00	0,00			
647	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	2,000	172,90	345,80			21
648		1+1		2,000	0,00	0,00			
649	345715340	krabice odbočná nástěnná, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2	kus	2,000	53,50	107,00	0,00013	0,00026	21
650		1+1		2,000	0,00	0,00			
Σ 743 (Montáž elektroinstalačních trubek, hadic a lišt)						746,60		0,00078	
747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodů))									
651	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	29,50	29,50			21
652	1			1,000	0,00	0,00			
653	345355120R	spínač jednopólový 10A nástěnný IP44	kus	1,000	37,50	37,50	0,00005	0,00005	21
654	747112221R	Demontáž a montáž ovladač (položzapusťený šroubové připojení 1/0 tlačítkový zapínací	kus	1,000	20,00	20,00			21
655		"stávající tlačítkový ovladač u vstupních dveří"1		1,000	0,00	0,00			
656	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	2,000	65,30	130,60			21
657		"přemístění zásuvky na zateplení v garáži"1		1,000	0,00	0,00			
658		"výměna zásuvky v technické místnosti 112"1		1,000	0,00	0,00			
659		Součet		2,000	0,00	0,00			
660	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 230V/16A pod omítku IP44	kus	1,000	59,50	59,50	0,00022	0,00022	21
661		"výměna zásuvky v technické místnosti 112"1		1,000	0,00	0,00			
662	747162127	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	63,30	63,30			21
663	1			1,000	0,00	0,00			
664	358112530	zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě, horní přívod, IP44 32A 400 V 4pólová	kus	1,000	125,00	125,00	0,00038	0,00038	21
665	1			1,000	0,00	0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmav)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo popis měřítka množství jednotka cena jednotka celkem hmotnost jednotka celkem DPH

666	747165110R	Přemístění stávající telefonní zásuvky vč. prodloužení přívodu	kus	2,000	200,00	400,00				21
667		2		2,000	0,00	0,00				21
668	747511210R	Demontáž a montáž tlačítkový ovladač v prosklené skříni se zapojením	kus	1,000	500,00	500,00				21
669		1		1,000	0,00	0,00				
670	345317350R	Požární tlačítko v prosklené skříni IP55	kus	1,000	255,00	255,00	0,00001	0,00001		21
671		1		1,000	0,00	0,00				
672	747512171R	Demontáž a montáž domácí vrátní bez ovládání se zapojením vodičů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00				21
673		"stávající tablo u vstupních dveří"1		1,000	0,00	0,00				
674	747512161R	Demontáž a montáž sítě E2S vč. prodloužení přívodního kabelu	kus	2,000	500,00	1 000,00				21
675		1+1		2,000	0,00	0,00				

Z 747 (Montáž spínačů (kompletní rozvod))

3 620,40 0,00066

748 (Montáž osvětlovacích zařízení a svítidel)

3 698,00 0,02268

676	748111212R	Demontáž a montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem vč. prodloužení	kus	3,000	350,00	1 050,00				21
677		3		3,000	0,00	0,00				
678	348212750R	svítidlo bytové žárovkové IP 53, max. 60 W E27	kus	1,000	150,00	150,00	0,00043	0,00043		21
679		1		1,000	0,00	0,00				
680	347115700	žárovka obyčejná číra 240 V 60 W E27	kus	1,000	10,00	10,00	0,00005	0,00005		21
681		1		1,000	0,00	0,00				
682	348531670R	Svítidlo žárovkové nástěnné 100W, IP55 s dekorativním límcem	kus	2,000	250,00	500,00	0,00750	0,00750		21
683		"viz. F.EL.02"2		2,000	0,00	0,00				
684	347 74 1000 /R	žárovka halogenová s baňkou klasické žárovky 70W, E27 (náhrada za žárovku 100W)	kus	2,000	100,00	200,00				21
685		"viz. F.EL.02"2		2,000	0,00	0,00				
686	748115100R	Demontáž a montáž světlomet halogenový průmyslový 1 zdroj vč. pohybového spínače	kus	1,000	250,00	250,00				21
687		1		1,000	0,00	0,00				
688	348145160R	Svítidlo nástěnné halogen 300-500W IP44 s pohybovým čidlem	kus	1,000	200,00	200,00	0,00240	0,00240		21
689		1		1,000	0,00	0,00				
690	748122114	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	156,00	156,00				21
691		1		1,000	0,00	0,00				
692	348332410R	svítidlo průmyslové žárovkové prachotěsné IP65 2x58W s elektronickým předradníkem	kus	1,000	850,00	850,00	0,00440	0,00440		21
693		1		1,000	0,00	0,00				
694	347510750	zářivka lineární 58W G13 denní	kus	2,000	41,00	82,00	0,00020	0,00020		21
695		2		2,000	0,00	0,00				
696	748122114R	Demontáž a montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	250,00	250,00				21
697		1		1,000	0,00	0,00				

Z 748 (Montáž osvětlovacích zařízení a svítidel)

3 698,00 0,02268

Z PSV

8 105,00 0,02413

Z 02

8 105,00 0,02413

složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 28

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-01 (Zateplení budovy a výměna oken)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
Σ SO-01						1 885 166,00		34,78526	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmav)

STAVBA, OBJEKT	objekt SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)
----------------	---

DODAVATEL	OBJEDVATEL
KERSON spol. s r.o. IČ: 45536040 dič: CZ45536040 Dobře 80 517 93 Dobře	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
HSV	PSV	Montáže	Σ	
stavební práce	639 534,12	3 309,50	642 843,62	
specifikace	20 249,10	0,00	20 249,10	
stroje	0,00	0,00	0,00	
HZS	0,00	0,00	0,00	
ostatní	0,00	0,00	0,00	
Σ	659 783,22	3 309,50	663 092,72	

Σ	cena objektu	DPH 21 % ze základu	cena objektu včetně DPH
	663 092,72	139 249,47	802 342,19

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmrov)

strana 30

stavební díl

cena

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)**01 (Vytápění)****PSV**

000 (Demontáže)	2 940,00
713 (Izolace tepelné)	4 566,29
732 (Strojovny)	289 179,50
733 (Rozvod potrubí)	131 821,44
734 (Armatury)	64 565,13
735 (Otopná tělesa)	116 446,08
767 (Kovové doplňkové konstrukce)	1 097,29
OST (Ostatní)	18 050,00

Σ PSV 628 665,72

Σ 01 628 665,72

02 (Elektroinstalace)**PSV**

740 (Zkoušky, revize a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení)	2 500,00
742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)	540,00
specifikace	8 500,00
Σ	9 040,00
743 (Montáž elektroinstalačních trubek, hadic a lišt)	3 736,90
specifikace	1 100,50
Σ	4 837,40
744 (Montáž měděných vodičů)	3 366,00
specifikace	5 439,60
Σ	8 805,60
746 (Ukončení vodičů (soubory pro vodiče))	229,90
747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodů))	495,60
specifikace	5 209,00
Σ	5 704,60

Σ PSV 31 117,50

Montáže

M46 (Zemní práce při externích montážních pracích) 3 309,50

Σ Montáže 3 309,50

Σ 02 34 427,00

Σ SO-02 663 092,72

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měna	jednotka	hmotnost	cena	jednotka	celkem	celkem	DPH
-------	-------	------	----------	----------	------	----------	--------	--------	-----

[illegible]

734 (Armature)

77	734 01	Třicestný směšovací ventil s pohonem	ks	1,000	3 192,40	3 192,40	21
78		"Viz PD příloha 01 a 04"1		1,000	0,00	0,00	
79	734 02	Třicestný směšovací ventil s pohonem	ks	1,000	3 192,40	3 192,40	21
80		"Viz PD příloha 01 a 04"1 DN 15, Kv=2,5, 1x230V, 0-10V		1,000	0,00	0,00	
81	734 03	Měřicí tepla M=2,5m3/h	ks	1,000	4 753,90	4 753,90	21
82		"Viz PD příloha 01 a 04"1		1,000	0,00	0,00	
83	734 04	Měřicí tepla M=1,5m3/h	ks	1,000	4 096,00	4 096,00	21
84		"Viz PD příloha 01 a 04"1		1,000	0,00	0,00	
85	734 21 1120	Ventil závlahový odvzdušňovací G 1/2 PN	kus	3,000	126,70	380,10	21
86		"Viz PD příloha 01 a 04"3 14 do 120°C automaticky		3,000	0,00	0,00	
87	734 22 0101	Ventil závlahový regulační přímý G 3/4 PN	kus	1,000	1 461,80	1 461,80	21
88		"Viz PD příloha 01 a 04"1 20 do 100°C vyvažovací		1,000	0,00	0,00	
89	734 22 0103	Ventil závlahový regulační přímý G 5/4 PN	kus	1,000	1 902,10	1 902,10	21
90		"Viz PD příloha 01 a 04"1 20 do 100°C vyvažovací		1,000	0,00	0,00	
91	734221682	Termosměšková hlavice kapalinová PN 10	kus	34,000	268,60	9 132,40	0,00476
92		"Viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05"34 do 110°C olopných těles VK		34,000	0,00	0,00	
93	734242413	Ventil závlahový zpětný přímý G 3/4 PN 16	kus	1,000	243,80	243,80	0,00018
94		"Viz PD příloha 01 a 04"1 do 110°C		1,000	0,00	0,00	
95	734242415	Ventil závlahový zpětný přímý G 5/4 PN 16	kus	1,000	492,30	492,30	0,00039
96		"Viz PD příloha 01 a 04"1 do 110°C		1,000	0,00	0,00	
97	734242417	Ventil závlahový zpětný přímý G 2 PN 16 do	kus	1,000	856,10	856,10	0,00078
98		"Viz PD příloha 01 a 04"1 110°C		1,000	0,00	0,00	

složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 34

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Tmrov)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
99 734 25 1135	Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C	kus	2,000	466,00	932,00			21
100	"viz PD příloha 01 a 04" 2		2,000	0,00	0,00			
101 734 26 1406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	34,000	548,00	18 632,00			21
102	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 34		34,000	0,00	0,00			
103 734 29 1123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	7,000	158,15	1 107,05			21
104	"viz PD příloha 01 a 04" 7		7,000	0,00	0,00			
105 734 29 1124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	167,80	335,60			21
106	"viz PD příloha 01 a 04" 2		2,000	0,00	0,00			
107 734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	252,20	252,20	0,00034	0,00034	21
108	"viz PD příloha 01 a 04" 1		1,000	0,00	0,00			
109 734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	496,30	496,30	0,00124	0,00124	21
110	"viz PD příloha 01 a 04" 1		1,000	0,00	0,00			
111 734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	915,60	915,60	0,00173	0,00173	21
112	"viz PD příloha 01 a 04" 1		1,000	0,00	0,00			
113 734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	190,60	571,80	0,00034	0,00102	21
114	"viz PD příloha 01 a 04" 3		3,000	0,00	0,00			
115 734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	276,50	276,50	0,00050	0,00050	21
116	"viz PD příloha 01 a 04" 1		1,000	0,00	0,00			
117 734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	380,95	1 142,85	0,00071	0,00213	21
118	"viz PD příloha 01 a 04" 3		3,000	0,00	0,00			
119 734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	813,40	7 320,60	0,00168	0,01512	21
120	"viz PD příloha 01 a 04" 9		9,000	0,00	0,00			
121 734 41 1101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	3,000	479,50	1 438,50			21
122	"viz PD příloha 01 a 04" 3		3,000	0,00	0,00			
123 734 42 1101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	1 386,00	1 386,00			21
124	"viz PD příloha 01 a 04" 1		1,000	0,00	0,00			
125 998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,079	694,00	54,83			21
Σ 734 (Armatury)					64 565,13		0,02819	
735 (Otopná tělesa)								
126 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	34,000	63,21	2 149,14			21
127	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 34		34,000	0,00	0,00			
128 735152251	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1 822,20	1 822,20	0,00840	0,00840	21
129	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
130 735152252	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm	kus	1,000	1 897,20	1 897,20	0,01075	0,01075	21
131	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
132 735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 467,20	2 467,20	0,01942	0,01942	21
133	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Třnov)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	jednotka	hmotnost	DPH
134	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm "viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 3	kus	3,000	2 681,40	8 044,20	0,02516	0,07548	21
135	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 3		3,000	0,00	0,00			
136	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 590,80	2 590,80	0,01810	0,01810	21
137	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
138	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/900 mm	kus	4,000	2 958,00	11 832,00	0,02605	0,10420	21
139	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 4		4,000	0,00	0,00			
140	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	2,000	3 079,80	6 159,60	0,02870	0,05740	21
141	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 2		2,000	0,00	0,00			
142	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1800 mm	kus	1,000	4 060,80	4 060,80	0,05100	0,05100	21
143	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
144	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/500 mm	kus	2,000	3 033,00	6 066,00	0,02915	0,05830	21
145	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 2		2,000	0,00	0,00			
146	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	3 637,00	3 637,00	0,04532	0,04532	21
147	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
148	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	3 839,00	3 839,00	0,05071	0,05071	21
149	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
150	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/800 mm	kus	5,000	3 639,00	18 195,00	0,03428	0,17140	21
151	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 5		5,000	0,00	0,00			
152	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	3 801,00	3 801,00	0,03829	0,03829	21
153	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 1		1,000	0,00	0,00			
154	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	5,000	3 962,00	19 810,00	0,04230	0,21150	21
155	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 5		5,000	0,00	0,00			
156	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/800 mm	kus	5,000	3 824,00	19 120,00	0,04684	0,23420	21
157	"viz PD příloha 01, 02, 03, 04 a 05" 5		5,000	0,00	0,00			
158	Přesun hmoti tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m		1 154	827,50	954,94			21
Z 735 (Otopná tělesa)								
				116 446,08		1,15447		
Z 767 (Kovové doplňkové konstrukce)								
159	Objímka pro uchycení potrubí s pryžovou vlozkou do DN 50	ks	60 000	18,20	1 092,00			21
160	"na potrubí" 60		60 000	0,00	0,00			
161	Přesun hmoti tonážní pro zámětnické konstrukce v objektech v do 6 m	1	0 006	881,00	5,29			21
162	Demonáž sřazujících akumulčních elektrických kamen		14 000	0,00	0,00			
Z 767 (Kovové doplňkové konstrukce)								
				1 097,29				
OST (ostatní)								
163	Konstrukční ocel pro pomocné podpěrné konstrukce	ks	100 000	28,00	2 800,00			21
164	"podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek" 100		100 000	0,00	0,00			
165	Topná zkouška	ks	1 000	1 050,00	1 050,00			21
166	"Dle platných předpisů na ČSN" 1		1 000	0,00	0,00			
167	Zaregistrovaní	ks	1 000	1 400,00	1 400,00			21
168	"Dle platných předpisů na ČSN" 1		1 000	0,00	0,00			
169	Zkouška těsnosti	ks	1 000	350,00	350,00			21

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
170	"Dle platných předpisů na ČSN"1		1,000	0,00	0,00			
171 05	Proplach a napuštění otopného systému	ks	1,000	350,00	350,00			21
172	"Dle platných předpisů na ČSN"1		1,000	0,00	0,00			
173 06	Autorizované měření hluku tepelného čerpadla	ks	1,000	10 000,00	10 000,00			21
174	"Měření hluku oprávněnou certifikovanou osobou"1		1,000	0,00	0,00			
175 07	Stavební přípomoc, vrtání prostupů stavebními konstrukcemi, jejich následné začistění	hod	10,000	210,00	2 100,00			21
176	"viz PD příloha 01" 10		10,000	0,00	0,00			
Σ OST (Ostatní)					18 050,00			
Σ PSV					628 665,72		1,70183	
Σ 01					628 665,72		1,70183	
02 (Elektroinstalace)								
PSV								
740 (Zkoušky, revize a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení)								
177 740991100R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a výchozí revize zařízení	hod	10,000	250,00	2 500,00			21
178	10		10,000	0,00	0,00			
Σ 740 (Zkoušky, revize a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení)					2 500,00			
742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)								
179 742111200R	Úprava stávající elektroměrové rozvodnice RE2	hod	3,000	180,00	540,00			21
180	"demontáž a výměna přístrojového rámu pole č. 1"3		3,000	0,00	0,00			
181 357116460R	přístrojový rám pole č. 1 rozvaděče RE	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,01000	0,01000	21
182	1		1,000	0,00	0,00			
Σ 742 (Montáž rozvodnic, rozvaděčů a pojistných skříní)					9 040,00		0,01000	
743 (Montáž elektroinstalačních trubek, hadic a lišt)								
183 743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	20,000	41,00	820,00			21
184	20		20,000	0,00	0,00			
185 345721140R	lišta elektroinstalační vkladací z PVC 40x40	m	20,000	29,40	588,00	0,00031	0,00620	21
186	20		20,000	0,00	0,00			
187 743619241	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	41,000	18,10	742,10			21
188	11+20+10		41,000	0,00	0,00			
189 341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	41,000	12,50	512,50	0,00007	0,00287	21
190	11+20+10		41,000	0,00	0,00			
191 743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	6,000	52,80	316,80			21
192	6		6,000	0,00	0,00			
193 354 42 0250	svorka pospojování s páskem Cu na vodovodní potrubí	kus	6,000	23,00	138,00			21
194	6		6,000	0,00	0,00			
195 HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	180,00	720,00			21
196	"pomocné práce, vyhledání připojovacího místa"4		4,000	0,00	0,00			
197 345 75 1000 /R	Pomocný konstrukční a spojovací materiál	sou	1,000	1 000,00	1 000,00			21

složený rozpočet - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zařízení obalky budovy a výměna oken OU Tmav)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	jednotka	celkem	jednotka	hmotnost	celkem	DPH
198	"vruhy, hmoždinky, pásky, sádra a pod.."		1,000	0,00	0,00		0,00				
Σ 743 (Montáž elektroinstalací trubek, hadic a lisů)											
							4 837,40			0,00967	

744 (Montáž měděných vodičů)									
199	744411120	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,20 kg	m	36,000	18,10	651,60			21
200		pod omítku stěn		36,000	0,00	0,00			
201	341110300	kabel sliový s Cu jádrem CYKY 3x1,5	m	36,000	9,20	331,20	0,00015	0,00540	21
202		11+20+5							
202		mm2							
203	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg	m	108,000	18,10	1 954,80			21
204		pod omítku stěn							
204		(15+14+15+5).2		98,000	0,00	0,00			
205		10		10,000	0,00	0,00			
206		Součet		108,000	0,00	0,00			
207	341110900	kabel sliový s Cu jádrem CYKY 5x1,5	m	108,000	15,30	1 652,40	0,00021	0,02268	21
208		(15+14+15+5).2		98,000	0,00	0,00			
209		10		10,000	0,00	0,00			
210		Součet		108,000	0,00	0,00			
211	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg	m	36,000	21,10	759,60			21
212		pod omítku stěn		36,000	0,00	0,00			
212		11+20+5							
213	341111000R	kabel sliový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	36,000	96,00	3 456,00	0,00053	0 01908	21
214		11+20+5							
Σ 744 (Montáž měděných vodičů)									
						8 805,60		0,04716	

746 (Ukončení vodičů (soubory pro vodiče))					
215	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	48,50
					48,50
216		1		1,000	0,00
217	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	48,50
					97,00
218		2		2,000	0,00
219	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm ² smřšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	84,40
					84,40
220		1		1,000	0,00
Σ 746 (Ukončení vodičů (soubory pro vodiče))					
				229,90	

747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodu))		1,000	185,60	185,60	21
221	747121130	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí obyčejně nebo vlhké	1,000	0,00	
222		1	0,00	0,00	
223	345364800	spínač trojpólový 63A, krabice IP55	1,000	909,00	0,00091
224		1	0,00	0,00	21
225	747131310	Montáž prostorového termostatu se zapojením	2,000	155,00	
226		1	0,00	0,00	
227		1	0,00	0,00	
228		Součet	2,090	0,00	
229	286163340R	Prostorový termostat 5-30°C, IP30, 230V	2,000	2 150,00	0,00007
230		1	0,00	0,00	
231		1	0,00	0,00	
232		Součet	2,000	0,00	
Z 747 (Montáž spínačů (kompletace rozvodu))			5 704,60		0,00105

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-02 (Výměna zdroje tepla a systému vytápění)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
Montáže									
M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)									
233 460680164	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	kus	3,000		252,50	757,50			21
234	1+1+1		3,000		0,00	0,00			
235 460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	29,000		88,00	2 552,00			21
236	10+4+9+4		27,000		0,00	0,00			
237	2		2,000		0,00	0,00			
238	Součet		29,000		0,00	0,00			
Σ M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)						3 309,50			
Σ Montáže						3 309,50			
Σ 02						34 427,00			0,06728
Σ SO-02						663 092,72			1,76911

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

strana 39

Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

STAVBA OBJEKT				
objekt SO-03 (Ostatní a vedlejší náklady)				
DODAVATEL		ODBĚRATEL		
KERSON spol. s r.o. IČ: 45536040 dič: CZ45536040 Dobré 80 517 93 Dobré				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
Σ cena objektu 113 500,00				
DPH	21 % ze základu	113 500,00		23 835,00
cena objektu včetně DPH				137 335,00

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpočtu
Z 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OÚ Tmav)

cena

stavěbní díl

SO-03 (Ostatní a vedlejší náklady)	
HSV	
9 (Ostatní)	1 000,00
OST (Ostatní)	112 500,00
ESHV	113 500,00
Σ SO-03	113 500,00

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z. 2013/069 (Zateplení obálky budovy a výměna oken OU Trnov)

SO-03 (Ostatní a vedlejší náklady)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
SO-03 (Ostatní a vedlejší náklady)									
HSV									
9 (Ostatní)									
1 011 00 2000 /R	Průzkumné práce	kus	1,000		1 000,00	1 000,00			21
2	"průzkum nepřístupného prostoru pod střechou"1		1,000		0,00	0,00			
Σ 9 (Ostatní)						1 000,00			
OST (Ostatní)									
3 013 25 4000 /R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	3,000		1 000,00	3 000,00			21
4 030 00 1000 /R	Zařízení staveniště	kus	1,000		1 000,00	1 000,00			21
5 042 00 2000 /R	Statický posudek	kus	1,000		1 000,00	1 000,00			21
6	"statický posudek pro řešení postavené na jiné konstrukci, např. střeše"1		1,000		0,00	0,00			
7 043 00 2000 /R	Zkoušky soudržnosti materiálu	kus	1,000		1 500,00	1 500,00			21
8	"odřthová zkouška soudržnosti materiálu, podkladní vrstvy se souvrstvím zateplovacího systému"1		1,000		0,00	0,00			
9 045 20 3000 /R	Kompletační činnost	kus	1,000		1 000,00	1 000,00			21
10 052 00 2000 /R	Finanční rezerva (nepředvídatelné náklady vzniklé v průběhu akce)	kus	1,000		105 000,00	105 000,00			21
Σ OST (Ostatní)						112 500,00			
Σ HSV						113 500,00			
Σ SO-03						113 500,00			

Platební kalendář
Zateplení obálky budovy a výměna oken
– Obecní úřad Trnov

měsíc	fakturace bez DPH
srpen 2013	510 000,00 Kč
září 2013	510 000,00 Kč
říjen 2013	510 000,00 Kč
listopad 2013	510 000,00 Kč
prosinec 2013	516 758,72 Kč
Celkem	2 556 758,72 Kč

Platební kalendář neobsahuje rezervu ve výši 105 000 Kč bez DPH, tato bude fakturována individuálně

Dobré dne 10.červenec 2013

 Dobré u Dobrušky (8)
čp. 80 517 93
DIČ CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012



Jan Rozínek, Jednatel - ředitel

