Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **14002**
Stavební úpravy a přístavby MS v obci Všestary

Cena bez DPH: **10 157 262**

Zadavatel : Obec Všestary
Jaroslava Baťchy 141
25163 Všestary-Všestary

IČO : 00241016
DIČ :

Projektant : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			5,00	
01	Rekonstrukce stávajícího objektu		1,00	2 545 005,23
02	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2		1,00	6 427 082,09
03	Přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy		1,00	638 298,57
04	Stávající objekt - zateplení a energetické úspory		1,00	484 876,39
05	VON		1,00	62 000,00
Celkem za stavbu				10 157 262,28

Projektantský rozpočet

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Rekonstrukce stávajícího objektu

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
101	Rekonstrukce stávajícího objektu	2 545 005,23
	Celkem objekt 01	2 545 005,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary
O:	01	Rekonstrukce stávajícího objektu
R:	101	Rekonstrukce stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				48 597,96		
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	27,56000	22,68	625,06	822-1	RTS
		rozebrání stávajícího okapového chodníku po obvodu Pavilonu 1 : 0,5*(10,4+8,955+7,695+1,65+3,95+1,5+4,35+11,825+1+1+2,795)		27,56000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
2	113107131R00	...Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	27,56000	299,40	8 251,46	822-1	RTS
		odstranění podkladu stávajícího okapového chodníku po obvodu Pavilonu 1 : 0,5*(10,4+8,955+7,695+1,65+3,95+1,5+4,35+11,825+1+1+2,795)		27,56000				
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
3	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,05760	256,20	6 163,56	800-1	RTS
		výkop rýhy pro zateplení soklové části Pavilonu 1 : 0,6*0,8*(10,4+8,955+7,695+2,1+4,35+11,825+1+1+2,795)		24,05760				
	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách							
	s naložením výkopku na dopravní prostředek							
4	139711101RT3	...v hornině 3	m3	18,24000	656,40	11 972,74	800-1	RTS
		výkop v 1.PP pro ležatou kanalizaci : 0,6*0,8*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		18,24000				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
5	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	9,12000	88,80	809,86	800-1	RTS
		1.PP - výkopek pro ležatou kanalizaci : 9,12		9,12000				
	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
6	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	36,48000	72,60	2 648,45	800-1	RTS
		1.PP - výkopek pro ležatou kanalizaci : přemístění pro další použití : 4*9,12		36,48000				
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
7	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	9,12000	514,80	4 694,98	800-1	RTS
		1.PP obsyp ležaté kanalizace : 0,4*0,6*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		9,12000				
	175 10-12 Obsyp objektů							

	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,							
8	175101201R00	...bez prohození sypaniny	m3	24,05760	321,00	7 722,49	800-1	RTS
		obsyp soklové části Pavilonu 1 : 0,6*0,8*(10,4+8,955+7,695+2,1+4,35+11,825+1+1+2,795)		24,05760				
9	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových vymývaná do písku, tl. 40 mm	m2	21,75000	262,50	5 709,38		Vlastní
		zřízení nového okapového chodníku po obvodu Pavilonu 1 : 0,5*(10,7+8,955+7,695+2,1+4,45+0,62+3,95+2*0,75+3,53)		21,75000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 380,09		
	216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem							
10	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	40,09600	84,30	3 380,09	800-2	RTS
		ruční očištění základového zdiva před montáží zateplení soklové části : 0,8*(10,4+8,955+7,695+2,1+4,35+11,825+1+1+2,795)		40,09600				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 646,20		
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
11	310238211RT1	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,30695	2 805,00	3 665,99	801-4	RTS
		1.PP - 0.07 : 0,35*0,5*1,05		0,18380				
		1.NP - 1.10 : 3,2*0,54*0,65		1,12320				
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
12	311237143R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,31 W/m2.K,	m2	16,57500	551,40	9 139,46	801-1	RTS
		1.NP - 1.08 : 3,25*1,35		4,38750				
		1.01 : 2*(3,9*1,25)		9,75000				
		1.16 : 3,25*0,75		2,43750				
	311 41-9 Izolace soklů perimetrickými deskami							
	soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce)							
13	311419811R00	...tloušťky 7 cm, nopová fólie	m2	2,73180	421,40	1 151,18	801-1	RTS
		1.PP - ochrana svislé hydroizolace zdiva suterénu : 0,87*(0,45+2,19+0,5)		2,73180				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
14	317167211R00	...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	229,90	919,60	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		1.PP : 2		2,00000				
		1.NP : 2		2,00000				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							

	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
15	342247524R00	...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	45,68000	263,20	12 022,98	801-1	RTS
		1.PP : 2,35*(2,9+3,15+1,2)		17,03750				
		1.NP : 3,35*(1,9+0,7+1+1,45+0,65+0,35+2,5)		28,64250				
	342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou							
16	342668111R00	...PU pěnou	m	35,25000	49,56	1 746,99	801-4	RTS
		1.PP : 3*2,35+2,8+3,15+1,2		14,20000				
		1.NP : 4*3,35+2,5+2+1,45+1+0,7		21,05000				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				191 106,11		
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
17	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	47,70950	24,92	1 188,92	801-1	RTS
		1.PP : 0,9*2,1+2,1*0,97+1,05*0,5+2*(1,2*0,7)		6,13200				
		1.NP : 6*(2,1*2,4)+1,5*1,5+5*(1,05*1,35)+0,8*2+0,8*0,5		41,57750				
	611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropech							
	611 40-32 maltou ze suchých směsí							
18	611403380R00	...30 x 30 mm	m	150,00000	42,14	6 321,00	801-4	RTS
	611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů							
	611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy							
19	611421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	179,70000	102,90	18 491,13	801-4	RTS
		1.PP : 55,86		55,86000				
		1.NP : 123,84		123,84000				
	611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem							
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
20	611471411R00	...tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	179,70000	120,38	21 632,29	801-1	RTS
		1.PP : 55,86		55,86000				
		1.NP : 123,84		123,84000				
21	612403386R00	...Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	225,00000	79,10	17 797,50	801-4	RTS
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění							
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
22	612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	2,53000	370,30	936,86	801-4	RTS
		1.PP : 0,35*0,5		0,17500				
		1.NP : 0,3*(3,35+3*1,5)		2,35500				
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem							
23	612471411R00	...Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	603,25450	79,00	47 657,11	801-1	RTS
		1.PP - m.č.0.01 : 2,35*(2*1,35+2*1,28)		12,36100				
		m.č. 0.02 : 2,35*(2*4,2+2*5,4)		45,12000				

		m.č. 0.03 : 2,35*(2*2,25+2*1,28)		16,59100				
		m.č. 0.04 : 2,35*(2*1,55+2*1,28)		13,30100				
		m.č. 0.05 : 2,35*(2*5,75+2*2,76)		39,99700				
		m.č. 0.06 : 2,35*(2*3,3+2*2,76)		28,48200				
		1.NP - m.č. 1.02 : 3,35*(5,05+2,58+5,9+2*3+1,1+2,1+3,3+1,7)		92,89550				
		m.č. 1.03 : 3,35*(2*8,85+2*8,95+2*5,75+2*1,6+2*1,55)		178,89000				
		m.č. 1.04 : 3,35*(2*3+2*2,05)		33,83500				
		m.č. 1.05 : 3,35*(2*1,15+2*1,8)		19,76500				
		m.č. 1.06 : 3,35*(2*1,15+2*1,05)		14,74000				
		m.č. 1.07 : 3,35*(2,15+2*2,65)		24,95750				
		m.č. 1.08 : 3,35*(1,95+3,2)		17,25250				
		m.č. 1.09 : 3,35*(2*3,2+2*2,81)		40,26700				
		m.č. 1.10 : 4*(2*3,1)		24,80000				
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí							
24	612473182R00	...Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,60000	222,95	7 714,07	801-1	RTS
		1.PP : 2*(2,35*(2,9+3,15+1,2))+1,05*0,5		34,60000				
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	91,34000	39,55	3 612,50		Vlastní
		1.PP : 2,1+0,9+2,1+0,55+0,9+0,55+0,97+2,1+0,97+0,5+1,05+0,5+2*(0,7+1,2+0,7)+2,1+0,8+2,1		23,39000				
		1.N : 6*(2,3+2+2,3)+3*1,5+5*(1,05+1,35+1,05)+2+0,8+2+0,5+0,8+0,5		67,95000				
26	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	603,25450	109,00	65 754,74		Vlastní
		1.PP - m.č.0.01 : 2,35*(2*1,35+2*1,28)		12,36100				
		m.č. 0.02 : 2,35*(2*4,2+2*5,4)		45,12000				
		m.č. 0.03 : 2,35*(2*2,25+2*1,28)		16,59100				
		m.č. 0.04 : 2,35*(2*1,55+2*1,28)		13,30100				
		m.č. 0.05 : 2,35*(2*5,75+2*2,76)		39,99700				
		m.č. 0.06 : 2,35*(2*3,3+2*2,76)		28,48200				
		1.NP - m.č. 1.02 : 3,35*(5,05+2,58+5,9+2*3+1,1+2,1+3,3+1,7)		92,89550				
		m.č. 1.03 : 3,35*(2*8,85+2*8,95+2*5,75+2*1,6+2*1,55)		178,89000				
		m.č. 1.04 : 3,35*(2*3+2*2,05)		33,83500				
		m.č. 1.05 : 3,35*(2*1,15+2*1,8)		19,76500				
		m.č. 1.06 : 3,35*(2*1,15+2*1,05)		14,74000				
		m.č. 1.07 : 3,35*(2,15+2*2,65)		24,95750				
		m.č. 1.08 : 3,35*(1,95+3,2)		17,25250				
		m.č. 1.09 : 3,35*(2*3,2+2*2,81)		40,26700				
		m.č. 1.10 : 4*(2*3,1)		24,80000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 255,66		
27	631312141R00	...v dosavadních mazaninách	m3	4,56000	2 320,50	10 581,48	801-4	RTS
		1.PP - ležatá kanalizace : 0,6*0,2*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		4,56000				

	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu							
28	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	9,01100	176,40	1 589,54	801-1	RTS
29	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	9,01100	1 785,00	16 084,64		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		1.PP - nové mazaniny v m.č. 0.01,0.02,0.03.0.04 : 0,1*(2,1+23,27+3,24+1,92+25)		5,55300				
		1.NP - 1.07,1.08 : 0,1*(5,73+6,05)		1,17800				
		1.PP - ležatá kanalizace : 0,6*0,1*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		2,28000				
Díl:	64	Výplně otvorů				4 847,50		
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
30	642942111RU4	...80 x 197 x 16 cm	kus	5,00000	969,50	4 847,50	801-1	RTS
		1.PP : 3		3,00000				
		1.NP : 2		2,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				8 306,76		
	931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS							
	včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).							
31	931961115R00	...z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	3,85000	82,95	319,36	801-1	RTS
		dilatační spára mezi stávajícím objektem a přístavbou : 0,5*7,7		3,85000				
32	952901111R00	...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	179,17000	44,58	7 987,40	801-1	RTS
		1.PP : 55,33		55,33000				
		1.NP : 123,84		123,84000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				56 372,72		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
33	941955004R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	782,95450	72,00	56 372,72	800-3	RTS
		179,7+603,2545		782,95450				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				59 971,43		
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
34	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	13,34250	58,59	781,74	801-3	RTS
		1.NP - 1.08 : 6*(0,5*1,5)+3,35*1,95+1,1*2,1		13,34250				
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného							
35	962032231R00	...Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,43600	357,60	1 943,91	801-3	RTS
		1.NP : (3,35*0,25*1,8)+(1,8*0,45*(1,1+2,5))+0,45*1,5*1,5		5,43600				
36	962032314R00	...pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,12150	828,10	100,61	801-3	RTS
		1.NP - 1.08 : 1,35*0,3*0,3		0,12150				

	962 08 Bourání zdiva příček							
37	962081141R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	1,05000	159,50	167,48	801-3	RTS
		1.PP - 0.05 : 2,1*0,5		1,05000				
	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů							
38	963042819R00	...zhotovených na místě	m	9,13000	98,70	901,13	801-3	RTS
		vybourání části venkovního schodiště stávajícího vstupu : 2*2,2+4,73		9,13000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
39	965042221RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	6,84000	1 840,00	12 585,60	801-3	RTS
		1.PP - ležatá kanalizace : 0,6*0,3*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		6,84000				
40	965043331R00	...Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,23100	2 077,50	8 789,90	801-3	RTS
		1.PP - vybourání stávajících mazanin v m.č. 0.01,0.02,0.03,0.04 : 0,1*(2,1+23,27+3,24+1,92)		3,05300				
		1.NP - 1.07,1.08 : 0,1*(5,73+6,05)		1,17800				
	966 02 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 25 cm							
41	966023131R00	...tloušťky do 300 mm	m	59,50000	105,00	6 247,50	801-3	RTS
		bourání průběžné římsy po obvodu Pavilonu 1 : 2*10,4+2*19,35		59,50000				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
42	968061112R00	...Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00000	6,60	39,60	801-3	RTS
		1.PP - 0.05,0.06 : 2		2,00000				
		1.NP - 1.08 : 4		4,00000				
43	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	10,90	10,90	801-3	RTS
		1.PP- 0.05 : 1		1,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů							
44	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,95500	253,00	747,62	801-3	RTS
		1.NP : 0,8*1,97+0,7*1,97		2,95500				
	969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení							
45	969011121R00	...Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	150,00000	23,94	3 591,00	801-3	RTS
		1.PP : 25		25,00000				
		1.NP : 125		125,00000				
	969 02 Vybourání kanalizačního potrubí							
46	969021121R00	...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	35,00000	92,40	3 234,00	801-3	RTS
		1.PP : 5		5,00000				
		1.NP : 30		30,00000				
	979 09 Vyklízení ulehlé suti z prostorů							
47	979092119R00	Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m	m3	47,44716	358,80	17 024,04	800-2	RTS
		vyklizení půdního prostoru Pavilonu 1 : 0,2*237,2358		47,44720				
48	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	50,49785	40,00	2 019,91		Vlastní
		1.PP - 0.01,0.02,0.03,0.04 : 2,1+23,27+3,24+1,92		30,53000				

		1.NP - 1.07,1.08 : 5,73+6,05		11,78000				
		Schodiště - 1.NP závětří : 0,45*(2*2,4+3,365+2,48)+0,17*2,48+1,2*2,48		8,18790				
49	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1,5 m2 vč.parapetů	m2	7,35000	198,80	1 461,18		Vlastní
		1.PP - 0.05,0.06 : 2*(1,2*0,7)		1,68000				
		1.NP - 1.08 : 4*(1,35*1,05)		5,67000				
50	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 (vchod.dveře)	m2	2,36500	137,55	325,31		Vlastní
		1.PP- 0.05 : 2,15*1,1		2,36500				
Díl:	97	Prorážení otvorů				36 138,44		
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 04 v prostém betonu							
51	970041160R00	...jádrové vrtání , do D 160 mm, prostý beton	m	2,60000	1 629,00	4 235,40	801-3	RTS
		prostupy stávajícím základem - vodovodní přípojka : 0,6		0,60000				
		plynová přípojka : 4*0,5		2,00000				
52	970041250R00	...jádrové vrtání , do D 250 mm, prostý beton	m	0,35000	2 439,00	853,65	801-3	RTS
		prostup stropem z 1.PP do 1.NP : 0,35		0,35000				
	971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném							
	základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	971 02-1 ve zdivu kamenném							
53	971024451R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	35,00000	242,40	8 484,00	801-3	RTS
		kapsy pro zavázání zadiva v 1.PP,1.NP : 35		35,00000				
54	974082113R00	...Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	325,00000	19,08	6 201,00	801-3	RTS
		1.PP : 75		75,00000				
		1.NP : 250		250,00000				
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1 vnitřních							
55	978011191RT1	...stropů, v rozsahu do 100 %	m2	179,70000	43,00	7 727,10	801-3	RTS
		1.PP : 55,86		55,86000				
		1.NP : 123,84		123,84000				
56	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m2	603,25450	10,44	6 297,98	801-3	RTS
		1.PP - m.č.0.01 : 2,35*(2*1,35+2*1,28)		12,36100				
		m.č. 0.02 : 2,35*(2*4,2+2*5,4)		45,12000				
		m.č. 0.03 : 2,35*(2*2,25+2*1,28)		16,59100				
		m.č. 0.04 : 2,35*(2*1,55+2*1,28)		13,30100				
		m.č. 0.05 : 2,35*(2*5,75+2*2,76)		39,99700				
		m.č. 0.06 : 2,35*(2*3,3+2*2,76)		28,48200				
		1.NP - m.č. 1.02 : 3,35*(5,05+2,58+5,9+2*3+1,1+2,1+3,3+1,7)		92,89550				
		m.č. 1.03 : 3,35*(2*8,85+2*8,95+2*5,75+2*1,6+2*1,55)		178,89000				
		m.č. 1.04 : 3,35*(2*3+2*2,05)		33,83500				

		m.č. 1.05 : 3,35*(2*1,15+2*1,8)		19,76500				
		m.č. 1.06 : 3,35*(2*1,15+2*1,05)		14,74000				
		m.č. 1.07 : 3,35*(2,15+2*2,65)		24,95750				
		m.č. 1.08 : 3,35*(1,95+3,2)		17,25250				
		m.č. 1.09 : 3,35*(2*3,2+2*2,81)		40,26700				
		m.č. 1.10 : 4*(2*3,1)		24,80000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
57	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	54,99100	42,54	2 339,32	801-3	RTS
		1.PP - 0.02 (obklad za linkou) : 0,6*(2,335+5,6)		4,76100				
		1.NP - 1.05,1.06,1.07,1.08,1.09 : 1,5*(2*1,15+2*1,8+2*1,15+2*1,05)		15,45000				
		2*(2*2,15+2*2,65+2*3,1)		31,60000				
		0,6*(2,1+3,2)		3,18000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41 677,99		
58	999281111R00	...výšky do 25 m	t	111,28970	374,50	41 677,99	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				86 861,59		
	711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
	711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	711 11-21 nátěrem							
59	711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,62800	20,80	117,06	800-711	RTS
		Napojení nové svislé izolace na stávající izolaci suterénu : 1,2*(0,45+2,19+2*0,2+0,45+0,7+0,5)		5,62800				
	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
60	711142559RT2	...svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	5,62800	123,55	695,34	800-711	RTS
	711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky							
	711 21-3 stěrka hydroizolační							
61	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	218,02000	264,00	57 557,28	800-711	RTS
		1.PP - izolace pod dlažbu : 55,33		55,33000				
		1.NP - izolace pod dlažbu : 3,22+10,79+6,21+5,65+110,46+3,81+1,53+2,56+1,48+9,85+7,13		162,69000				
	712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10°							
	příplatek za správkový kus,							
62	712300921R00	...NAIP přitavením	kus	75,00000	15,40	1 155,00	800-711	RTS
		Oprava stávající hydroizlace suterénu : 75		75,00000				
63	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	60,18000	18,00	1 083,24		Vlastní
		1.PP - 0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06 : 2,1+10,23+8,49+3,8+3,24+1,92		29,78000				
		1.PP - ležatá kanalizace : 0,8*(8+2,5+6,5+6,5+2+10+1,5+1)		30,40000				

64	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	60,18000	113,70	6 842,47		Vlastní
65	62856000	Pás asfalt. modifikovaný s hliníkovou folií, tl.4 mm proti radonu	m2	151,35840	119,60	18 102,46	SPCM	RTS
		2*(1,15*(5,628+60,18))		151,35840				
66	998711102R00	...svisle do 12 m	t	1,60976	813,00	1 308,73	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				47 005,49		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
67	713111111RT2	...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	237,23580	33,04	7 838,27	800-713	RTS
		zateplení stávajícího stropu Pavilonu 1 : 18,45*11,43+2*(0,5*18,45)+2,485*3,18		237,23580				
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
68	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	55,53000	14,70	816,29	800-713	RTS
		izolace pod nové mazaniny : 2,1+23,27+3,24+1,92+25		55,53000				
	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad							
	713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad							
69	713141221R00	...plochých střech, nosný matriál ve specifikaci	m2	237,23580	31,85	7 555,96	800-713	RTS
		montáž parozábrany v prostoru stávajícího půdního prostoru Pavilonu 1 : 237,2358		237,23580				
70	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	2,55438	1 437,00	3 670,64	SPCM	RTS
		tepelná izolace pod nové mazaniny : 1,15*(0,04*55,53)		2,55440				
71	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm	m2	272,82117	77,40	21 116,36	SPCM	RTS
		zateplení stávajícího stropu Pavilonu 1 - materiál : 1,15*(18,45*11,43+2*(0,5*18,45)+2,485*3,18)		272,82120				
72	67352326R	fólie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 140 g/m2; PE	m2	272,82117	20,50	5 592,83	SPCM	RTS
		půdní prostor Pavilonu 1 : 1,15*237,2358		272,82120				
73	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,19808	346,50	415,13	800-713	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				54 819,31		
	721 17 Potrubí z plastových trub							
74	721176102R00	...připojovací, d 40 mm	m	8,00000	115,60	924,80	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
75	721176103R00	...připojovací, d 50 mm	m	35,00000	128,90	4 511,50	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
76	721176104R00	...připojovací, d 75 mm	m	9,00000	162,40	1 461,60	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
77	721176105R00	...připojovací, d 110 mm	m	37,00000	400,80	14 829,60	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
78	721176222R00	...svodné (ležaté) v zemi, d 110 mm	m	7,00000	295,60	2 069,20	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
79	721176223R00	...svodné (ležaté) v zemi, d 125 mm	m	26,00000	334,80	8 704,80	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

80	721176224R00	...svodné (ležaté) v zemi, d 160 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	39,00000	299,20	11 668,80	800-721	RTS
	721 21 Vpusti a zápachové uzávěrky							
81	721223423RT2	...podlahové, DN 50 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	3,00000	91,84	275,52	800-721	RTS
	721 27 Ventilační hlavice							
82	721273150R00	...DN 110, přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. PP	kus	3,00000	256,80	770,40	800-721	RTS
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
83	721290111R00	...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	161,00000	12,64	2 035,04	800-721	RTS
84	721194105RM1	D 50, včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	8,00000	748,00	5 984,00		Vlastní
85	721273200RT3	DN 125, souprava z PP	kus	3,00000	479,20	1 437,60		Vlastní
86	998721101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,30864	474,50	146,45	800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				84 834,28		
	722 13-2 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
87	722132117R00	...d 42 mm	m	24,00000	444,80	10 675,20	800-721	RTS
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot							
88	722172311R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	93,00000	171,60	15 958,80	800-721	RTS
89	722172312R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	48,00000	212,00	10 176,00	800-721	RTS
90	722172313R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	34,00000	280,00	9 520,00	800-721	RTS
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí							
91	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	93,00000	11,20	1 041,60	800-721	URS
92	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	48,00000	18,00	864,00	800-721	URS
93	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	34,00000	23,00	782,00	800-721	URS
	722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu							
94	722213312R00	...úpravna vody magnetická, DN 40, PN 16, 0, spoj s navařením přírub	kus	1,00000	4 652,00	4 652,00	800-721	RTS
	722 21-2 Montáž vodovodních armatur přírubových							
95	722219101R00	...Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40	kus	1,00000	660,80	660,80	800-721	RTS
	722 25-1 Požární příslušenství							
96	722254114RM1	...skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	7 164,00	7 164,00	800-721	RTS
97	722259101R00	...hydrantový nástavec,	kus	1,00000	3 308,00	3 308,00	800-721	RTS
	722 25-2 Montáž požárního příslušenství							
98	722259201R00	...hydrantového systému D 25	kus	1,00000	353,20	353,20	800-721	RTS
	722 26-8 Vodoměrné sestavy							
99	722268615R00	...vodoměrná sestava, s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 40-40	kus	1,00000	3 828,00	3 828,00	800-721	RTS
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							

100	722290215R00	...Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	175,00000	66,10	11 567,50	800-721	RTS
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí							
101	722290234R00	...Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	175,00000	16,88	2 954,00	800-721	RTS
102	722262302U00	Vodoměr závit -40°C G 1x150mm	kus	1,00000	668,00	668,00		URS
	722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot							
103	722290821R00	...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,95907	689,40	661,18	800-721	RTS
Díl:	723	Vnitřní plynovod				11 427,01		
	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných							
	bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,							
104	723120204R00	...DN 25	m	3,00000	314,00	942,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
105	723120205R00	...DN 32	m	3,00000	305,60	916,80	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované							
106	723150312R00	...D 57, tloušťka stěny 2,9	m	17,00000	364,00	6 188,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky							
107	723150369R00	...D 89, tloušťka stěny 3,6	m	3,00000	482,40	1 447,20	800-721	RTS
	723 19 Přípojky ke strojům a zařízením							
	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,							
	723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením							
108	723190204R00	...DN 25	soubor	1,00000	1 042,40	1 042,40	800-721	RTS
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
	723 19-3 flexibilní hadice							
109	723191119R00	...kulový uzávěr přímý s protipožární armaturou k hadici, DN 15,	soubor	2,00000	401,60	803,20	800-721	RTS
	998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod							
	vodorovně do 50 m							
110	998723101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,25175	347,20	87,41	800-721	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				44 782,68		
	725 11-08 Demontáž klozetů							
111	725110811R00	...Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00000	117,60	823,20	800-721	RTS
		1.NP : 7		7,00000				
	725 11-2 Klozetové mísy							
	725 11-29 montáž							
112	725119305R00	...kombinované	soubor	1,00000	317,60	317,60	800-721	RTS

	725 21-08 Demontáž umyvadel							
113	725210821R00	...Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	95,40	190,80	800-721	RTS
		1.NP : 2		2,00000				
	725 24 Sprchové kabiny a mísy							
	725 24-9 montáž							
114	725249101R00	...sprchových boxů	soubor	1,00000	1 356,80	1 356,80	800-721	RTS
	725 81-92 Montáž ventilu							
115	725819201R00	...nástěnného , G 1/2"	soubor	21,00000	73,80	1 549,80	800-721	RTS
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové							
116	725823111RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	8,00000	1 536,80	12 294,40	800-721	RTS
	725 82-08 Demontáž baterií							
117	725820801R00	...Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	11,00000	43,36	476,96	800-721	RTS
		1.PP : 2		2,00000				
		1.NP : 9		9,00000				
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových							
118	725829202R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	8,00000	193,20	1 545,60	800-721	RTS
	725 85-91 Montáž ventilů odpadních							
119	725859101R00	...Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	10,00000	60,96	609,60	800-721	RTS
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty							
120	725860213R00	...DN 32 x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	8,00000	226,80	1 814,40	800-721	RTS
121	725012123R00	Klozet bez nádrže + sedátko, odpad svislý	soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00		Vlastní
122	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	8,00000	690,40	5 523,20		URS
123	551100010R	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 1/2 "; ovládání páčka	kus	21,00000	77,00	1 617,00	SPCM	RTS
124	55484497R	dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1850,0 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; š. vstupu 470 mm; výplň transparentní čirá; profil bílý	kus	1,00000	5 462,50	5 462,50	SPCM	RTS
125	642324153R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 390 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 355 mm; hl. 650 mm; splach. ploché; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3/6 l; sedátko s poklopem	kus	1,00000	3 714,00	3 714,00	SPCM	RTS
126	64293823R	vanička sprchová čtvrtkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 65 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá	kus	1,00000	5 268,80	5 268,80	SPCM	RTS
	725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot							
127	725590812R00	...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,25740	1 002,40	258,02	800-721	RTS
Díl:	731	Kotelny				320 086,27		
	731 10 Demontáž kotlů litinových							
128	731100853R00	...typů E IV, E IV-Z, osmnáct článků	kus	1,00000	13 976,00	13 976,00	800-731	RTS
	731 20 Demontáž kotlů ocelových							
	731 20-8 rozřezání demontovaných kotlů ocelových							
129	731202810R00	...o hmotnosti do 500 kg	kus	1,00000	3 732,00	3 732,00	800-731	RTS
130	731249321R00	...s TUV, odtah do komína	soubor	2,00000	1 924,00	3 848,00	800-731	RTS

	731 41 Odkouření							
131	731411141R00	...odkouření pro turbo kotle, Odvaděč kondenzátu včetně sifonu a hadice pro odvod kondenzátu, systém 60/100 mm	kus	2,00000	832,80	1 665,60	800-731	RTS
132	731411153R00	...odkouření pro turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, systém 60/100 mm	kus	8,00000	1 736,00	13 888,00	800-731	RTS
	732 11 Rozdělovače a sběrače							
	732 11-9 dodávka těles ve specifikaci							
133	732119192R00	...těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125	kus	3,00000	544,80	1 634,40	800-731	RTS
	732 21 Montáž ohřívaků vody zásobníkových							
134	732219113R00	...ležatých, PN 0,6/1,6, do 400 l	soubor	1,00000	5 632,00	5 632,00	800-731	RTS
135	40541201R	regulace ke kotlům regulátor ekvitermní; pro kotel plynový závěsný; pro jeden kotel a jednu topnou větev,je určen pro radiátorové nebo nízkoteplotní podlahové vytápění	kus	1,00000	3 564,80	3 564,80	SPCM	RTS
136	40541208R	regulace ke kotlům termostat prostorový; pro kotel plynový závěsný; bez časového programu - manuální nastavení	kus	2,00000	507,50	1 015,00	SPCM	RTS
137	40541214R	regulace ke kotlům ventil třícestný 3-3/4"	kus	6,00000	1 993,90	11 963,40	SPCM	RTS
138	42250759R	ventil pojistný PN 16,0; nátrubkový, pružinový, nízkozdvižný, uzavřené provedení; DN 32 mm; V = 261 mm; L = 94 mm; plocha sedla korozivzdorná ocel; těleso šedá litina; ovládání samočinné; připojení nátrubkové	kus	1,00000	2 385,80	2 385,80	SPCM	RTS
139	42610684R	čerpadlo oběhové horizontální, teplovodní; použití pro: otopné systémy, domovní soustavy rozvodu teplé vody; monoblokové, bezucpávkové; druh čerpané kapaliny čistá,měkká a chemicky neaktivní voda (pitná) bez mechanických přimísenin; průtok Q 1,15 až 1,50 l/s; sací DN 50 mm; výtlač. DN 50 mm; H max 2,1 m; teplota čerpané kapaliny do 120 °C; průměr oběžného kola 60 mm; napájecí napětí 230 V	kus	8,00000	6 969,20	55 753,60	SPCM	RTS
140	48410414	Plynový kondenzační kotel do 49kW vč. příslušenství	kus	2,00000	41 737,67	83 475,34	SPCM	RTS
141	48432238.AR	ohřívač zásobníkový TV stacionární, nepřímotopný; pro kotel pro stacionární kotel; objem zásobníku 300 l; výška 1 775 mm	kus	1,00000	26 110,02	26 110,02	SPCM	RTS
142	48466310R	nádrž tlaková expanzní; objem 25 l; d nádrže 380 mm; uložení stojatý; prac. tlak do 3 bar; prac. teplota do 110 °C; připojení G 3/4"	kus	3,00000	923,50	2 770,50	SPCM	RTS
143	48466330R	nádrž tlaková expanzní; objem 50 l; d nádrže 380 mm; uložení stojatý; prac. tlak do 3 bar; prac. teplota do 110 °C; připojení G 3/4"	kus	1,00000	1 308,80	1 308,80	SPCM	RTS
144	48481377.AR	příslušenství ke kotli závěsnému ocelovému; systém svislého odkouření, pr.60/100 včetně střešního nástavce	kus	8,00000	1 598,00	12 784,00	SPCM	RTS
145	48488060R	armatura směšovací provedení třícestné; ovládání ruční; připojení navařovací; max tlak 6 MPa; max teplota 110 °C; úhel otočení 90 °; d 100 mm; ocel	kus	6,00000	3 852,60	23 115,60	SPCM	RTS
146	551100155R	kohout kulový pro vodovod; PN 16; s filtrem,vnitřní-vnitřní závit FF; 2 "; ovládání páčka	kus	10,00000	3 729,00	37 290,00	SPCM	RTS
147	551100301R	filtr závitový užitkovou vodu; 3/8"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	94,40	94,40	SPCM	RTS
148	55113766.AR	sestava rozdělovač - sběrač s integ. reg. šroubeními a uzav. ventily; adaptérové vývody; 1 1/4"x18/12; možnost osazení reg. hlavicemi; PN 16; max. teplota 110 °C	kus	1,00000	6 679,80	6 679,80	SPCM	RTS
149	55117868R	ventil uzavírací pro vodovod, užitkovou vodu, vzduch; PN 16; se šroubením; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání manuální	kus	5,00000	125,92	629,60	SPCM	RTS
150	55117870R	ventil uzavírací pro vodovod, užitkovou vodu, vzduch; PN 16; se šroubením; DN 25 mm; V při max.zdv.= 60 mm; L = 90 mm; těleso mosaz; ovládání manuální	kus	22,00000	199,40	4 386,80	SPCM	RTS

151	55117872R	ventil uzavírací pro vodovod, užitkovou vodu, vzduch; PN 16; se šroubením; DN 32 mm; V při max.zdv.= 61 mm; L = 108 mm; těleso mosaz; ovládání manuální	kus	2,00000	279,80	559,60	SPCM	RTS
	998 73-1 Přesun hmot pro kotelny vodorovně do 50 m							
152	998731101R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	1,04243	1 749,00	1 823,21	800-731	RTS
Díl:	733	Rozvod potrubí				74 271,04		
	733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových							
153	733110808R00	...přes 32 do DN 50	m	85,00000	30,80	2 618,00	800-731	RTS
	733 16-4 Montáž potrubí měděného							
154	733164102R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	36,00000	129,60	4 665,60	800-731	RTS
155	733164103R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	42,00000	145,60	6 115,20	800-731	RTS
156	733164104R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	21,00000	153,20	3 217,20	800-731	RTS
157	733164105R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	84,00000	165,60	13 910,40	800-731	RTS
158	733164106R00	...D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	12,00000	171,20	2 054,40	800-731	RTS
	733 16-6 Zhotovení ohybu na potrubí CU							
159	733166002R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15	kus	20,00000	14,80	296,00	800-731	RTS
160	733166003R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 18	kus	32,00000	17,04	545,28	800-731	RTS
161	733166004R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	16,00000	17,84	285,44	800-731	RTS
162	733166005R00	...D 28 mm, jednoduchého	kus	32,00000	19,12	611,84	800-731	RTS
163	733190107R00	...Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	195,00000	5,52	1 076,40	800-731	RTS
164	19631311	Trubka měděná systémová 15 x 1,0 mm	m	36,00000	110,40	3 974,40	SPCM	RTS
165	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	42,00000	139,04	5 839,68	SPCM	RTS
166	19631313	Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm	m	21,00000	173,40	3 641,40	SPCM	RTS
167	19631314	Trubka měděná systémová 28 x 1,0 mm	m	84,00000	224,80	18 883,20	SPCM	RTS
168	19631315R	trubka měděná vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm	m	12,00000	325,50	3 906,00	SPCM	RTS
169	283771006R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	36,00000	7,40	266,40	SPCM	RTS
170	28377101R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	42,00000	8,90	373,80	SPCM	RTS
171	283771030R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	21,00000	10,30	216,30	SPCM	RTS
172	28377111R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	84,00000	11,50	966,00	SPCM	RTS
173	28377112R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,00000	13,05	156,60	SPCM	RTS
174	998733101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	1,19849	543,60	651,50	800-731	RTS
Díl:	734	Armatury				49 289,00		
175	734109111R00	...Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 15	soubor	36,00000	355,60	12 801,60	800-731	RTS
176	734111413R00	...Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 40	soubor	6,00000	1 816,00	10 896,00	800-731	RTS
	734 19 Ostatní přírubové armatury							

177	734191417R00	...ventily regulační, V 41-111-616 II.47, DN 80	soubor	1,00000	4 240,00	4 240,00	800-731	RTS
	734 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot							
	734 89-1 armatur vodorovně do 100 m							
178	734890803R00	...z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	16,25000	932,00	15 145,00	800-731	RTS
179	734221603RT3	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 3/4	kus	18,00000	280,80	5 054,40		Vlastní
180	734261212RM1	Šroubení V 4300 přímé, G 3/8	kus	18,00000	64,00	1 152,00		Vlastní
Díl:	735	Otopná tělesa				71 422,66		
	735 15 Otopná tělesa panelová							
181	735157173R00	...Otopná těl.panelová	kus	18,00000	3 408,20	61 347,60	800-731	RTS
182	735159121R00	...Montáž panelových těles	kus	18,00000	294,80	5 306,40	800-731	RTS
183	5512001360	připojovací armatura těles s uzavíráním,napouštěním a vypouštěním 355 EK	kus	18,00000	246,20	4 431,60	SPCM	RTS
184	998735101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,51444	655,20	337,06	800-731	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				157 248,70		
	622 90-4 Očištění fasád							
185	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	237,23580	71,00	16 843,74	801-1	RTS
		očištění stávajících prvků krovu : 237,2358		237,23580				
	762 08 Zvláštní výkony							
	762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění							
186	762088116R00	...15 x 20 m	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00	800-762	RTS
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
	762 33-9 Vázané konstrukce krovů							
	762 33-91 vyřezání střešní vazby							
187	762331931R00	...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	100,00000	109,20	10 920,00	800-762	RTS
		vyřezání poškozených částí krovu - odhad : 100		100,00000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-2 s dodávkou řeziva							
	762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
188	762342203RT2	...Montáž laťování střech, vzdálenost latí 80 cm, včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm	m2	237,23580	54,00	12 810,73	800-762	RTS
189	762342204RT3	...Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	237,58000	24,22	5 754,19	800-762	RTS
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
190	762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	237,23580	17,57	4 168,23	800-762	RTS
		střecha Pavilonu 1 : 237,2358		237,23580				
191	762342812R00	...Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	237,23580	72,00	17 080,98	800-762	RTS
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
192	762395000R00	...Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,50000	840,70	4 623,85	800-762	RTS
	762 91 Impregnace řeziva							
193	762911111R00	...Impregnace řeziva máčením	m2	237,23580	10,00	2 372,36	800-762	RTS

		Příprava dřeva a následné máčení řeziva v nádobě včetně dodávky přípravku na impregnaci.						
		impregnace lati : 237,2358		237,23580				
	762 99 Stavební vrátek pro dopravu materiálu							
194	762991111R00	...Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	246,75	2 467,50	800-762	RTS
		Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem.						
		Položka obsahuje i demontáž zařízení.						
195	762991121R00	...Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	270,90	8 127,00	800-762	RTS
	765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							
	765 90-12 Fólie podstřešní difuzní							
196	765799310RN3	...na krokve,	m2	237,23580	50,20	11 909,24	800-765	RTS
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
197	762710014RA0	Montáž prostorově vázané konstr.,, řezivo plochy 288cm2,hranoly 14 x 18 cm	m	100,00000	326,20	32 620,00		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Prostorově vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2,						
		montáž nový prvků krovu : 100		100,00000				
198	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,11349	733,80	1 550,88	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				205 935,71		
	764 01-12 Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu							
	764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
199	764324220R00	...okapů na střechách s tvrdou krytinou ze segmentů délky do 500 mm, rš 330 mm	m	34,80500	134,80	4 691,71	800-764	RTS
200	764352203R00	...podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	34,80500	203,70	7 089,78	800-764	RTS
		18,45+2,93+2*2,485+1,955+4,5+2		34,80500				
	764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu							
	764 01-191 výroba a montáž							
201	764392251R00	...úžlabí s klínovým těsněním, rš 660 mm	m	15,60000	215,00	3 354,00	800-764	RTS
		Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků.						
		2*3,8+2*4		15,60000				
202	764393250R00	...hřebene střechy, rš 660 mm	m	26,75000	157,20	4 205,10	800-764	RTS
		18,45+5,8+2,5		26,75000				
	764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu							
	včetně rohů							
	764 01-231 výroba a montáž							
203	764430260R00	...Oplechování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 750 mm	m	23,20000	333,90	7 746,48	800-764	RTS
		2*(2*5,8)		23,20000				
204	764454202R00	...Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	13,50000	196,00	2 646,00	800-764	RTS
		3*4,5		13,50000				
	764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní							
205	764311821R00	...Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	237,23580	29,33	6 958,13	800-764	RTS

	764 21-13 Demontáž lemování							
	764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků							
206	764339811R00	...Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	1,20000	44,03	52,84	800-764	RTS
207	764332870R00	...na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 750 mm, sklonu do 30°	m	23,00000	24,08	553,84	800-764	RTS
		stávající štíty : 2*(2*5,75)		23,00000				
	764 21-15 Demontáž žlabů							
208	764351837R00	...Demontáž háků, sklon do 45°	kus	46,00000	15,26	701,96	800-764	RTS
		stávající háky : 2*19+2*4		46,00000				
209	764352810R00	...Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	41,86000	17,64	738,41	800-764	RTS
		stávající žlaby : 2*18,45+2*2,48		41,86000				
210	764359810R00	...Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	4,00000	23,50	94,00	800-764	RTS
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů							
211	764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	31,50000	23,52	740,88	800-764	RTS
		1.PP : 0,9+2,1+2,1+2*1,2		7,50000				
		1.NP : 6*2,1+10*1,05+0,9		24,00000				
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí							
212	764454801R00	...Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	18,00000	16,80	302,40	800-764	RTS
		4*4,5		18,00000				
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou							
	764 90-3 střech z ocelových lakovaných trapézových plechů							
213	764905401R00	...krytina z trapéz.plechů T/TN 35, na dřevo	m2	237,23580	596,50	141 511,15	800-764	RTS
		Dodávka a montáž krytiny z trapézových plechů včetně okapového plechu, ochranné mřížky, větracího pásu a spojovacích prostředků.						
214	764352215U00	Mtž Pz žlab háky půlkruhové	kus	35,00000	15,95	558,25		URS
215	55351264.AR	hák žlabový s příchytným jazýčkem; ocel. plech pozink + PE; dl. 210 mm; průměr žlabu 125 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	35,00000	574,00	20 090,00	SPCM	RTS
216	55351288.AR	objímka svodové roury se sponou na šroub; ocel. plech pozink + PE; DN 100,0 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	16,00000	52,00	832,00	SPCM	RTS
217	55351296.AR	roh žlabu 90°- do úžlabí; ocel. plech pozink + PE; průměr žlabu 125 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	2,00000	344,40	688,80	SPCM	RTS
218	55352132.AR	kotlík žlabový oválný; plech pozink; 280/100 mm	kus	5,00000	161,40	807,00	SPCM	RTS
		tvar dle DIN 18461						
219	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	2,00125	786,00	1 572,98	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				133 721,55		
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
220	766661112R00	...Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	282,80	1 414,00	800-766	RTS
221	766 001	Dodávka a montáž vybavení - nábytek, didaktické pomůcky, venkovní vybavení	kpl	1,00000	122 959,00	122 959,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ BUDOVA : 1		1,00000				
		Nábytek :						

		konf. stolek pro uč. šatna : 1 :						
		sedáky (sedací vaky rehabilitační) :2 :						
		sedačka pro 3 děti :2 :						
		úložné prostory - sestavy polic do skladů : 8 :						
		Didaktické pomůcky :						
		Kuchyňka : 1 :						
		Domeček : 1 :						
		Didaktické pomůcky soubor : 1 :						
		interaktivní tabule včetně softwaru Barevné kamínky :1 :						
		Venkovní vybavení :						
		Kolotoč se sedadly školní zahrada : 1 :						
		Koloběžky : 6 :						
		Hračky na školní zahradu- sady :						
222	54914632	Dveřní kování klíč Cr	kus	5,00000	525,00	2 625,00	SPCM	RTS
223	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	3,00000	715,00	2 145,00	SPCM	RTS
224	61165192	Dveře specální protipožár fóliov. 1kř 80x197cm vnitřní EW 30 DP3-C	kus	2,00000	2 260,00	4 520,00	SPCM	RTS
225	998766101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,10219	573,00	58,55	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 660,00		
226	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC	kus	6,00000	610,00	3 660,00	SPCM	RTS
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				71 958,87		
	641 96 Těsnění spár otvorových prvků							
227	641960000R00	...PU pěnou	m	69,90000	75,60	5 284,44	801-1	RTS
		ON1 : 2*1,05+2*0,5		3,10000				
		ON2 : 2*(2*1,2+2*09,7)		43,60000				
		ON3 : 4*1,5		6,00000				
		DN1 : 2*0,9+2*2,05		5,90000				
		DN4 : 2*2,58+2*3,07		11,30000				
	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot							
	a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot							
228	648991113RT3	...šířky 300 mm	m	3,75000	347,50	1 303,13	801-1	RTS
		1,05+1,2+1,5		3,75000				
	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových							
229	766629301R00	...Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00000	410,00	1 230,00	800-766	RTS
		ON1 : 1		1,00000				
		ON2 : 2		2,00000				
230	766629302R00	...Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	964,00	964,00	800-766	RTS
		ON3 : 1		1,00000				

231	766629304R00	...Montáž balkónových dveří plastových	kus	2,00000	1 159,00	2 318,00	800-766	RTS
		DN1 : 1		1,00000				
		DN4 : 1		1,00000				
232	61143007R	Okno plastové jednodílné ON1	kus	1,00000	1 510,00	1 510,00		Vlastní
233	61143012R	Okno plastové jednodílné ON2	kus	2,00000	1 910,00	3 820,00		Vlastní
234	61143086R	Okno plastové jednodílné ON3	kus	1,00000	5 622,60	5 622,60		Vlastní
235	61143790.AR	Dveře vchodové plast DN1	kus	1,00000	10 167,00	10 167,00		Vlastní
236	61143792.AR	Dveře vchodové plast DN4	kus	1,00000	24 851,00	24 851,00		Vlastní
		DN4 : 1		1,00000				
237	766601212RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska páska tl. 2 mm, š 10 mm ; páska tl. 4 mm, š.15 mm	m	139,80000	106,50	14 888,70		Vlastní
		ON1 : 2*(2*1,05+2*0,5)		6,20000				
		ON2 : 2*(2*(2*1,2+2*09,7))		87,20000				
		ON3 : 2*(4*1,5)		12,00000				
		DN1 : 2*(2*0,9+2*2,05)		11,80000				
		DN4 : 2*(2*2,58+2*3,07)		22,60000				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				59 178,27		
	771 12 Obklad stupňů							
	771 12-5 do tmele							
238	771120111R00	...na stupnice , jedna řada	m	29,82500	102,20	3 048,12	800-771	RTS
		schodiště do suterénu : 15*1,1		16,50000				
		1.NP - závětří : 2*2,4+3,565+2*2,48		13,32500				
239	771120211R00	...na podstupnice , jedna řada	m	29,82500	51,59	1 538,67	800-771	RTS
		schodiště do suterénu : 15*1,1		16,50000				
		1.NP - závětří : 2*2,4+3,565+2*2,48		13,32500				
	771 13 Obklad soklíků							
	771 13-5 do tmele							
240	771130111R00	...rovných, výšky do 100 mm	m	77,30000	52,92	4 090,72	800-771	RTS
		1.PP : 2*1,8+2*1,28+2*3,05+2*2,52+2*3,05+2*1,22+2*2,45+2*1,28+2*1,55+2*1,28+2*5,85+2*2,76+2*3,3+2*2,76		68,30000				
		1.NP : 2*4,5		9,00000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
241	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	81,20000	5,76	467,71	800-771	RTS
242	771579793R00	...Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	81,20000	6,36	516,43	800-771	RTS
243	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	81,20000	310,00	25 172,00		Vlastní
		1.PP : 55,33		55,33000				
		1.NP : 3,22+10,79+6,21+5,65		25,87000				

244	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	103,66962	120,00	12 440,35	SPCM	RTS
		1.PP : 1,15*55,33		63,62950				
		1.NP : 1,15*(3,22+10,79+6,21+5,65)		29,75050				
		schodiště do suterénu : 1,15*0,3*(15*1,1)		5,69250				
		1.NP - závětří : 1,15*0,3*(2*2,4+3,565+2*2,48)		4,59710				
245	59764231R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér	m2	10,28962	280,00	2 881,09	SPCM	RTS
		schodiště do suterénu : 1,15*0,3*(15*1,1)		5,69250				
		1.NP - závětří : 1,15*0,3*(2*2,4+3,565+2*2,48)		4,59710				
246	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	293,35350	28,35	8 316,57	SPCM	RTS
		1.PP : 1,15*3,3*(2*1,8+2*1,28+2*3,05+2*2,52+2*3,05+2*1,22+2*2,45+2*1,28+2*1,55+2*1,28+2*5,85+2*2,76+2*3,3+2*2,76)		259,19850				
		1.NP : 1,15*3,3*(2*4,5)		34,15500				
247	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,82753	249,90	706,60	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				79 433,91		
	776 10 Přípravné práce							
248	776101115R00	...Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	164,37000	34,10	5 605,02	800-775	RTS
		1.NP : 4,33+23,3+114,65+6,15+2,18+1,32+3,14+9,3		164,37000				
249	776101121R00	...Provedení penetrace podkladu	m2	164,37000	9,87	1 622,33	800-775	RTS
	776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů							
250	776431010R00	...Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	29,40000	54,74	1 609,36	800-775	RTS
		1.NP : 2*8,95+2*5,75		29,40000				
251	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	79,26000	44,45	3 523,11		Vlastní
		1.NP : 2*2,58+2*1,7+2*3,35+2*5,9+2*2,75+2*8,85+2*5,75+2*2,05+2*3+2*1,95+2*1,75		79,26000				
252	776511820R00	Odstranění PVC, koberce podlah lepených	m2	151,33000	36,20	5 478,15		Vlastní
		1.NP - 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.09 : 27,87+104,88+6,15+2,18+1,32+8,93		151,33000				
253	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	109,72000	340,20	37 326,74		Vlastní
		1.NP : 4,33+23,3+60+6,15+2,18+1,32+3,14+9,3		109,72000				
254	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	75,00000	17,99	1 349,25		URS
255	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	52,51000	92,05	4 833,55		Vlastní
		1.NP - 1.04 : 5,9*8,9		52,51000				
256	69741045	Koberec zátěžový š. 4 m	m2	60,38650	277,20	16 739,14	SPCM	RTS
		1.NP - 1.04 : 1,15*(5,9*8,9)		60,38650				
257	69751004	Lišta kobercová žebrová TSL55 9x55 mm	m	33,81000	34,10	1 152,92	SPCM	RTS
		1.NP : 1,15*(2*8,95+2*5,75)		33,81000				
258	998776101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,56996	341,00	194,36	800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				40 238,55		

259	781230111R00	...Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	72,45000	313,95	22 745,68	800-771	RTS
		1.NP : 1,5*(2*1,15+2*1,8+2*1,15+2*1,05)		15,45000				
		2*(2*4+2*2,15+3*0,9+2*1,8+2*3,45)		51,00000				
		0,6*(1,35+0,55+3,1)+1,5*(0,9+1,1)		6,00000				
260	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	72,45000	20,23	1 465,66	800-771	RTS
261	59781560	Obklad 25x33 mat bílá	m2	83,31750	185,00	15 413,74		Vlastní
		1.NP : 1,15*72,45		83,31750				
262	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,47291	416,50	613,47	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry				30 451,78		
	783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické							
	na vzduchu schnoucí							
263	783424340R00	...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	23,00000	37,92	872,16	800-783	RTS
		plynové potrubí : 23		23,00000				
	783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické							
	na vzduchu schnoucí							
264	783521100R00	...základní	m2	45,00000	65,84	2 962,80	800-783	RTS
	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné							
	protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
265	783781002R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	474,47160	45,76	21 711,82	800-783	RTS
		impregnace stávajících prvků krovu : 2*237,2358		474,47160				
266	783520010RAB	základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	45,00000	109,00	4 905,00		Vlastní
Díl:	784	Malby				40 158,28		
267	784121101R00	...Penetrace podkladu nátěrem Akril Emulze, 1 x	m2	817,55450	13,12	10 726,32	800-784	RTS
		179,7+603,2545+34,6		817,55450				
268	784125222R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	817,55450	36,00	29 431,96		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				285 405,95		
	210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje							
	montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru.							
269	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	M21	RTS
		požadavky požární zprávy - utěsnění meti požárními úseky : 1		1,00000				
	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice							
270	210190521R00	Montáž rozvaděče vn/venkovní/ za 1pole,do 400 kg	kus	2,00000	1 161,00	2 322,00	M21	RTS
271	210191002R00	Montáž pole manipulačního rozvaděče nevyzbrojeného	kus	8,00000	1 287,00	10 296,00	M21	RTS
	210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné							
272	210803545R00	Kabel vf koaxiální 75-7,25 mm2 volně ulož.	m	145,00000	16,50	2 392,50	M21	RTS
	210 81 Kabely silové							
273	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený	m	76,00000	181,50	13 794,00	M21	RTS
274	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	224,00000	33,31	7 461,44	M21	RTS

	220 30-120 Zásuvka telefonní čtyřpólová							
						250		
275	220301203R00	Zásuvka telefonní dvojitá	kus	4,00000	250,00	1 000,00	M22	RTS
276	210010311RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1905+víčko	kus	44,00000	35,00	1 540,00		Vlastní
277	210010313RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko	kus	38,00000	161,00	6 118,00		Vlastní
278	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	26,00000	140,80	3 660,80		Vlastní
279	210200044RT1	Svítidlo nástěnné nouzové zářivkové 8-11 W,zelený pruh, kryt PC, včetně zdroje	kus	5,00000	938,00	4 690,00		Vlastní
280a	210201039RT1	Svítidlo interiérové přisazené zářivkové 1x36 W IP40,s el.předřadníkem,včetně zdroje G13	kus	4,00000	980,00	3 920,00		Vlastní
280b	210201039RT2	Svítidlo interiérové přisazené zářivkové 2x36 W IP40,s el.předřadníkem,včetně zdroje G13	kus	28,00000	1 650,00	46 200,00		Vlastní
281	210201083RT1	Svítidlo žárovkové přisazené stropní, nástěnné, max.60 W včetně zdroje E27	kus	12,00000	850,00	10 200,00		Vlastní
282	210220003RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2	m	72,00000	17,00	1 224,00		Vlastní
283	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	355,00000	27,40	9 727,00		Vlastní
284	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax2,5	m	288,00000	33,20	9 561,60		Vlastní
285	220280221U00	Mtž kabel SYKFY 5x2x05 v trubce	m	378,00000	18,30	6 917,40		URS
286	220330133U00	Mtž kompletního hlásiče	kus	2,00000	1 285,00	2 570,00		URS
287	01R1	D+M hromosvodové soustavy - viz. Rozpoložkování na listě 01 101 Pol (2)	kpl	1,00000	35 399,65	35 399,65		Vlastní
288	35717683	Jádro elektrorozvaděče	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00	SPCM	RTS
289	35717722	Rozvodnice elektroměrové RPE 23	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00	SPCM	RTS
290a	35813804.AR	ovladač v plast.skříni RAL7035,kryt šedý; provedení tlačítkový; plastový; funkce Start nebo Stop; typ tlačítka lícující; značení na nosiči šítků a štítků pod hlavicí; typ kontaktu 1 x V; barva tlačítek rudá; připojení třmen.svorkami	kus	1,00000	511,56	511,56	SPCM	RTS
290b	35813804.AR1	Dodávka a montáž HOP	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS
290c	35813804.AR2	Dodávka a montáž zásuvek, spínačů a vypínačů a zvonku	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS
290d	35813804.AR3	Dodávka a montáž přepěťové ochrany v místě počítače a TV	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00	SPCM	RTS
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				40 123,92		
291	M24 001	Odvětrání prostorů soc. zařízení - viz. Rozpoložkování na listě 01 101 Pol (2)	kpl	1,00000	40 123,92	40 123,92		Vlastní
		Odvětrání sociálního zařízení č.4 - 1.PP : 1		1,00000				
		Odvětrání sociálního zařízení č.3 - 1.NP_1.06,1.07 :						
		Odvětrání sociálního zařízení č.2 - 1.NP_1.08,1.09 :						
		Pomocný materiál :						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				45 389,56		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
292	979990001R00	...stavební suti	t	64,36045	250,00	16 090,11	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
293	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	64,36045	144,90	9 325,83	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
294	979081111R00	...do 1 km	t	64,36045	155,10	9 982,31	801-3	RTS

		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
295	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,36045	9,06	583,11	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
296	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	64,36045	123,00	7 916,34	801-3	RTS
297	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	64,36045	13,68	880,45	801-3	RTS
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
298	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	64,36045	9,50	611,42	800-6	RTS

DOPLNĚK ROZPOLOŽOVÁNÍ Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002_1	Stavební úpravy a přístavba MŠ v obci Všestary
O:	01	Rekonstrukce stávajícího objektu
R:	101	Rekonstrukce stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	728	Vzduchotechnika - ROZPOLOŽKOVÁNÍ POLOŽKA č.291				40 123,92		
	728 12 Kruhové plechové potrubí							
1	728112111R00	...montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm	m	28,00000	73,20	2 049,60	800-721	RTS
	728 15 Kruhové ohebné potrubí							
2	728115112R00	...montáž ohebného neizolovaného potrubí z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	46,00000	82,00	3 772,00	800-721	RTS
	728 32 Tlumiče							
3	728312122R00	...montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	183,60	367,20	800-721	RTS
	728 61 Ventilátory radiální nízkotlaké							
4	728611611R00	...montáž radiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru, , do průměru d 100 mm	kus	1,00000	146,00	146,00	800-721	RTS
5	429148052R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; regulace vlhkosti a časový doběh; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m3/h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4	kus	1,00000	594,40	594,40	SPCM	RTS
6	42981151R	potrubí ohebné do vzduchotechnického zařízení; hliníkové; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm	m	25,00000	106,20	2 655,00	SPCM	RTS
7	42981160R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 80,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	16,00000	192,00	3 072,00	SPCM	RTS
8	42981161R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	12,00000	208,80	2 505,60	SPCM	RTS
9	42981162R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	22,00000	264,00	5 808,00	SPCM	RTS
10	42981164R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	24,00000	331,20	7 948,80	SPCM	RTS
11	429853242R	spojky k potrubí z plastu; kruhová spojka pr. 150mm; slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o pr.150 mm	kus	25,00000	55,20	1 380,00	SPCM	RTS
12a	429853257R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.160mm; určená do potrubí o pr.160 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	9,00000	76,80	691,20	SPCM	RTS
12b	429853257R1	ventilátor 500 m3/h	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00	SPCM	RTS
12c	429853257R2	talířové ventily - přívod, odtah	kus	5,00000	290,00	1 450,00	SPCM	RTS
12d	429853257R3	tepelná izolace VZT potrubí	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS
12e	429853257R4	stěnové mřížky 200x200 mm	kus	10,00000	51,00	510,00	SPCM	RTS
	998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku							
	vodorovně do 50 m							

13	998728101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,38126	2 555,00	974,12	800-721	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže - ROZPOLOŽKOVÁNÍ POLOŽKA č.287				35 399,65		
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
14	139601102R00	...v hornině 3	m3	9,50000	261,00	2 479,50	800-1	RTS
		výkop pro zemní vedení - hromosvod : 4*(5*0,5*0,95)		9,50000				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
15	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	9,50000	181,00	1 719,50	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
16	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	9,50000	50,50	479,75	800-1	RTS
	210 22 Vedení uzemňovací							
17	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	82,00000	85,30	6 994,60	M21	RTS
		Aktualizace - Název v DZ: Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm						
		4*6,5+4*5+20+16		82,00000				
18	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00000	62,80	1 256,00	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		4*5		20,00000				
19	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	20,00000	53,40	1 068,00	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		4*5		20,00000				
20	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	24,00000	64,20	1 540,80	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		4*6		24,00000				
21	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	122,00000	83,00	10 126,00	M21	RTS
22	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	1,00000	375,00	375,00	M21	RTS
23	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	33,00000	56,50	1 864,50	M21	RTS
24	210220363R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení,do 6 m,soupr.	kus	4,00000	480,00	1 920,00	M21	RTS
25	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,00000	306,00	1 224,00	M21	RTS
26	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,00000	3,00	12,00	M21	RTS
27	217305001	revize elektroinstalace - hromosvodu	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
28	35442090R	tyč zemnicí; provedení Fe/Zn; délka 2 000 mm	kus	4,00000	310,00	1 240,00	SPCM	RTS

Stavba :	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary		
Objekt :	02	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**

Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2	6 427 082,09
	Celkem objekt 02	6 427 082,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary
O:	02	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2
R:	02	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
	121 10-11 Sejmutí ornice					173 700,39		
	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,							
1	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	88,90000	28,38	2 522,98	800-1	RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m,						
		0,2*(15,85*10+13*22)		88,90000				
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
2	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	146,30000	68,70	10 050,81	800-1	RTS
		snížení terénu na úroveň -0,450 : dno stavební jámy : (14*22)*(0,15+0,8)/2		146,30000				
3	131201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	146,30000	10,02	1 465,93	800-1	RTS
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
4	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	71,09145	128,40	9 128,14	800-1	RTS
		výkop základových pasů - spojovací krrček : 2*(0,4*1,1*16,05)+(0,45*1,1*16,05)		22,06880				
		výkop základových pasů - pavilon 2 : 2*(0,4*0,8*12,7)+(0,4*0,8*19,7)+(0,5*0,5*18,9)		19,15700				
		0,4*0,8*(9,875+2,135)+(0,5*0,5*6,89)		5,56570				
		výkop pro ležaté kanalizace : 0,9*0,5*(16+5+2*3+2*2+5+9+3*3)		24,30000				
	132 20-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3							
	Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	46,79145	6,60	308,82	800-1	RTS
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
6	139601102R00	...v hornině 3	m3	0,89600	509,40	456,42	800-1	RTS
		rruční výkop patek : 7*(0,4*0,4*0,8)		0,89600				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							

	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	193,98745	160,20	31 076,79	800-1	RTS
		odvoz zeminy z výkopů na skládku : 146,3+46,79145+0,896		193,98750				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
8	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	1 939,87450	11,94	23 162,10	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
9	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	193,98745	100,20	19 437,54	800-1	RTS
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
10	175101101RT2	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,96000	514,80	6 671,81	800-1	RTS
		obsyp ležaté kanalizace : 0,6*0,4*(16+5+2*3+2*2+5+9+3*3)		12,96000				
	175 10-12 Obsyp objektů							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,							
11	175101201R00	...Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	28,41920	321,00	9 122,56	800-1	RTS
		obsyp základových pasů : 0,8*0,4*(2*15,85+2*12,7+19,7+2,13+9,88)		28,41920				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
12	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	500,00000	23,52	11 760,00	800-1	RTS
	182 10 Svahování v zářezech							
	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,							
13	182101101R00	...v hornině 1 až 4	m2	54,12000	25,44	1 376,81	800-1	RTS
		svahování stavební jámy - pavilon 2 : 1,2*(2*12,7+19,7)		54,12000				
	199 Poplatky za skládku							
14	199000005R00	...zeminy 1- 4	t	290,98118	85,80	24 966,19	800-1	RTS
		1,5*193,98745		290,98120				
15	162201102R00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m	m3	88,90000	20,40	1 813,56		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m,						
		Aktualizace - Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m						
		přemístění ornice na pozemku investora - pro další použití : 88,9		88,90000				
16	181101102R00	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	410,57500	6,30	2 586,62		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním,						
		15,85*9,5+13*20		410,57500				
17	331069T10	Uložení sypaniny na skládku	m3	193,98745	11,40	2 211,46		Vlastní
		Aktualizace - Název v DZ: Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku						

18	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových vymývaná do písku, tl. 40 mm	m2	32,90000	349,60	11 501,84		Vlastní
		okapový chodník : 0,5*(2,72+2*12,7+19,7+2,13+15,85)		32,90000				
19	177 90-1010	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m	soub	1,00000	4 080,00	4 080,00		Vlastní
:	2	Základy a zvláštní zakládání				336 216,82		
	271 5 Polštáře zhutněné pod základy							
20	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	128,79800	588,60	75 810,50	800-2	RTS
		podsyp pod základovou desku - spojovací krček : 15,85*7,7*(0,8+0,2)/2		61,02250				
		pavilon 2 : 0,2*12,7*19,7		50,03800				
		krytý ochoz - zámková dlažba : 1,65*(16,05+5,45)*(0,8+0,2)/2		17,73750				
	273 32 Beton základových desek železový							
	bez dodávky a uložení výztuže							
21	273321311R00	...z betonu C 16/20	m3	37,22350	1 720,00	64 024,42	801-1	RTS
		základová deska : 0,1*(15,85*7,7+12,7*19,7)		37,22350				
	273 35 Bednění stěn základových desek							
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
22	273351215RT1	...zřízení	m2	26,64900	294,00	7 834,81	801-1	RTS
		0,3*(2*15,85+2,15+9,88+2*12,7+19,7)		26,64900				
23	273351216R00	...odstranění	m2	26,64900	47,64	1 269,56	801-1	RTS
	273 36 Výztuž základových desek							
	rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,							
	273 36-2 ze svařovaných sítí							
24	273361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,14035	20 500,00	43 877,18	801-1	RTS
		základová deska : 1,15*0,005*(15,85*7,7+12,7*19,7)		2,14040				
	274 35 Bednění stěn základových pasů							
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
25	274351215RT1	...zřízení	m2	107,76000	294,00	31 681,44	801-1	RTS
		spojovací krček : 2*(3*(0,6*15,85))		57,06000				
		pavilon 2 : 2*(3*(0,3*19,7)+2*(0,3*12,7))		50,70000				
26	274351216R00	...odstranění	m2	107,76000	47,64	5 133,69	801-1	RTS
	275 31 Beton základových patek prostý							
	275 31-3 prostý							
27	275313611R00	...z betonu C 16/20	m3	1,12000	1 965,00	2 200,80	801-1	RTS
		7*(0,4*0,4*1)		1,12000				
	275 35 Bednění stěn základových patek							
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
28	275351215RT1	...zřízení	m2	3,36000	294,00	987,84	801-1	RTS

		7*(0,3*(4*0,4))		3,36000				
29	275351216R00	...odstranění	m2	3,36000	47,64	160,07	801-1	RTS
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
30	274313611R00	z betonu C 16/20	m3	57,64914	1 720,00	99 156,52		Vlastní
		spojovací krček : 2*(15,85*0,4*1,45)+(15,85+0,315+0,55)*0,45*1,45		29,29250				
		pavilon 2 : 0,4*0,9*(9,88+2,13+2*12,7+19,7)+(0,5*0,6*19,1)+(0,5*0,6*6,89)		28,35660				
31	279 90-2531	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m	soub	1,00000	4 080,00	4 080,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				405 497,10		
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
32	311237133R00	...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel prostupu tepla U=0,91 W/m2.K,	m2	48,78000	530,00	25 853,40	801-1	RTS
		nosné zdivo tl. 25cm : 3*(16,05+0,3+0,5+0,55+0,4)		53,40000				
		odpočet otvorů : -(2*1,1*2,1)		-4,62000				
33	311237143R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,31 W/m2.K,	m2	276,30500	575,00	158 875,38	801-1	RTS
		nosné zdivo tl.30cm : 3*(16,05+2,13+13+19,7+13+9,87+16,05+3,6+1+2,35+1,1+4,97+1,95+1,52)		318,87000				
		odpočet otvorů : -(13*1,5*2,1+8*1,5*1,5+1,7*2,85+2,3*2+1,2*2,85)		-71,81500				
		štíty pavilonu 2 : 2*(13*2,25)/2		29,25000				
	317 16 Překlady keramické							
	317 16-1 montáž a dodávka							
34	317167121R00	...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	25,00000	122,50	3 062,50	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		25		25,00000				
35	317167124R00	...nenosné, délky 1750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	220,15	440,30	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
36	317167210R00	...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	211,60	5 078,40	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*6		24,00000				
37	317167211R00	...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	229,95	2 299,50	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						

		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*1		4,00000				
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.25cm - 3ks/překlad : 3*2		6,00000				
38	317167212R00	...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	266,35	1 065,40	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*1		4,00000				
39	317167213R00	...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	88,00000	334,25	29 414,00	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*22		88,00000				
40	317167214R00	...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	410,90	1 643,60	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*1		4,00000				
41	317167217R00	...nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	618,80	2 475,20	801-1	RTS
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		překlady nad otvory nosného zdiva tl.30cm - 4ks/překlad : 4*1		4,00000				
	317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky							
	jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
42	317234410RT2	...Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,54024	3 892,00	2 102,61	801-4	RTS
		překlad m.č.1.36 : 0,3*0,2*5,98		0,35880				
		překlad m.č.1.22 : 0,3*0,18*3,36		0,18140				
	317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
43	317941123R00	...Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	1,30428	5 538,75	7 224,08	801-1	RTS
		0,76076+0,1672+0,37632		1,30430				
	330 31 Beton sloupů a pilířů prostý							
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,							
44	330311711R00	...z betonu C16/20	m3	0,30000	2 684,00	805,20	801-1	RTS
		beton do ocelového sloupu : 0,3		0,30000				
	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							

45	342247123R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	317,34100	318,00	100 914,44	801-1	RTS
		vnitřní příčky :		345,90600				
		3,3*(1,45+3*0,9+2+1,8+3,45+2,7+1,45+2,05+1,2+5+1,53+4,1+7,5+3,7+1,95+3*4,1+1,2+3,73+3,36+2,25+6+2,89+1,2+1,79+2*1,45+2*1,4+2,89+2,3+1,75+1,68+5,8+4,2+2*1+1,2)						
		odpočet otvorů : -(12*0,8*1,97+7*0,7*1,97)		-28,56500				
	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím							
46	342948111R00	...Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	150,00000	92,05	13 807,50	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
	346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné							
	jakýmikoliv cihlami,							
47	346244382RT2	...výšky od 200 mm do 300 mm	m2	6,64280	476,00	3 161,97	801-1	RTS
		5,98*(0,22+0,3+0,22)+3,36*(0,18+0,3+0,18)		6,64280				
	346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem							
	plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,							
48	346481111R00	...Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	125,00000	203,70	25 462,50	801-1	RTS
49	13411163R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11523 (S355); d = 200,0 mm	T	0,76076	17 640,00	13 419,81	SPCM	RTS
		ocelový sloup m.č.1.36 : 3,08*0,247		0,76080				
50	13483410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 180 mm	T	0,16720	14 752,00	2 466,53	SPCM	RTS
		2*3,8*0,022		0,16720				
51	13483420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 220 mm	T	0,37632	15 744,00	5 924,78	SPCM	RTS
		2*6,4*0,0294		0,37630				
íl:	4	Vodorovné konstrukce				324 993,37		
	413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech							
	I , IE, U , UE nebo L							
52	413941123R00	...Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	2,26776	5 542,50	12 569,06	801-1	RTS
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
53	416021126R00	...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	249,34000	490,00	122 176,60	801-1	RTS
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		7,28+2,32+6,77+3,21+6,52+14,9+17,9+3,81+14,72+11,74+11,24+2,63+1,48+1,07+140,97+2,78		249,34000				
54	416021128R00	...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná	m2	88,14000	530,00	46 714,20	801-1	RTS
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		SDK podhled impregnovaný : 6,21+9,3+3,5+2,11+3,98+6,92+35,05+1,53+2,56+9,85+7,13		88,14000				
	417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců							
55	417321313R00	...Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	11,20305	2 184,00	24 467,46	801-1	RTS
		želbet. věnec tl.30cm : 0,3*0,3*(2*16,05+2*19,7+2*12,7+3,6+1,1+2,35+1,1+4,97)		9,90180				
		želbet. věnec tl.25cm : 0,25*0,3*(16,05+0,5+0,8)		1,30130				

	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr							
56	417351115R00	...Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	127,37000	204,75	26 079,01	801-1	RTS
		želbet. věnec tl.30cm : 2*0,5*(2*16,05+2*19,7+2*12,7+3,6+1,1+2,35+1,1+4,97)		110,02000				
		želbet. věnec tl.25cm : 2*0,5*(16,05+0,5+0,8)		17,35000				
57	417351116R00	...Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	127,37000	43,26	5 510,03	801-1	RTS
	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců							
	417 36-1 z betonářské oceli							
58	417361821R00	...10505	t	2,54740	21 200,00	54 004,88	801-1	RTS
		želbet. věnec tl.30cm - 20kg/bm : 0,02*(2*16,05+2*19,7+2*12,7+3,6+1,1+2,35+1,1+4,97)		2,20040				
		želbet. věnec tl.25cm - 20kg/bm : 0,02*(16,05+0,5+0,8)		0,34700				
59	13480915R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm	T	2,26776	14 760,00	33 472,14	SPCM	RTS
		válcované profily ve stropní konstrukci I200 :						
		N1 : 5,4*0,0264		0,14260				
		N2 : 3*5,75*0,0264		0,45540				
		N3 : 5*6,4*0,0264		0,84480				
		N4 : 5*6,25*0,0264		0,82500				
Díl:	5	Komunikace				14 317,52		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
60	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	34,98000	156,50	5 474,37	822-1	RTS
		krytý ochoz : 1,65*(15,75+5,45)		34,98000				
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
	917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku							
61	917862111RT2	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/60/250 mm	m	21,20000	181,65	3 850,98	822-1	RTS
		krytý ochoz : 15,75+5,45		21,20000				
62	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	40,22700	124,10	4 992,17	SPCM	RTS
		krytý ochoz : 1,15*(1,65*(15,75+5,45))		40,22700				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				298 732,45		
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.							
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
63	610991111R00	...Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	79,00750	20,76	1 640,20	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 8*(1,5*1,5)+10*(1,5*2,1)+2*(0,75*1)+(1,5*1)+3*(1,5*2)+(1,75*2,85)+(2,3*2)+4*(0,75*1,5)+(1,2*2,85)		79,00750				
	611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropech							
	611 40-32 maltou ze suchých směsí							

64	611403380R00	...Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	475,00000	42,14	20 016,50	801-4	RTS
65	612403386R00	...Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	225,00000	90,40	20 340,00	801-4	RTS
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění							
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
66	612425931RT2	...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	38,53750	370,30	14 270,44	801-4	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 0,25*(8*(1,5+1,5+1,5)+10*(2,1+1,5+2,1)+2*(1+0,75+1)+(1+1,5+1)+3*(2+1,5+2)+(2,85+1,75+2,85)+(2+2,3+2)+4*(1,5+0,75+1,5)+(2,85+1,2+2,85))		38,53750				
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí							
67	612473181R00	...hladké	m2	237,27400	171,00	40 573,85	801-1	RTS
		omítka pod keramické obklady : 2,2*(2*1,8+2*3,45+2*2,95+2*1,45+2*2,05+2*1,1+4*1,95+2*2+2*1,6+4,6+1,95+2,75+4,11+0,6+1,2+7,18+3,36+3,93+2*1,4+2*1,77+4)		177,36400				
		1,5*(2*1,45+2*1,4+3,1+4*1+2*1,44+2*1,4+2*4+1,68+2*1,7+2*4,19)		59,91000				
68	612473182R00	...Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 008,54700	175,00	176 495,73	801-1	RTS
		2*48,78+276,305+2*317,341		1 008,54700				
	615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem							
	s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),							
69	615481111R00	...Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	127,37000	151,52	19 299,10	801-4	RTS
		želbet. věnec tl.30cm : 2*0,5*(2*16,05+2*19,7+2*12,7+3,6+1,1+2,35+1,1+4,97)		110,02000				
		želbet. věnec tl.25cm : 2*0,5*(16,05+0,5+0,8)		17,35000				
70	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	154,15000	39,55	6 096,63		Vlastní
		spojovací krček, pavilon 2 : (8*(1,5+1,5+1,5)+10*(2,1+1,5+2,1)+2*(1+0,75+1)+(1+1,5+1)+3*(2+1,5+2)+(2,85+1,75+2,85)+(2+2,3+2)+4*(1,5+0,75+1,5)+(2,85+1,2+2,85))		154,15000				
íl:	62	Úpravy povrchů vnější				365 243,60		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
71	620991121R00	...Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	79,00750	20,76	1 640,20	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 8*(1,5*1,5)+10*(1,5*2,1)+2*(0,75*1)+(1,5*1)+3*(1,5*2)+(1,75*2,85)+(2,3*2)+4*(0,75*1,5)+(1,2*2,85)		79,00750				
	622 30 Příprava podkladu							
72	622300131R00	...Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	276,30500	62,58	17 291,17	801-1	RTS
	622 31-2 Zateplení soklu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
73	622319121RV1	...Zateplovací systém Etics, sokl, EPS P 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	72,08800	521,00	37 557,85	801-1	RTS
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		spojovací krček, pavilon 2 : 0,8*90,11		72,08800				

	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
74	622319134RT5	...Zatepl. Etics, fasáda, EPS F 140 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	276,30500	750,00	207 228,75	801-1	RTS
		nosné zdivo tl.30cm : 3*(16,05+2,13+13+19,7+13+9,87+16,05+3,6+1+2,35+1,1+4,97+1,95+1,52)		318,87000				
		odpočet otvorů : -(13*1,5*2,1+8*1,5*1,5+1,7*2,85+2,3*2+1,2*2,85)		-71,81500				
		štíty pavilonu 2 : 2*(13*2,25)/2		29,25000				
75	622319734RT5	...Zatepl.Etics,fasáda,min.desky KV 140 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	16,66500	992,00	16 531,68	801-1	RTS
		spojovací krček : 3,3*2,45		8,08500				
		pavilon 2 : 3,3*2,6		8,58000				
	622 31-5 Zateplení ostění							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.							
76	622319154RT5	...Zatepl.sys.Etics, ostění, EPS F 40 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	38,53750	1 120,00	43 162,00	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 0,25*(8*(1,5+1,5+1,5)+10*(2,1+1,5+2,1)+2*(1+0,75+1)+(1+1,5+1)+3*(2+1,5+2)+(2,85+1,75+2,85) +(2+2,3+2)+4*(1,5+0,75+1,5)+(2,85+1,2+2,85))		38,53750				
77	622319754RT5	...Zatepl. Etics,ostění, min.desky KV 40 mm, s omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m2	m2	3,57500	1 406,40	5 027,88	801-1	RTS
		spojovací krček : 0,25*(2,85+1,2+2,85)		1,72500				
		pavilon 2 : 0,25*(2,85+1,7+2,85)		1,85000				
	622 31-6 Zateplení parapetu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
78	622319164R00	...Zateplovací systém Etics, parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	9,95000	768,00	7 641,60	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 0,25*(8*1,5+10*1,5+2'0,75+1,5+3*1,5+2,3+4*0,75)		9,95000				
	622 33 Profily zakládací							
79	622300151R00	...Montáž soklové lišty	m	90,11000	51,10	4 604,62	801-1	RTS
		2*16,05+2,13+9,88+2*13+20		90,11000				
80	622319014R00	...Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	103,62650	112,70	11 678,71	801-1	RTS
		1,15*90,11		103,62650				
	622 34 Profily dilatační							
81	622300152R00	...Montáž dilatační lišty	m	13,20000	39,36	519,55	801-1	RTS
		4*3,3		13,20000				
	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí							
82	622432112R00	...dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	27,03300	396,90	10 729,40	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 0,3*90,11		27,03300				
83	553420180R	Lišta dilatační průběžná AL 504101	m	13,20000	123,50	1 630,20	SPCM	RTS

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				199 450,68		
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí							
	s rozprostřením a uhlazením							
84	632411104R00	...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	337,48000	185,00	62 433,80	801-1	RTS
85	632411150RT1	...potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování	m2	337,48000	371,00	125 205,08	801-1	RTS
86	632411906R00	...nátěr velmi savých podkladů penetrační, ,	m2	337,48000	35,00	11 811,80	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 :		249,34000				
		7,28+2,32+6,77+3,21+6,52+14,9+17,9+3,81+14,72+11,74+11,24+2,63+1,48+1,07+140,97+2,78						
		6,21+9,3+3,5+2,11+3,98+6,92+35,05+1,53+2,56+9,85+7,13		88,14000				
Díl:	64	Výplně otvorů				34 688,85		
	642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře							
	z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu							
	642 94-11 osazené do zdiva							
	Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.							
	642 94-111 jednostranné							
87	642941111RT1	...pouzdro 600/1970 mm	kus	1,00000	4 644,50	4 644,50	801-1	RTS
		D11 : 1		1,00000				
88	642941111RT2	...pouzdro 700/1970 mm	kus	3,00000	4 931,85	14 795,55	801-1	RTS
		D10 : 3		3,00000				
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
89	642942111RT2	...60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	971,20	971,20	801-1	RTS
		DN7 : 1		1,00000				
90	642942111RT3	...70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	981,60	981,60	801-1	RTS
		DN6 : 1		1,00000				
91	642942111RU4	...Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	12,00000	1 108,00	13 296,00	801-1	RTS
		DN5 : 10		12,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				17 743,95		
	931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS							
	včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).							
92	931961115R00	...Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	2,31000	82,95	191,61	801-1	RTS
		dilatace mezi spojovacím krčkem a pavilonem 2 : 0,3*7,7		2,31000				
93	952901111R00	...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	337,48000	52,01	17 552,33	801-1	RTS

		spojovací krček, pavilon 2 : 7,28+2,32+6,77+3,21+6,52+14,9+17,9+3,81+14,72+11,74+11,24+2,63+1,48+1,07+140,97+2,78 6,21+9,3+3,5+2,11+3,98+6,92+35,05+1,53+2,56+9,85+7,13		249,34000 88,14000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				124 647,77		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
94	941941051R00	...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. 3,5*95	m2	332,50000 332,50000	35,35	11 753,88	800-3	RTS
	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
95	941941391R00	...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	332,50000	23,70	7 880,25	800-3	RTS
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
96	941941851R00	...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	332,50000	24,36	8 099,70	800-3	RTS
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
97	941955004R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m vnitřní omítky : 2*48,78+276,305+2*317,341 SDK podhledy : 7,28+2,32+6,77+3,21+6,52+14,9+17,9+3,81+14,72+11,74+11,24+2,63+1,48+1,07+140,97+2,78 6,21+9,3+3,5+2,11+3,98+6,92+35,05+1,53+2,56+9,85+7,13	m2	1 346,02700 1 008,54700 249,34000 88,14000	72,00	96 913,94	800-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				92 949,66		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
98	998011001R00	...výšky do 6 m	t	848,85535	109,50	92 949,66	801-1	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				196 634,75		
	711 46 Izolace proti tlakové vodě pryžemi							
99	711461103RT1	...na ploše vodorovné, fólií přilepenou v celé ploše, materiál ve specifikaci spojovací krček : 16,05*7,7 pavilon 2 : 12,7*19,7	m2	373,77500 123,58500 250,19000	151,20	56 514,78	800-711	RTS
	711 47 Izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů							
100	711471052R00	...vodorovná, bez dodávky fólie spojovací krček : 2*(16,05*7,7) pavilon 2 : 2*(12,7*19,7)	m2	747,55000 247,17000 500,38000	74,00	55 318,70	800-711	RTS
	711 76 Provedení detailů pryžemi							
	711 76-1 dilatačních spár-uzávěr							
101	711761302R00	...vodorovných, fólií rš 500 mm ploženou do asfaltového podkladu natavením ukončení izolace po obvodu objektu : 90,5	m	90,50000 90,50000	28,56	2 584,68	800-711	RTS
	711 76-2 opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu							

102	711767278R00	...dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	34,00000	337,60	11 478,40	800-711	RTS
		prostupy ležaté kanalizace základovou deskou : 34		34,00000				
103	283220182R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P	m2	429,84125	119,30	51 280,06	SPCM	RTS
		spojovací krček : 1,15*(16,05*7,7)		142,12280				
		pavilon 2 : 1,15*(12,7*19,7)		287,71850				
104	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	859,68250	21,84	18 775,47	SPCM	RTS
		spojovací krček : 1,15*(2*(16,05*7,7))		284,24550				
		pavilon 2 : 1,15*(2*(12,7*19,7))		575,43700				
105	998711102R00	...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,39948	487,80	682,67	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				235 217,61		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
106	713111111RT2	...Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	407,76000	33,04	13 472,39	800-713	RTS
		zateplení stropu spojovacího krčku, pavilonu 2 : 8,4*16,4+13,5*20		407,76000				
	713 11-2 montáž parozábrany							
107	713111221RS5	...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu	m2	407,76000	63,98	26 088,48	800-713	RTS
		parozábrana stropu spojovacího krčku, pavilonu 2 : 8,4*16,4+13,5*20		407,76000				
	713 11-22 utěsnění prostupů							
108	713111261R00	...pevnou páskou, jen montáž	ks	450,00000	44,87	20 191,50	800-713	RTS
	713 11-23 napojení parozábrany na související konstrukce							
109	713111273RS2	...pěnovou páskou se zajištěním dřevěnou lištou, s dodávkou materiálu	m	375,00000	58,80	22 050,00	800-713	RTS
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
110	713121111RT1	...Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	337,48000	21,00	7 087,08	800-713	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 7,28+2,32+6,77+3,21+6,52+14,9+17,9+3,81+14,72+11,74+11,24+2,63+1,48+1,07+140,97+2,78		249,34000				
		6,21+9,3+3,5+2,11+3,98+6,92+35,05+1,53+2,56+9,85+7,13		88,14000				
111	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	31,04816	1 520,00	47 193,20	SPCM	RTS
		tepelná izolace pod nové mazaniny : 1,15*(0,08*337,48)		31,04820				
112	63151406R	Deska z minerální plsti tvrzená tl. 100 mm	m2	468,74000	90,30	42 327,22	SPCM	RTS
		zateplení stropu spojovacího krčku, pavilonu 2 - materiál : 1,15*407,6		468,74000				
113	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm	m2	468,74000	116,30	54 514,46	SPCM	RTS
		zateplení stropu spojovacího krčku, pavilonu 2 - materiál : 1,15*407,6		468,74000				
114	998713101R00	...Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	5,51531	415,80	2 293,27	800-713	RTS
l:	721	Vnitřní kanalizace				107 557,41		
	721 17 Potrubí z plastových trub							
115	721176102R00	...Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	17,00000	144,50	2 456,50	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

116	721176103R00	...Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	66,00000	128,80	8 500,80	800-721	RTS
117	721176104R00	...Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	162,40	1 948,80	800-721	RTS
118	721176105R00	...Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	42,00000	400,80	16 833,60	800-721	RTS
119	721176222R00	...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	31,00000	295,60	9 163,60	800-721	RTS
120	721176223R00	...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	32,00000	334,80	10 713,60	800-721	RTS
121	721176224R00	...Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	58,00000	299,60	17 376,80	800-721	RTS
	721 21 Vpusti a zápachové uzávěrky							
122	721223423RT2	...Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 310N, mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110,	kus	3,00000	918,40	2 755,20	800-721	RTS
	721 27 Ventilační hlavice							
123	721273150R00	...Hlavice ventilační přivětrávací 900	kus	6,00000	760,00	4 560,00	800-721	RTS
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
124	721290111R00	...Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	258,00000	12,64	3 261,12	800-721	RTS
125	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky 404.1	kus	36,00000	748,00	26 928,00		Vlastní
126	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	6,00000	479,20	2 875,20		Vlastní
127	998721101R00	...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,48522	379,60	184,19	800-721	RTS
íl:	722	Vnitřní vodovod				97 531,74		
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot							
128	722172311R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	125,00000	171,60	21 450,00	800-721	RTS
129	722172312R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	81,00000	121,00	9 801,00	800-721	RTS
130	722172313R00	...Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	64,00000	256,40	16 409,60	800-721	RTS
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí							
131	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	125,00000	4,20	525,00	800-721	URS
132	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	81,00000	16,00	1 296,00	800-721	URS
133	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	64,00000	21,60	1 382,40	800-721	URS
	722 21-2 Montáž vodovodních armatur přírubových							
134	722219101R00	...Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40	kus	2,00000	661,00	1 322,00	800-721	RTS
	722 25-1 Požární příslušenství							
35	722254114RM1	...Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice), systém A25/20	soubor	2,00000	7 164,00	14 328,00	800-721	RTS
36	722259101R00	...Požární příslušenství - hydrantový nástavec	kus	2,00000	3 308,00	6 616,00	800-721	RTS
	722 25-2 Montáž požárního příslušenství							
37	722259201R00	...Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000	352,20	704,40	800-721	RTS

	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
138	722290215R00	...Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	270,00000	66,08	17 841,60	800-721	RTS
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí							
139	722290234R00	...Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	270,00000	16,88	4 557,60	800-721	RTS
	722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot							
140	722290821R00	...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,41225	919,20	1 298,14	800-721	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				166 724,28		
	725 11-2 Klozetové mísy							
	725 11-29 montáž							
141	725119305R00	...Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	13,00000	617,60	8 028,80	800-721	RTS
	725 24 Sprchové kabiny a mísy							
	725 24-9 montáž							
142	725249101R00	...Montáž sprchových boxů	soubor	3,00000	1 356,80	4 070,40	800-721	RTS
	725 29-1 Invalidní program							
143	725291136R00	...madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	1,00000	1 587,20	1 587,20	800-721	RTS
	725 81-92 Montáž ventilu							
144	725819201R00	...Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	38,00000	73,76	2 802,88	800-721	RTS
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové							
145	725823111RT1	...Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	24,00000	1 536,80	36 883,20	800-721	RTS
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových							
146	725829202R00	...Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	24,00000	193,20	4 636,80	800-721	RTS
	725 85-91 Montáž ventilů odpadních							
147	725859101R00	...Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	52,00000	61,20	3 182,40	800-721	RTS
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty							
148	725860213R00	...Sifon umyvadlový 132, DN 30, 40	kus	24,00000	226,80	5 443,20	800-721	RTS
149	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	13,00000	691,00	8 983,00		URS
150	725331911U00	Vým výlevky keram plast mřížka	kus	2,00000	3 040,00	6 080,00		URS
151	551100010R	Kohout kulový voda 1/2"	kus	48,00000	77,00	3 696,00	SPCM	RTS
152	55484497R	Dveře sprchové zasouvcí PD 3/900 bílá - čiré	kus	3,00000	5 462,40	16 387,20	SPCM	RTS
153	642324153R	Set WC kombi 3/6l odpad vodor ploch.spl. bílý, s nádrží a sedátkem	kus	13,00000	3 713,90	48 280,70	SPCM	RTS
154	64293823R	Vanička sprch ker.čtvrt. 900x900 odp. d 90mm	kus	3,00000	5 268,80	15 806,40	SPCM	RTS
	725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot							
155	725590812R00	...Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,85405	1 002,40	856,10	800-721	RTS
Díl:	733	Rozvod potrubí				130 033,14		
	733 16-4 Montáž potrubí měděného							
156	733164102R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	58,00000	129,60	7 516,80	800-731	RTS
157	733164103R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	97,00000	145,60	14 123,20	800-731	RTS
158	733164104R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	56,00000	153,20	8 579,20	800-731	RTS

159	733164105R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	128,00000	165,60	21 196,80	800-731	RTS
160	733164106R00	...Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	6,00000	171,20	1 027,20	800-731	RTS
	733 16-6 Zhotovení ohybu na potrubí CU							
161	733166002R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15	kus	40,00000	14,80	592,00	800-731	RTS
162	733166003R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 18	kus	48,00000	17,04	817,92	800-731	RTS
163	733166004R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	34,00000	17,84	606,56	800-731	RTS
164	733166005R00	...Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 28	kus	18,00000	19,12	344,16	800-731	RTS
165	733190107R00	...Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	12,00000	5,52	66,24	800-731	RTS
166	19631311	Trubka měděná systémová 15 x 1,0 mm	m	58,00000	110,38	6 402,04	SPCM	RTS
167	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	97,00000	173,00	16 781,00	SPCM	RTS
168	19631313	Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm	m	56,00000	173,28	9 703,68	SPCM	RTS
169	19631314	Trubka měděná systémová 28 x 1,0 mm	m	128,00000	224,84	28 779,52	SPCM	RTS
170	19631315R	Trubka měděná systémová 35 x 1,5 mm	m	12,00000	325,40	3 904,80	SPCM	RTS
171	283771006R	Izolace potrubí z pěnové Polyethylenu 15x9 mm šedočerná	m	58,00000	7,60	440,80	SPCM	RTS
172	28377101R	Izolace potrubí 18x9 mm šedočerná	m	97,00000	8,60	834,20	SPCM	RTS
173	283771030R	Izolace potrubí 22x9 mm šedočerná	m	56,00000	10,20	571,20	SPCM	RTS
174	28377111R	Izolace potrubí 28x9 mm šedočerná	m	128,00000	11,40	1 459,20	SPCM	RTS
175	28377112R	Izolace potrubí 35x9 mm šedočerná	m	12,00000	13,10	157,20	SPCM	RTS
176	40541201R	Regulátor ekvitermní	kus	1,00000	3 564,80	3 564,80	SPCM	RTS
177	40541208R	Termostat prostorový	kus	2,00000	507,80	1 015,60	SPCM	RTS
178	998733101R00	...Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,13717	724,80	1 549,02	800-731	RTS
íl:	734	Armatury				49 932,80		
179	734109111R00	...Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 15	soubor	64,00000	355,60	22 758,40	800-731	RTS
180	734111413R00	...Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 40	soubor	6,00000	1 816,00	10 896,00	800-731	RTS
	734 19 Ostatní přírubové armatury							
181	734191417R00	...Ventily regulační	soubor	1,00000	4 240,00	4 240,00	800-731	RTS
182	734221603RT3	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 3/4	kus	32,00000	323,40	10 348,80		Vlastní
183	734261212RM1	Šroubení V 4300 přímé, G 3/8	kus	32,00000	52,80	1 689,60		Vlastní
íl:	735	Otopná tělesa				135 572,01		
	735 15 Otopná tělesa panelová							
184	735157173R00	...Otopná těl.panelová	kus	28,00000	3 408,00	95 424,00	800-731	RTS
185	735159121R00	...Montáž panelových těles	kus	28,00000	294,80	8 254,40	800-731	RTS
186	735179110R00	...Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	4,00000	197,60	790,40	800-731	RTS
187	484545086	Stěna otopná vertikální v.1800,dl.884	kus	4,00000	5 895,50	23 582,00		Vlastní
188	5512001360	připojovací armatura těles s uzavíráním,napouštěním a vypouštěním 355 EK	kus	28,00000	246,20	6 893,60	SPCM	RTS
189	998735101R00	...Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,97872	641,26	627,61	800-731	RTS
l:	762	Konstrukce tesařské				160 596,17		
	762 08 Zvláštní výkony							

	762 08-2 hoblování viditelných částí krovu							
190	762085140R00	...čtyřstranné	m	39,90000	75,76	3 022,82	800-762	RTS
		sloupky přestřešení, vaznice : 7*2,7+21		39,90000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-2 s dodávkou řeziva							
	762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
191	762342203RT2	...Montáž laťování střech, vzdálenost latí 80 cm, včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm	m2	453,14500	64,64	29 291,29	800-762	RTS
		spojovací krček : (4,6+6,2)*13,75		148,50000				
		pavilon 2 : (7,15+8,8)*19,1		304,64500				
192	762342204RT3	...Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	453,14500	27,68	12 543,05	800-762	RTS
		spojovací krček : (4,6+6,2)*13,75		148,50000				
		pavilon 2 : (7,15+8,8)*19,1		304,64500				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
193	762395000R00	...Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,50000	960,80	9 127,60	800-762	RTS
	762 91 Impregnace řeziva							
194	762911111R00	...Impregnace řeziva máčením	m2	453,14500	11,44	5 183,98	800-762	RTS
		Příprava dřeva a následné máčení řeziva v nádobě včetně dodávky přípravku na impregnaci.						
		spojovací krček : (4,6+6,2)*13,75		148,50000				
		pavilon 2 : (7,15+8,8)*19,1		304,64500				
	762 99 Stavební vrátek pro dopravu materiálu							
195	762991111R00	...Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	282,00	2 820,00	800-762	RTS
		Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem.						
		Položka obsahuje i demontáž zařízení.						
196	762991121R00	...Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	309,40	9 282,00	800-762	RTS
	765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní							
	765 90-12 Fólie podstřešní difuzní							
197	765799310RN3	...Montáž fólie na krokve přibitím, difúzní pojistná hydroizolace sd=0,02, třívrstvá textilie	m2	453,14500	57,36	25 992,40	800-765	RTS
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.						
		spojovací krček : (4,6+6,2)*13,75		148,50000				
		pavilon 2 : (7,15+8,8)*19,1		304,64500				
198	762810047U00	Záklop z dřevoštěkových desek 25 P+D na rošt šroub	m2	58,18980	351,20	20 436,26		URS
		revizní lávka : 1,59*19,1+1,44*(13,72+5,6)		58,18980				
199	762710014RA0	Montáž prostorově vázané konstr.,, řezivo plochy 288cm2,hranoly 14 x 18 cm	m	103,50000	372,80	38 584,80		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 288 cm2,						
		montáž nový prvků krovu - venkovní zastřešení : 22*3+20+7*2,5		103,50000				

200	311712336R	kotva průvlaková ocelová, galvanicky pozink.; rozměr kotvy 20x120/10-0 mm; závit M20 mm; délka kotvy 120 mm; pr.vrtáku 20 mm; tloušťka přípoje min/max 10 mm; hloubka ukotvení min/max 74/100 mm; zatížení doporučené pro beton tah 25,0 kN; balení po 10 ks	kus	7,00000	84,00	588,00	SPCM	RTS
201	998762102R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,80618	978,40	3 723,97	800-762	RTS
Díl:	763	Dřevostavby				194 007,24		
	763 73 Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy							
	opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub							
	763 73-7 z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování							
202	763734112R00	...průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	194,00000	64,77	12 565,96	800-763	RTS
		zavětrování vazníků prkny : 4*18+2*29+2*21+2*11		194,00000				
	763 79 Montáž ostatních dílců							
	763 79-4 ocelových spojovacích prostředků							
203	763793111R00	...kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	74,00000	82,12	6 076,88	800-763	RTS
		kotevní prvky vazníků : 37*2		74,00000				
	763 10 Montáž a výroba střešních vazníků							
204	763100001RAA	...příhradový vazník,	m	461,00000	380,40	175 364,40	AP-PSV	RTS
		spojovací krček : 17*9		153,00000				
		pavilon 2 : 22*14		308,00000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				297 649,72		
	764 01-12 Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu							
	764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilataci							
205	764324220R00	...Oplechování Pz okapů, TK, segm.do 0,5 m, rš 330 mm	m	57,42500	154,00	8 843,45	800-764	RTS
206	764352203R00	...Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	57,42500	232,80	13 368,54	800-764	RTS
		spojovací krček : 15,305+13,72+5+1,3		35,32500				
		pavilon 2 : 3+19,1		22,10000				
	764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu							
	764 01-191 výroba a montáž							
207	764392251R00	...Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	15,20000	245,00	3 724,00	800-764	RTS
		Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků.						
		úžlabí mezi spojovacím krčkem a pavilonem 2 : 8,7+6,5		15,20000				
208	764393250R00	...Hřeben střechy z lakovaného Pz plechu, rš 660 mm	m	42,00000	179,60	7 543,20	800-764	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 20+22		42,00000				
209	764410250R00	...Oplechování parapetů včetně rohů z lakovaného Pz, rš 330 mm	m	39,80000	278,80	11 096,24	800-764	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 8*1,5+10*1,5+2*0,75+1,5+3*1,5+2,3+4*0,75		39,80000				
	764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu							
	včetně rohů							
	764 01-231 výroba a montáž							
210	764430260R00	...rš 750 mm	m	28,60000	381,60	10 913,76	800-764	RTS
		2*(2*7,15)		28,60000				

211	764454202R00	...Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	24,00000	224,00	5 376,00	800-764	RTS
		6*4		24,00000				
	764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou							
	764 90-1 střech z ocelových lakovaných tabulí							
212	764902311R00	...střešní vikýř 580x600 mm, -, -, povrchová úprava polyester, -	ks	2,00000	2 464,00	4 928,00	800-764	RTS
		včetně spojovacích prostředků.						
	764 90-3 střech z ocelových lakovaných trapézových plechů							
213	764905401R00	... krytina z trapéz.plechů T/TN 35, na dřevo	m2	453,14500	485,80	220 137,84	800-764	RTS
		Dodávka a montáž krytiny z trapézových plechů včetně okapového plechu, ochranné mřížky, větracího pásu a spojovacích prostředků.						
214	764352215U00	Mtž Pz žlab háky půlkruhové	kus	58,00000	14,78	857,24		URS
215	55351264.AR	Hák žlabový K 21, velikost 125 mm základní barvy	kus	58,00000	65,60	3 804,80	SPCM	RTS
216	55351288.AR	Objímka svodové roury SSVH d 100 základní barvy	kus	24,00000	52,48	1 259,52	SPCM	RTS
217	55351296.AR	Kout žlabový RVI 90° 125 základní barvy	kus	2,00000	393,00	786,00	SPCM	RTS
218	55352132.AR	Kotlík oválný tvar 280/100 plech pozinkovaný	kus	6,00000	184,00	1 104,00	SPCM	RTS
		tvar dle DIN 18461						
219	998764101R00	...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	3,72533	1 048,80	3 907,13	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				600 520,78		
	766 23 Montáž schodů							
220	766231111R00	...stahovacích půdních schodů	kus	2,00000	847,70	1 695,40	800-766	RTS
	766 42 Montáž obložení podhledů							
221	766423341R00	...členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	91,49700	164,15	15 019,23	800-766	RTS
		římsy : 2,5*(16+5,45)+0,9*(3,95+20+2,13+16)		91,49700				
	766 42-1 doplňkové konstrukce							
222	766427112R00	...podkladový rošt	m	365,98800	56,24	20 583,17	800-766	RTS
		podkladní rošt pod obklad říms z cementotřískových desek : 4*91,497		365,98800				
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
223	766661112R00	...Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	25,00000	250,00	6 250,00	800-766	RTS
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla							
224	766670011R00	...jednokřídlového	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00	800-766	RTS
225	766 001	Dodávka a montáž vybavení - nábytek, didaktické pomůcky, venkovní vybavení	kpl	1,00000	349 417,00	349 417,00		Vlastní
		Šatna - vybavení pro 1 šatnu : 1		1,00000				
		kompletní botník s šatnou (box pro 6 dětí) : 5 :						
		sáčky na oblečení : 28 :						
		šatna učitelek + kuchařek - šatní skříň : 2 :						
		Nábytek :						
		křeslo : 2 :						
		stoly dětské pracovní - šestiúhelník : 3 :						
		stoly dětské pracovní čtverec : 4 :						

jídelní stoly pro děti : 6 :
jídelní stůl pro učitelky : 1 :
židle pracovní um. hm. děti : 28 :
pro děti (jídelní pro děti) dřevěná : 28 :
židle pro učitelky jídelní : 5 :
sedáky (sedací vaky rehabilitační) : 2 :
kancelářská židle : 2 :
nábytková stěna úložná 3,60 m : 1 :
oboustr. skříňka na VV : 1 :
sušák na výkresy : 1
tabule na papír. roli : 2 :
prac. stůl učitelka + ved. ŠJ : 2 :
předěl třídy - obchod-divadlo : 2 :
knihovna malá š. 0,75 m : 2 :
knihovna velká : 2 :
sedačka pro 3 děti : 2 :
policové skříně ředit. + ved. ŠJ : 8 :
úložné prostory - sestavy polic do skladů : 8 :
Zazřízení pro spaní :
skříně na lehátka a lůžkoviny : 2 :
lehátka - matrace : 28 :
prostěradla : 56 :
povlečení : 56 :
sada peřinek : 28 :
ručníky dětské : 56 :
Zařízení pro pohybové aktivity :
skládací matrace (pro pohybové cvičení - žíněnky) : 1 :
žebřiny : 1 :
míče,švihadla : 5 :
lavička gymnastická : 1 :
Didaktické pomůcky :
domeček : 1 :
kuchyňka : 1 :
pracovní set pro kluky požární a pol. stanice : 1 :
komplet didaktických pomůcek : 1 :
interaktivní tabule včetně softwaru Barevné kamínky : 1 :
klávesy : 1 :
Umývárna + WC :

		bezdotykové dávkovače mýdla : 14 :						
		boxy na ručníky a kelímek (boxy pro 9 dětí) : 3 :						
		zásobníky na toal. papír : 9 :						
		zásobníky na pap. ručníky : 6 :						
		zástěny na dětské WC : 4 :						
		Ostatní :						
		TV LED, úhlopříčka 106 cm,technologie smart, obraz 3D : 1 :						
		DVD přehrávač, dálkový ovladač, USB port : 1 :						
		CD přehrávač, digitální tuner, port USB : 1 :						
		notebook displej 15,6", i 3, paměť 4 GB, disk min 500 GB, hmotnost 2,3 kg win 8: 1 :						
		počítač - procesor i5, paměť 4 GB, disk min 500 GB, mechanika DVD, Win 8 : 1 :						
		monitor - LED displej 19" 1440x900, doba odezvy 7 ms, jas 250 cd/m2, pivot : 1 :						
		mandl lr 85 - šířka 95 cm, výška 105 cm, hmotnost 39 kg : 1 :						
		počítačové programy :						
		tiskárna : 1 :						
		vysavač : 1 :						
226	54914632	Dveřní kování klíč Cr	kus	28,00000	238,00	6 664,00	SPCM	RTS
227	59590602R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva	m2	105,22155	701,00	73 760,31	SPCM	RTS
		obklad říms : 1,15*91,497		105,22160				
228	60510000R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	365,98800	7,50	2 744,91	SPCM	RTS
29a	61161801R1	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	2 151,00	2 151,00	SPCM	RTS
29b	61161801R2	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; posuvné; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	2 151,00	2 151,00	SPCM	RTS
30a	61161802R1	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	4,00000	2 151,00	8 604,00	SPCM	RTS
30b	61161802R2	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; posuvné; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000	2 910,00	8 730,00	SPCM	RTS
231	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	17,00000	2 151,00	36 567,00	SPCM	RTS
232	61165182R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, profilované; EW 30 min; DP3-C; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	2,00000	4 671,00	9 342,00	SPCM	RTS
33a	61181251.AR1	zárubeň dřevěná obkladová; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	2 421,00	2 421,00	SPCM	RTS
33b	61181251.AR2	zárubeň dřevěná obkladová; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	6,00000	2 421,00	14 526,00	SPCM	RTS
234	61181252.AR	zárubeň dřevěná obkladová; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	7,00000	2 421,00	16 947,00	SPCM	RTS

235	61250022R	schody skládací dřevěné; počet schodnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic	kus	2,00000	6 099,10	12 198,20	SPCM	RTS
236	998766101R00	...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,05334	573,00	1 749,56	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 660,00		
237	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC	kus	6,00000	610,00	3 660,00	SPCM	RTS
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				335 393,08		
	641 96 Těsnění spár otvorových prvků							
238	641960000R00	...Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	212,00000	53,13	11 263,56	801-1	RTS
		ON3 : 8*(4*1,5)		48,00000				
		ON4 : 6*(2*1,5+2*0,75)		27,00000				
		ON5 : 3*(2*2+2*1,5)		21,00000				
		ON6 : 5*(2*2,1+2*1,5)		36,00000				
		ON6-VZ : 5*(2*2,1+2*1,5)		36,00000				
		ON7 : 2*(2*0,75+2*1,5)		9,00000				
		ON8 : 2*2+2*2,3		8,60000				
		DN2 : 2*2,85+2*1,2		8,10000				
		DN3 : 2*2,85+2*1,7		9,10000				
		OB1 : 2*0,9+2*1,5		4,80000				
		OB2 : 2*0,9+2*1,3		4,40000				
	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot							
	a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot							
239	648991113RT3	...Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	39,80000	277,90	11 060,42	801-1	RTS
		spojovací krček, pavilon 2 : 8*1,5+10*1,5+2*0,75+1,5+3*1,5+2,3+4*0,75		39,80000				
	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových							
240	766629301R00	...Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	10,00000	560,00	5 600,00	800-766	RTS
		ON4 : 6		6,00000				
		ON 7 : 2		2,00000				
		OB1,2 : 2		2,00000				
241	766629302R00	...Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	22,00000	679,30	14 944,60	800-766	RTS
		ON3 : 8		8,00000				
		ON5 : 3		3,00000				
		ON6 : 5		5,00000				
		ON6-VZ : 5		5,00000				
		ON8 : 1		1,00000				
242	766629304R00	...Montáž balkónových dveří plastových	kus	2,00000	2 303,10	4 606,20	800-766	RTS
		DN2 : 1		1,00000				

		DN3 : 1		1,00000					
243	61143007R	Okno plastové jednodílné ON3	kus	8,00000	5 622,60	44 980,80		Vlastní
244	61143012R	Okno plastové jednodílné ON4	kus	6,00000	2 885,00	17 310,00		Vlastní
245	61143086R	Okno plastové jednodílné ON5	kus	3,00000	6 531,00	19 593,00		Vlastní
246	61143086RA	Okno plastové jednodílné ON6	kus	5,00000	6 687,00	33 435,00		Vlastní
247	61143086RB	Okno plastové jednodílné ON6-VZ	kus	5,00000	6 687,00	33 435,00		Vlastní
248	61143086R	Okno plastové jednodílné ON7	kus	2,00000	1 324,00	2 648,00		Vlastní
249	61143087R	Okno plastové jednodílné ON8	kus	1,00000	9 683,00	9 683,00		Vlastní
250	61143088R	Okno plastové jednodílné OPB1,EW15DP3-C,el.pohon,Al profil	kus	1,00000	33 750,00	33 750,00		Vlastní
251	61143089R	Okno plastové jednodílné OPB2 EW15DP3-C, el.pohon, Al profil	kus	1,00000	29 250,00	29 250,00		Vlastní
252	61143790.AR	Dveře vchodové plast DN2	kus	1,00000	13 130,30	13 130,30		Vlastní
253	61143792.AR	Dveře vchodové plast DN3	kus	1,00000	19 094,00	19 094,00		Vlastní
254	766601212RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska páska tl. 2 mm, š 10 mm ; páska tl. 4 mm, š.15 mm	m	424,00000	74,55	31 609,20		Vlastní
		2*212		424,00000				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				97 127,69		
	771 13 Obklad soklíků							
	771 13-5 do tmele							
255	771130111R00	...Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	89,52000	52,92	4 737,40	800-771	RTS
		2*3,7+2*1,96+2*3,45+2*2,7+2*7,9+2*8+2*1,52+2*11,5+2*1,73+2*2,3		89,52000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
256	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	152,33000	5,76	877,42	800-771	RTS
257	771579793R00	...Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	152,33000	10,60	1 614,70	800-771	RTS
258	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	152,33000	320,00	48 745,60		Vlastní
		9,3+6,21+7,28+2,32+6,77+3,5+2,11+3,98+3,21+6,92+6,52+35,05+14,9+17,9+3,81+1,53+2,56+1,48+9,85+7,13		152,33000				
259	59764203R	Dlažba matná slinutá 300x300x9 mm, protiskluznost R10, mrazuvzdornost	m2	175,17950	150,00	26 276,93	SPCM	RTS
		1,15*152,33		175,17950				
260	59764241R	Dlažba matná slinutá sokl 300x80x9 mm,	kus	339,72840	40,50	13 759,00	SPCM	RTS
		1,15*3,3*89,52		339,72840				
261	998771102R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,46839	249,90	1 116,65	800-771	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				94 210,61		
	776 10 Přípravné práce							
262	776101115R00	...Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	185,15000	34,09	6 311,76	800-775	RTS
		14,72+11,74+11,24+2,63+1,07+140,97+2,78		185,15000				
263	776101121R00	...Provedení penetrace podkladu	m2	185,15000	9,87	1 827,43	800-775	RTS
	776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů							
264	776431010R00	...Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	25,82000	54,74	1 413,39	800-775	RTS
		1.NP : 2*10+5,82		25,82000				

265	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	96,09000	44,50	4 276,01		Vlastní
		2*1,84+2*4,45+2,9+4,19+3,4+1,83+2,4+1,2+2,5+2,85+2,88+1,2+1,1+2*4,02+2*2,93+2*1,44+2*1,77+4+12,1+2*3,81+6,12+2*1,2+2*2,25		96,09000				
266	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	123,48000	340,20	42 007,90		Vlastní
		1.NP : 9,3+14,72+11,74+11,24+2,63+1,07+70+2,78		123,48000				
267	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	125,00000	17,99	2 248,75		URS
268	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	70,97000	131,50	9 332,56		Vlastní
		1.NP : 70,97		70,97000				
269	69741045	Koberec zátěžový š. 4 m	m2	81,61550	316,80	25 855,79	SPCM	RTS
		1.NP - 1.04 : 1,15*70,97		81,61550				
270	69751004	Lišta kobercová žebrová TSL55 9x55 mm	m	29,69300	23,87	708,77	SPCM	RTS
		1.NP : 1,15*25,82		29,69300				
271	998776101R00	...Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,66939	341,00	228,26	800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				131 124,12		
272	781230111R00	...Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	237,27400	320,00	75 927,68	800-771	RTS
		keramické obklady :		177,36400				
		2,2*(2*1,8+2*3,45+2*2,95+2*1,45+2*2,05+2*1,1+4*1,95+2*2+2*1,6+4,6+1,95+2,75+4,11+0,6+1,2+7,18+3,36+3,93+2*1,4+2*1,77+4)						
		1,5*(2*1,45+2*1,4+3,1+4*1+2*1,44+2*1,4+2*4+1,68+2*1,7+2*4,19)		59,91000				
273	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	237,27400	17,16	4 071,62	800-771	RTS
274	59781560	Obklad 25x33 mat bílá	m2	272,86510	180,00	49 115,72		Vlastní
		1.NP : 1,15*237,274		272,86510				
275	998781102R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,82378	416,50	2 009,10	800-771	RTS
Díl:	783	Nátěry				9 947,60		
	783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické							
	na vzduchu schnoucí							
276	783521100R00	...Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí základní	m2	65,00000	65,84	4 279,60	800-783	RTS
277	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	65,00000	87,20	5 668,00		Vlastní
Díl:	784	Malby				64 105,34		
278	784121101R00	...Penetrace podkladu nátěrem Akril Emulze, 1 x	m2	1 384,56450	12,30	17 030,14	800-784	RTS
		249,34+88,14+38,5375+1008,547		1 384,56450				
279	784125222R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 384,56450	34,00	47 075,19		Vlastní
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				439 748,35		
	791 11 Montáž sporáků uhelných							
280	791111101R00	...bez zařízení na ohřev vody	kpl	1,00000	439 748,35	439 748,35	800-791	RTS
		Stůl : 1 : 1		1,00000				
		Stůl s dvoudřezem : 1 :						
		Podstolová myčka nádobí : 1 :						
		Výdejní vodní lázeň : 1 :						

		Stůl s dvěmi policemi : 1 :						
		Stůl s dřezem : 1 :						
		Skříňka s posuvnými dveřmi : 1 :						
		Stůl : 1 :						
		Lednice objem 130 l : 2 :						
		Stůl se 4 policemi : 1 :						
		Konvektomat KF 725 UD : 1 :						
		Elektrický sporák 6 plotýnek, 400 V : 1 :						
		Stůl se 3 policemi : 1 :						
		Regál nerez : 1 :						
		Stůl s dvoudřezem : 1 :						
		Stůl s dřezem a policí : 1 :						
		Stůl se zásuvkovým blokem ZB 4 a 2 policemi : 1 :						
		Lednice 130 litrů : 3 :						
		Mrazák 130 litrů: 1 :						
		Skříň na suché potraviny : 1 :						
		Regál nerez : 2 :						
		Stůl s dřezem : 1 :						
		Regál nerez : 1 :						
		Stůl s dřezem : 1 :						
		Digestoř : 1 :						
		Nástěnná police - třípatrová : 1 :						
		Skříňka s posuvnými dveřmi : 1 :						
		Univerzální robot B10 : 1 :						
		Nářezový stroj F 251 M : 1 :						
		Vácha kuchyňská : 1 :						
		Váha příjmová do 150 kg : 1 :						
		Nádoba na odpad : 1 :						
íl:	M21	Elektromontáže				298 208,08		
	210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje							
	montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru.							
281	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	M21	RTS
		požadavky požární zprávy - utěsnění meti požárními úseky : 1		1,00000				
	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice							
282	210191002R00	Montáž pole manipulačního rozvaděče nevyzbrojeného	kus	6,00000	1 161,00	6 966,00	M21	RTS
	210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné							
283	210803545R00	Kabel vf koaxiální 75-7,25 mm2 volně ulož.	m	175,00000	16,50	2 887,50	M21	RTS
	210 81 Kabely silové							

284	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 4Jx16	m	65,00000	181,00	11 765,00	M21	RTS
285	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	186,00000	33,30	6 193,80	M21	RTS
	220 30-120 Zásuvka telefonní čtyřpólová							
	Úplná montáž včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů pod šroubky. Zásuvka s profilovými otvory.							
286	220301203R00	Zásuvka slaboproudá dvojitá	kus	4,00000	26,00	104,00	M22	RTS
287	210010311RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1905+víčko	kus	38,00000	35,00	1 330,00		Vlastní
288	210010313RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko	kus	24,00000	161,00	3 864,00		Vlastní
289	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	36,00000	141,00	5 076,00		Vlastní
290	210200044RT1	Svítidlo nástěnné nouzové zářivkové 8-11 W,zelený pruh, kryt PC, včetně zdroje	kus	3,00000	938,00	2 814,00		Vlastní
91a	210201039RT1	Svítidlo interiérové přisazené zářivkové 1x36 W IP40,s el.předřadníkem,včetně zdroje G13	kus	6,00000	980,00	5 880,00		Vlastní
91b	210201039RT2	Svítidlo interiérové přisazené zářivkové 2x36 W IP40,s el.předřadníkem,včetně zdroje G13	kus	26,00000	1 650,00	42 900,00		Vlastní
91c	210201039RT3	Svítidlo interiérové přisazené zářivkové 2x58 W IP40,s el.předřadníkem,včetně zdroje G13	kus	17,00000	1 421,00	24 157,00		Vlastní
91d	210201039RT4	Svítidlo prům. zářivkové 2x36 W IP66,s předřadníkem,včetně zdroje G13 do kuchyně	kus	9,00000	1 820,00	16 380,00		Vlastní
292	210201083RT1	Svítidlo žárovkové přisazené stropní, nástěnné, max.60 W včetně zdroje E27	kus	19,00000	850,00	16 150,00		Vlastní
293	210220003RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2	m	142,00000	17,00	2 414,00		Vlastní
294	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	525,00000	17,25	9 056,25		Vlastní
295	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax2,5	m	398,00000	33,20	13 213,60		Vlastní
296	220280221U00	Mtž kabel SYKFY 5x2x05 v trubce	m	342,00000	18,24	6 238,08		URS
297	220330133U00	Mtž kompletního hlásiče vč. dodávky autonomního detektoru kouře	kus	1,00000	1 285,00	1 285,00		URS
298	01R1	D+M hromosvodové soustavy viz. Rozpoložkování na listě 02 02 Pol (2)	kpl	1,00000	57 322,35	57 322,35		Vlastní
299	35717683	Jádro elektrorozvaděče	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	SPCM	RTS
300	35717722	Rozvodnice elektroměrové RPE 23	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	SPCM	RTS
301	35813804.AR	Ovladač v plastové skříni - central stop	kus	1,00000	511,50	511,50	SPCM	RTS
01b	35813804.AR1	Dodávka a montáž zásuvek, spínačů a vypínačů a zvonku	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS
01c	35813804.AR2	Dodávka a montáž přepěťové ochrany v místě počítače a TV	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00	SPCM	RTS
íl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				193 397,40		
302	M24 001	Odvětrání prostorů soc. zařízení - viz. Rozpoložkování na listě 02 02 Pol (2)	kpl	1,00000	193 397,40	193 397,40		Vlastní
		Odvětrání sociálního zařízení č.3 - 1.NP_1.16,1.17,1.29,1.31,1.35 : 1		1,00000				
		Odvětrání sociálního zařízení č.2 - 1.NP_1.33,1.34 :						
		Odvětrání kuchyně - zařízení č.1 :						
		Pomocný materiál :						

DOPLNĚK ROZPOLOŽOVÁNÍ Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002_1	Stavební úpravy a přístavba MŠ v obci Všestary
O:	02	**Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2**
R:	101	Novostavba propojovacího krčku, kuchyně, pavilon 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	728	Vzduchotechnika **ROZPOLOŽKOVÁNÍ POLOŽKA č.302**				193 397,40		
	728 11 Čtyřhranné plechové potrubí							
1	728111118R00	...montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,50 m2	m	45,00000	329,60	14 832,00	800-721	RTS
	728 12 Kruhové plechové potrubí							
2	728112111R00	...Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	25,00000	73,04	1 826,00	800-721	RTS
	728 15 Kruhové ohebné potrubí							
3	728115112R00	...Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	25,00000	77,44	1 936,00	800-721	RTS
	728 32 Tlumiče							
4	728312122R00	...Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	5,00000	183,60	918,00	800-721	RTS
	728 44 Laminární stropy, čisté nástavce, odsávací stropy a zákryty							
5	728414613R00	...montáž digestoře, , ostrůvkové	kus	1,00000	829,60	829,60	800-721	RTS
6	728414714R00	...montáž průmyslového odsávacího zákrytu, do průřezu 2,5 m2,	kus	1,00000	918,40	918,40	800-721	RTS
	728 45 Mřížky, regulátory							
7	728415115R00	...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,	kus	4,00000	374,00	1 496,00	800-721	RTS
	728 61 Ventilátory radiální nízkotlaké							
8	728611611R00	...Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm	kus	6,00000	146,00	876,00	800-721	RTS
9	429148052R	Ventilátor do koupelny ECA Piano pr. 100 H	kus	6,00000	2 309,00	13 854,00	SPCM	RTS
10	429512024R	jednotka větrací s rekuperací tepla, univerzální kompaktní; verze vnitřní; provedení parapetní; počet otáček dle typu ventilátoru; přiváděný vzduch 2 200 m3/h; V x H x L 13502 x 565 x 2120 mm	kus	1,00000	88 732,20	88 732,20	SPCM	RTS
11	42953057.AR	žaluzie průmyslová protidešťová; výplň - profil.pozinkované listy, rám-tenkostěn.profil; 630 x 400 mm; průtočná plocha 0,210 m2	kus	4,00000	868,30	3 473,20	SPCM	RTS
12	42958028.AR	odsávač stabilní - prostorová nerez digestoř s lapačem tuku a osvětlením 1500 x 1300 mm	kpl	1,00000	35 258,40	35 258,40	SPCM	RTS
13	42958032.AR	příslušenství odsávače hadice ohebná, DN 100 - k mob.odsávači, 1m	kus	1,00000	248,90	248,90	SPCM	RTS
14	42958171R	příslušenství odsávače odsávací rameno L 3,5m, k odsávači svařovacímu	kus	1,00000	7 582,68	7 582,68	SPCM	RTS
15	42972153R	hlavice výfuková, s přírubami; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy,příruby se zákl.nátěrem; vnitřní pr. d = 315 mm; vnější pr. D = 500 mm; výška V = 770 mm	kus	1,00000	2 375,50	2 375,50	SPCM	RTS
16	42981151R	Potrubí ohebné Spiro o dl. 3-12 m d 100 dl.1000 mm	m	20,00000	106,20	2 124,00	SPCM	RTS
17	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	8,00000	215,20	1 721,60	SPCM	RTS
18	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	8,00000	264,00	2 112,00	SPCM	RTS

19a	48488060R	armatura směšovací provedení třícestné; ovládání ruční; připojení navařovací; max tlak 6 MPa; max teplota 110 °C; úhel otočení 90 °; d 100 mm; ocel	kus	1,00000	3 852,61	3 852,61	SPCM	RTS
19b	48488060R1	anemostat přívodní do varny	kus	2,00000	157,00	314,00	SPCM	RTS
19c	48488060R2	talířové ventily - přívod, odtah	kus	9,00000	290,00	2 610,00	SPCM	RTS
19d	48488060R3	tepelná izolace VZT potrubí	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS
19e	48488060R4	lineární výústka odtah varna dl.600 mm	kus	1,00000	743,00	743,00	SPCM	RTS
19f	48488060R5	ventilátor 500 m3/h	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS
19g	48488060R6	stěnové mřížky 200x200 mm	kus	18,00000	51,00	918,00	SPCM	RTS
	998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovně do 50 m							
20	998728101R00	...Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,56986	255,00	145,31	800-721	RTS
díl:	M21	Elektromontáže - ROZPOLOŽKOVÁNÍ POLOŽKA č.298				57 322,35		
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
21	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,50000	261,00	2 479,50	800-1	RTS
		výkop pro zemní vedení - hromosvod : 4*(5*0,5*0,95)		9,50000				
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
22	162201203R00	...Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,50000	181,00	1 719,50	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
23	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním	m3	9,50000	50,50	479,75	800-1	RTS
	210 22 Vedení uzemňovací							
24	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	115,00000	85,30	9 809,50	M21	RTS
		Aktualizace - Název v DZ: Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm						
		4*7,5+4*5+29+20+16		115,00000				
25	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00000	62,75	1 255,00	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		4*5		20,00000				
26	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	92,00000	83,40	7 672,80	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		2*17,5+11+2*13+20		92,00000				
27	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	24,00000	64,20	1 540,80	M21	RTS
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		4*6		24,00000				
28	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	251,00000	83,00	20 833,00	M21	RTS
29	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00000	375,00	750,00	M21	RTS
30	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	39,00000	56,50	2 203,50	M21	RTS

31	210220363R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení,do 6 m,soupr.	kus	4,00000	480,00	1 920,00	M21	RTS
32	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	4,00000	306,00	1 224,00	M21	RTS
33	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	4,00000	3,00	12,00	M21	RTS
34	217305001	revize elektroinstalace	ks	1,00000	3 875,00	3 875,00		Vlastní
35	35442090R	Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm	kus	4,00000	387,00	1 548,00	SPCM	RTS

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**

Přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
101	Přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy	638 298,57
	Celkem objekt 03	638 298,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary
O:	03	Přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy
R:	101	Přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	011	Přípravné a projektové práce				1 800,00		
1	100000VD	Dopravní opatření	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
		provizorní dopravní značení - nová přípojka vody (navrtávka) : 1		1,00000				
Díl:	1	Zemní práce				108 421,77		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,							
2	121101101R00	...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,60000	238,38	6 817,67	800-1	RTS
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m,						
		vsakovací jímka dešťové vody - ornice bude rozprostřena zpět po zřízení vsaku (štěrk,geotextilie) : 0,2*13*11		28,60000				
	130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky							
3	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,92500	254,10	743,24	800-1	RTS
		ruční výkop v komunikaci pro zřízení navrtávky stávajícího vodovodu : 1,3*(1,5*1,5)		2,92500				
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
4	131201111R00	...Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	125,00000	68,70	8 587,50	800-1	RTS
		vsakovací jímka dešťové vody - hloubka 1m : 1*(12,5*10)		125,00000				
5	131201119R00	...Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	125,00000	10,02	1 252,50	800-1	RTS
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,92500	509,40	1 490,00	800-1	RTS
		ruční výkop v komunikaci pro zřízení navrtávky stávajícího vodovodu : 1,3*(1,5*1,5)		2,92500				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
7	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	125,00000	160,20	20 025,00	800-1	RTS
		vsakovací jímka dešťové vody : 1*(12,5*10)		125,00000				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
8	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	125,00000	11,94	1 492,50	800-1	RTS

	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
9	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	125,00000	100,20	12 525,00	800-1	RTS
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
10	181301102R00	...Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	143,00000	235,20	33 633,60	800-1	RTS
		vsakovací jímka : 13*11		143,00000				
	199 Poplatky za skládku							
11	199000005R00	...Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	187,50000	85,80	16 087,50	800-1	RTS
		vsakovací jímka dešťové vody : 1,5*(12,5*10)		187,50000				
12	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,50000	73,85	332,33		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm,						
		řezání stáv. komunikace pro zřízení navrtávky vodovodu : 3*1,5		4,50000				
13	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,43875	24,90	10,92		RTS
		odvoz asfaltu z komunikace na skládku : 1,3*(1,5*1,5*0,15)		0,43880				
14	979082219R00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po, suchu do 1 km	t	0,43875	6,42	2,82		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km,						
15	979089999	Poplatek za skládku - živice	T	0,43875	960,00	421,20		Vlastní
16	177 90-1010	Vytýčení sítí, oplocení geodetem	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
íl:	2	Základy a zvláštní zakládání				89 359,20		
	271 5 Polštáře zhutněné pod základy							
17	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	125,00000	588,00	73 500,00	800-2	RTS
		vsakovací jímka : 1*(12,5*10)		125,00000				
	289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující							
18	289970111R00	...polypropylén, 300 g/m2	m2	295,00000	53,76	15 859,20	800-2	RTS
		opláštění vsakovací jímky : 2*125+1*(2*12,5+2*10)		295,00000				
íl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 872,00		
	386 94 Montáž odlučovačů							
19	386942112R00	...odlučovačů benzinu a olejů , velikosti T 3 nebo T 4	kus	1,00000	1 234,00	1 234,00	827-1	RTS
20	42932140R	odlučovač tuků vertikální; rozměry 400 x 200 mm	kus	1,00000	1 638,00	1 638,00	SPCM	RTS
íl:	5	Komunikace				76 683,68		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
21	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	108,75000	156,10	16 975,88	822-1	RTS
		parkovací stání před hlavním vstupem : 3,75*(15+5+5)+2*(3,75*4)/2		108,75000				
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							

	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
	917 71-1 včetně dodávky betonovéiho obrubníku							
22	917862111RT2	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	49,75000	259,50	12 910,13	822-1	RTS
		parkovací stání před hlavním vstupem : 31,25+2,5+15+1		49,75000				
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	111,00000	124,95	13 869,45		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,						
		parkovací stání před hlavním vstupem : 3,75*(15+5+5)+2*(3,75*4)/2		108,75000				
		asfaltová komunikace - vodovod : 1,5*1,5		2,25000				
24	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	111,00000	152,95	16 977,45		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm,						
		parkovací stání před hlavním vstupem : 3,75*(15+5+5)+2*(3,75*4)/2		108,75000				
		asfaltová komunikace - vodovod : 1,5*1,5		2,25000				
25	565175112U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované, kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	m2	2,25000	340,90	767,03		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Asf beton podkl ACP16 tl110mm -3m,						
		asfaltová komunikace - vodovod : 1,5*1,5		2,25000				
26	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I, tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,25000	168,70	379,58		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm -3m,						
		asfaltová komunikace - vodovod : 1,5*1,5		2,25000				
27	599141111R00	Těsnění spár živičnou zálivkou	m	4,50000	43,75	196,88		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:						
		Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou,						
		3*1,5		4,50000				
28	59245020R	Dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní	m2	125,06250	116,80	14 607,30	SPCM	RTS
		parkovací stání před hlavním vstupem : 1,15*(3,75*(15+5+5)+2*(3,75*4)/2)		125,06250				
íl:	8	Trubní vedení				228 106,42		
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí							
29	891181111R00	...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,00000	323,60	323,60	827-1	RTS
30	891249111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,00000	818,40	818,40	827-1	RTS
	831 23-01 Vodovodní přípojka							

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

31	831230110RAB	...D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m	m	29,00000	769,60	22 318,40	AP-HSV	RTS
		kompletní provedení vč. zemních prací, obsypu, zhutnění : 29		29,00000				

831 35 Kanalizace z trub plastových

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

32	831350012RAB	...D 160, hloubka 1,5 m	m	28,00000	1 321,00	36 988,00	AP-HSV	RTS
		splašková kanalizace - kompletní provedení vč.zemních prací, obsypu, zhutnění : 28		28,00000				

831 35-01 Kanalizační přípojka

33	831350111RAB	...DN 125, rýha 800x1200 mm	m	147,00000	751,30	110 441,10	AP-HSV	RTS
		dešťová kanalizace - kompletní provedení vč.zemních prací, obsypu, zhutnění : 147		147,00000				

841 23 Venkovní plynovody z trub PE

hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem štěrkopískem,obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.

34	841230114RAB	...DN 63 x 5,8 návin, SDR11, hloubka 1,20 m, s podsypem štěrkopískem	m	51,00000	501,30	25 566,30	AP-HSV	RTS
		přípojka plynu - kompletní provedení vč.zemních prací, obsypu, zhutnění, plynoměru : 51		51,00000				

894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

894 41-2 betonové šachty prefabrikované

35	894412211RAA	...DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	14 032,00	28 064,00	AP-HSV	RTS
36	42200750R	poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	360,32	360,32	SPCM	RTS
		Vodárenské armatury						
		Model pro: šoupátka a Combi-T						
		obj.č. 1750						
		materiál: šedá litina GG 200 bitumenovaná						
37	42221350R	Šoupátko S 20-118-610 DN 40 PN 10	kus	1,00000	2 174,00	2 174,00	SPCM	RTS
		(PN10, materiál GGG40)						
		náhr. S 24-118-610						
		DN 40, PN 10						
		780 6014						

		šoupátko, měkkotěsnící PN 10							
		DN 40, L = 170 mm							
		uzavírací víkové šoupátko, EN 1171, EN 1074-2 stavební délka řady 1 ČSN 133045 do PN 16 pro PN 10 příruby typu 21 tvaru B (s těsnící lištou) připojovací rozměry pro PN 10 dle EN 1092-2 (u DN 80 4 díry) plastové vodící patky klínu celoplošně pogumovaný klín možnost výměny ucpávky za provozu							
		určeno pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50°C							
		materiál těleso a víko z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40) klín pogumovám antibakteriální pryží z EPDM spojovací šrouby víka z nerezavějící oceli							
		povrchová úprava těžká protikorozní ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem							
38	42273320R	0 Univerzální navrtávací pas se závitovým výstupem č. 3500 DN 100 závitový výstup 1" do PN 16 medium: pitná voda a neagresivní odpadní voda pro litinové, ocelové a azbestcementové potrubí	kus		1,00000	1 052,30	1 052,30	SPCM	RTS
		těleso pasu: GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou těsnění: EPDM třmen: tloušťka 1,5 mm, nerez ocel 1.4301 pryžová vložka: nitrilová pryž šrouby: M 16 - nerez ocel 1.4308							

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 785,20		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
39	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	275,35517	42,80	11 785,20	827-1	RTS
Díl:	F1012	Oplocení				102 827,90		
	900 10 Plot z drátěného pletiva							
	hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).							
40	900100002RA0	...poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát oplocení stávajícího pozemku vč. vjezdových vrat, branky, napojení na stávající oplocení : 140/100	100 m	1,40000 1,40000	73 448,50	102 827,90	AP-HSV	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				16 442,40		
	721 21 Vpusti a zápachové uzávěrky							
41	721211550RT1	...dvorní, DN 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240 x 240 mm a litinovou mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka...	kus	1,00000	2 568,00	2 568,00	800-721	RTS
	721 24 Lapače střešních splavenin							
42	721242110RT1	...DN 110, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů d75, 90, 10...	kus	9,00000	1 541,60	13 874,40	800-721	RTS

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**

Stávající objekt - zateplení a energetické úspory

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
101	Zateplení a energetické úspory objektu	484 876,39
	Celkem objekt 04	484 876,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary
O:	04	Stávající objekt - zateplení a energetické úspory
R:	101	Zateplení a energetické úspory objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				430 896,45		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
1	620991121R00	...Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	47,70950	20,76	990,45	801-1	RTS
		1.PP : 0,9*2,1+2,1*0,97+1,05*0,5+2*(1,2*0,7)		6,13200				
		1.NP : 6*(2,1*2,4)+1,5*1,5+5*(1,05*1,35)+0,8*2+0,8*0,5		41,57750				
	622 Opravy omítek vnějších							
2	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	105,21500	29,46	3 099,63	801-4	URS
		mytí soklové části obvodového zdiva 1.PP : 19,65*2,2+2*(10,56*(2,2+1,3)/2)+1,3*(3,65+2*1,5+12,6)		105,21500				
	622 30 Příprava podkladu							
3	622300131R00	...Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	105,21500	62,58	6 584,35	801-1	RTS
		vyrovnání soklové části obvodového zdiva 1.PP : 19,65*2,2+2*(10,56*(2,2+1,3)/2)+1,3*(3,65+2*1,5+12,6)		105,21500				
	622 31-2 Zateplení soklu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
4	622319121RU1	...Zateplovací systém Etics, sokl, EPS P 80 mm,s omítkou mozaikovou mramor.granulát 6,0 kg/m2	m2	87,20900	825,00	71 947,43	801-1	RTS
		omítka soklové části obvodového zdiva 1.PP : 19,65*1,9+2*(10,56*(1,9+1)/2)+1*(3,65+2*1,5+12,6)		87,20900				
5	622319121RV1	...Zateplovací systém Etics, sokl, EPS P 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,00600	487,20	8 772,52	801-1	RTS
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		omítka soklové části obvodového zdiva 1.PP : 19,65*0,3+2*10,56*0,3+0,3*(3,65+2*1,5+12,6)		18,00600				
	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
6	622319134RT5	...Zatepl. Etics, fasáda, EPS F 140 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	264,87150	752,30	199 262,83	801-1	RTS
		1.NP - plocha fasády, štíty : 4,55*(2*10,7+19,65+0,8+3,53+2*2,85+3,95)+2*(10,75*1,5)/2		266,51150				
		pilíře,nadpraží : 15*3,9*(2*0,2)+0,2*(6*2,1+2*9,5+1,05+2*2,3)		30,85000				
		odpočet otvorů : -(6*(2,1*2,4)+1,5*1,5)		-32,49000				
7	622319734RT5	...Zatepl. Etics,fasáda,min.desky KV 140 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	13,54500	868,00	11 757,06	801-1	RTS

		zateplení stávajícího vstupu : 2,58*(3,9+1,35)		13,54500				
	622 31-5 Zateplení ostění							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.							
8	622319154RT5	...Zatepl.sys. Etics, ostění, EPS F 40 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	23,25750	1 100,40	25 592,55	801-1	RTS
		ostění výplní otvorů : 0,35*(6*(2*2,4+2,1)+3*1,5+5*(2*1,35+1,05)+(2*0,5+0,8))		23,25750				
9	622319754RT5	...Zatepl. Etics,ostění, min.desky KV 40 mm, s omítkou silikát 3,3 kg/m2	m2	11,30500	1 230,60	13 911,93	801-1	RTS
		boční stěny závětří : 2*(3,9*1,35)+0,25*(2,1+1)		11,30500				
	622 31-6 Zateplení parapetu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
10	622319164R00	...Zateplovací systém Etics, parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	1,93500	672,00	1 300,32	801-1	RTS
		1.PP - parapety : 0,3*(0,9+2,1+1,05+2*1,2)		1,93500				
	622 33 Profily zakládací							
11	622300151R00	...Montáž soklové lišty	m	56,13000	74,10	4 159,23	801-1	RTS
		2*10,7+19,65+0,8+3,95+3,53+2*2,85+2*0,55		56,13000				
12	622319014R00	...Soklová lišta hliník KZS C5 tl. 140 mm	m	56,13000	96,60	5 422,16	801-1	RTS
	622 34 Profily dilatační							
13	622300152R00	...Montáž dilatační lišty	m	9,00000	34,44	309,96	801-1	RTS
		2*4,5		9,00000				
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných							
	a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,							
	622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2							
14	622422511R00	...Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	312,97900	136,50	42 721,63	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
		1.NP - plocha fasády, štíty : 4,55*(2*10,7+19,65+0,8+3,53+2*2,85+3,95)+2*(10,75*1,5)/2		266,51150				
		pilíře,nadpraží : 15*3,9*(2*0,2)+0,2*(6*2,1+2*9,5+1,05+2*2,3)		30,85000				
		odpočet otvorů : -(6*(2,1*2,4)+1,5*1,5)		-32,49000				
		stávajícího vstupu : 2,58*(3,9+1,35)		13,54500				
		ostění výplní otvorů : 0,35*(6*(2*2,4+2,1)+3*1,5+5*(2*1,35+1,05)+(2*0,5+0,8))		23,25750				
		boční stěny závětří : 2*(3,9*1,35)+0,25*(2,1+1)		11,30500				
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové							
15	622421132R00	...Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	105,21500	322,70	33 952,88	801-1	RTS
		omítka soklové části obvodového zdiva 1.PP : 19,65*2,2+2*(10,56*(2,2+1,3)/2)+1,3*(3,65+2*1,5+12,6)		105,21500				

16	553420180R	Lišta dilatační průběžná AL 504101	m	9,00000	123,50	1 111,50	SPCM	RTS
díl:	94	Lešení a stavební výtahy				26 683,87		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
17	941941051R00	...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	376,20000	30,30	11 398,86	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení.						
		5,5*(2*21,5+2*12,7)		376,20000				
	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
18	941941391R00	...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	376,20000	19,75	7 429,95	800-3	RTS
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
19	941941851R00	...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	376,20000	20,88	7 855,06	800-3	RTS
díl:	97	Prorážení otvorů				4 776,06		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
20	978015261R00	...Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	312,97900	15,26	4 776,06	801-3	RTS
		1.NP - plocha fasády, štíty : 4,55*(2*10,7+19,65+0,8+3,53+2*2,85+3,95)+2*(10,75*1,5)/2		266,51150				
		pilíře,nadpraží : 15*3,9*(2*0,2)+0,2*(6*2,1+2*9,5+1,05+2*2,3)		30,85000				
		odpočet otvorů : -(6*(2,1*2,4)+1,5*1,5)		-32,49000				
		stávajícího vstupu : 2,58*(3,9+1,35)		13,54500				
		ostění výplní otvorů : 0,35*(6*(2*2,4+2,1)+3*1,5+5*(2*1,35+1,05)+(2*0,5+0,8))		23,25750				
		boční stěny závětří : 2*(3,9*1,35)+0,25*(2,1+1)		11,30500				
díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 057,92		
21	999281111R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	36,84219	273,00	10 057,92	801-4	RTS
díl:	764	Konstrukce klempířské				7 416,08		
22	764410250R00	...Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	26,60000	278,80	7 416,08	800-764	RTS
		1.PP : 0,9+2,1+1,05+2*1,2		6,45000				
		1.NP : 6*2,1+1,5+5*1,05+0,8		20,15000				
díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 046,02		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
23	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	9,07639	175,00	1 588,37	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
24	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,07639	120,75	1 095,97	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
25	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,07639	129,25	1 173,12	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
26	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,07639	7,55	68,53	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
27	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,07639	102,50	930,33	801-3	RTS
28	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,07639	11,40	103,47	801-3	RTS
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,07639	9,50	86,23	800-6	RTS

Stavba :	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary	
Objekt :	05	VON	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
VON

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
101	VON	62 000,00
	Celkem objekt 05	62 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14002	Stavební úpravy a přístavby MŠ v obci Všestary
O:	05	VON
R:	101	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				54 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
4	005211050RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
5a	0052213T1	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
5b	0052213T2	Geodetické a vytyčovací práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vytyčením sítí, stavby apod včetně jejich geodetického zaměření a geometrického plánu pro KN						
Díl:	ON	Ostatní náklady				8 000,00		
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						