Smlouva o dílo
číslo 408/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na dodávku stavby:

„OBNOVA RYBNÍKA V K.Ú. KOSTELECKÉ HORKY“

Objednatel: **OBEC KOSTELECKÉ HORKY**
Kostelecké Horky 58
517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený:	Lubošem Kunartem, starostou obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech	
a) technických:	Luboš Kunart
b) smluvních:	Luboš Kunart
c) realizace:	Luboš Kunart
Telefon:	494 547 205, 724 186 819
e-mail:	ouhorky@seznam.cz
IČ:	00274984
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	**1240017359/0800**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o.**
Mírové náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí

Adresa pro doručování písemností:
Husova 542
566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatel	
Osoby oprávněné jednat ve věcech		
a) technických:	Ing. Miroslav Hospůdka, tel. 602 416 050	
b) smluvních:	Ing. Miroslav Hospůdka	
c) realizace:	Jan Čulík	
e) přípravy:	Černín Pavel, Ing.	
Telefon:	465 420 225	
e-mail:	agile@agilevm.cz	
FAX:	465 420 765	
IČ:	15030741	
DIČ:	CZ15030741	
Bankovní spojení:	Komerční banka,	č. ú. 126242-611/0100
	ČSOB a.s.,	č. ú. 17196003/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy následující dílo, které je objednatel povinen zaplatit:

   Provedení stavby s názvem **„Obnova rybníka v k.ú. Kostelecké Horky“**, včetně dodávky potřebného stavebního a montážního materiálu.

2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou projekční firmou Projektový ateliér Dlabáček s.r.o..

3. Předmět díla je co do rozsahu specifikován cenovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě stanovené právními a technickými normami platnými v průběhu provádění díla a ve věcech těmito normami neupravených v kvalitě obvyklé pro tento druh stavby.

5. Předmět díla neobsahuje:

a) práce a dodávky nutné v souvislosti se skutečnostmi nepředvídatelnými, které se mohou objevit během realizace,

b) eventuální změny a doplnění, které mohou vyplynout z pozdějších požadavků objednatele, zejména v souvislosti se změnou projektové dokumentace, a dále požadavků dotčených orgánů státní správy nebo jiných oprávněných subjektů.

6. Pokud v průběhu realizace díla vznikne nutnost provedení víceprací /odst. 5 tohoto článku smlouvy/, a to jak na základě technologické realizace stavby, tak i na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen tyto provést, pokud jsou pro dokončení díla nezbytné a objednatel je povinen tyto zaplatit dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8. tohoto článku smlouvy.

7. Pokud v průběhu realizace díla vyjde najevo, že některé práce nejsou pro provedení díla nezbytné (méněpráce), a to jak na základě technologické realizace stavby, tak i na základě požadavku objednatele, budou tyto méněpráce odečteny z ceny díla (dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy).

8. Změny předmětu díla či jeho rozsahu mohou být provedeny pouze písemně, a to v souladu se závěrečnými ustanoveními formou dodatku smlouvy. Změny malého rozsahu, které nebudou mít podstatný vliv na cenu za dílo, lze konstatovat zápisem do stavebního deníku s odsouhlasením objednatele či jeho zástupce vykonávajícího stavební dozor, přičemž objednatel je povinen tyto zaplatit. Objednatel se zavazuje, že neodepře souhlas s takovými změnami bez závažných důvodů. Vyžádá-li si změna předmětu díla změnu projektové dokumentace, zajistí tuto změnu objednatel na své náklady.

II.
Místo provádění díla

1. Dílo uvedené v čl. I. této smlouvy bude provedeno na adrese dle projektu.
2. Uvedené místo plnění je i místem předání a převzetí provedeného díla.

III.
Termín zhotovení

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:
   Zahájení prací : 1.5.2021

Dokončení prací a předání díla do : 31.10.2021

2. Objednatel se zavazuje, že zajistí součinnost stavebního dozoru, popř. jiných dotčených správních orgánů nebo jiných oprávněných subjektů v těch případech, kdy je nezastupitelný tak, aby nedošlo k ohrožení termínů, ke kterým se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
3. Objednatel se dále zavazuje, že veškerá omezení prací zhotovitele při provádění díla, způsobená objednatelem, kdy práce zhotovitele na díle budou omezeny nebo zcela přerušeny, bude objednatel zhotoviteli ohlašovat nejméně 3 pracovní dny před jejich plánovaným konáním. V případě nesplnění této povinnosti ponese objednatel vícenáklady (práce o víkendech, noční práce apod.), které vzniknou zhotoviteli v důsledku plnění jeho povinnosti dokončit dílo ve smluvených termínech. Jestliže v důsledku takových omezení dojde k znemožnění provedení díla nebo jeho části ve sjednané době, zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se však i v těchto případech zavazuje provést dílo v co nejkratší době. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za tímto účelem potřebnou součinnost.
4. Vznikne-li zhotoviteli v důsledku omezení prací způsobeném objednatelem škoda, je objednatel povinen tuto škodu zhotoviteli nahradit.
5. Termín dokončení díla se posune, pokud zhotovitel nebude moci provádět dílo z důvodu překážky na straně objednatele, a to zejména pokud objednatel nepředá zhotoviteli stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených správních orgánů a všech ostatních dokumentů a podkladů potřebných k provedení díla zhotovitelem ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy anebo pokud budou opožděny předchozí práce ostatních dodavatelů objednatele provádějících dílo a mající bezprostřední vliv na plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo z důvodů tzv. vyšší moci (výjimečná událost nebo okolnost, která vznikla po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mající bezprostřední vliv na plnění z této smlouvy) o dobu účastníky dohodnutou, nejdéle však o dobu trvání překážky.
6. Pokud nebudou ze strany objednatele dodrženy sjednané lhůty splatnosti u jednotlivých faktur, má zhotovitel právo prodloužit termín zhotovení předmětu díla (včetně dílčích termínů) o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s úhradou jednotlivých faktur; to neplatí v případě užití práva na pozastávku z účtované částky objednatelem sjednaným v této smlouvě.
7. .
8. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 1. tohoto článku smlouvy, jestliže v zimním období klesne teplota pod -8°C po dobu 7 po sobě následujících dní, a to o dobu, po kterou bude od 8. dne znemožněno provádění díla. Toto ustanovení se týká prací a dodávek, které z technologických důvodů nelze provádět.

IV.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je smluvními stranami stanovena na základě cenového položkového rozpočtu zhotovitele, který vychází z výměr a jednotkových cen tomu odpovídajících a skutečností známých zhotoviteli ke dni zpracování tohoto rozpočtu, ve výši:

Cena bez DPH	**607 299** Kč
Dph 21%	**127 533** Kč
Cena včetně Dph	**734 832** Kč

DPH bude připočítána ve výši dle platných daňových předpisů ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Bude-li vedle ceny bez DPH stanovena i cena včetně DPH a dojde-li po dobu platnosti této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude daň z přidané hodnoty přepočítána v souladu s jejich platným zněním ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla s výjimkou skutečností uvedených v čl. I. odstavci 5. této smlouvy.

   Pokud se při realizaci zjistí, že skutečné výměry jsou nižší nebo vyšší než uvedené v cenovém položkovém rozpočtu, upraví se cena dle skutečných výměr.

   Doprava a urovnání přebytečných výkopů, stavební suti apod. na skládkách a díle, poplatky za uložení, jsou součástí pevné nabídkové ceny. Rovněž tak údržba a čištění používaných komunikací.

3. Plnění provedená nad rámec předmětu díla budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce a budou oceněna jednotkovými nabídkovými cenami dle cenového položkového rozpočtu zhotovitele. Pokud jednotkové ceny některých víceprací nebudou v cenovém položkovém rozpočtu zhotovitele obsaženy, budou tyto práce oceněny dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platných v době provádění díla. Výše uvedené katalogy a jejich aktualizace vydává RTS a. s. Obě smluvní strany se dohodnou na ocenění víceprací formou dodatku k této smlouvě. V případě, že se strany nedohodnou na ceně odsouhlasených víceprací, bude cena určena znalcem, na jehož osobě se strany shodnou.

4. Pro případ zmenšení rozsahu díla snížením množství či výkonů, jejichž náklady se dají jednoznačně zjistit z cenového položkového rozpočtu zhotovitele, platí za dohodnuté, že cena díla se v odpovídajícím rozsahu dojednaných cen snižuje. Všechny změny rozsahu díla, jejichž náklady nelze jednoznačně zjistit z cenového položkového rozpočtu zhotovitele, budou spočítány dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platných v době provádění díla. Obě smluvní strany se dohodnou na ocenění méněprací formou dodatku k této smlouvě. V případě, že se strany nedohodnou, platí ustanovení § 2614 občanského zákoníku, v platném znění.

5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné krytí finančních prostředků potřebných k úhradě ceny za předmětné dílo dle této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách úhrady ceny díla, jak je definováno v čl. I. této smlouvy, takto:

1. Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury – daňové doklady podle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného objednatelem. Po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena faktura – daňový doklad, ve které bude doúčtována cena za dílo, případné vícepráce dosud nevyúčtované a DPH.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněných v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6. dne měsíce následujícího po termínu plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Nevyjádří-li se objednatel k předloženému soupisu provedených prací do 6.

dne měsíce následujícího po termínu plnění fakturovaných prací, platí, že souhlasí. V případě, že daňový doklad nemá zákonem požadované náležitosti nebo neobsahuje odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit k přepracování a/nebo doplnění, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti začne běžet znovu po doručení opravené faktury. Za konečnou fakturu označí zhotovitel fakturu za práce provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k dokončení stavby.

3. Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny díla. Zbytek ceny bude uhrazen do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
4. Obě smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů ode dne jejich vystavení.
5. Za den zaplacení bude považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svého peněžitého závazku ve vztahu k termínům splatnosti jednotlivých faktur delším než 14 kalendářních dnů, má zhotovitel právo práce na předmětu díla přerušit. Veškeré náklady spojené s přerušením díla nese objednatel.

VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, jakož i práv třetích osob, a to nejpozději v den dohodnutého termínu zahájení stavebních prací jak vyplývá z čl. III. odst. 1 této smlouvy. Staveniště musí být způsobilé k zahájení prací, vyklizené, včetně určení míst zdrojů el. energie, vody, kanalizace apod. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu pro provádění (předání) díla. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci v 2 vyhotoveních.
3. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro provádění stavby, zejména v dostatečném předstihu zajistit a předat zhotoviteli příslušné stavební povolení s vyznačeným dnem nabytí právní moci, včetně vyjádření všech dotčených správních orgánů a všechny ostatní dokumenty a podklady potřebné k provedení díla zhotovitelem. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků a o tuto dobu je oprávněn prodloužit lhůtu pro provádění (předání) díla. Nebudou-li výše uvedené dokumenty dodány zhotoviteli ani v dodatečně stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Pokud zhotovitel zápisem do stavebního deníku upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací ani termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. III. odst. 1. této smlouvy. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
5. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost práce.

6. Objednatel je povinen postarat se o to, aby práce zhotovitele na předmětu díla nebyly omezeny právy třetích osob. Objednatel odpovídá za škodu vzniklou zhotoviteli v případě porušení této povinnosti.
7. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

VII.
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní, hygienická a ekologická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
2. Zhotovitel si zajistí podružné měření odběru elektrické energie a po ukončení díla spotřebovanou elektrickou energii dle vyúčtování objednateli uhradí.
3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob, případnými rozhodnutími orgánů státní správy a dalších oprávněných subjektů. Pokud by tyto pokyny a rozhodnutí měly vliv na změnu ceny nebo termínu plnění, musí být toto neprodleně projednáno a písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že dle potřeby bude na stavbě probíhat kontrolní den za účasti zhotovitele, objednatele a generálního projektanta.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Povinnost vést tento deník končí úplným předáním předmětu díla objednateli. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění eventuálních odchylek prováděných prací od dokumentace a údaje potřebné pro posouzení orgány státní správy. Stavební deník musí být k dispozici trvale na stavbě. Objednatel je povinen se k zápisům ve stavebním deníku vyjádřit nejpozději do pěti dnů od zapsání rozhodných údajů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí, pokud není stanoveno jinak. V případě skutečností, které nesnesou odkladu, bude objednatel informován neprodleně faxem, telefonem nebo e-mailem.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením zakrývacích prací. Jestliže se objednatel nedostaví ve stanovené lhůtě, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného zjišťování skutečného stavu, pokud si to vyžádá.
7. Nebezpečí vzniku škody na prováděném díle nese až do okamžiku předání díla objednateli zhotovitel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
9. Vlastníkem díla je až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem zhotovitel.
10. Smluvní strany tímto sjednávají, že pokud vznikne v průběhu výstavby na straně objednatele stav, který by znemožnil plynulé pokračování výstavby, zavazuje se objednatel neprodleně písemně, telefonicky, e-mailem nebo faxem informovat zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují vzniklý stav vzájemně projednat a dohodnout písemnou formou další postup tak, aby oběma stranám nevznikaly finanční nebo materiálové ztráty.

11. Objednatel se zavazuje uzavřít servisní smlouvu s případnými dodavateli technologických celků, které vyžadují servisní činnost ve vztahu k uplatňování záruky.

12. Bude-li toho třeba, zajistí zhotovitel na své náklady povolení k záboru veřejných prostranství nebo omezení provozu na komunikacích pro zařízení staveniště a veškeré činnosti vyvolané prováděním díla, jakož i vytýčení podzemních sítí uvedených ve vyjádřeních dotčených správců podzemních sítí. Vyjádření dotčených správců podzemních sítí předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Bude-li nezbytné provést přeložku inženýrských sítí, provede ji zhotovitel na náklady objednatele, který je povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit. Tím není dotčeno ustanovení čl. I. odst. 8 této smlouvy.

13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 15-ti dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

15. Vymíní-li si objednatel, že určité konkrétní práce či dodávky při realizaci díla budou provedeny konkrétním poddodavatelem, pak zhotovitel neodpovídá objednateli za kvalitu takového dílčího plnění a dojde-li k prodlení poddodavatele s takovým plněním, je zhotovitel oprávněn o dobu tohoto prodlení prodloužit termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Za případnou škodu, která v důsledku prodlení poddodavatele s realizací dílčího plnění vznikne objednateli či třetím osobám, zhotovitel neodpovídá.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené a dodané po ukončení všech prací a po jeho protokolárním předání a převzetí. Součástí předání a převzetí díla je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Ode dne předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba dle čl. IX. odst. 5. této smlouvy.

2. Po ukončení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně pět (5) dní před plánovaným předáním, že dílo je připraveno k předání objednateli. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dnů ode dne dokončení díla.

3. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví eventuální vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu díla, zaváže-li se zhotovitel tyto odstranit na své náklady v termínu společně dohodnutém. O odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky díla byly odstraněny.

5. Dílo je splněno i tehdy, jestliže zhotovitel dodá dohodnuté dílo v souladu s touto smlouvou a dokumentací, kterou měl pří provádění díla k dispozici, avšak přejímací řízení nebude ukončeno z důvodů stojících na straně objednatele.

IX.
Vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé za okolností vylučujících jeho odpovědnost podle občanského zákoníku.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče nevhodnost těchto podkladů a věcí zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Zhotovitel neodpovídá ani za takové vady díla, jejichž původ je vázán k předchozímu stavu objektu, na kterém je dílo prováděno. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady projektové dokumentace a vady díla mající původ ve vadné projektové dokumentaci.
5. Záruka na dílo se poskytuje po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem; u technologických dodávek, dodávek materiálů a komponentů po dobu, jakou zaručuje jejich výrobce, minimálně však 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na práce a materiály vyžadující pravidelnou obnovu (např. obnova vnitřních maleb, žárovek apod.). Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny vyšší mocí a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel dílo prováděl.
6. Zhotovitel poskytuje záruku pouze za předpokladu, že dílo bude provozováno v souladu s příslušnými normami a předpisy a provozními návody výrobců a v případě záručního servisu prováděného dodavatelem příslušné technologie na základě servisní smlouvy.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku neodborných zásahů a neodbornou obsluhou ze strany objednatele, nebo budoucího uživatele.
8. Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to písemnou formou zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž se tak musí stát nejpozději do 5 dnů po oznámení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
9. O provedeném odstranění vady se sepíše zápis, ze kterého bude zejména patrné, kdy objednatel svoje právo uplatnil, popis vady a její pravděpodobné příčiny, rozsah provedených oprav a datum předání díla po odstranění vad.
10. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, s výjimkou běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
11. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.
12. V případě uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a za podmínky uznání oprávněnosti reklamace zhotovitelem, záruční lhůta, ohledně té části díla, již se reklamace týká, po dobu reklamačního řízení neběží. Ohledně ostatních částí díla běží záruční lhůta dál.

X.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla prokazatelně ze své viny, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Toto

neplatí, pokud dojde k prodlení z viny stojící na straně objednatele nebo vyšší moci.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků plynoucích z této smlouvy, má zhotovitel právo na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je v takovém případě rovněž oprávněn pozdržet předání dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení až do doby konečného zaplacení všech faktur, aniž by to mělo vliv na řádné předání díla objednateli ve smyslu čl. VIII. odst. 1. této smlouvy. Toto ustanovení nezbavuje objednatele povinnosti k náhradě případné škody.
3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dokončené stavby bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu.
4. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti k náhradě škody, která by vznikla porušením ustanovení této smlouvy či obecně platných předpisů.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých jednotlivých závazků delším než 30 kalendářních dnů nebo že objednatel nepředá zhotoviteli stavební povolení s vyznačením dne právní moci, jak vyplývá z čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
6. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je z vlastního zavinění v prodlení s termínem dokončení a předání díla delším než 30 kalendářních dnů nebo hrubým a závažným způsobem porušuje příslušné technické normy nebo závazné předpisy orgánů státní správy, popř. hrubým způsobem porušuje podmínky této smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou se smluvní strany zavazují k vzájemnému finančnímu vypořádání ve vztahu k rozsahu a kvalitě provedení díla nebo jeho části se započtením případných smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad případných škod vzniklých v příčinné souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je cenový položkový rozpočet zhotovitele.
3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena písemně formou číslovaných dodatků smlouvy a podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
5. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami ve věcech týkajících se této smlouvy budou zasílány doporučenou poštovní přepravou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, v případě změny adresy po dobu trvání této smlouvy na adresu, kterou účastník smlouvy druhému účastníku písemně oznámí, přičemž s odkazem na ustan. § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se za den doručení považuje třetí pracovní den po jejím odeslání.
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
7. Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat bez souhlasu druhé strany žádné údaje týkající se předmětu díla a této smlouvy. Veškeré informace považují za důvěrné.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz závaznosti a souhlasu ji podepisují.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenový položkový rozpočet zhotovitele

V KOSTELCI HORKÁCH dne 30. 12. 2020

OBEC
Kostelecké Horky
517 45 p. Chleny
okr. Rychnov n. Kn.

Za objednatele

Luboš Kunart, starosta obce

Ve Vysokém Mýtě dne 17.12.2020

AGILE spol. s r.o.
Mírové Náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ15030741

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**

Objednatel : Obec Kostelecké Horky
Kostelecké Horky 58
Kostelecké Horky

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : AGILE spol. s r.o.

IČO : 15030741
DIČ :

Za zhotovitele :

AGILE spol. s r.o.
Mírové Náměstí 133
DIČ: CZ15030741

Za objednatele :

OBEC
Kostelecké Horky
517 45 p. Chleny
okr. Rychnov n. Kn.

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	607 299,00
DPH	21 %	127 533,00
Cena celkem za stavbu		**734 832**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	SO-01 Hráz	**182 624**	0	150 929	31 695	24,9
0002	SO-02 Úpravy ve zdrži	**345 125**	0	285 227	59 898	47,0
0003	SO-03 Kbel	**207 083**	0	171 143	35 940	28,2
Celkem za stavbu		**734 832**	**0**	**607 299**	**127 533**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
90	Oploceni		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských stavel		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**0**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	**SO-01 Hráz**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0991	**Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	150 929	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		150 929	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		150 929	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		150 929	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	150 929 Kč
DPH	21,0	%	31 695 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**182 624 Kč**

Poznámka :

Stavba :	0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	26 218	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	102 300	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	22 411	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**150 929**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	**0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**	Rozpočet: 0	
Objekt :	**0001 SO-01 Hráz**		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	35,00	163,00	5 705,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	35,00	81,00	2 835,00
		26+9		35,00		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,00	225,00	2 025,00
4	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	9,00	65,00	585,00
5	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	47,00	15,00	705,00
6	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	52,00	15,00	780,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	132,00	44,00	5 808,00
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	171,00	45,00	7 695,00
9	000572481	Osivo směs luční	kg	0,90	89,00	80,10
	Celkem za	***1 Zemní práce***			0,00	**26 218,10**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**			0	
10	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	44,00	2 325,00	102 300,00
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***			0,00	**102 300,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**			0	
11	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	87,89	255,00	22 410,72
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**22 410,72**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	**SO-02 Úpravy ve zdrži**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0991	**Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	285 227	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		285 227	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		285 227	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		285 227	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	285 227 Kč
DPH	21,0	%	59 898 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**345 125 Kč**

Poznámka :

Stavba :	0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Úpravy ve zdrži	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	285 227	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**285 227**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	**0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**	Rozpočet: 0
Objekt :	**0002 SO-02 Úpravy ve zdrži**	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	4,30	3 417,00	14 693,10
2	112102111R00	Probírky lesních porostů na rovnané dříví, kuláče	plm	9,50	1 646,00	15 637,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	18,00	258,00	4 644,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	7,00	619,00	4 333,00
5	122703602R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	1 178,00	74,00	87 172,00
6	125703311R00	Čištění kanálů s nezpevněným.dnem, tl.vrstvy 50 cm	m3	4,20	228,00	957,60
7	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	18,00	91,00	1 638,00
8	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	7,00	346,00	2 422,00
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 178,00	81,00	95 418,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,20	23,00	96,60
11	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	2 356,00	15,00	35 340,00
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 334,00	6,00	8 004,00
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	338,00	44,00	14 872,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**285 227,30**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	**SO-03 Kbel**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0991	**Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	171 143	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		171 143	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		171 143	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		171 143	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	171 143 Kč
DPH	21,0	%	35 940 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**207 083 Kč**

Poznámka :

Stavba :	0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Kbel	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	7 560	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	52 389	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	26 950	0	0	0	0
90	Oploceni	11 603	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 168	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	44 272	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	14 817	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	10 385	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**171 143**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	0991 Obnova rybníka v k.ú.Kostelecké Horky	Rozpočet: 0	
Objekt :	0003 SO-03 Kbel		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,10	163,00	1 157,30
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,21	114,00	137,94
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,31	105,00	872,55
4	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	22,66	238,00	5 391,89
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**7 559,68**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
5	321213113R00	Zdivo nadzákl. přehrad, z lom.kam.výplň., na MC 15	m3	2,30	4 280,00	9 861,12
		0,3*4,8*0,8*2		2,30		
6	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	2,30	7 773,00	17 908,99
		0,3*4,8*1,6		2,30		
7	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20	m3	1,57	3 778,00	5 931,46
		1,1*1,1*1+0,6*0,6*1		1,57		
8	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	1 032,00	1 032,00
9	5930006	Požerák prefa 2,5m atyp	ks	1,00	17 655,00	17 655,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***			0,00	**52 388,57**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**			0	
10	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	6,46	406,00	2 622,76
		1,9*3,4		6,46	0	
11	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,72	4 356,00	3 136,32
		0,4*0,6*3		0,72	0	
12	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC	m2	11,20	1 227,00	13 742,40
13	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	6,46	1 153,00	7 448,38
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**26 949,86**
Díl:	**90**	**Oploceni**				
14	900000003T00	Lávka	ks	1,00	11 603,00	11 603,00
	Celkem za	***90 Oploceni***				**11 603,00**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
15	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	1,80	1 760,00	3 168,00
		0,6*1,5*2		1,80		
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**3 168,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
16	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,86	5 444,00	21 035,62
		1,1+1,9+0,3*0,15*2,4*8		3,86		
17	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	4,80	4 841,00	23 236,80
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**44 272,42**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
18	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	22,66	629,00	14 250,13
19	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	22,66	25,00	566,38
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**14 816,51**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
20	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	36,57	284,00	10 385,24
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**10 385,24**