Smlouva o dílo č. 03M/2022

uzavřená dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

Zhotovitel:
VMS elektro, spol. s r.o.

se sídlem:	Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov
IČ:	25598236
DIČ:	CZ25598236
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Vyškov
Číslo účtu:	165315609/0300
Jednající:	Ing. Františkem Kyselákem, jednatelem společnosti
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37168

(dále v textu jen **zhotovitel**)

Objednatel:
Obec Šošůvka

se sídlem:	Šošůvka 187, 679 12 p.Sloup, okres Blansko
IČ:	00636690
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	12321514/0600
Jednající:	Stanislav Šindelka, starosta obce

(dále v textu jen **objednatel**)

Článek 2.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Šošůvka, VO, U lomu" PD a dle položkového rozpočtu. Dále jen „dílo" v místě stavby.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení v souladu s čl. 4. této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

4. Název a místo stavby: Šošůvka, VO, U lomu.

5. Dodávka díla vychází ze zadání objednatele ze dne 14.04.2022.

6. Vlastnické právo na objednatele přechází až po úplném uhrazení dohodnuté ceny díla.

7. Veškeré součásti díla budou poskytovatelem dodány v termínech stanovených článkem 3 této smlouvy.

Článek 3.
Doba plnění

1. Zhotovitel zrealizuje a dodá objednateli dílo, které je dle čl. 2. předmětem plnění dle rozpisu plateb stanovených v čl. 4.
2. Dodáním díla objednateli se rozumí dokončení instalace a zprovoznění díla a to nejpozději do 30.09.2022. Podmínkou pro zhotovení a následné dodání díla je, že objednatel umožní přístup na staveniště. Tento termín může být posunut ze strany zhotovitele o dny, kdy nebylo možné z důvodu

povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sníh apod.) započít s montáží díla.

3. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Pro případ překážky, která by měla za následek prodlení zhotovitele a jejíž odstranění je plně v moci objednatele, je ten povinen na základě výzvy zhotovitele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se zhotovitel nedostává do prodlení. Nedodržením konečného termínu realizace díla dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky dle občanského zákoníku.

Článek 4.
Cena a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 3, odst.1 této smlouvy je sjednána ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a je v souladu s nabídkou zhotovitele – položkovým rozpočtem.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena plnění podle článku 2 je konečná a nepřekročitelná a činí
   537.246,- Kč bez DPH,
   112.822,- Kč DPH 21%
   650.068,- včetně DPH.

3. Smluvní cena za dílo může být změněna pouze na základě písemného dodatku této smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

4. Cena za provedení díla dle této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena konečnou fakturou:
   a) objednatel uhradí konečnou fakturu včetně DPH po ukončení instalace a předání díla na základě konečné faktury doručené objednateli se splatností 14 dnů.

5. Dohodnutá cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit, vyjma nákladů na:
   - Dodávky stožárů a svítidel, které dodá objednatel.

6. Dle článku 4, bodu 4, písm. a) a b) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad dle § 26 s náležitostmi dle § 28 zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění s přesným aktuálním označením objednatele a zhotovitele, číslem smlouvy a názvem stavby, bankovním spojením. DPH bude účtováno dle platných zákonných předpisů.

7. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního převzetí celého díla objednatelem.

Článek 5.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště stavby nejpozději do 1.5.2022. Za součinnost objednatele odpovídá Stanislav Šindelka, starosta obce Šošůvka.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.

3. Objednatel se zavazuje koordinovat provádění příslušných prací a při jejich plnění se zhotovitelem spolupracovat.

4. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě uvést do souladu. Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány a převzaty ze strany objednatele pověřenou osobou. Jméno a ostatní údaje ohledně této osoby je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel

bez zbytečného odkladu vyjádřit. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady budou znamenat nemožnost provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. K tomu se musí formou zvláštního zápisu objednatel zavázat s uvedením termínu, kdy svoje spolupůsobení vůči poskytovateli splní. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem, není zhotovitel v prodlení a není v prodlení ani po dobu, kdy je se svým spolupůsobením v prodlení objednatel. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu není v prodlení.

Článek 6.
Předávání a přejímání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a převzetím. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele nejméně 7 pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným pověřenou osobou obou smluvních stran.

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Zhotovitel předá objednateli při předání předmětu plnění (konečné převzetí) následující podklady :
   a. Výchozí revizní zprávu, doklady a atesty k dodávkám.

Článek 7.
Smluvní pokuty

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % týdně za prodlení se zaplacením dílčí faktury nebo faktury z dlužné částky.

2. V případě zavinění prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny za každý započatý týden prodlení.

Článek 8.
Záruka, odpovědnost za vady a řešení závad.

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na dodané dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné objednatelem po předání a to po celou dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

3. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, se zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady v termínu dohodnutém s objednatelem.

4. Objednatel se zavazuje vady písemně (fax, e-mail, doporučený dopis) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále musí objednatel navrhnout termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a termínu jejího odstranění. K odstranění reklamované vady se zhotovitel zavazuje nastoupit do 3 dnů a vadu odstraní do 10 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě se objednatel zavazuje náklady vzniklé zhotoviteli s odstraněním takové vady zaplatit.

5. V případě vad majících charakter havárie či ohrožujících bezpečnost osob zavazuje se zhotovitel nastoupit

k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději však do 24 hodin a odstranit vady do 5 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Pokud se taková reklamace prokáže jako oprávněná, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli v tomto náklady vynaložené na odstranění této vady.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

8. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem – stožáry a svítidla.

9. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 9.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní vztah je ukončen řádným předáním díla.

2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinnosti stanovené kogentně občanským zákoníkem.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. Po doručení odstoupení druhé smluvní straně se tato dotčená smluvní strana musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně potvrdí.
6. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
   a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
   b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla

   V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku (ex tunc) a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si plnily.

Článek 10.
Zvláštní ujednání

1. Pro případ, že se spory či nesrovnalosti z této smlouvy a v souvislosti s ní nepodaří přes veškeré vynaložené úsilí smluvních stran vyřešit smírnou cestou, sjednávají tyto použití rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, namísto řízení soudního. Smluvní strany sjednávají, že řešení sporů a nároků uplatní u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, a že se podrobí procesním pravidlům tohoto rozhodčího soudu, jakož i jeho rozhodnutí a zavazují se toto rozhodnutí bez odkladu vykonat.

2. Strany této smlouvy se dohodly, že právem, které je rozhodující pro tuto smlouvu a pro vztahy z ní vyplývající či s ní související, je právo a právní řád České republiky.

3. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nemohl tento rozhodčí soud ve věci rozhodnout, pak o sporu rozhodne soud České republiky věcně a místně příslušný dle zákona č.67/1963 sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ve znění pozdějších předpisů a dle Občanského soudního řádu (zákon č.99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna strana toto ihned a bezodkladně oznámit straně druhé a vyvolat jednání osob pověřených dle této smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

6. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení. Smluvní účastníci se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věcí smlouvou neupravených.

7. Písemnosti týkající se smluvního vztahu založeného touto smlouvou si účastníci vzájemně doručují do sídla uvedeného výše v úvodu této smlouvy. Doručení musí být prokazatelné.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

10. Objednatel a poskytovatel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Šošůvce dne: 2.5.2022

Objednatel:
Obec Šošůvka

OBEC ŠOŠŮVKA

.....
Stanislav Šindelka

Ve Vyškově dne: 2.5.2022

Zhotovitel:
VMS elektro, spol. s r.o.

VMS ELEKTRO
VMS elektro spol. s r.o.
Krátká 642/1, 682 01 Vyškov
IČO: 25598236, DIČ: CZ25598236

.....
Ing.František Kyselák
jednatel společnosti

VMS elektro, spol. s r.o.
Krátká 642/1
68201 Vyškov

ZAKÁZKA

Číslo: P21082
Zakázka: Šošůvka - VO, U lomu

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	**537 246 Kč**
DPH:	112 822 Kč
Celkem včetně DPH:	650 068 Kč

VMS ELEKTRO
VMS elektro spol. s r.o.
Krátká 642/1, 682 01 Vyškov
IČO: 25598236, DIČ: CZ25598236

Šošůvka - VO, U lomu - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	**537 246**
SO 01: Stavební objekt 01	***537 246***
921: Silnoproud	**155 241**
946: Zemní práce při externích montážích	**302 869**
V04: Inženýrská činnost	**25 085**
V06: Územní vlivy	**4 400**
V07: Provozní vlivy	**8 000**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**41 650**
Celkem (bez DPH)	**537 246**
DPH	**112 822**
DPH 21 % ze základny: 537 246	112 822
Celkem (včetně DPH)	**650 068**

Šošůvka - VO, U lomu - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		**S: Stavba**				**537 246**
	Objekt		***SO 01: Stavební objekt 01***				***537 246***
	Oddíl		**921: Silnoproud**				**155 241**
173	SP	115201504	Montáž potrubí DN 300	m	7,500	700,00	5 250
		Výkaz výměr:	1,5*5		7,500		
274	MP	210040551	Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	4,000	190,50	762
272	MP	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	42,90	343
158	MP	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000	30,50	305
271	MP	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	9,000	65,50	590
		Výkaz výměr:	4*2+1		9,000		
238	MP	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	7,50	23
154	MP	210202010	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové	kus	5,000	450,00	2 250
10	MP	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,000	3 000,00	15 000
86	MP	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	620,00	3 100
264	MP	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	162,000	63,00	10 206
88	MP	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	56,00	840
		Výkaz výměr:	(5*3)		15,000		
163	MP	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	15,000	120,00	1 800
176	MP	210220391	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - trubky s plášťem	kus	5,000	272,00	1 360
170	MP	210293011	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	5,000	35,50	178
39	MP	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,000	23,40	702
		Výkaz výměr:	5*6		30,000		
269	MP	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	189,000	26,80	5 065
		Výkaz výměr:	162+(9*3)		189,000		
270	MP	210813033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	10,000	52,00	520
251	MP	210950121	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	20,000	41,00	820
41	MP	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	30,000	10,50	315
		Výkaz výměr:	5*6		30,000		
42	MP	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	189,000	32,50	6 143
169	MP	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	11,000	95,00	1 045
150	MP	220260515	Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami přes D 29	m	3,000	272,00	816
129	MP	220370036	Montáž kabelové skříňky	kus	1,000	1 100,00	1 100

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
155	MP	220830071	Montáž označovacího štítku na světelné návěstidlo	kus	5,000	85,00	425
144	MP	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	5,000	355,00	1 775
77	H	28617014	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN10	m	7,500	2 990,00	22 425
		Výkaz výměr: 5*1,5			7,500		
266	H	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	–	–	–
168	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	25,00	750
		Výkaz výměr: 5*6			30,000		
273	H	34112358	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x10mm2	m	189,000	175,00	33 075
		Výkaz výměr: 162+(9*3)			189,000		
172	H	34343201	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	kus	5,000	198,30	992
165	H	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	5,000	10,00	50
149	H	34571110	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 35/40mm, délka 3m	m	1,000	200,00	200
268	H	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	189,000	82,00	15 498
89	H	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	kus	10,000	30,50	305
263	H	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	17,400	48,00	835
		Výkaz výměr: 5*3*1,16			17,400		
166	H	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	14,00	70
167	H	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	5,000	31,00	155
265	H	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	170,100	61,50	10 461
		Výkaz výměr: 162*1,05			170,100		
160	H	35442113	štítek kovový - bez čísla	kus	5,000	50,20	251
1	H	35442119	štítek plastový - směr	kus	3,000	3,50	11
143	H	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus	4,000	3,50	14
128	H	35711806	skříň přípojková na sloup celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NSP1P)	kus	1,000	1 250,00	1 250
242	H	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	140,50	422
237	SP	771591257	Montáž izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	5,000	100,00	500
130	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000	3 670,00	3 670
275	H	X.BI90	Svorka proudová 16-95 / 2,5-25	ks	4,000	175,50	702
267	H	X.SV03	Svítidlo LED 15W 2770K 2321lm IP66	ks	–	–	–
153	H	X01	Stožárová svorkovnice (D01/E14, 1-3x16mm2 / 2x5x2,5mm2, IP44)	ks	5,000	575,00	2 875
162	H	X10.02	Ochranná manžeta, plastová OM114	ks	–	–	–
	Oddíl		**946: Zemní práce při externích montážích**				**302 869**
52	MP	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,162	1 000,00	162
14	MP	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích	m2	162,000	5,00	810
		Výkaz výměr: 159*0,35			55,650		
280	MP	460030024	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého hustého při elektromontážích	m2	30,000	200,00	6 000
197	MP	460061151	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací zřízení	m	162,000	115,00	18 630
198	MP	460061152	Plastový plot výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací odstranění	m	162,000	28,00	4 536
186	MP	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,160	1 550,00	3 348
		Výkaz výměr: 0,6*0,6*1,2*5			2,160		
278	MP	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	81,000	582,00	47 142

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
277	MP	460161174	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5	m	81,000	845,00	68 445
18	MP	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	45,360	608,00	27 579
		Výkaz výměr:	162*0,35*0,8		45,360		
21	MP	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,206	1 350,00	28 628
		Výkaz výměr:	0,22*0,35*(162)*1,7		21,206		
187	MP	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	0,049	330,00	16
		Výkaz výměr:	2,16-2,111		0,049		
281	MP	460451163	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	81,000	41,00	3 321
282	MP	460451164	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	81,000	44,00	3 564
26	MP	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	53,725	14,50	779
		Výkaz výměr:	0,35*(159-5,5)		53,725		
27	MP	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	243,000	26,90	6 537
		Výkaz výměr:	162*1,5		243,000		
181	MP	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	2,111	3 110,00	6 565
		Výkaz výměr:	5*(0,6*0,6*1,2)-((pi*0,114^2)*1,2)		2,111		
84	MP	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	14,400	325,00	4 680
		Výkaz výměr:	0,6*1,2*4*5		14,400		
85	MP	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	14,400	72,50	1 044
		Výkaz výměr:	0,6*1,2*4*5		14,400		
45	MP	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	162,000	125,50	20 331
46	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	162,000	14,50	2 349
67	MP	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	189,000	90,10	17 029
		Výkaz výměr:	80+4		84,000		
222	MP	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	3,000	50,00	150
276	MP	460871142	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	5,500	116,40	640
55	MP	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	21,206	482,20	10 226
		Výkaz výměr:	21,206		21,206		
56	MP	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	827,034	15,50	12 819
		Výkaz výměr:	21,206*39 skládka Dufonev Brno		827,034 --		
212	MP	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	29,195	230,00	6 715
		Výkaz výměr:	162*0,35*0,22*2,1 rozvoz písku po stavbě 1,5*1*2 rozebrání a opětovné vyskládání kamenné zídky u podpěrného bodu		26,195 -- 3,000 --		
138	H	59213007	žlab kabelový betonový 49,5x20x20cm	m	3,000	145,00	435
139	H	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	6,000	65,00	390
	Oddíl		**V04: Inženýrská činnost**				**25 085**
64	ON	011324000	Archeologický průzkum	ks	3 000,000	1,00	3 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
65	ON	012002000	Geodetické práce	kpl	10 600,000	1,00	10 600
		Výkaz výměr:	5400		5 400,000		
			DSPSg paušál vedení do 200m		–		
			4000		4 000,000		
			Vytyčení lom. bodů paušál do 8 bodů		–		
			1,2*1000		1 200,000		
			Aktualizace polohopisu		–		
230	ON	012103000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	7 000,000	1,00	7 000
262	ON	044002000	Revize	hod	8,155	550,00	4 485
	Oddíl		**V06: Územní vlivy**				**4 400**
261	ON	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	hod	8,000	550,00	4 400
	Oddíl		**V07: Provozní vlivy**				**8 000**
258	ON	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000
	Oddíl		**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**				**41 650**
69	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3,000	4 900,00	14 700
68	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,000	4 900,00	14 700
57	ON	13	Silniční provoz	%	2,500	4 900,00	12 250