SMLOUVA O DÍLO

číslo: 1/2022

1. Objednatel:

název:	**Obec Skalice**
sídlo (adresa):	Skalice 32, 503 03 Smiřice
IČ:	00269492
DIČ:	Neplátci DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Mgr. Pavel Kavalír, starosta obce
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Mgr. Pavel Kavalír, starosta obce
bankovní spojení:	1080824329/0800 Česká spořitelna

dále jen „objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	**BORTA s.r.o.**
sídlo (adresa):	Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice
IČ:	48151050
DIČ:	CZ48151050
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Jiří Burian, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Zbyněk Odehnal
bankovní spojení:	ČSOB a.s. 339370/0300

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva"):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: **"Obec Skalice – sběrná místa"**, která byla zadávána v rámci výběrového řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost TR Engineering s.r.o. v květnu 2021 (dále také „projektová dokumentace") a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace"). Zhotovitel se musí řídit podmínkami dotačního orgánu - Státního fondu Životního prostředí ČR spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.
2. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla, veškeré tyto práce jsou již zahrnuty v ceně díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:

- detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,
- průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele).
4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
5. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění.
6. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat těmto osobám veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění jsou p. č. st. 143, 1119/2 k.ú. Skalička nad Labem, 607/1, 610/7, 610/8, 1058/3, 1086/52 v k. ú. Skalice u Smiřic.
2. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.
3. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle.
4. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.
8. Zajištění BOZP a požární ochrany je plně věcí zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.

III. Termíny plnění

1. **Plnění této smlouvy bude zahájeno až po obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**

   Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že písemný pokyn může být učiněn až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) (dále jen „RoPD") poskytovatelem dotace. Předpokládaný termín RoPD je duben - květen 2022, tento termín však může být změněn. V návaznosti na vydání RoPD je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění, a to **do 4 měsíců** od vydání RoPD poskytovatelem dotace a zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy ve lhůtách sjednaných v tomto článku. Bude-li mít objednatel zájem na realizaci plnění dle této smlouvy, může bez ohledu na skutečný termín vydání RoPD písemný pokyn objednatele k zahájení plnění učinit nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **do 14 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.

3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění **do 14 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.

4. Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: **do 120 kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.

   K uvedenému termínu dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

5. Ve sjednaných termínech zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případě bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.

6. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 418 574,62 Kč bez DPH, přičemž:

   cena včetně DPH činí 506 475,29 Kč,

   sazba DPH činí 21 %,

   výše DPH činí 87 900,67 Kč.

2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.** Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.

V. Platební podmínky

1. Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, vzniká právo na zaplacení odstraněním poslední vady a nedodělku. Tento den je dnem zdanitelného plnění.

2. Průběžná fakturace se nepřipouští.

3. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.

4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

5. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Operačního programu Životní prostředí, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:

   „Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: „Obec Skalice – Sběrná místa a kontejnery, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012070“

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti.

7. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.

9. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel.

2. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.

4. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité.

5. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů.

7. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést na žádost objednatele jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit

termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. Kopie bude pravidelně předávána osobě vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek.
10. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
11. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

VII. Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
   a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
   b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
   c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatelem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. Předávací řízení organizuje objednatel. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla, který objednatel o předání a převzetí pořídí. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla (zejména dokumentaci skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty nebo jiné doklady potvrzující kvalitu použitých materiálů, předepsané zkušební protokoly nebo jiné zprávy o provedených zkouškách, revizní zprávy, originál stavebního deníku). Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (objednatel však není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, i když samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělku. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

2. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.

X. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělku zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.

4. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
   a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
   b. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
   c. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
   d. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
   e. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
   f. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
   g. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy.
2. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
4. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
5. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.
6. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení" a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách" považují za identické

7. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
8. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
9. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V SKALICI, dne - 5 -05- 2022

OBEC SKALICE
Skalice 32, 503 03 Smiřice
tel.: 495 422 721 mobil: 607 969 486
IČO: 00269492 DIČ: CZ00269492
č.ú.: 1080824329 / 0800

(podpis)

Mgr. Pavel Kavalír
starosta
Obec Skalice

Za zhotovitele:

V ČERNOŽICÍCH, dne - 5 -05- 2022

(podpis)

Ing. Jiří Burian
jednatel
BORTA s.r.o.

BORTA spol. s r.o.
Silniční a stavební práce
Sahnoúkova 59, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 DIČ: CZ48151050

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCI LIST

Stavba:	**21.205.B-211126-VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SEPAROVATELNÝ ODPAD VE SKALICI**
Rozpočet:	**[SO 101] - na p.č. 1086/52 a 1058/3 v k.ú. Skalice u Smiřic**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	
Celková cena:	**418 574,62 Kč**
DPH:	**87 900,67 Kč**
Cena s DPH:	**506 475,29 Kč**

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku: ing.J.Burian
Datum vypracování nabídky: 11.03.2022

SO 101	na p.č. 1086/52 a 1058/3 v k.ú. Skalice u Smiřic	168 757,48	35 439,07	204 196,55 Kč
SO 102	na p.č. 607/1, 610/7 a 610/8 v k.ú. Skalice u Smiřic	106 115,78	22 284,31	128 400,09 Kč
SO 103	na st 143 a 1119/2 v k.ú. Skalička nad Labem	113 701,36	23 877,29	137 578,65 Kč
VRN	VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	30 000,00	6 300,00	36 300,00 Kč

- 5 -05- 2022

OBEC SKALICE
Skalice 32, 503 03 Smiřice
tel.: 495 422 721 mobil: 607 969 486
IČO: 00269492 DIČ: CZ00269492
č.ú.: 1080824329 / 0800

BORTA spol.s r.o.
Silniční a stavební práce
Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice n.L.
IČ: 481 51 050 DIČ: CZ48151050

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **21.205.B-211126-VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SEPAROVATELNÝ ODPAD VE SKALICI**

Rozpočet: **[SO 101] - na p.č. 1086/52 a 1058/3 v k.ú. Skalice u Smiřic**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	
Celková cena:	**168 757,48 Kč**
DPH:	**35 439,07 Kč**
Cena s DPH:	**204 196,55 Kč**

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: ing.J.Burian

Datum vypracování nabídky: 11.03.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - na p.č. 1086/52 a 1058/3 v k.ú. Skalice u Smiřic

Položka	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101		**na p.č. 1086/52 a 1058/3 v k.ú. Skalice u Smiřic**				**168 757,48**
000.1		**Všeobecné konstrukce a práce**				**4 500,00**
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU "HUTNÍCÍ ZKOUŠKY " 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
014		**SKLÁDKOVNÉ**				**26 123,70**
2	014101.HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU "položka 123936.HOR" 28,022 = 28,02 [B] "položka 132936.HOR" 3,57 = 3,57 [A] "Celkem: "B+A = 31,59 [C]	M3	31,592	600,00	18 955,20
3	014101.ORN	POPLATKY ZA SKLÁDKU "Položka""121106.ORN" 7,765 = 7,77 [A]	M3	7,765	500,00	3 882,50
4	014102.KAM	POPLATKY ZA SKLÁDKU - PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A KAMENÍ "Položka 11353.KAM" "Položka 113326.KAM" 1,80 * 1,05 = 1,89 [A]	T	1,890	250,00	472,50
5	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK "Položka 113136" 2,40 * 0,864 = 2,07 [A]	T	2,074	250,00	518,50
6	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON "položka 113156.BET" 2,4 * 1,575 = 3,78 [B] "Položka 11352.BET" 0,25 * 21,60 = 5,40 [A] "Celkem: "B+A = 9,18 [C]	T	9,180	250,00	2 295,00
110		**Přípravné a přidružené práce**				**1 500,00**
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN "Odstranění KŘOVÍ" 3 = 3,00 [A]	M2	3,000	500,00	1 500,00
113 KRYT:		**ODSTRANĚNÍ KRYTŮ**				**2 926,80**
8	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM "ODSTRANĚNÍ ŽIVICE" 0,12 * 7,20 = 0,86 [A]	M3	0,864	1 200,00	1 036,80
9	113156.BET	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM "ODSTRANĚNÍ BET DESKY " 0,15 * 10,50 = 1,58 [A]	M3	1,575	1 200,00	1 890,00
113 OBR		**VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ**				**4 968,00**
10	11352.BET	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH "Vybourání betonového silničního obrubníku" 21,60 = 21,60 [A]	M	21,600	80,00	1 728,00
11	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA "Položka 11352.BET" 12 * 0,25 * 21,60 = 64,80 [A]	tkm	64,800	50,00	3 240,00
113 PODK		**ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ**				**630,00**
12	113326.KAM	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM "POD BETON" 0,10 * 10,50 = 1,05 [A]	M3	1,050	600,00	630,00
121		**ORNICE**				**470,00**
13	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM "SEJMUTÍ ORNICE " "přesun v rámci stavby " 0,15 * 23,05 = 3,46 [A]	M3	3,458	180,00	622,44
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM "SEJMUTÍ ORNICE "				

14	121106	0,15 * 74,82 = 11,22 [B] "ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ" -0,15 * 23,05 = - 3,46 [A] "Celkem: "B+A = 7,77 [C]	M3	7,765	290,00	2 251,85
		123 ODKOPÁVKY				**6 164,84**
15	123936.HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "SANACE" 0,20 * 62,27 = 12,45 [A] "VÝKOPY" 0,25 * 62,27 = 15,57 [B] "Celkem: "A+B = 28,02 [C]	M3	28,022	220,00	6 164,84
		132 HLOUBENÍ RÝH				**1 713,60**
16	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "RÝHA" 3,57 = 3,57 [A]	M3	3,570	480,00	1 713,60
		180 ČTÚ Čisté terénní úpravy				**3 590,14**
17	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ "OHUMUSOVÁNÍ " 0,15 * 23,05 = 3,46 [A]	M3	3,458	55,00	190,19
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM "OHUMUSOVÁNÍ " 23,05 = 23,05 [A]	M2	23,050	40,00	922,00
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU "OHUMUSOVÁNÍ " 23,05 = 23,05 [A]	M2	23,050	100,00	2 305,00
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU "OHUMUSOVÁNÍ " 0,05 * 23,05 = 1,15 [A]	M3	1,153	150,00	172,95
		181 PLÁŇ				**1 369,94**
21	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II "ÚPRAVA PLÁNĚ " 62,27 = 62,27 [A]	M2	62,270	22,00	1 369,94
		184 STROMY				**3 000,00**
22	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM "Ochrana stromů " "POČET STROMŮ""= "2 "ks" * (0,75 * 4 * 2,5) = 15,00 [A]	M2	15,000	200,00	3 000,00
		214 ÚPRAVY PODLOŽÍ				**19 228,80**
23	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA "SANACE " 0,20 * 62,27 = 12,45 [A] "POD OBRUBY" 3,57 = 3,57 [B] "Celkem: "A+B = 16,02 [C]	M3	16,024	1 200,00	19 228,80
		563 PODKLADNÍ VRSTVY				**15 567,50**
24	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM "STÁNÍ" 39,09 + 4,56 + 4,58 = 48,23 [A] "POD RECYKLÁT" 14,04 = 14,04 [B] "Celkem: "A+B = 62,27 [C]	M2	62,270	250,00	15 567,50
		563 REC RECYKLÁTY				**1 711,36**
25	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM "STÁNÍ" 13,37 = 13,37 [A]	M2	13,370	128,00	1 711,36
		570 ŽIVICE				**9 882,00**
26	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 "VOZOVKA" 5,40 = 5,40 [A]	M2	5,400	50,00	270,00
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 "VOZOVKA" 10,80 = 10,80 [A]	M2	10,800	50,00	540,00
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM "VOZOVKA" 10,80 = 10,80 [A]	M2	10,800	500,00	5 400,00
29	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM "VOZOVKA" 5,40 = 5,40 [A]	M2	5,400	680,00	3 672,00
		580 DLÁŽDĚNÉ POVRCHY				**31 731,80**
30	58252.80	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE tl. 80mm "UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE""STÁNÍ" 4,58 = 4,58 [A]	M2	4,580	880,00	4 030,40
31	582612.Š_8	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM "STÁNÍ" 39,09 = 39,09 [A]	M2	39,090	620,00	24 235,80
32	58261B.Bn8	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM "NOVÁ BET DLAŽ (TL DO 80mm) VČ RELIÉFNÍ" "STÁNÍ" 4,56 = 4,56 [A]	M2	4,560	760,00	3 465,60
		587 PŘEDLÁŽDĚNÍ				**1 050,00**
33	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC "Předlážděnì betonové dlažby" 3 = 3,00 [A]	M2	3,000	350,00	1 050,00
		899 POVRCHOVÉ ZNAKY				**980,00**
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ "Výšková úprava poklopů" 1 = 1,00 [A]	KUS	1,000	980,00	980,00
		911 Bezpečnostní záchytná zařízení				**3 000,00**
35	9111B3.SKL	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM "ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ" 30 = 30,00 [A]	M	30,000	100,00	3 000,00
		917 Obrubníky				**18 479,00**
36	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "Obrubník betonový chodníkový DO C20/25 XF3 " "CHODNÍKOVÝ 1000/80/250" 23,05 = 23,05 [A]	M	23,050	380,00	8 759,00
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "Obrubník betonový do C20/25 XF3 "				

37	917224	"Nájezdový 1000/150/150 " 20,60 = 20,60 [A] "Přechodový 1000/150/150-250" 1,00 = 1,00 [B] "Celkem: "A+B = 21,60 [C]	M	21,600	450,00	9 720,00
		919 Napojovací SPÁRA				**10 170,00**
38	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "Zaliti a zařiznutí napojovací spáry " 22,60 = 22,60 [A]	M	22,600	120,00	2 712,00
39	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM "Zaliti a zařiznutí napojovací spáry " 22,60 = 22,60 [A]	M	22,600	85,00	1 921,00
40	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM "Zaliti a zařiznutí napojovací spáry " 22,60 = 22,60 [A]	M	22,600	125,00	2 825,00
41	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 "Zaliti a zařiznutí napojovací spáry " 22,60 = 22,60 [A]	M	22,600	120,00	2 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **21.205.B-211126-VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SEPAROVATELNÝ ODPAD VE SKALICI**

Rozpočet: **[SO 102] - na p.č. 607/1, 610/7 a 610/8 v k.ú. Skalice u Smiřic**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	
Celková cena:	**106 115,78 Kč**
DPH:	**22 284,31 Kč**
Cena s DPH:	**128 400,09 Kč**

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: ing.J.Burian

Datum vypracování nabídky: 11.03.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:		[SO 102] - na p.č. 607/1, 610/7 a 610/8 v k.ú. Skalice u Smiřic				
Položka	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102		**na p.č. 607/1, 610/7 a 610/8 v k.ú. Skalice u Smiřic**				**106 115,78**
000.1		**Všeobecné konstrukce a práce**				**4 500,00**
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU "HUTNÍCÍ ZKOUŠKY " 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
014		**SKLÁDKOVNÉ**				**15 057,50**
2	014101.HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU "položka 123936.HOR" 13,75 = 13,75 [B] "položka 132936.HOR" 2,35 = 2,35 [A] "Celkem: "B+A = 16,10 [C]	M3	16,100	600,00	9 660,00
3	014101.ORN	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ORNICE "Z POLOŽKY 121106.ORN" 1,59 = 1,59 [A]	M3	1,590	500,00	795,00
4	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON "položka 113156.BET" 2,4 * 4 = 9,60 [B] "Položka 11352.BET" 0,25 * 10 = 2,50 [A] "Celkem: "B+A = 12,10 [C]	T	12,100	250,00	3 025,00
5	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK "Položka 113136" 2,40 * 0,379 = 0,91 [A]	T	0,910	250,00	227,50
6	014102.KAM	POPLATKY ZA SKLÁDKU - PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A KAMENÍ "Položka 113326.KAM" 1,80 * 3 = 5,40 [A]	T	5,400	250,00	1 350,00
110		**Přípravné a přidružené práce**				**1 500,00**
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN "Odstranění KŘOVÍ" 3 = 3,00 [A]	M2	3,000	500,00	1 500,00
113 KRYT:		**ODSTRANĚNÍ KRYTŮ**				**6 454,80**
8	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM "ODSTRANĚNÍ ŽIVICE" 0,12 * 3,16 = 0,38 [A]	M3	0,379	1 200,00	454,80
9	113466.BET	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 12KM "PANELY" 0,20 * 20 = 4,00 [A]	M3	4,000	1 500,00	6 000,00
113 OBR		**VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ**				**2 300,00**
10	11352.BET	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH "Vybourání betonového silničního obrubníku" 10 = 10,00 [A]	M	10,000	80,00	800,00
11	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA "Položka 11352.BET"	tkm	30,000	50,00	1 500,00

		12 * 0,25 * 10 = 30,00 [A]				
	113 PODK ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ					**1 800,00**
12	113326.KAM	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM "POD PANELY" 0,15 * 20 = 3,00 [A]	M3	3,000	600,00	1 800,00
	121 ORNICE					**998,94**
13	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM "SEJMUTÍ ORNICE " "přesun v rámci stavby " 0,15 * 19,92 = 2,99 [A]	M3	2,988	180,00	537,84
14	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM "SEJMUTÍ ORNICE " 0,15 * 30,52 = 4,58 [B] "ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ" -0,15 * 19,92 = - 2,99 [A] "Celkem: "B+A = 1,59 [C]	M3	1,590	290,00	461,10
	123 ODKOPÁVKY					**6 050,00**
15	123936.HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "SANACE" 0,20 * 30,60 = 6,12 [A] "VÝKOPY" 0,25 * 30,52 = 7,63 [B] "Celkem: "A+B = 13,75 [C]	M3	13,750	440,00	6 050,00
	132 HLOUBENÍ RÝH					**1 598,00**
16	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "RÝHA" 2,35 = 2,35 [A]	M3	2,350	680,00	1 598,00
	180 ČTÚ Čisté terénní úpravy					**3 451,14**
17	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ "OHUMUSOVÁNÍ " 0,15 * 19,92 = 2,99 [A]	M3	2,988	55,00	164,34
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM "OHUMUSOVÁNÍ " 19,92 = 19,92 [A]	M2	19,920	40,00	796,80
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU "OHUMUSOVÁNÍ " 19,92 = 19,92 [A]	M2	19,920	100,00	1 992,00
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU "OHUMUSOVÁNÍ " 0,05 * 19,92 = 1,00 [A]	M3	0,996	500,00	498,00
	181 PLÁŇ					**673,20**
21	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II "ÚPRAVA PLÁNĚ " 30,60 = 30,60 [A]	M2	30,600	22,00	673,20
	184 STROMY					**3 000,00**
22	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM "Ochrana stromů " "POČET STROMŮ""= "2 "ks" * (0,75 * 4 * 2,5) = 15,00 [A]	M2	15,000	200,00	3 000,00
	214 ÚPRAVY PODLOŽÍ					**10 164,00**
23	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA "SANACE " 0,20 * 30,60 = 6,12 [A] "POD OBRUBY" 2,35 = 2,35 [B] "Celkem: "A+B = 8,47 [C]	M3	8,470	1 200,00	10 164,00
	563 PODKLADNÍ VRSTVY					**7 650,00**
24	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM "STÁNÍ" 30,60 = 30,60 [A]	M2	30,600	250,00	7 650,00
	570 ŽIVICE					**4 331,60**
25	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 "VOZOVKA" 2,37 = 2,37 [A]	M2	2,370	50,00	118,50
26	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 "VOZOVKA" 4,73 = 4,73 [A]	M2	4,730	50,00	236,50
27	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM "VOZOVKA" 4,73 = 4,73 [A]	M2	4,730	500,00	2 365,00
28	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM "VOZOVKA" 2,37 = 2,37 [A]	M2	2,370	680,00	1 611,60
	580 DLÁŽDĚNÉ POVRCHY					**18 972,00**
29	582612.Š_8	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM "STÁNÍ" 30,60 = 30,60 [A]	M2	30,600	620,00	18 972,00
	911 Bezpečnostní záchytná zařízení					**1 000,00**
30	9111B3.SKL	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM "ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ" 10 = 10,00 [A]	M	10,000	100,00	1 000,00
	917 Obrubníky					**11 826,60**
31	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "Obrubník betonový chodníkový DO C20/25 XF3 "	M	19,920	380,00	7 569,60

		"CHODNÍKOVÝ 1000/80/250" 19.92 = 19.92 [A]				
32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "Obrubník betonový do C20/25 XF3 " "Nájezdový 1000/150/150 " 9,46 = 9,46 [A]	M	9,460	450,00	4 257,00
		919 Napojovací SPÁRA				**4 788,00**
33	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "Zalití a zařiznutí napojovací spáry " 10,64 = 10,64 [A]	M	10,640	120,00	1 276,80
34	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM "Zalití a zařiznutí napojovací spáry " 10,64 = 10,64 [A]	M	10,640	85,00	904,40
35	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM "Zalití a zařiznutí napojovací spáry " 10,64 = 10,64 [A]	M	10,640	125,00	1 330,00
36	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 "Zalití a zařiznutí napojovací spáry " 10,64 = 10,64 [A]	M	10,640	120,00	1 276,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	**21.205.B-211126-VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SEPAROVATELNÝ ODPAD VE SKALICI**
Rozpočet:	**[SO 103] - na st 143 a 1119/2 v k.ú. Skalička nad Labem**

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Cena dle SoD:	
Celková cena:	**113 701,36 Kč**
DPH:	**23 877,29 Kč**
Cena s DPH:	**137 578,65 Kč**

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: ing.J.Burian

Datum vypracování nabídky: 11.03.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO 103] - na st 143 a 1119/2 v k.ú. Skalička nad Labem**

PČ	Značka	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SO 103	**na st 143 a 1119/2 v k.ú. Skalička nad Labem**				**113 701,36**
	000.1	**Všeobecné konstrukce a práce**				**4 500,00**
4	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU "HUTNÍCÍ ZKOUŠKY " 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
	014	**SKLÁDKOVNÉ**				**20 044,10**
1	014101.HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU "položka 123936.HOR" 20,441 = 20,44 [B] "položka 132936.HOR" 3,01 = 3,01 [A] "Celkem: "B+A = 23,45 [C]	M3	23,451	600,00	14 070,60
3	014102.KAM	POPLATKY ZA SKLÁDKU - PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A KAMENÍ "Položka 113326.KAM" 1,80 * 6,728 = 12,11 [A]	T	12,110	250,00	3 027,50
2	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON "položka 113186.BET" 2,4 * 1,26 = 3,02 [B] "Položka 113466.BET" 2,4 * 2,40 = 5,76 [A] "Položka 11352.BET" 0,25 * 12 = 3,00 [C] "Celkem: "B+A+C = 11,78 [D]	T	11,784	250,00	2 946,00
	113 KRYT:	**ODSTRANĚNÍ KRYTŮ**				**5 112,00**
5	113186.BET	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM "DLAŽBA" 0,12 * 10,50 = 1,26 [A]	M3	1,260	1 200,00	1 512,00
7	113466.BET	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM "PANELY" 0,20 * 12 = 2,40 [A]	M3	2,400	1 500,00	3 600,00
	113 OBR	**VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ**				**2 760,00**
8	11352.BET	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH "Vybourání betonového silničního obrubníku" 12 = 12,00 [A]	M	12,000	80,00	960,00
9	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA "Položka 11352.BET" 12 * 0,25 * 12 = 36,00 [A]	tkm	36,000	50,00	1 800,00
	113 PODK	**ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ**				**3 364,00**
6	113326.KAM	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM "POD BETON" 0,15 * 10,05 = 1,51 [A] "pod panely " 0,15* 12,00 = 1,80 [B] "štěrk" 0,15 * 22,80 = 3,42 [D]	M3	6,728	500,00	3 364,00

		"Celkem: "A+B+D = 6,73 [E]				
123		**ODKOPÁVKY**				**8 994,04**
10	123936.HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "SANACE" 0,20 * 52,09 = 10,42 [A] "VÝKOPY" 0,25 * 40,09 = 10,02 [B] "Celkem: "A+B = 20,44 [C]	M3	20,441	440,00	8 994,04
132		**HLOUBENÍ RÝH**				**2 046,80**
11	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM "RÝHA" 3,01 = 3,01 [A]	M3	3,010	680,00	2 046,80
181		**PLÁŇ**				**1 145,98**
12	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II "ÚPRAVA PLÁNĚ " 52,09 = 52,09 [A]	M2	52,090	22,00	1 145,98
214		**ÚPRAVY PODLOŽÍ**				**16 113,60**
13	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA "SANACE " 0,20 * 52,09 = 10,42 [A] "POD OBRUBY" 3,01 = 3,01 [B] "Celkem: "A+B = 13,43 [C]	M3	13,428	1 200,00	16 113,60
563		**PODKLADNÍ VRSTVY**				**13 022,50**
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM "STÁNÍ" 22,66 = 22,66 [A] "POD RECYKLÁT" 29,43 = 29,43 [B] "Celkem: "A+B = 52,09 [C]	M2	52,090	250,00	13 022,50
563 REC		**RECYKLÁTY**				**3 767,04**
15	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM "STÁNÍ" 29,43 = 29,43 [A]	M2	29,430	128,00	3 767,04
580		**DLÁŽDĚNÉ POVRCHY**				**14 049,20**
16	582612.Š_8	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM "STÁNÍ" 22,66 = 22,66 [A]	M2	22,660	620,00	14 049,20
587		**PŘEDLÁŽDĚNÍ**				**2 506,00**
17	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC "Předláždění betonové dlažby" 3,16 + 4 = 7,16 [A]	M2	7,160	350,00	2 506,00
911		**Bezpečnostní záchytná zařízení**				**800,00**
18	9111B3.SKL	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM "ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ" 8 = 8,00 [A]	M	8,000	100,00	800,00
917		**Obrubníky**				**15 476,10**
19	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "Obrubník betonový chodníkový DO C20/25 XF3 " "CHODNÍKOVÝ 1000/80/250" 20,82 = 20,82 [A]	M	20,820	380,00	7 911,60
20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "Obrubník betonový do C20/25 XF3 " "Nájezdový 1000/150/150 " 16,81 = 16,81 [A]	M	16,810	450,00	7 564,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	**21.205.B-211126-VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SEPAROVATELNÝ ODPAD VE SKALICI**
Rozpočet:	**[VRN: VEDLEJŠÍ A] - VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	
Celková cena:	**30 000,00 Kč**
DPH:	**6 300,00 Kč**
Cena s DPH:	**36 300,00 Kč**

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: ing.J.Burian

Datum vypracování nabídky: 11.03.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:		[VRN: VEDLEJŠÍ A] - VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Položka	**Značka**	**Název**	**MJ**	**Množství**	**JOC**	**Celkem**
VRN		**VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**30 000,00**
OST		**OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**30 000,00**
1	02730	SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. "SÍTĚ" 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
2	02911	GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ "GEODETICKÉ PRÁCE" 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
3	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ "ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ" 1 = 1,00 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00