

Objednatel: Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 005 08 870

IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 05

SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21
ZE DNE 29.3.2021

PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“

LOKALIZACE ZMĚNY: Objekt Objekt Tělocvičny – změna založení

DATUM: 8.10.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu neproveditelnosti založení stavby dle projektovaného řešení (odlišné geologické poměry, než bylo uvažováno v projektu), byla zpracována změnová projektová dokumentace na založení 15 kusů patek v kombinaci s 15 kusy pilot.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

Projektová dokumentace zpracovaná spol. TIWANAKO s.r.o. se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací
- 2) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janem Čechem, spol. TIWANAKO s.r.o.

POČET PŘÍLOH: 2

Cena díla se sníží o : 801.021,20 Kč

Cena díla se zvýší o : 2.133.599,65 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o : 1.332.578,45 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 120 dní

Datum dokončení díla se prodlouží o: 120 dní

Změna bude realizována do: 15.11.2021

Termín dokončení díla do: 11/2022

Město Kosmonosy
(místostarosta – Mgr. Petr Boubín)

CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Jan Neužil)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Město Kosmonosy
(starosta – PharmDr. Eduard Masarčík)

CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Josef Láf)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.
(TDI – p. Pavel Prokorát)

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby – Ing. |Přemysl Licinberg)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

ZL05 ZMĚNA ZALOŽENÍ (15ks pilot, 15ks patek)

	CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE
ZMĚNA ZALOŽENÍ (15ks pilot, 15ks patek)	-801 021,20	2 133 599,65	1 332 578,45
	CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU		1 332 578,45

VV 0
 Součet 0,000

ZEMNÍ PRÁCE

nová položka	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třída I, skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	m ³	188,340	199,00	37 479,74
VV			OSA 2.8: 29,2*4*1,4		163,520		
VV			OSA 1.2: 27,75*1,2*1,4		163,170		
VV			OSA 2.2: 10,8*4*1,4		60,480		
			ZEMNÍ PRÁCE PRO PASY, OPĚRNÉ STĚNY (PO REALIZACI PILOT A PATEK)				
		osa 2.8	(1,45*0,1*10,4)+(1,65*0,1*20)+(1,95*0,1*14,7)		7,675		
		osa 1.2	(2,35*0,1*1)+(2,45*0,1*7,35)+(0,5*20,18*0,1)+(1,75*1,95*0,78)		8,057		
		osa 1.1	(1,15*10,05*0,04)+(0,7*12,53*0,7)+(0,4*2,0*0,4)+(1,75*1,95*0,78)		9,584		
		osa 2.1	(0,7*54,65*0,7)+(1,55*0,5*0,4*4)		28,019		
		osa 1.11	0,6*37,6*0,7		15,792		
		osa 2.2	0,6*53,7*0,3		9,666		
		osa 1.7	0,5*8,63*0,12		0,863		
		osa 1.5	1,95*1,75*1,18		4,027		
VV			Součet		470,851		

nová položka	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třída I, skupiny 4 objem do 500 m ³ strojně	m ³	188,340	282,00	53 111,99
nová položka	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třída I, skupiny 5 objem do 500 m ³ strojně	m ³	94,170	604,00	56 878,80
nová položka	K	131551104	Hloubení jam nezapažených v hornině třída I, skupiny 6 objem do 500 m ³ strojně	m ³	0,000	754,00	0,00
nová položka	K	122702119	Příplatek za leivosť k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m ³	470,851	35,70	16 809,38
VV			Součet		0,000		

8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	470,851	45,50	21 423,72
VV					470,851		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000	267,00	0,00
VV					0,000		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	0,000	21,00	0,00
VV					0,000		
11	K	167101102	Nakládání vykopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,000	165,00	0,00
VV					0,000		
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	470,851	16,00	7 533,62
VV					470,851		
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000	250,00	0,00
VV					0,000		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektu sypáním se ztuhnutím	m ³	340,201	124,00	42 184,92
VV					340,201		
13	M	103641001	zemina vhodná do násypů (šitékopiesk)	t	0,000	250,00	0,00

ZAKLÁDÁNÍ

21	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m ³	10,050	2 340,00	23 517,00
VV			PODKLADNÍ BETON				
VV			TPP A 2.8*2,25*0,1*10		6,300		
VV			TPP B 3.0*2,5*0,1*5		3,750		
VV			Součet		10,050		
nová položka	K	275322511	Základové páky žB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m ³	116,530	3 320,00	386 879,60
VV			TPP A 2.8*2,25*1,2*10		75,600		
VV			TPP B 3.2*5*1,2*5		45,000		

Z1.05

ZMĚNA ZALOŽENÍ (15ks pilot, 15ks patek)

1 332 578,45

CELKEM MĚNĚPRÁCE -801 021,20

CELKEM VÍCEPRÁCE 2 133 599,65

ZEMNÍ PRÁCE

4	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	252,00	0,00
	VV		PRO ZAKLADOVÉ PASY				
	VV		27.870.4*1		11,120		
	VV		46.0.6*0,85		22,950		
	VV		7.67*0,5*1*5		19,175		
	VV		3.79*0,5*1		1,895		
	VV		1.525*0,5*0,9*4		2,745		
	VV		Soudel		57,885		
5	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	170,50	0,00
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	215,00	0,00
	VV		PRO ZAKLADOVÉ PASY				
	VV		45.0.9*0,35		14,175		
	VV		11.530.7*0,3		2,421		
	VV		54.44*0,7*1,35		51,446		
	VV		Soudel		68,042		
7	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	37,00	0,00
	VV		ZAKLADÁNÍ				
16	K	226112113	Vrtý velikoprofilové svíslé nezapažené D do 650 mm Hl do 5 m hor. III	m	-150,000	1 410,00	-211 500,00
	VV		PILOTY				
	VV		5.0*30		150,000		
	VV		Soudel		150,000		
17	K	231211312	Zřízení pilot svíslých zapažených D do 650 mm Hl do 30 m s vřazením pažnic z betonu prostého	m	-150,000	345,00	-51 750,00
	VV		150.0		150,000		
18	M	589329310	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 8 mm	m3	-46,629	2 200,00	-102 583,80
	VV		150.0*3,14*0,3*0,3*1,1		46,629		
	VV		Soudel		46,629		
19	K	231611117	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 11 373	t	-7,268	26 800,00	-194 782,40
	VV		7.2682		7,268		
	VV		Soudel		7,268		
29	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-74,625	2 200,00	-164 175,00
	VV		KALICHY				
	VV		1.5*1,5*1,3*20		58,500		
	VV		-0,6*0,7*20		-8,400		
	VV		1,5*1,5*1,25*10		28,125		
	VV		-0,6*0,6*10		-3,600		
	VV		Soudel		74,625		
30	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových pátek	m2	-231,000	250,00	-57 750,00
	VV		BEDNĚNÍ KALICHU				
	VV		1,5*1,3*4*20		156,000		
	VV		1,5*1,25*4*10		75,000		
	VV		Soudel		231,000		
31	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových pátek	m2	-231,000	90,00	-18 480,00
	VV		231.0		231,000		
32	K	275366006	Výztuž základových pátek z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,00	0,00

