

Objednatel: <b>Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy</b>	IČ 005 08 870
Zhotovitel: <b>CL-EVANS s.r.o.</b>	IČ 267 68 607
<b>DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 11</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21 ZE DNE 29.3.2021</b>
PROJEKT:	<b>„Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“</b>
LOKALIZACE ZMĚNY:	Ležatá kanalizace
DATUM: 12.1.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Chybějící položky v položkovém soupisu prací.	
CENOVÁ KALKULACE: Dle přiloženého položkového rozpočtu	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0.-Kč
Cena díla se zvýší o :	261.064,82 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o :	261.064,82 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	0 dní
Datum dokončení díla se prodlouží o :	0 dní
Změna bude realizována do:	31.1.2022
Termín dokončení díla do:	11/2022
Město Kosmonosy (starosta - PharmDr. Eduard Masarčík)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
..... podpis/datum	..... podpis/datum
Město Kosmonosy (místostarosta – Mgr. Petr Boubín)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
..... podpis/datum	..... podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Pavel Prokhorát) Klaudianova 124 293 01 Mladá Boleslav tel./fax: 326 323 419 DIČ: CZ25685210	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Ing.   Přemysl Licinberg)
..... podpis/datum	..... podpis/datum



**CL-EVANS s.r.o.**  
 Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
 OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
 tel.: +420 487 522 992  
 IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
 www.cl-evans.cz

132251102	Hloubení rýh nezapažených 3 do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	53,870	768,000	41 372,160	ÚRS 2022/01
132351101	Hloubení rýh nezapažených 3 do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	26,940	1 330,000	35 830,200	ÚRS 2022/01
132451101	Hloubení rýh nezapažených 3 do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	8,980	1 760,000	15 804,800	ÚRS 2022/01
132201109	Přípravek za lepkovost k hloubení rýh v horní tř. 3	m3	89,790	170,500	15 309,195	ze smluvního rozpočtu
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	57,480	45,500	2 615,340	ze smluvního rozpočtu
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,480	154,000	8 851,920	ÚRS 2022/01
174101101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	32,310	124,000	4 006,440	ze smluvního rozpočtu
175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	37,490	588,000	22 044,120	ze smluvního rozpočtu
58331200	šetrkopisek netříděný zsypaný materiál	t	74,980	380,000	28 492,400	ze smluvního rozpočtu
451513111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku	m3	12,490	1 090,000	13 614,100	ze smluvního rozpočtu
721173402	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	mb	115,000	577,920	66 460,800	ÚRS 2022/01
01-1			12,3			
02-2			5,4			
03-3			12,3			
04-4			5,4			
05-5			12,3			
06-6			5,4			
07-7			13,9			
08-8			4			
09-9			4			
010-10			4			
1-1			12,2			
2-2			5,6			
4-4			3,1			
5-5			3			
6-6			1			
7-7			7,1			
8-8			1			
24-24			1			
35-35			1			
36-36			1			
721194109	Vyvedení a upnutí odpadních vypustek DN 110	kus	44,000	138,000	6 072,000	ÚRS 2022/01
998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,773	765,000	591,345	ÚRS 2022/01