



HIO SM 035 2022
SMLOUVA O DÍLO č. 17-22/094/2022
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města,

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města,

Daniela Polatová, vedoucí HIO,

Technický dozor stavby bude určen zápisem do stavebního deníku.

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Spisová značka: C 19148 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Karásek,

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Michal Přibíl,

stavbyvedoucí:

Ing. Tomáš Pospíchal,

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

**Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro na
pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro,**

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je modernizace stávajících sportovišť a nová stavba dětského hřiště. Členění stavby: SO 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem a SO 02 Dětské hřiště.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a projektová dokumentace (dále též „PD“), kterou zpracoval Ing. Jiří Elhota, IČ 14709970.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytyčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu, viz. Obecně závazná vyhláška města Stříbro č. 2/2016 o vedení technické mapy obce Stříbro (včetně přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce) - uveřejněno na www.mustribro.cz, dále v záložce informace, obecně závazné vyhlášky, vyhlášky přijaté v roce 2016, Obecně závazná vyhláška č. 2/2016;
- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracoval Ing. Jiří Elhota, IČ 14709970,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel

- se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
 7. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Rozsah a cena dodatečných stavebních prací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena zadavatelem. Dodatečné stavební práce do 10 % ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu dodatečných stavebních prací nad 10 % ceny díla se na žádost zhotovitele termín díla může prodloužit o odpovídající dobu.
 8. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele k podpisu SoD; Tato skutečnost nastane nejpozději do 11.07.2022</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>proběhne bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání staveniště</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Stříbro, parcely dle PD, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
SO 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem	4 675 732,-	981 904,-	5 657 635,-
SO 02 Dětské hřiště	670 535,-	140 812,-	811 347,-
Cena celkem	5 346 267,-	1 122 716,-	6 468 983,-

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
- Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. Faktury můžou být doručeny elektronicky na e-mail: faktura@mustribro.cz.
- Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.

3. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky), jejíž splatnost bude 15 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství. V souhlasu s užíváním veřejného prostranství za účelem výkopových prací jsou stanoveny podmínky pro výkopové práce, které jsou případně upraveny dle konkrétního výkopu a jeho charakteru – viz. „Všeobecné podmínky výkopových prací pro účely vybudování neveřejných částí přípojek a uložení inženýrských sítí v pozemcích města“ - uveřejněno na www.mustribro.cz, záložka informace.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště.

- Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
 21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
 22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
 23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
 24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
 25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
 26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
 27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
 29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
 30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
 31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podpíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **6,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni uzavření této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené

objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatelů odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasne nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Tato SoD se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Stříbře dne: 11.7.2022

V Plzni dne: 11.7.2022

Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

Jaroslav Karásek
jednatel společnosti
(zhotovitel)



DOLOŽKA

Tento dokument byl podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválen

~~Zastupitelstvem~~ / Radou města Stříbra

usnesením č. 88.DM ze dne : 30.6.2022

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

DATUM

08/2020

List č.

1

OBJEKT

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

OBJEKT

02 Dětské hřiště

ZADÁVACÍ SOUHRNNÝ CENOVÝ PROPOČET

Vypracoval:

Ing. Jiří Elhota

elhota@centrum.cz

602 11 73 83

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

DATUM

08/2020

List č.

1

OBJEKT

02 Dětské hřiště

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

02 Dětské hřiště

Vypracoval:

Ing. Jiří Elhota

elhota@centrum.cz

602 11 73 83

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

DATUM 08/2020
List č. 2

OBJEKT

02 Dětské hřiště

CENA bez DPH

DPH 21 %

CENA včetně DPH

celkem

%

21,00

670 535

670 535 Kč

140 812 Kč

811 347 Kč

Vypracoval:

Ing. Jiří Elhota

elhota@centrum.cz

602 11 73 83

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 02 Dětské hřiště				DATUM List č.			08/2020 5	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
		přenos				99 984,13		0,000		
9.	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 pro odkopávky a prokopávky 75% výměry dle položky č. 1 a č. 2.	m ³	59,39	30,80	1 829,10				
10.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení jam v hornině tř. 3 75% výměry dle položky č. 4.	m ³	3,72	30,80	114,55	0,000	0,000		
11.	132 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení rýh v hornině tř. 3 75% výměry dle položky č. 3.	m ³	3,38	30,80	104,01	0,000	0,000		
12.	111 10 - 1101	Odstranění travin s uložením na hromady do 50 m v ploše dopadových zón a úprav dětského hřiště výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 1.	har	0,010	12 960,00	131,98	0,000	0,000		
13.	121 10 - 1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 4.	m ³	8,15	23,85	194,29	0,000	0,002		
14.	167 10 - 1102	Nakládání neulehlého výkopku z horniny 1 - 4 ornice z mezideponií v areálu pro rozproštění výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 4.	m ³	8,15	80,40	655,03	0,000	0,002		
15.	181 30 - 1101	Rozproštění ornice v tl. vrstvy do 100 mm v ploše do 500 m ² , s přemístěním do 30 m pod travní koberec výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 9.	m ²	163,37	68,28	11 155,12	0,000	0,000		
mezisoučet						114 168,23			0,005	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 02 Dětské hřiště				DATUM List č.			08/2020 8	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	
	C 823 - 1	PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ								
1.	Agregovaná položka	Dodávka, doprava a položení travního koberce plocha okolo dopadových ploch a pískoviště výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 9.		m ²	163,37	216,00	35 288,59	0,000	0,000	
	C 823 - 1	PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ					35 288,59		0,000	
	C 827 - 1	ODVODNĚNÍ - KANALIZACE								
1.	211 97 - 1110	Položení vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 11.		m ²	131,79	25,44	3 352,74	0,00030	0,040	
2.	Specifikace	Dodávka vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam min 300 g/m ² ztrátné, napojení 25%		m ²	164,74	37,44	6 167,77	0,00030	0,049	
	C 827 - 1	ODVODNĚNÍ - KANALIZACE					9 520,51		0,089	

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro			DATUM		08/2020	
OBJEKT		02 Dětské hřiště			List č.		9	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
	C 800 - 4	PŘESUN HMOT						
1.	998 22 - 2011	Přesun hmot pro plochy s krytem z kameniva Výpočet výměry (viz dílčí položky oddílů) Zemní práce Běžné stavební práce Pozemní komunikace Plochy a úpravy území Odvodnění Herní prvky dětského hřiště	t	86,033 0,010 11,558 74,376 0,000 0,089 0,000	62,48	5 375,35		
		PŘESUN HMOT				5 375,35		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro				DATUM		08/2020			
02 Dětské hřiště		Popis položky				List č.		10			
P.Č.	Označení číslo					měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
	SC	OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY									
1.	Smluvní cena	Úprava příjezdu mechanizmů na staveniště a zajištění ploch při provádění stavebních prací s uvedením do původního stavu, ocenění dle POV zhotovitele položkou jsou oceněny práce pro všechny části stavby výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 14.				kmpl	1	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000
2.	Smluvní cena	Vytýčení průběhu podzemních sítí pro všechny části stavby položkou jsou oceněny práce pro všechny části stavby výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 12.				kmpl	1	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
3.	Smluvní cena	Rozbor zeminy před uložením na skládku dle vyhlášky č.294/2005 Sb. výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 10.				kmpl	0	3 600,00	0,00	0,000	0,000
4.	120 90 - 1121	Bourání konstrukcí v odkopávkách s naložením z betonu prostého výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 14.				m³	0,14	8 688,00	1 251,07	2,376	0,342
5.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění k položce č. 4 přes 5 000 do 6 000 m bez naložení, se složením				m³	0,14	420,00	60,48	0,000	0,000
6.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 4.				m³	0,14	24,84	3,58	0,000	0,000
7.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 16.				t	0,34	276,00	94,43	0,000	0,000
	SC	OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY							28 409,56		0,342

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro					DATUM		08/2020	
OBJEKT		02 Dětské hřiště					List č.		11	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky			měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
		PRVKY DĚTSKÉHO HRISTĚ								
		Dodávka								
1.	Specifikace	Houpačka závěsná dvoumístná výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 1.			kmpl	1	38 006,40	38 006,40		
2.	Specifikace	Kládová houpačka výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 2.			kmpl	1	19 886,40	19 886,40		
3.	Specifikace	Pavučina výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 3.			kmpl	1	32 366,40	32 366,40		
4.	Specifikace	Dětský lanový park kombinace z prvků Had, Hadice, Slř, Věšák a Vývrtka. výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 4.			kmpl	1	59 006,40	59 006,40		
5.	Specifikace	Pískoviště výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 6.			kmpl	1	52 646,40	52 646,40		
6.	Specifikace	Lanový most výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 7.			kmpl	1	37 886,40	37 886,40		
7.	Specifikace	Visuté voštinové hnízdo výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 8.			kmpl	1	44 606,40	44 606,40		
8.	Specifikace	Označení jednotlivých herních prvků s pokyny pro použití			kmpl	7	828,00	5 796,00		
		Součástí ceny dodávky dětských prvků je doprava prvků na stavbu.								
		Dodávka								
		celkem						290 200,80		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 02 Dětské hřiště				DATUM List č.		08/2020 12	
P.č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	
PRVKY DĚTSKÉHO HRISTĚ									
Montáž									
9.	Smluvní cena	Houpačka závěsná dvoumístná výměra dle položky č. 1	kmpl	1	8 664,00	8 664,00			
10.	Smluvní cena	Kládová houpačka výměra dle položky č. 2	kmpl	1	2 964,00	2 964,00			
11.	Smluvní cena	Pavučina výměra dle položky č. 3	kmpl	1	6 609,60	6 609,60			
12.	Smluvní cena	Dětský lanový park kombinace z prvků Had, Hadice, Síť, Věšák a Vývrtka. výměra dle položky č. 4	kmpl	1	15 523,20	15 523,20			
13.	Smluvní cena	Pískoviště se sítí zakrytí výměra dle položky č. 5	kmpl	1	5 764,80	5 764,80			
14.	Smluvní cena	Lanový most výměra dle položky č. 6	kmpl	1	10 348,80	10 348,80			
15.	Smluvní cena	Visuté voštinové hnízdo výměra dle položky č. 7	kmpl	1	5 174,40	5 174,40			
16.	Smluvní cena	Označení jednotlivých herních prvků s pokyny pro použití výměra dle položky č. 8	kmpl	7	222,00	1 554,00			
Montáž						56 602,80			

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

DATUM

08/2020

List č.

1

OBJEKT

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

Vypracoval:
Ing. Jiří Elhota
elhota@centrum.cz
602 11 73 83

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

DATUM 08/2020

List č.

2

OBJEKT

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

CENA bez DPH

celkem

4 675 732 Kč

DPH 21 %

%

21,00

981 904 Kč

CENA včetně DPH

celkem

5 657 635 Kč

ČÁSTI

1. Hřiště s umělým sportovním povrchem
2. Hřiště s umělým sportovním travním povrchem
3. Záchytné síť
4. Zařízení a vybavení sportovišť
5. Zatravněné plochy
6. Zpevněné plochy a chodníky
7. Přípravné a ostatní práce

Vypracoval:

Ing. Jiří Elhota

elhota@centrum.cz

602 11 73 83

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA	Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro	DATUM List č.	08/2020 3
OBJEKT	01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		
	REKAPITULACE		
část 1	HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM POVRCHEM		
	CENA bez DPH CELKEM		2 142 933 Kč
	DPH 21 %	21,00	450 016 Kč
	CENA včetně DPH celkem		2 592 949 Kč
část 2	HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM TRAVNÍM POVRCHEM		
	CENA bez DPH CELKEM		849 237 Kč
	DPH 21 %	21,00	178 340 Kč
	CENA včetně DPH celkem		1 027 576 Kč
část 3	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ		
	CENA bez DPH CELKEM		386 127 Kč
	DPH 21 %	21,00	81 087 Kč
	CENA včetně DPH celkem		467 213 Kč
část 4	ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ		
	CENA bez DPH CELKEM		392 639 Kč
	DPH 21 %	21,00	82 454 Kč
	CENA včetně DPH celkem		475 093 Kč

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA	Modernizace sportoviště Stará písčkovna, Stříbro na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro	DATUM List č.	08/2020 4
OBJEKT	01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		
část 5	ZATRAVNĚNÉ PLOCHY		
	CENA bez DPH CELKEM		88 774 Kč
	DPH 21 %	21,00	18 643 Kč
	CENA včetně DPH celkem	%	107 416 Kč
část 6	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
	CENA bez DPH CELKEM		368 056 Kč
	DPH 21 %	21,00	77 292 Kč
	CENA včetně DPH celkem	%	445 348 Kč
část 7	PŘÍPRAVNÉ A OSTATNÍ PRÁCE		
	CENA bez DPH CELKEM		447 967 Kč
	DPH 21 %	21,00	94 073 Kč
	CENA včetně DPH celkem	%	542 040 Kč

ZADÁVACÍ CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA	Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro	ČÁST 1	HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem	DATUM	08/2020
OBJEKT	01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem			List č.	5

REKAPITULACE

Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE				387 451,66 Kč
C 822 - 1	POZEMNÍ KOMUNIKACE				905 771,28 Kč
C 827 - 1	ODVODNĚNÍ				99 954,17 Kč
SP	SPORTOVNÍ POVRCHY				645 324,53 Kč
C 800 - 4	PŘESUN HMOT				42 015,62 Kč
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				2 080 517,25 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	%	1,00	2 080 517,25	20 805,17 Kč
	INŽ. A KOMPLETEČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	%	1,75	2 080 517,25	36 409,05 Kč
	GEODETICKÉ PRÁCE	%	0,25	2 080 517,25	5 201,29 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				62 415,52 Kč
	CENA bez DPH CELKEM				2 142 932,77 Kč
	DPH 21 %				450 015,88 Kč
	CENA včetně DPH				2 592 948,65 Kč

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro	ČÁST 1 HRŠTĚ s umělým sportovním povrchem				DATUM		08/2020	
P.Č.	Označení číslo	01 Sportovní hršť s umělým sportovním povrchem	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	6
	C 800 - 1		ZEMNÍ PRÁCE							
1.	122 10 - 1102		Odkopávky a prokopávky hornině tř. 2 přes 100 do 1 000 m3 s naložením na dopravní prostředek 10% výměry dle Výkazu výměr, list 2., řádek 9.	m ³	25,35	83,78	2 123,42	0,000	0,000	
2.	122 20 - 1102		Odkopávky a prokopávky hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 s naložením na dopravní prostředek 90% výměry dle Výkazu výměr, list 2., řádek 9.	m ³	228,12	127,60	29 107,81	0,000	0,000	
3.	132 20 - 1101		Hloubení rýh nezapažených šířky do 600 mm v hornině tř. 3, do 100 m3 s naložením na dopravní prostředek	m ³	40,31	550,00	22 170,50	0,000	0,000	
4.	131 20 - 1102		výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 19. Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m3 výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 17.	m ³	60,75	178,64	10 852,38	0,000	0,000	
5.	162 70 - 1101		Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1-4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrutí, přebytečný výkopek součet výměr položek č. 1., 2., 3., 4.	m ³	354,52	264,00	93 594,34	0,000	0,000	
6.	171 20 - 1201		Uložení sypaniny na skládku součet výměr položek č. 1., 2., 3., 4.	m ³	354,52	18,22	6 458,01	0,000	0,000	
7.	Smluvní cena		Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) součet výměr položek č. 1., 2., 3., 4.	t	638,14	276,00	176 127,52	0,000	0,000	
8.	181 10 - 1102		Úprava pláně se zhuťněním, v zářezech nebo v násypch v hornině tř. 1 - 4, se zhuťněním výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 10.	m ²	633,66	58,20	36 879,01	0,000	0,000	
9.	122 20 - 1109		Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 pro odkopávky a prokopávky výměra dle položky č. 2.	m ³	228,12	30,80	7 026,02			
			mezisoučet				384 339,01		0,000	

STAVBA OBJEKT	Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 1 HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem				DATUM	08/2020
	01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem						List č.	7
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
			přenos			384 339,01		0,000
10.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení jam v hornině tř. 3 výměra dle položky č. 4.	m ³	60,75	30,80	1 871,10	0,000	0,000
11.	132 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení rýh v hornině tř. 3 výměra dle položky č. 3.	m ³	40,31	30,80	1 241,55	0,000	0,000
12.								
C 800 - 1		ZEMNÍ PRÁCE				387 451,66		0,000
Poznámka		Úprava příjezdu mechanismů na staveniště a zajištění ploch při provádění stavebních prací s uvedením do původního stavu - ocenění dle POV zhotovitele položka je součástí části č. 7 - Přípravné a dokončovací práce Vytýčení průběhu podzemních sítí je zahrnuto v části č. 7 Přípravné a ostatní práce Rozbor zeminy před uložením na skládku je zahrnutý v části č. 7 Přípravné a ostatní práce						

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 1 HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem				DATUM		08/2020
01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	8
P.Č.	Označení číslo									
C 822 - 1		POZEMNÍ KOMUNIKACE								
1.	564 23 - 1111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním po zhuťnění tl. 100 mm výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 6.		m ²	633,66	119,44	75 681,82	0,202	127,999	
2.	564 73 - 1111	Podklad z kameniva drceného, frakce 32 / 63 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním tl. vrstvy po zhuťnění 135 mm výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 5.		m ²	612,50	131,23	80 379,60	0,196	120,050	
3.	564 81 - 1113	Podklad z kameniva drceného, frakce 8 / 16 mm frakce 16 / 22 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním tl. vrstvy po zhuťnění 80 mm výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 4.		m ²	612,50	109,27	66 929,10	0,134	82,075	
4.	Agregovaná položka P565 12 - 5111 P565 13 - 5211	Dodávka a položení podkladní vrstvy um.sport.povrchu asf. koberec AKDJ(S) tl. 30 mm, vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se zhuťněním na stupeň 95%, 70 kg/m2 asf. koberec AKDS(H-) tl. 50 mm, vodopropustný míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se zhuťněním na stupeň 95% 120 kg/m2 výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 2. a 3.		m ²	612,50	889,14	544 598,86	0,194	118,580	
mezisoučet							767 589,38			448,704

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 1 HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem					DATUM		08/2020	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	List č.	9	
5.	917 86 - 2111	Osazení obrubníku betonového š = 80 mm do lože z betonu		m	105,32	321,60	767 589,38		448,704			
6.	Specifikace	s podbetonováním a boční opěrou z betonu výměra dle Výkazu výměr, list 2., řádek 5. Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 500 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% doplnění obrubníků 1 000 mm		kus	2,06	97,58	201,02	0,176	18,536			
7.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 1000 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% 1,03 x (105,32 - 2 x 0,50 - 4 x 0,50)		kus	105,36	147,47	15 537,04	0,024	0,049			
8.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu, roh 250 x 80 x (250 + 250) mm, prořez a ztratiné 3% viz. rohy hřiště		kus	4,12	58,55	241,22	0,024	0,099			
9.	211 56 - 1111	Výplň rýh trativodů z drenážních trub DN 100 z kameniva těženého a drceného výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 6.		m ³	30,12	972,10	29 276,89	2,020	60,837			
10.	P211 52 - 1111 P211 53 - 1111	Výplň odvodňovacích jam z kameniva drceného frakce 32/63 + 63/125 výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 18.		m ³	60,75	972,10	59 054,83	2,020	122,715			
	C 822 - 1	POZEMNÍ KOMUNIKACE										
	C 827 - 1	ODVODNĚNÍ - KANALIZACE					905 771,28		655,998			
1.	211 75 - 2212	Trativody z drenážních plastových trubek DN 100 položení drenážních trub odvodnění včetně lože v tl. 100 mm ze ŠP včetně dodání drenážních plastových trub DN 100 výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 3.		m	271,30	313,20	84 971,16	0,00042	0,114			
		mezisoučet					84 971,16		0,114			

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 1 HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem					DATUM		08/2020		
01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Popis položky		List č.					hmoty		10		
P.Č.	Označení číslo			měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem				
2.	211 97 - 1110	Položení vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 16. a ř. 10.		m ²	212,88	25,44	5 415,67	0,00030	0,064				
3.	Specifikace	Dodávka vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam min 300 g/m ² ztratiné, napojení 20%		m ²	255,46	37,45	9 567,34	0,00030	0,077				
C 827 - 1		ODVODNĚNÍ - KANALIZACE					99 954,17					0,254	
		c e l k e m											

CENOVY POLOŽKOVY PROPOČET

STAVBA	Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro	DATUM	08/2020
OBJEKT	01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem	List č.	12
	ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem		

REKAPITULACE

Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE			248 857,18 Kč
C 822 - 1	POZEMNÍ KOMUNIKACE			262 265,02 Kč
C 827 - 1	ODVODNĚNÍ			66 213,70 Kč
SP	SPORTOVNÍ POVRCHY			223 395,08 Kč
C 800 - 4	PŘESUN HMOT			23 770,66 Kč
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			824 501,64 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	0,75	824 501,64	6 183,76 Kč
	INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	1,75	824 501,64	14 428,78 Kč
	GEODETICKÉ PRÁCE	0,50	824 501,64	4 122,51 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	3,00		24 735,05 Kč
	CENA bez DPH CELKEM			849 236,69 Kč
	DPH 21 %	21,00	849 236,69	178 339,70 Kč
	CENA včetně DPH			1 027 576,39 Kč

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará plskovna, Stříbro		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem				DATUM		08/2020	
01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Popis položky		List č.				13			
P.Č.	Označení číslo			měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
C 800 – 1		ZEMNÍ PRÁCE									
1.	122 10 - 1102	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 2 přes 100 do 1 000 m ³ s naložením na dopravní prostředek 10% výměry dle Výkazu výměr, list 4., řádek 19.		m ³	14,62	83,78	1 224,54	0,000	0,000		
2.	122 20 - 1102	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ s naložením na dopravní prostředek 90% výměry dle Výkazu výměr, list 4., řádek 19.		m ³	131,55	127,60	16 785,93	0,000	0,000		
3.	132 20 - 1101	Hloubení rýh nezapažených šířky do 600 mm v hornině tř. 3, do 100 m ³ s naložením na dopravní prostředek s naložením na dopravní prostředek výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 7.		m ³	26,70	550,00	14 685,00	0,000	0,000		
4.	131 20 - 1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m ³ výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 24.		m ³	47,25	178,64	8 440,74	0,000	0,000		
5.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytný výkopek součet výměr položek č. 1., 2., 3., 4.		m ³	220,12	264,00	58 111,15	0,000	0,000		
6.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 5.		m ³	220,12	18,22	4 009,67	0,000	0,000		
7.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra položky č. 5.		t	396,21	276,00	109 354,62	0,000	0,000		
8.	181 10 - 1102	Úprava pláně se zhutněním, v zářezech nebo v násypch v hornině tř. 1 - 4, se zhutněním výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 20.		m ²	365,42	58,20	21 267,44	0,000	0,000		
				mezisoučet				233 879,10		0,000	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem				DATUM List č.		08/2020 14	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
				přenos							
9.	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 pro odkopávky a prokopávky výměra dle položky č. 2.		m ³	131,55	30,80	233 879,10		0,000		
10.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení jam v hornině tř. 3 výměr dle položky č. 4.		m ³	47,25	30,80	1 455,30	0,000	0,000		
11.	132 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení rýh v hornině tř. 3 výměra dle položky č. 3.		m ³	26,70	30,80	822,36	0,000	0,000		
12.	130 00 - 1101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny předběžná výměra		m ³	18,00	480,48	8 648,64	0,000	0,000		
Poznámka		Úprava příjezdu mechanismů na staveniště a zajištění ploch při provádění stavebních prací s uvedením do původního stavu - ocenění dle POV zhotovitele položka je součástí části č. 7 - Přípravné a dokončovací práce Vytyčení průběhu podzemních sítí je zahruto v části č. 7 Přípravné a ostatní práce Rozbor zeminy před uložením na skládku je zahrnutý v části č. 7 Přípravné a ostatní práce									
C 800 - 1		ZEMNÍ PRÁCE					248 857,18		0,000		
		celkem									

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem				DATUM		08/2020					
01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Popis položky		měrná jednotka		množství		cena jednotka		cena celkem		hmoty jednotka		hmoty celkem	
P.Č.	Označení číslo														
C 822 - 1		POZEMNÍ KOMUNIKACE													
1	564 23 - 1111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním po zhutnění tl. 100 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 5.		m ²	365,42	119,44	43 644,30	0,202	73,815						
2.	564 73 - 1111	Podklad z kameniva drceného, frakce 32 / 63 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 160 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 4.		m ²	349,86	155,53	54 414,43	0,196	68,573						
3.	564 81 - 1113	Podklad z kameniva drceného, frakce 8 / 16 mm frakce 16 / 22 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 85 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 3.		m ²	349,86	116,11	40 622,94	0,096	33,487						
4.	Agregovaná položka	Podklad z kameniva drceného, frakce 0 / 4 mm 25 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. vrstvy po zhutnění 50 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 2.		m ²	349,86	70,76	24 757,49	0,098	34,286						
5.	917 86 - 2111	Osazení obrubníku betonového š = 80 mm do lože z betonu s podbetonováním a boční opěrou z betonu výměra dle Výkazu výměr, list 4., řádek 15.		m	77,32	321,60	24 866,11	0,176	13,608						
				mezisoučet		188 305,28		223,769							

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem					DATUM List č.		08/2020 16	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		přenos	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
6.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 500 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% 77,32 m - 4 x (0,50 + 2 x 0,25) odečet rohů a d = 0,5 m			kus	73,46	97,58	188 305,28		223,769		
7.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 1000 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% dle počtu rohů, doplnění délky			kus	8,24	147,47	1 215,14	0,048	0,396		
8.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu, roh 250 x 80 x (250 + 250) mm viz. rohy hřiště			kus	4,12	58,55	241,22	0,024	0,099		
9.	211 56 - 1111	Výplň rýh trativodů z drenážních trub DN 100 z kameniva těžkého a drceného výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 13.			m ³	19,96	972,10	19 403,37	2,020	40,320		
10.	P211 52 - 1111 P211 53 - 1111	Výplň odvodňovacích jam z kameniva drceného frakce 32/63 + 63/125 výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 25.			m ³	47,25	972,10	45 931,54	2,020	95,445		
C 822 - 1		POZEMNÍ KOMUNIKACE						262 265,02		361,791		
		c e l k e m										

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem				DATUM		08/2020	
P. Č.		01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		List č.				hmoty		17	
		Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
C 827 - 1		ODVODNĚNÍ - KANALIZACE								0,000	
1.	211 75 - 2212	Trativody z drenážních plastových trubek DN 100 položení drenážních trub odvodnění včetně lože v tl. 100 mm ze ŠP včetně dodání drenážních plastových trub DN 100 výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 10.		m	178,30	313,20	55 843,56	0,00042	0,075		
2.	211 97 - 1110	Položení vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam výměra dle Výkazu výměr, list 5., řádek 17. a 23.		m ²	147,34	25,44	3 748,33	0,00030	0,044		
3.	Specifikace	Dodávka vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam min 300 g/m ² k položce č. 2 - ztrátové, napojení 20%		m ²	176,81	37,45	6 621,81	0,00030	0,053		
C 827 - 1		ODVODNĚNÍ					66 213,70		0,172		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará plškovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 2 HŘIŠTĚ s umělým sportovním travním povrchem				DATUM List č.		08/2020 18	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
C 800 - 4		PŘESUN HMOT									
1.	998 22 - 2011	Přesun hmot pro plochy s krytem z kameniva Výpočet výměry (viz dílčí položky oddílů) Zemní práce Pozemní komunikace Kanalizace Sportovní povrchy		t	380,452 0,000 361,791 0,172 18,489	62,48	23 770,66				
		PŘESUN HMOT celkem					23 770,66				
		SPORTOVNÍ POVRCHY									
1.	Smluvní cena	Položení umělý sportovní travní povrch tl. do 25 mm včetně provedení vsypu křemičitým pískem výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 1.		m ²	349,86	299,09	104 637,88	0,026	9,236		
2.	Specifikace	Dodávka umělý sportovní travní povrch tl. do 25 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 1.		m ²	349,86	293,55	102 701,40	0,026	9,236		
3.	Smluvní cena	Lajnování výměra dle Výkazu výměr, list 3., řádek 21. a 25.		m	165,90	96,73	16 055,80	0,000	0,017		
		SPORTOVNÍ POVRCHY celkem					223 395,08			18,489	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 3 Záchytné sítě				DATUM List č.		08/2020 20	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE									
1.	131 20 - 1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m ³ pro patky sloupků se záchytnými sítěmi výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 24. a list 7 ř. 20.		m ³	10,02	178,64	1 790,84	0,000	0,000		
2.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek dle položky č. 1.		m ³	10,02	264,00	2 646,27	0,000	0,000		
3.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku dle položky č. 1.		m ³	10,02	18,22	182,59	0,000	0,000		
4.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) dle položky č. 1.		t	10,02	276,00	2 766,56	0,000	0,000		
5.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení jam v hornině tř. 3 dle položky č. 1.		m ³	10,02	30,80	308,73	0,000	0,000		
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE					7 694,79		0,000		
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE									
1.	275 31 - 3611	Betón základových patek B20 (C 16/20) sloupků pro záchytné sítě výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 22. a list 7., ř. 18.		m ³	8,66	3 720,00	32 203,58	2,417	20,924		
2.	275 35 - 1215	Zřízení bednění základových patek při horním okraji v = 200 mm, zřízení výměra dle Výkazu výměr, list 7., řádek 1. a 21.		m ²	16,20	493,20	7 989,84	0,001	0,016		
3.	275 35 - 1216	Odstanění bednění základových patek při horním okraji v = 150 mm, odstranění výměra dle Výkazu výměr, list 18., řádek 5. a 23.		m ²	16,20	94,56	1 531,87	0,000	0,000		
4.	631 57 - 1003	Násyp pod patky sloupků ze štěrkopísku výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 23. a list 7 ř. 19.		m ³	1,37	1 243,06	1 699,10	1,837	2,511		
		mezisoučet					43 424,39		23,451		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 3 Záchytné sítě				DATUM List č.		08/2020 21	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
		přenos					43 424,39		23,451		
5.	Smluvní cena	Osazení pouzder pro sloupky záchytných sítí výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 17. a list 7. ř. 14.		kus	45	184,80	8 316,00	0,001	0,045		
6.	Specifikace	Pouzdro pro sloupky záchytných sítí s víčkem výměra dle položky č. 5		kus	45	120,00	5 400,00	0,009	0,405		
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE					57 140,39		23,901		
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ									
1.	Specifikace	Dodávka sloupků pro záchytné sítě pro zachycení míčů, z trubek průměru 76 / 4 mm hmotnosti 7,20 kg / m, délka 4,00 m výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 17. a list 7. ř. 14 výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 19. a list 7. ř. 17		kus kg	45 1 296,00	1 584,00	71 280,00		1,296		
2.	Smluvní cena	Osazení sloupků pro záchytné sítě do osazených pouzder výměra dle položky č. 1		kus	45	601,20	27 054,00		0,000		
3.	Smluvní cena	Pozinkování kovových výrobků sloupky a spojení oplocení pro zachycení míčů dle položek č. 1. a č. 6.		kg	1 715,06	24,00	41 161,32		0,000		
4.	Smluvní cena	Montáž záchytných sítí na sloupky materiál polypropylen výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 14. výměra dle Výkazu výměr, list 7., řádek 11.		m ²	386,82	42,00	16 246,44	0,002	0,774		
5.	Specifikace	Dodávka záchytných sítí (ztratiné, prořez 5%) oko 45-50 x 45-50 mm, materiál polypropylen pletená, UV stabilizovaná šňůrka průměr 3 mm položka č.4 + ztratiné 7%		m ²	413,90	89,10	36 878,26	0,002	0,828		
		mezisoučet					192 620,02		2,897		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 3 Záchytné sítě				DATUM List č.		08/2020 22	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
			přenos								
6.	Smluvní cena	Dodávka a montáž spojení sloupů trubka 5/4", 3,25 kg/m výměra dle Výkazu výměr, list 7., řádek 5. a řádek 23.		kg	419,06	75,38	192 620,02		2,897		
7.	Specifikace	Dodávka - lano ocelové včetně napínacích prvků, spojek průměr lana 5 mm výměra dle Výkazu výměr, list 6., řádek 21., listu 7., ř. 24.		m	386,82	34,13	13 201,39	0,0015	0,419		
8.	Agregovaná položka	Dodávka, osazení a dokování vrátek šířky 2,0 m výšky 2,20 m výměra dle Výkazu výměr, list 7., řádek 3.		kmpł	1	24 393,60	24 393,60	0,000	0,000		
9.	Agregovaná položka	Dodávka, osazení a dokování vrátek šířky 1,2 m výšky 2,20 m výměra dle Výkazu výměr, list 7., řádek 4.		kmpł	1	14 636,16	14 636,16	0,000	0,000		
10.	Smluvní cena	Přesun hmot Výpočet výměry (viz dílčí položky oddílů) Zemní práce Běžné stavební práce Záchytné sítě		t	27,276	1 232,00	33 603,77				
	SC	ZÁCHYTNÉ SÍTĚ					310 044,98		3,375		
		celkem									

ČÁST 4 Zařízení a vybavení

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

STAVBA

OBJEKT

DATUM

List c.

08/2020

23

REKAPITULACE			
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE		5 199,77 Kč
C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE		36 643,79 Kč
SC	ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ		339 359,03 Kč
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	celkem	381 202,59 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	0,50	381 202,59
	INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	2,25	381 202,59
	GEODETICKÉ PRÁCE	0,25	381 202,59
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	celkem	11 436,08 Kč
	CENA bez DPH CELKEM		392 638,67 Kč
	DPH 21 %	21,00	82 454,12 Kč
	CENA včetně DPH	celkem	475 092,79 Kč

Vypracoval Ing. Jiří Elhota

e-mail : elhota@centrum.cz

mob. ff. : 602 11 73 83

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 4 Zařízení a vybavení				DATUM		08/2020	
OBJEKT		01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		List č.				hmoty		24	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE									
1.	131 20 - 1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m ³ pro patky sloupků a kotev výměra dle Výkazu výměr, list 10., řádek 17.		m ³	5,26	178,64	938,74	0,000	0,000	0,000	
2.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1-4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek výměra dle položky č. 1.		m ³	5,26	264,00	1 388,77	0,000	0,000	0,000	
3.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 1.		m ³	5,26	18,22	95,83	0,000	0,000	0,000	
4.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina výměra dle položky č. 1.		t	9,47	276,00	2 613,42	0,000	0,000	0,000	
5.	131 20 - 1109	Příplatek za lepivost hloubení jam v hornině tř. 3 výměra dle položky č. 1.		m ³	5,26	30,80	162,02	0,000	0,000	0,000	
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE					5 199,77			0,000	
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE									
1.	275 31 - 3611	Beton základových patek B20 (C 16/20) sloupků volejbal, tenis, nohejbal, branek házené, stojanů basketbalu, laviček výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 16.		m ³	4,53	3 720,00	16 865,55	2,417	10,958		
2.	275 35 - 1215	Bednění základových patek při horním okraji v = 150 mm, zřízení výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 25.		m ²	15,78	493,20	7 782,70	0,001	0,016	0,016	
3.	275 35 - 1216	Odbednění základových patek při horním okraji v = 150 mm, odstranění výměra dle Vpoložky č. 2		m ²	15,78	94,56	1 492,16	0,000	0,000	0,000	
		mezisoučet					26 140,40			10,974	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 4 Zařízení a vybavení				DATUM List č.		08/2020 25	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
4.	Smluvní cena	přenos Osazení pouzder na tenisové a volejbalové sloupky pro sloupky průměru 102 mm do betonových patek výměra dle Výkazu výměr, list 9., ř. 3. a 4.		kus	6	600,00	26 140,40	0,003	10,974		
5.	Smluvní cena	Osazení kotevních prvků 2 kusů fotbalových branek 3 x 2 m výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 7		kmpl	2	1 200,00	2 400,00	0,008	0,016		
6.	Smluvní cena	Osazení kotevních prvků konstrukcí streetbalových košů pro výměru dle Výkazu výměr, list 9., řádek 1.		kmpl	2	1 800,00	3 600,00	0,032	0,064		
7	631 57 - 1003	Násyp pod patky sloupků a kotev ze štěrkopísku výměra dle Výkazu výměr, list 10., řádek 8.		m ³	0,727	1 243,06	903,39	1,837	1,335		
C 801 - 1		BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE					36 643,79		12,407		
		celkem									

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 4 Zařízení a vybavení					DATUM		08/2020	
OBJEKT		01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem							List č.			
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem			
	SC	ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ										
1.	Specifikace	Branky 3,00 x 2,00m, rám z oválného hliníkového profilu s prvky pro zajištění proti převrácení výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 2.		kmpl	2	15 192,00	30 384,00	0,045	0,090			
2.	Specifikace	Síť pro branky 3,00 x 2,00m polypropylen, tl 3-4 mm, oka 80-100 x 80-100 mm výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 9.		kmpl	2	1 673,28	3 346,56	0,002	0,004			
3.	Specifikace	Venkovní sloupky pro volejbalové hřiště pro venkovní prostředí, 2 ks, průměr 102 mm, tl. min. 2 mm výška 2,55 m + osazení 0,30 m, celková délka 2,85 včetně navijení a naplněního mechanismu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 10.		kmpl	2	10 310,40	20 620,80		0,000			
4.	Specifikace	Kotvicí systém pro branku 3,00 x 2,00 m výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 8.		kmpl	2	2 764,80	5 529,60		0,000			
5.	Specifikace	Volejbalová síť s oky 100 x 100 mm, s lemováním z provázků tl. 2-3 mm z polypropylénu, silná páska, nánosové lanko, s obšitím a lemováním, s úvazky výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 19.		kmpl	2	3 643,20	7 286,40		0,000			
6.	Specifikace	Venkovní sloupky pro tenisové hřiště včetně čtyřhry hliníkové, průměr sloupku 102 mm, s podpěrami, naplněním mechanizmem, víčky pro uzátkování osazovacích pouzder výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 16.		kmpl	1	6 825,60	6 825,60		0,000			
7.	Specifikace	Venkovní pouzdra na tenisové a volejbalové sloupky pro sloupky průměru 102 mm, průměr pouzdra 106 mm s úpravou žárový zinek výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 3. a 4.		kus	6	1 200,00	7 200,00		0,000			
				mezisoučet			81 192,96			0,094		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 4 Zařízení a vybavení			DATUM List č.		08/2020 27	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem	
		přenos					81 192,96		0,094	
8.	Specifikace	Venkovní sloupky pro nohejbal průměr 102 mm, tl. 2 mm výška 1,15 m + osazení 0,30 m, celková délka 1,45 včetně navíjení a napínacího mechanismu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavičkování pouzder, s úpravou žárový zinek výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 14.		kmpl	1	6 825,60	6 825,60		0,000	
9.	Specifikace	Síť nohejbalová, 3 mm, polypropylén silná páska, nános.lanko, rozm. 12,8x1,08m výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 21		kmpl	1	2 815,20	2 815,20		0,000	
10.	Specifikace	Síť tenis, 3 mm, polypropylén výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 22.		kmpl	1	5 650,56	5 650,56		0,000	
11.	Specifikace	Venkovní stojan streetbalu, ocel, povrch komaxit alt. žárově zinkované, venkovní deska 1 200 x 900 mm, PUR koš, síťka PES ocelová konstrukce příhradová pevná s vysazením do 2,5m výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 1		kmpl	2	22 309,92	44 619,84		0,000	
12.	Specifikace	Lavičky d = 2,40 m výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 5.		kmpl	4	12 739,20	50 956,80			
13.	Specifikace	Košík na odpady výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 6.		kmpl	4	5 500,80	22 003,20			
		mezisoučet					214 064,16		0,094	

STAVBA OBJEKT		ČÁST 4 Zařízení a vybavení				DATUM List č.		08/2020 28			
P.Č.	Označení číslo	Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem
					přenos				214 064,16		0,094
14.	Specifikace			Provozní řád areálu výměra dle Výkazu výměr, list 9., řádek 7.		kmpl	1	5 760,00	5 760,00		
15.	Smluvní cena			Osazení Provozního řádu do betonové patky patka není součástí položky k položce č. 14		kmpl	1	1 540,80	1 540,80		
16.	Smluvní cena			Přesun hmot, dopravné pro zařízení a vybavení součtem cen přesunů dle nákupu přesouvavých výrobků		kmpl	1	5 280,00	5 280,00		
17.	HZS			Osazení a zprovoznění prvků pro uchycení branek proti převrácení k položce č. 4		hod	6	420,00	2 520,00		
18.	Agregovaná položka			Dodávka a osazení stojanu na kola celkové délky 3,00 m výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 24.		kmpl	1	12 276,00	12 276,00		
19.	Smluvní cena			Schránka na nářadí s uzamykáním Profil Jäkl 40 x 40 x 3 mm Prkna š = 120 -150 tl. 24 mm po hoblování S povrchovou úpravou Jäklí profilů pozinkování s povrchovou úpravou prken 3x napuštěním výměra dle Výkazu výměr, list 8., řádek 25.		kmpl	1	54 000,00	54 000,00		0,420
					mezisoučet				295 440,96		

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 4 Zařízení a vybavení				DATUM		08/2020	
OBJEKT		01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		Pops položky				List č.		29	
P.Č.	Označení číslo			měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
20.	Agregovaná položka	přenos		kmpl	1	33 000,00	295 440,96	0,000	0,000	0,000	
		Dodávka, osazení a kompletace včetně základové konstrukce Bezúdržbová, mobilní toaletní kabina s uzamykáním odvětrání, fekální tank min 250 l pisoiár, držák toal. papíru, dávkovač desinfekčního roztoku zásobník čisté vody pro mytí rukou, dávkovač tekutého mýdla zásobník papírových ručníků, háček na oděv šířka 1 200 - 1 500 mm hloubka 1 050 - 1 400 mm výška 2 200 - 2 600 mm Srovnatelný výrobek TOI TOI KLASIC Součástí je certifikace, prohlášení o shodě a návo. výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 1.									
21.	Smluvní cena			t	12,407	880,00	10 918,07				
		Přesun hmot Výpočet výměry (viz dílčí položky oddílů) Zemní práce Běžné stavební práce		t	0,000						
				t	12,407						
SC		ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ					339 359,03			0,094	
		celkem									

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro

na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

ČÁST 5 Zatrávněné plochy

DATUM
List č.

08/2020
30

REKAPITULACE

ZRN
C 800 - 1

**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ZEMNÍ PRÁCE**

ZEMNÍ PRÁCE

ZRN

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

celkem

86 188,22 Kč

VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE

%

1,00

86 188,22

861,88 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

%

0,25

86 188,22

1 508,29 Kč

215,47 Kč

2 585,65 Kč

celkem

CENA bez DPH CELKEM

DPH 21 %

CENA včetně DPH

%

21,00

88 773,87

88 773,87 Kč

18 642,51 Kč

107 416,38 Kč

celkem

Vypracoval Ing. Jiří Elhota

e-mail : elhota@centrum.cz

mob.tf. : 602 11 73 83

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará plískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 5 Zatrávněné plochy				DATUM List č.		08/2020 31	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE									
1.	122 10 - 1102	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 2 přes 100 do 1 000 m3		m ³	23,23	83,78	1 946,33	0,000	0,000		
2.	182 70 - 1101	výměra dle Výkazu výměr, list 11., řádek 8. Vodorovné přemístění výkopku z horniny z hominy tř. 1- 4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek výměra dle položky č. 1.		m ³	23,23	264,00	6 133,38	0,000	0,000		
3.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 2.		m ³	23,23	18,22	423,20	0,000	0,000		
4.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra dle položky č. 2.		t	41,82	276,00	11 541,91	0,000	0,000		
5.	181 10 - 1102	Úprava pláně se zhutněním, v zářezech nebo v násypch v hornině tř. 1 - 4, se zhutněním výměra dle Výkazu výměr, list 11., řádek 5.		m ²	464,65	58,20	27 042,63	0,000	0,000		
6.	181 30 - 1111	Rozproštění omice v tl. vrstvy do 100 mm v ploše přes 500 m ² , s přemístěním do 30 m výměra dle Výkazu výměr, list 11., ř. 5		m ²	464,65	19,68	9 144,31	0,000	0,000		
7.	180 40 - 2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině výměra dle Výkazu výměr, list 11., ř. 5		m ²	464,65	25,58	11 876,45	0,000	0,000		
8.	Specifikace	Travní semeno pro zatěžované trávníky výměra dle Výkazu výměr, list 11., ř. 7.		kg	9,29	216,00	2 007,29	0,000	0,009		
9.	Specifikace	Omice pro založení parkového trávníku výměra dle Výkazu výměr, list 11., řádek 10.		m ³	18,59	480,00	8 921,28	1,814	33,715		
10.	Agregovaná položka	Úprava plochy zatrávnění vertikutací a aerifikací s dosetím travním semenem výměra dle Výkazu výměr, list 11., ř. 5		m ²	464,65	10,80	5 018,22	0,001	0,418		
11.	998 22 - 2011	Přesun hmot , kryt z kameniva dle výměr dílčích položek		t	34,14	62,48	2 133,22	0,000	0,000		
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE					86 188,22			34,142	

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro
01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

ČÁST 6 Zpevněné plochy

DATUM	List č.
1. 1. 1991	1
2. 1. 1991	2
3. 1. 1991	3
4. 1. 1991	4
5. 1. 1991	5
6. 1. 1991	6
7. 1. 1991	7
8. 1. 1991	8
9. 1. 1991	9
10. 1. 1991	10
11. 1. 1991	11
12. 1. 1991	12
13. 1. 1991	13
14. 1. 1991	14
15. 1. 1991	15
16. 1. 1991	16
17. 1. 1991	17
18. 1. 1991	18
19. 1. 1991	19
20. 1. 1991	20
21. 1. 1991	21
22. 1. 1991	22
23. 1. 1991	23
24. 1. 1991	24
25. 1. 1991	25
26. 1. 1991	26
27. 1. 1991	27
28. 1. 1991	28
29. 1. 1991	29
30. 1. 1991	30
31. 1. 1991	31
32. 1. 1991	32
33. 1. 1991	33
34. 1. 1991	34
35. 1. 1991	35
36. 1. 1991	36
37. 1. 1991	37
38. 1. 1991	38
39. 1. 1991	39
40. 1. 1991	40
41. 1. 1991	41
42. 1. 1991	42
43. 1. 1991	43
44. 1. 1991	44
45. 1. 1991	45
46. 1. 1991	46
47. 1. 1991	47
48. 1. 1991	48
49. 1. 1991	49
50. 1. 1991	50
51. 1. 1991	51
52. 1. 1991	52
53. 1. 1991	53
54. 1. 1991	54
55. 1. 1991	55
56. 1. 1991	56
57. 1. 1991	57
58. 1. 1991	58
59. 1. 1991	59
60. 1. 1991	60
61. 1. 1991	61
62. 1. 1991	62
63. 1. 1991	63
64. 1. 1991	64
65. 1. 1991	65
66. 1. 1991	66
67. 1. 1991	67
68. 1. 1991	68
69. 1. 1991	69
70. 1. 1991	70
71. 1. 1991	71
72. 1. 1991	72
73. 1. 1991	73
74. 1. 1991	74
75. 1. 1991	75
76. 1. 1991	76
77. 1. 1991	77
78. 1. 1991	78
79. 1. 1991	79
80. 1. 1991	80
81. 1. 1991	81
82. 1. 1991	82
83. 1. 1991	83
84. 1. 1991	84
85. 1. 1991	85
86. 1. 1991	86
87. 1. 1991	87
88. 1. 1991	88
89. 1. 1991	89
90. 1. 1991	90
91. 1. 1991	91
92. 1. 1991	92
93. 1. 1991	93
94. 1. 1991	94
95. 1. 1991	95
96. 1. 1991	96
97. 1. 1991	97
98. 1. 1991	98
99. 1. 1991	99
100. 1. 1991	100

08/2020
32

REKAPITULACE			
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE		57 440,31 Kč
C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE		274 023,44 Kč
C 800 - 4	PŘESUN HMOT		25 872,34 Kč
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	celkem	357 336,09 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1,00	357 336,09
	INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE	1,75	357 336,09
	GEODETICKÉ PRÁCE	0,25	357 336,09
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	3,00	10 720,08 Kč
	celkem		3 573,36 Kč
			6 253,38 Kč
			893,34 Kč
			10 720,08 Kč
	CENA bez DPH CELKEM		
	DPH 21 %		
	CENA včetně DPH	21,00	368 056,17 Kč
	celkem		77 291,80 Kč
			445 347,97 Kč

Vypracoval **Ing. Jiří Elhota**

e-mail : elhota@centrum.cz

mob.tf. : 602 11 73 83

STAVBA		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro		ČÁST 6 Zpevněné plochy					DATUM		08/2020	
OBJEKT		01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		List č.								
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem			
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE										
1.	122 10 - 1102	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 2 přes 100 do 1 000 m3 s naložením na dopravní prostředek 10% výměry dle Výkazu výměr, list 11., řádek 18. a ř.22		m ³	5,03	83,78	421,77	0,000	0,000			
2.	122 20 - 1102	Odkopávky a prokopávky hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 s naložením na dopravní prostředek 90% výměry dle Výkazu výměr, list 11., řádek 18. a ř.22.		m ³	45,31	127,60	5 781,60	0,000	0,000			
3.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrutí, přebytečný výkopek výměra dle položky č. 1. a č.2		m ³	50,34	264,00	13 291,03	0,000	0,000			
4.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 1. a č.2		m ³	50,34	18,22	917,08	0,000	0,000			
5.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra dle položky č. 1. a č.2		t	90,62	276,00	25 011,30	0,000	0,000			
6.	181 10 - 1102	Úprava pláně se zhutněním, v zářezech nebo v násypch v hornině tř. 1 - 4, se zhutněním výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 6., 13., 21. list 13., ř. 6		m ²	206,49	58,20	12 017,54	0,000	0,000			
	C 800 - 1	ZEMNÍ PRÁCE					57 440,31		0,00			
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										
1.	P596 81 - 1111	Kladení dlažby z vibrolisovaného betonu obdélníková 100 x 200 mm, tl. dlažby 60 mm přístupový chodníček, 3x plocha u sportovišť výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 9.		m ²	135,28	333,60	45 129,41	0,008	1,082			
		mezisoučet					45 129,41			1,082		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 6 Zpevněné plochy					DATUM List č.		08/2020 34		
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem				
2.	Specifikace	Dodávka dlažby z vibrolisovaného betonu barva přírodní, tl. dlažby 60 mm obdélníková 100 x 200 mm, prořez, ztratiné 5% výměra dle položky č. 1		přenos m ²	142,04	358,14	45 129,41 50 871,64	0,048	1,082 6,818				
3.	917 86 - 2111	Osazení obrubníku betonového š = 50 mm do lože z betonu s podbetonováním a boční opěrou výměra dle Výkazu výměr, list 11., řádek 23.		m	143,67	321,60	46 204,27	0,176	25,286				
4.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 1000 x 50 x 200 mm, prořez a ztratiné 3% 80% výměry dle položky č. 3		kus	118,38	77,64	9 191,34	0,048	12,862				
5.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 500 x 50 x 200 mm, 20% výměry pol. č.3 - ztratiné 3%		kus	59,19	52,20	3 089,82	0,015	12,862				
6.	Smluvní cena	Podklad z kameniva drceného, frakce 16/32 mm, s rozprostřením, vhlčením a zhuťněním tl. vrstvy po zhuťnění 100 mm výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 12., list 13., ř. 5		m ²	144,11	136,60	19 684,25	0,196	28,245				
7.	Smluvní cena	dřto pol. č. 6, tl. vrstvy po zhuťnění 200 mm výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 20.		m ²	50,65	273,19	13 838,05	0,392	19,856				
8.	564 81 - 1113	Podklad z kameniva drceného, frakce 4/8 mm a 8/16 mm s rozprostřením, vhlčením a zhuťněním tl. vrstvy po zhuťnění 30 + 50 mm pod přístupový a bezbarierový chodníček a čistící zónu pod zpevněné plochy s lavičkami u sportovišť dle Výkazu list 12., řádek 10., 11., 18., 19. a 13 ř. 3., 4.		m ²	190,94	115,52	22 058,15	0,096	18,276				
				mezisoučet		210 066,93						125,287	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 6 Zpevněné plochy					DATUM List č.		08/2020 35		
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem				
9.	P596 81 - 1111	Kladení dlažby z vibrolisovaného betonu obdélníková 100 x 200 mm, tl. dlažby 80 mm přístupový chodníček, 3x plocha u sportovišť výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 17.		přenos m ²	49,66	416,40	210 066,93 20 678,42	0,008	125,287 0,397				
10.	Specifikace	Dodávka dlažby z vibrolisovaného betonu barva přírodní, tl. dlažby 80 mm obdélníková 100 x 200 mm, prořez, ztratiné 5% výměra dle položky č. 9			52,14	444,64	23 184,65	0,064	3,337				
11.	917 86 - 2111	Osazení obrubníků betonového š = 80 mm do lože z betonu s podbetonováním a boční opěrou z betonu výměra dle Výkazu výměr, list 11., řádek 25.		m	28,91	321,60	9 297,46	0,176	5,088				
12.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 500 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% doplnění obrubníků 1 000 mm		kus	18,54	97,58	1 809,21	0,024	0,445				
13.	Specifikace	Dodávka obrubníků z vibrolisovaného betonu 1000 x 80 x 250 mm, prořez a ztratiné 3% 1,03 x (28,91 - 18 x 0,50)		kus	20,51	147,47	3 024,17	0,048	0,984				
14.	Agregovaná položka	Čistící zóny vstupů na hřiště výměra dle Výkazu výměr, list 12., řádek 1 a 2.		m ²	6,00	993,77	5 962,59	0,096	0,574				
	C 801 - 1	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE		celkem			274 023,44		136,113				

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 6 Zpevněné plochy					DATUM List č.		08/2020 36	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem			
	C 800 - 4	PŘESUN HMOT										
1.	998 22 - 3011	Přesun hmot pro plochy s krytem dlaždovým Výpočet výměry (viz dílčí položky oddílů) Zemní práce Běžné stavební práce		t	136,11	190,08	25 872,34	0,000	0,000			
	C 800 - 4	PŘESUN HMOT		t	0,000							
		celkem		t	136,113		25 872,34		136,113			
	Poznámka	Úprava příjezdu mechanismů na staveniště a zajištění ploch při provádění stavebních prací s uvedením do původního stavu - ocenění dle POV zhotovitele položka je součástí části č. 7 - Přípravné a dokončovací práce. Vytyčení průběhu podzemních sítí je zahrnuto v části č. 7 Přípravné a ostatní práce Rozbor zeminy před uložením na skládku je zahrnutý v části č. 7 Přípravné a ostatní práce										

CENOVÝ POLOŽKOVÝ PROPOČET

STAVBA

Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro
na pozemku p.č. 2994/3, k.ú. Stříbro

OBJEKT

01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem

ČÁST 7 Přípravné a ostatní práce

DATUM
List č.

08/2020
37

REKAPITULACE

Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
SC	OSTATNÍ PRÁCE				447 966,97 Kč
Z R N	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	celkem			447 966,97 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	ZARŽENÍ STAVENIŠTĚ		1,50	447 966,97	6 719,50 Kč
	INŽ. A KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE		1,50	447 966,97	6 719,50 Kč
	GEODETICKÉ PRÁCE		0,75	447 966,97	3 359,75 Kč
V R N	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	celkem	3,75		16 798,76 Kč
	CENA bez DPH CELKEM				464 765,73 Kč
	DPH 21 %		21,00	464 765,73	97 600,80 Kč
	CENA včetně DPH	celkem			562 366,53 Kč

Vypracoval Ing. Jiří Elišta

e-mail : elhota@centrum.cz

mob.tf. : 602 11 73 83

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 7 Přípravné a ostatní práce				DATUM List č.		08/2020 38	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
	SC	OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY									
1	Smluvní cena	Úprava příjezdu mechanismů na staveniště a zajištění ploch při provádění stavebních prací s uvedením do původního stavu, ocenění dle POV zhotovitele položkou jsou oceněny práce pro všechny části stavby výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 11. Vytyčení průběhu podzemních sítí pro všechny části stavby položkou jsou oceněny práce pro všechny části stavby výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 10. Rozbor zeminy před uložením na skládku dle vyhlášky č.294/2005 Sb. výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 9.		kmpl	1	18 000,00	18 000,00	0,000	0,000		
2.	Smluvní cena			kmpl	1	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000		
3.	Smluvní cena			kmpl	1	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000		
4.	132 20 - 1101	Odvodnění staveniště, rezerva odvodnění po dokončení stavby		m³	11,88	550,00	6 534,00	0,000	0,000		
5.	131 20 - 1102	Hloubení rýh nezapažených šířky do 600 mm v hornině tř. 3, do 100 m³ s naložením na dopravní prostředek výměra dle Výkazu výměr, list 13., řádek 15. Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, přes 100 m³ výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 7.		m³	9,00	178,64	1 607,76	0,000	0,000		
6.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1- 4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrutí, přebytkový výkopek součet výměr položek č. 4. a 5.		m³	20,88	264,00	5 512,32	0,000	0,000		
7.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku součet výměr položek č. 4. a 5.		m³	20,88	18,22	380,35	0,000	0,000		
8.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) pro položky č. 4. a 5.		t	37,58	276,00	10 373,18	0,000	0,000		
		mezi/součet					55 007,61		0,000		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 7 Přípravné a ostatní práce				DATUM List č.		08/2020 39	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
		přenos									
9.	211 75 - 2212	Trativody z drenážních plastových trubek DN 100 položení drenážních trub odvodnění včetně lože v tl. 100 mm ze ŠP včetně dodání drenážních plastových trub DN 100 výměra dle Výkazu výměr, list 13., řádek 16.		m	33,00	313,20	10 335,60	0,00042	0,014		
10.	211 97 - 1110	Položení vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam Výkaz výměr, list 13., řádek 21., list 14., řádek 6.		m ²	7,22	25,44	183,68	0,00030	0,002		
11.	Specifikace	Dodávka vodopropustné netkané geotextilie překrytí drenážních rýh a vsakovacích jam min 300 g/m ² k položce č. 10 - ztratné, napojení 20%		m ²	8,66	37,45	324,48	0,00030	0,003		
12.	211 56 - 1111	Výplň rýh trativodů z drenážních trub DN 100 z kameniva těžného a drceného výměra dle Výkazu výměr, list 13., řádek 19.		m ³	10,37	972,10	10 082,48	2,020	20,951		
13.	P211 52 - 1111 P211 53 - 1111	Výplň odvodňovacích jam z kameniva drceného frakce 32/63 + 63/125 výměra dle Výkazu výměr, list 14., řádek 8.		m ³	9,00	972,10	8 748,86	2,020	18,180		
14.	Smluvní cena	Osazení palisád délky 600 mm výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 1.		m	41,80	1 236,00	51 664,80	0,098	4,096		
15.	Smluvní cena	Osazení palisád délky 800 mm výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 4.		m	0,00	1 312,80	0,00	0,098	0,000		
16.	Specifikace	Palisády z vibrolisovaného betonu délka x šířka 180 x 120 mm výška v = 600 mm 8,30 ks/m, ztratné, prořez 3%		kus	357	333,96	119 340,00	0,026	9,291		
				mezisoučet			255 687,53		52,537		

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem		ČÁST 7 Přípravné a ostatní práce				DATUM List č.		08/2020 40	
P.Č.	Označení číslo	Popis položky		měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem		
17	Specifikace	Palisády z vibrolisovaného betonu délka x šířka 180 x 120 mm výška v = 800 mm 8,30 ks/m, ztrátové, prořez 3%		kus	0	385,44	255 687,53	0,034	0,000	52,537	
18.	132 20 - 1101	Hloubení rýh nezapažených šířky do 600 mm v hornině tř. 3. do 100 m ³ s naložením na dopravní prostředek výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 13.		m ³	7,36	550,00	4 046,24	0,000	0,000	0,000	
19.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny z horniny tř. 1-4, přes 5 000 do 6 000 m bez naložení se složením, bez rozhrnutí, přebytečný výkopek výměra dle položky č. 18		m ³	7,36	264,00	1 942,20	0,000	0,000	0,000	
20.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle položky č. 18		m ³	7,36	18,22	134,01	0,000	0,000	0,000	
21.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra dle položky č. 18		t	13,24	276,00	3 654,86	0,000	0,000	0,000	
22.	631 57 - 1003	Násyp pod palisády výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 18.		m ³	1,338	1 243,06	1 662,71	1,837	2,457	0,000	
23.	111 10 - 1101	Odstranění travin s uložením na hromady do 50 m v ploše úprav výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 19.		har	0,136	12 960,00	1 765,75	0,000	0,000	0,000	
24.	121 10 - 1101	Sejmutí omíčky s vodorovným přemístěním do 50 m výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 21.		m ³	109,00	23,85	2 599,36	0,000	0,033	0,000	
				mezisoučet						271 492,65	
										2,490	

STAVBA OBJEKT		Modernizace sportoviště Stará pískovna, Stříbro 01 Sportovní hřiště s umělým sportovním povrchem					ČÁST 7 Přípravné a ostatní práce		DATUM List č.		08/2020 41
P.Č.	Označení číslo	Popis položky	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmoty jednotka	hmoty celkem			
25.	111 20 - 1101	Odstranění křovin a stromů výměra dle Výkazu výměr, list 13., řádek 22.	m ²	60,50	65,52	271 492,65 3 963,96	0,000	2,490 0,000			
26.	167 10 - 1102	Nakládání neulehlého výkopku z horniny 1 - 4 ornice z mezideponií v areálu pro rozproštění k položce č. 24 a č. 26.	m ³	573,64	80,40	46 121,02	0,000	0,172			
27.	181 30 - 1101	Rozproštění ornice v tl. vrstvy do 100 mm do 100 mm, v ploše do 500 m ² , s přemístěním do 30 m pod travní koberec a zatravnění osetím výměra dle Výkazu výměr, list 15., řádek 22.	m ²	464,65	68,28	31 726,14	0,000	0,000			
28.	Agregovaná položka	Dodávka a osazení zábradlí v délce palisád výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 12.	m	41,80	1 866,00	77 998,80	0,000	0,000			
29.	120 90 - 1121	Bourání konstrukcí v odkopávkách s naložením z betonu prostého výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 18.	m ³	0,43	8 688,00	3 753,22	2,376	1,026			
30.	167 10 - 1101	Nakládání betonových panelů z plochy rostlého terénu výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 15.	m ³	8,64	339,60	2 934,14	2,376	20,529			
30.	162 70 - 1101	Vodorovné přemístění k položkám č. 29. č. 30 přes 5 000 do 6 000 m bez naložení, se složením	m ³	9,07	420,00	3 810,24	0,000	0,000			
31.	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 15. a 18	m ³	9,07	24,84	225,35	0,000	0,000			
32.	Smluvní cena	Poplatek za skládku - zemina (skládkovné) výměra dle Výkazu výměr, list 16., řádek 16. a 20.	t	21,53	276,00	5 941,45	0,000	0,000			
SC		OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY			447 966,97		186,809				