KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

Objekt: 03 - D1.04.100 - Zařízení zdravotně technických instalací

JKSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 24.01.2014

Objednavatel: IČ:
Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25410482
Storing spol. s r.o. V Horkách 94/5, Liberec DIČ: CZ 25410482

Zpracovatel: IČ:
Miroslav Morávek DIČ:

Náklady z rozpočtu	162 407,00
Cena bez DPH	**162 407,00**

DPH základní	21,00%	ze	162 407,00	34 105,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**196 512,47**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

Objekt: 03 - D1.04.100 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Semily	Datum:	24.01.2014
Objednavatel:	Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 4	Projektant:	Storing spol. s r.o. V Horkách 9
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Miroslav Morávek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**162 407,00**
721 - Vnitřní kanalizace (viz část D1.04.100)	26 446,75
722 - Vnitřní vodovod (viz část D1.04.100)	26 702,55
725 - Zařizovací předměty (viz část D1.04.100)	109 257,70
Celkové náklady za stavbu	**162 407,00**

ROZPOČET

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

Objekt: 03 - D1.04.100 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Semily Datum: 24.01.2014

Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 4 Projektant: Storing spol. s r.o. V Horkách 9
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Morávek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**162 407,00**
721 - Vnitřní kanalizace (viz část D1.04.100)							26 446,75
1	K	7210001	demontáž stávajících připojovacích potrubí	m	34,000	96,71	3 288,14
			"viz výkres č. 103" 34		34,000		
			Součet		34,000		
2	K	7210002	Napojení na stávající odbočky	ks	7,000	1 189,55	8 326,85
			"viz výkres č. 102 - odhad" 7 'ks		7,000		
			Součet		7,000		
3	K	7210003	Vsazení odbočky do stávajícícho potrubí LT DN 100	ks	4,000	1 248,54	4 994,16
			"viz výkres č. 102 - odhad" 4 'ks		4,000		
			Součet		4,000		
4	K	7210004	Zaslepení stávajících odboček ze stoupaček	ks	4,000	157,64	630,56
			"viz výkres č. 102 - odhad" 4 'ks		4,000		
			Součet		4,000		
5	K	7210005	Potrubí připojovací DN 40 z PPs HT system, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek, prořezů uchycení ke stavební konstrukci, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu, dodat a montovat.	m	1,000	205,99	205,99
			"viz výkres č. 102" 1		1,000		
			Součet		1,000		
6	K	7210006	Potrubí připojovací DN 50 z PPs HT systém - dtto	m	17,000	211,80	3 600,60
			"viz výkres č. 102" 17		17,000		
			Součet		17,000		
7	K	7210007	Potrubí připojovací DN 100 z PPs HT systém - dtto	m	7,000	436,17	3 053,19
			"viz výkres č. 102" 7		7,000		
			Součet		7,000		
8	K	7210008	Zkouška vnitřní kanalizace splaškové a dešťové, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti potrubí	m	23,000	4,84	111,32
			"suma pol 5-7" 23		23,000		
			Součet		23,000		
9	K	7210009	Vyvedeni odpad.vypustek 100	kus	3,000	79,30	237,90
			"viz výkres č. 102 - pol. WC,VF" 3		3,000		
			Součet		3,000		
10	K	7210010	Vyvedeni odpad.vypustek 40-50	kus	14,000	53,19	744,66
			"viz výkres č. 102 - pol. U,DS,M,MŽ" 14		14,000		
			Součet		14,000		
11	K	7210011	zápachová uzávěrka pod omítku DN 50 pro myčku	kus	1,000	286,27	286,27
			"viz výkres č. 102 - pol. M" 1		1,000		
			Součet		1,000		
12	K	7210012	přesuny hmot	sb	1,000	967,11	967,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			722 - Vnitřní vodovod (viz část D1.04.100)				**26 702,55**
1	K	722001	demontáž stávajících připojovacích potrubí	m	59,000	43,52	2 567,68
			"viz výkres č. 103" 59		59,000		
			Součet		59,000		
2	K	722002	napojení na stávající odbočky stoupaček	ks	17,000	563,83	9 585,11
			"viz výkres č. 101" 17		17,000		
			Součet		17,000		
3	K	722003	zaslepení odboček na stoupačkách	ks	4,000	48,36	193,44
			"viz výkres č. 101" 4		4,000		
			Součet		4,000		
4	K	722004	potrubí připojovací pro studenou vodu, teplou vodu a užitkovou vodu - plastové PPR Hostalen PN 16-20 včetně upevnění, objímek, závěsů, kompenzací a tepelné izolace D 16 - dodávka a montáž	m	31,000	175,05	5 426,55
			"viz výkres č. 101" 31		31,000		
			Součet		31,000		
5	K	722005	potrubí připojovací dtto D 20 - dodávka a montáž	m	16,000	175,05	2 800,80
			"viz výkres č. 101" 16		16,000		
			Součet		16,000		
6	K	722006	potrubí připojovací dtto D 25 - dodávka a montáž	m	6,000	200,19	1 201,14
			"viz výkres č. 101" 6		6,000		
			Součet		6,000		
7	K	722007	Proplach a desinfekce potrubí , tlakové zkoušky potrubí DN15 -DN50	m	47,000	4,84	227,48
			"součet položek 4-6" 47		47,000		
			Součet		47,000		
8	K	722008	Kohout rohový s filtrem - dodávka a montáž	kus	4,000	117,02	468,08
			"viz výkres č. 101 - pol. U" 4		4,000		
			Součet		4,000		
9	K	722009	Vyvedení výpustek - dodávka a montáž	kus	36,000	48,36	1 740,96
			"viz výkres č. 101 - pol. U,WC,SP,SP1,DS,M,VF,MŽ" 36		36,000		
			Součet		36,000		
10	K	722010	Kulové kohouty PN 25, DN 20, těleso z CuZn-slitiny, koule CuZn tvrdě pochromovaná, kulové sedlo a vřetenové těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, vč. těsnících materiálů, dodat a montovat	kus	2,000	142,17	284,34
			"viz výkres č. 101 - pol.11" 2		2,000		
			Součet		2,000		
11	K	722011	Kulové kohouty PN 25 dtto , DN 15	kus	10,000	97,68	976,80
			"viz výkres č. 101 - pol.10" 10		10,000		
			Součet		10,000		
12	K	722012	ventil pračkový DN 15	kus	2,000	131,53	263,06
			"viz výkres č. 101 - pol.10" 2		2,000		
			Součet		2,000		
13	K	722013	Přesuny hmot	sb	1,000	967,11	967,11
			725 - Zařizovací předměty (viz část D1.04.100)				**109 257,70**
1	K	725001	umývadlo keramické 550 mm baterie stojánková páková s ovládání zátky zápachová uzávěrka chrom	ks	2,000	866,53	1 733,06
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 2		2,000		
			Součet		2,000		
2	K	725002	mycí žlab nerezový 1400x400 mm - ve výšce 850 mm odpad vlevo - zápachová uzávěrka, podpůrné konzoly 2 x baterie nástěnná termostatická senzorová ve výšce 1100 mm pro instalaci do stěny - výtok. ramínko 170 mm,	ks	2,000	24 883,64	49 767,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	725003	mísa záchodová závěsná + záchodové prkénko instalační prvek pro závěsné WC dvojčinné splachovací tlačítko	ks	2,000	7 820,03	15 640,06
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 2		2,000		
			Součet		2,000		
4	K	725004	koupelnový liniový odvodňovací žlábek 700 mm Sprchové dveře posuvné 800 mm baterie sprchová páková vč. sprchového setu s tyčí	ks	2,000	10 333,54	20 667,08
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 2		2,000		
			Součet		2,000		
5	K	725005	Výlevka keramická stacionární, odpad DN 100 Baterie nástěnná páková s otočným raménkem	ks	1,000	4 155,66	4 155,66
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 1		1,000		
			Součet		1,000		
6	K	725006	baterie dřezová nástěná páková pro s otočným ramenkem příslušenství k dřezu	ks	6,000	1 444,67	8 668,02
			"viz výkres č. 101,102 - pol. U" 6		6,000		
			Součet		6,000		
7	K	725007	demontáž stávajících umývadel s bateriemi	ks	14,000	96,71	1 353,94
			"viz výkres č. 103" 14		14,000		
			Součet		14,000		
8	K	725008	demontáž stávajících WC mís a výlevky	ks	4,000	125,72	502,88
			"viz výkres č. 103" 4		4,000		
			Součet		4,000		
9	K	725009	demontáž stávajících sprchových koutů s bateriemi	ks	14,000	290,13	4 061,82
			"viz výkres č. 103" 14		14,000		
			Součet		14,000		
10	K	725010	demontáž stávajících dřezů s bateriemi	ks	3,000	96,71	290,13
			"viz výkres č. 103" 3		3,000		
			Součet		3,000		
11	K	725011	montáž včetně potřebných upevnění, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem bez silikonu	sb	1,000	483,56	483,56
0	K	Pol2	přesuny hmot	sb	1,000	1 934,21	1 934,21