# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

**Objekt: 09 - D1.04.920 - Rozvody medicinálních plynů**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Semily Datum: 24.01.2014

Objednavatel: IČ:
Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25410482
Storing spol. s r.o. V Horkách 94/5, Liberec DIČ: CZ 25410482

Zpracovatel: IČ:
Miroslav Morávek DIČ:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 1 396 945,00 |
| **Cena bez DPH** | **1 396 945,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 396 945,00 | 293 358,45 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **1 690 303,45** |

| **Projektant** | **Zpracovatel** |
|---|---|
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |
|---|---|
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

**Objekt: 09 - D1.04.920 - Rozvody medicinálních plynů**

Místo: Semily Datum: 24.01.2014

Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 4 Projektant: Storing spol. s r.o. V Horkách 9
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Morávek

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 396 945,00** |
| 1 - Rozvody | 328 864,05 |
| 2 - Signalizace | 174 263,91 |
| 3 - Ukončovací prvky | 871 642,69 |
| 4 - Ostatní | 22 174,35 |
| **Celkové náklady za stavbu** | **1 396 945,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech

## Objekt: 09 - D1.04.920 - Rozvody medicinálních plynů

Místo: Semily Datum: 24.01.2014

Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 4 Projektant: Storing spol. s r.o. V Horkách 9
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Morávek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 396 945,00** |
| 1 - Rozvody | | | | | | | 328 864,05 |
| 1 | K | Pol1 | D+M měděná trubka 8x1 | m | 50,000 | 178,51 | 8 925,50 |
| | | | "Trubka měďěná8x1" 50,0 | | 50,000 | | |
| | | | Součet | | 50,000 | | |
| 2 | K | Pol2 | D+M měděná trubka 12x1 | m | 150,000 | 222,70 | 33 405,00 |
| | | | "Trubka měďěná 12x1" 150,0 | | 150,000 | | |
| | | | Součet | | 150,000 | | |
| 3 | K | Pol3 | D+M měděná trubka 18x1 | m | 350,000 | 300,69 | 105 241,50 |
| | | | "Trubka měďěná 18x1" 350,0 | | 350,000 | | |
| | | | Součet | | 350,000 | | |
| 4 | K | Pol4 | D+M měděná trubka 22x1 | m | 60,000 | 360,47 | 21 628,20 |
| | | | "Měděná trubka22x1" 60 | | 60,000 | | |
| | | | Součet | | 60,000 | | |
| 5 | K | Pol5 | D+M Ag pájka 45+pasta | g | 1 300,000 | 13,00 | 16 900,00 |
| | | | "Ag pájka + pasta" 1300,0 | | 1 300,000 | | |
| | | | Součet | | 1 300,000 | | |
| 6 | K | Pol6 | D+M chránička potrubí-oc.trubka | m/kus | 15,000 | 473,13 | 7 096,95 |
| | | | "Chránička potrubí" 15 | | 15,000 | | |
| | | | Součet | | 15,000 | | |
| 7 | K | Pol7 | D+M napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | kus | 5,000 | 1 650,74 | 8 253,70 |
| | | | "napojení na stávající rozvod" 1+1+1+1+1 | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | 5,000 | | |
| 8 | K | Pol8 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 610,000 | 6,07 | 3 702,70 |
| | | | "ochranný plyn pro pájení trubek" 50+150+350+60 | | 610,000 | | |
| | | | Součet | | 610,000 | | |
| 9 | K | Pol9 | D+M úseková tlaková zkouška | kus | 13,000 | 667,23 | 8 673,99 |
| 10 | K | Pol10 | D+M závěrečná tlaková zkouška | kus | 5,000 | 1 906,35 | 9 531,75 |
| 11 | K | Pol11 | D+M propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 610,000 | 14,73 | 8 985,30 |
| | | | "proplach dusíkem" 50+150+350+60 | | 610,000 | | |
| | | | Součet | | 610,000 | | |
| 12 | K | Pol12 | D+M kulový kohout DN15 vč."nást.+ matice | kus | 5,000 | 981,77 | 4 908,85 |
| | | | "kulový kohout DN15" 1+1+1+1+1 | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | 5,000 | | |
| 13 | K | Pol13 | D+M kulový kohout DN20 vč. nást.+ matice | kus | 1,000 | 1 171,54 | 1 171,54 |
| | | | "kulový kohout DN20" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 14 | K | Pol14 | D+M zpětná klapka | kus | 4,000 | 151,65 | 606,60 |
| | | | "zpětná klapka" 1+1+1+1 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | |
| 15 | K | Pol15 | D+M tvarovky Cu | sada | 1,000 | 23 569,43 | 23 569,43 |
| 16 | K | Pol16 | D+M konzole,příchytný material | sada | 1,000 | 52 519,98 | 52 519,98 |
| 17 | K | Pol17 | D+M značení potrubí | sada | 1,000 | 13 743,06 | 13 743,06 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 - Signalizace** | | | | | | | **174 263,91** |
| 1 | K | Pol18 | D+M ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | kus | 1,000 | 37 303,84 | 37 303,84 |
| | | | "ventilační krabice pro 3 plyny" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 2 | K | Pol19 | D+M ventil.krabice pro 5 plynů kompletní (5xuzav.ventil,5xpřip.zálohy,5xčidlo snímání tlaku) | kus | 2,000 | 56 485,18 | 112 970,36 |
| | | | "ventilační krabice pro 5 plynů" 1+1 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 3 | K | Pol20 | D+M indikační hlásič klinického nouzového alarmu | kus | 1,000 | 23 989,71 | 23 989,71 |
| | | | "hlásič" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| **3 - Ukončovací prvky** | | | | | | | **871 642,69** |
| 1 | K | Pol21 | D+M lékař.nástěnný panýlek s terminál.jednotkou | kus | 29,000 | 2 057,13 | 59 656,77 |
| | | | "nástěnný panel s jednotkou" 29 | | 29,000 | | |
| | | | Součet | | 29,000 | | |
| 2 | K | Pol22 | D+M panel pohonu | kus | 4,000 | 8 492,80 | 33 971,20 |
| | | | "panel pohonu" 4 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | |
| 3 | K | Pol23 | D+M nástěnná osvětovací rampa pro 1 lůžko | kus | 2,000 | 31 468,67 | 62 937,34 |
| | | | "nástěnná osvětlovací rampa - 1 lůžko" 1+1 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 4 | K | Pol24 | D+M zdrojový sloup | kus | 1,000 | 33 128,92 | 33 128,92 |
| | | | "zdrojový sloup" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 5 | K | Pol25 | D+M instalační komplex pevný | kus | 2,000 | 144 130,53 | 288 261,06 |
| | | | "instalační komplx pevný" 1+1 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 6 | K | Pol26 | D+M otočný instalační komplex jednoramenný kyvný | kus | 2,000 | 196 843,70 | 393 687,40 |
| | | | "otočný instalační komplex jednoramenný" 1+1 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| **4 - Ostatní** | | | | | | | **22 174,35** |
| 2 | K | Pol27 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1,000 | 6 932,19 | 6 932,19 |
| 3 | K | Pol28 | přesun hmot | kus | 1,000 | 6 758,89 | 6 758,89 |
| 4 | K | Pol29 | zkoušky a revize | kus | 1,000 | 3 292,79 | 3 292,79 |
| 5 | K | Pol30 | LEK15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2.odst.b | kus | 1,000 | 5 190,48 | 5 190,48 |