

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

322004-1

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Obec Velké Hoštice

Sídlo: Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice

IČ: 00300845

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: **Ing. Alfons Pospiech**

Oprávněná osoba ve věcech technických: **Kamil Krátký**

TDS: **Kamil Krátký**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

Číslo účtu: **1840401389/0800**

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **UCHYTIL s.r.o.**

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v **Brně** oddíl C, vložka 17690.

Sídlo: **K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno**

IČ: **60734078**

DIČ: **CZ60734078**

Bankovní spojení: **Komerční banka**

Číslo účtu: **107-6412170257/0100**

Zastoupen: **Josefem Uchytilem, jednatelem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Marek Dohnálek**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Jakub Grombář**

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2022.

Článek I.

Články 4.1, 4.2, 4.3 Smlouvy o dílo se v souladu s ustanoveními článku IV. (4.6 ÷ 4.10) mění takto

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

11 557 410,80 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

2 427 056,27 Kč

- 4.3.** Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

CELKEM 13 984 467,07 Kč

(slovy: třináct milionů devět set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých sedm haléřů).

Článek II.

Oceněný položkový rozpočet obsahující změny rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

*TENTO DODATEK BYL SCHVÁLEN USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. 25/407 DNE 15.9.2022.*

Článek IV.

Tento Dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Ve Velkých Hošticích dne 25.8.2022



P. ŠTĚRBAŠ, místo starosta, v.z.

za Objednatele

V Brně dne 25.8.2022

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7
® 11 619 00 BRNO
spojovatelka: 545 423 211, fax: 545 423 213
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078



Josef Uchytíl, jednatel
UCHYTIL s.r.o.

PŘÍLOHY

- 1) Soupis_více-méně_prací_ZŠ_Velké_Hoštice



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

**SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE:
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“**

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Přílohy:

1) Rozpočtová část:	1.1 D.1.1	Stavební část
	1.2 D.1.4.1	Silnoproud DPS
	1.3 D.1.4.2	Slaboproud_SK+AV+KT
	1.4 D.1.4.3	Slaboproud_Školní_rozhlas

2) Dokladová část:

3) Obsah soupisu

Titulní strana

Obsah změn

Změna č. 1	Změna č. 6	Změna č. 11
Změna č. 2	Změna č. 7	Změna č. 12
Změna č. 3	Změna č. 8	Změna č. 13
Změna č. 4	Změna č. 9	Změna č. 14
Změna č. 5	Změna č. 10	



UCHYTIL s.r.o.
U Elektrárny 1
695 01 HODONÍN
Společnost s r.o. IČ: 695 01 HODONÍN
518 321 039, fax: 518 321 038
CZ60734078

Zhotovitel
UCHYTIL s.r.o.

Jakub Grombří

AD
INDETAIL s.r.o.

Kamil Krátký

TDS
Ing. Jaromír Krybus

P. STRAUB, v. z.

Objednatel
Obec Velké Hoštice

Ing. Alfons Pospiech

25.6.2022 25.8.2022



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

OBSAH ZMĚN VČETNĚ FINANČNÍCH ROZDÍLŮ (bez DPH)

Č.Z.	ROZPOČET	POPIS	VCP	MP	SUMA NÁKLADŮ
1	D.1.4.2	Rozšíření rozvodu slaboproudu	55 550,63 Kč	0,00 Kč	55 550,63 Kč
2	D.1.4.1	Úprava přípravy pro VZT	15 338,76 Kč	0,00 Kč	15 338,76 Kč
3	D.1.4.3	Doplnění školního zvonění do rozhlasu	21 399,50 Kč	0,00 Kč	21 399,50 Kč
4	D.1.4.1	Doplnění zásuvek 32A/400V v 1.PP	24 392,50 Kč	0,00 Kč	24 392,50 Kč
5	D.1.4.1	Změny u prvků silnoproudu	48 783,90 Kč	17 376,87 Kč	31 407,03 Kč
6	D.1.4.1	Změna přípravy pro žaluzie	40 906,20 Kč	32 068,00 Kč	8 838,20 Kč
7	D.1.1	Změna velikosti PP SDK Kufru	93 555,57 Kč	62 408,76 Kč	31 146,82 Kč
8	D.1.1	Drobné změny v rozsahu díla	11 556,13 Kč	23 077,75 Kč	-11 521,62 Kč
9	D.1.4.1	TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA	17 017,46 Kč	0,00 Kč	17 017,46 Kč
10	D.1.4.1	Napájecí kabel CYKY-J 5x10mm	19 671,00 Kč	0,00 Kč	19 671,00 Kč
11	D.1.4.1	Úprava kabelové trasy přístavba 1.PP	12 842,76 Kč	12 339,41 Kč	503,35 Kč
12	D.1.1	Změna uložení kabelů ve stropech	174 825,00 Kč	176 617,65 Kč	-1 792,65 Kč
13	D.1.1	Demontáž nefunkčních píttek	4 639,57 Kč	0,00 Kč	4 639,57 Kč
14	D.1.1	Změna ve způsobu krytí podlah a oken	32 702,13 Kč	32 500,00 Kč	202,13 Kč

Celkem VCP	573 181,12 Kč
Celkem MP	356 388,44 Kč
Rozdíl	VCP 216 792,68 Kč

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
U Elektrárny 1
spojovací
IČO

Zhotovitel
UCHYTIL s.r.o.
Jakub Grombíř

AD
INDETAIL s.r.o.
Kamil Krátký

TDS
Ing. Jaromír Krybus

Objednatel
Obec Velké Hoštice
Ing. Alfons Pospiech

25.6.2022 25.8.2022



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.1
Rozšíření rozvodu slaboproudu

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.2	ZŠ_velké_Hoštice_D.1.4.2-_Slaboproud_SK+AV+KT_Výkaz_výměr
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny:

V době zahájení realizace stavby při koordinaci obchůzky stavby požádal školní IT technik Ing. Runtak o zvýšení počtu metalických kabelů ze dvou na čtyři kusy mezi datovým rackem DR-2 na půdě a rackem DR-1 ve 2.NP. Dále přidání dvou metalických kabelů a jednoho optického kabelu z DR-1 do RACKU v PC učebně v 1.PP. Přidání pěti kusů metalického kabelu z DR-1 do 1.PP(přístavba) nad dveře do požadovaného prostoru. Kde bude ukončeno v krabici KT250 pomocí Keystone modulu. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	350,00	0,00	13 058,50 Kč	0,00 Kč
SK	4.3	optický kabel SM 09/125um, 8-vláken	m	30,08	26,25	100,00	0,00	5 633,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombíř



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078




Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.1
Rozšíření rozvodu slaboproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
SK	2.4	19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC	ks	1737,75	1 753,50	1,00		3 491,25 Kč	0,00 Kč
SK	2.8	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	262,5	26,25	1,00		288,75 Kč	0,00 Kč
SK	4.4	pigtail SC, 09/125um, 1m	ks	64,26	26,25	16,00		1 448,16 Kč	0,00 Kč
SK	4.5	ochrana svárů	ks	15,75	12,60	16,00		453,60 Kč	0,00 Kč
SK	4.6	SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry	ks	33,6	26,25	8,00		478,80 Kč	0,00 Kč
SK	4.7	Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex	ks	246,75	26,25	2,00		546,00 Kč	0,00 Kč
SK	4.8	FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů	ks	1987,23	2 005,50	1,00		3 992,73 Kč	0,00 Kč
SK	7.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. Protokolů	ks	0	137,55	9,00		1 237,95 Kč	0,00 Kč
SK	7.2	Svařování optických vláken	ks	0	348,60	16,00		5 577,60 Kč	0,00 Kč
SK	7.3	Měření optického segmentu vč. Protokolu	ks	0	120,75	8,00		966,00 Kč	0,00 Kč
SK	7.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0	472,50	8,00		3 780,00 Kč	0,00 Kč
SK	7.5	Oživení systému	hod	0	472,50	6,00		2 835,00 Kč	0,00 Kč
SK	7.6	Revize, zaškolení obsluhy,	hod	0	472,50	2,00		945,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078




Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.1
Rozšíření rozvodu slaboproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
R	R-01	Konsolidační bod 1xRJ45 cat.6A, FTP (ukončení v KT250)	ks	110,58	78,00	5,00	0,00	942,90 Kč	0,00 Kč
KT	1.11	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	300,89	110,25	1,00	0,00	411,14 Kč	0,00 Kč
KT	1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	20,44	42,00	50,00	0,00	3 122,00 Kč	0,00 Kč
KT	1.17	Průraz D=6cm, cihla do 60cm	ks	0	63,00	2,00	0,00	126,00 Kč	0,00 Kč
KT	1.26	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm	m	0	89,25	5,00	0,00	446,25 Kč	0,00 Kč
KT	1.35	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	hod	0	525,00	8,00	0,00	4 200,00 Kč	0,00 Kč
KT	1.33	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	0	420,00	2,00	0,00	840,00 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	X	X	X	X	X	X	X
K - 42	460941222	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	0	73,00	10,00		730,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								55 550,63 Kč	0,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.2
Úprava přípravy pro VZT

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:


D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny: Z důvodu omezení budoucích stavebních zásahu do zdiva při montáži VZT jednotek bylo na KD č.1 dohodnuto rozšíření přípravy silového napojení jednotek jak u podlahy tak u stropu. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	18,00	0,00	109,26 Kč	0,00 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	18,00	0,00	1 678,32 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Gromon



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.2
Úprava přípravy pro VZT

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
M	25	Trubka ohebná PVC, prům.20mm	m	4,22	0,00	54,00		227,88 Kč	0,00 Kč
K	24	Trubka ohebná PVC prům.20mm pod omítku	m	0	43,85	54,00		2 367,90 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	60,00		486,60 Kč	0,00 Kč
K	1	Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	ks	0	27,75	18,00		499,50 Kč	0,00 Kč
K	4	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	54,00		3 596,40 Kč	0,00 Kč
K	19	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0	2331	0,30		699,30 Kč	0,00 Kč
K	20	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0	1 110,00	0,30		333,00 Kč	0,00 Kč
K	6	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	hod	0	666,00	2,00		1 332,00 Kč	0,00 Kč
R	R-02	ABB Tango záslepka a rámeček bílá	ks	67,2	25,00	18,00		1 659,60 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích							
K - 39	460941211	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	43,50	54,00		2 349,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								15 338,76 Kč	0,00 Kč

Zpracoval:  Jakub Grombíř



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.3
Doplnění školního zvonění do rozhlasu

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet: D.1.4.3 ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.3- Slaboproud_Školní rozhlas_Výkaz výměr_

Důvod změny: Sjednání školního zvonění do nového systému rozhlasu s nuceným poslechem. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
Nabídka	Ze dne 9.6.2022	Audio dekodér. Dodávka a Montáž, Oživení, Zaškolení	kpl	0,00	19 299,50	1,00	0,00	19 299,50 Kč	0,00 Kč
ŠR	3.1	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00	525,00	4,00	0,00	2 100,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								21 399,50 Kč	0,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.4
Doplnění zásuvek 32A/400V v 1.PP

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr Položky
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny: Investor vznesl požadavek na doplnění dvou kusů nástěnných zásuvek 32A/400V v dílně školníka, pro zajištění dostatečného počtu připojovacích míst pro obecní spolky zajišťující kulturní akce v blízkosti školy. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
Nabídka	Ze dne 16.6.2022	Doplnění RP0.2, 2xchránič25/4/0,03, 2xjistič 25B/3	kpl	3976,00	0,00	1,00	0,00	3 976,00 Kč	0,00 Kč
R	R-03	Nástěnná zásuvka 32A/400V/5p	ks	511,00	180,00	2,00	0,00	1 382,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.4
Doplnění zásuvek 32A/400V v 1.PP

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
M	8	CYKY-J 5x6	m	100,27	0,00	90,00		9 024,30 Kč	0,00 Kč
K	8	CYKY-J 5x6	m	0	33,3	90,00		2 997,00 Kč	0,00 Kč
K	4	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	20,00		1 332,00 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	10,00		81,10 Kč	0,00 Kč
K	19	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0	2331	0,10		233,10 Kč	0,00 Kč
K	20	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t	0	1 110,00	0,10		111,00 Kč	0,00 Kč
K	6	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	hod	0	666,00	3,00		1 998,00 Kč	0,00 Kč
R	R-04	Drobný materiál a nespecifikovatelné práce	kpl	600	900,00	1,00		1 500,00 Kč	0,00 Kč
K	7	Koordinační činnost s ostatními profesemi	hod	0	444,00	2,00		888,00 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích							
K - 39	460941212	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	43,50	20,00		870,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								24 392,50 Kč	0,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky
D.1.4.3	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.3- Slaboproud_Školní rozhlas_Výkaz výměr_
D.1.4.2	ZŠ velké Hoštice_D.1.4.2- Slaboproud_SK+AV+KT_Výkaz výměr

Důvod změny:

Změny vyvolané na Žádost Investora nebo na Žádost Zhotovitele. OBSAH:

- 1) 3.NP m.č.314, 2x zrušená zásuvka okr. 25 z důvodu nutnosti velkého zásahu do železobetonového skeletu schodiště;
- 2) Přesun sborovny do přístavby v 1.NP m.č.122 - přidání regulátoru hlasitosti pro rozhlas, zvýšení délky UTP kabelu pro mikrofon ze sborovny;
- 3) Přesun ústředyn rozhlasu z 1.NP do 2.NP - Změnou dojde ke sjednocení technologie na jednom místě a k zjednodušení obslužnosti technologie.
- 4) Změna zásuvkového hnízda ve 4.NP v m.č 417 na podlahovou krabici ve zvýšené podlaze. Dle dohody na KD bude umístěna pod katedrou.
- 5) Změna způsobu uložení a umístění zásuvek vyvolaná nemožností stavebních úprav vlivem železobetonových pilířů. Zásuvky přesunuty do přiznané lišty umístěné pod parapetem za topením v 4.NP m.č.416, 2.NP m.č.214 a m.č.215, 1.NP m.č.112 a m.č.110
- 6) Doplnění světla vedle pece v provedení IP65 ke zvýšení osvětlnosti v místě pece.
- 7) Výměna 2ks stávajících zásuvek umístěných na fasádě směrem ke kurtům za nové zásuvky v krytí IP65 s krytem.
- 8) Kabel CYKY 5x4mm pro napojení kurtů z rozvaděče RE. Během úpravy projektu nebyl přoidán do rozpočtu.
- 9) Zrušení 4 kusů zásuvek v jídelně m.č.:130 Přístavba 1.PP

.....
Zpracoval:  Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
3.NP	1)								
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	0,00	2,00	0,00 Kč	12,14 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	0,00	2,00	0,00 Kč	186,48 Kč
M	15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	99	0,00	0,00	2,00	0,00 Kč	198,00 Kč
K	15	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	0	116,55	0,00	2,00	0,00 Kč	233,10 Kč
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	0,00	10,00	0,00 Kč	248,70 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	0,00	10,00	0,00 Kč	333,00 Kč
1.NP	2)								
Rozhlas	R-05	Dodávka a Montáž regulátoru hlasitosti reproduktoru	kpl	1550	350	1,00	0,00	1 900,00 Kč	0,00 Kč
ŠR	2,4	kabel FTP kat.5e	m	12,78	26,25	35,00	0,00	1 366,05 Kč	0,00 Kč
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	1,00	0,00	6,07 Kč	0,00 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	1,00	0,00	93,24 Kč	0,00 Kč
M	2	CYKY-J 3x1,5	m	15,06	0,00	3,00	0,00	45,18 Kč	0,00 Kč
K	2	CYKY-J 3x1,5	m	0	33,30	3,00	0,00	99,90 Kč	0,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
1.NP/2.NP	3)								
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	30,00	0,00	746,10 Kč	0,00 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	30,00	0,00	999,00 Kč	0,00 Kč
ŠR	2,4	kabel FTP kat.5e	m	12,78	26,25	0,00	12,00	0,00 Kč	468,36 Kč
4.NP	4)								
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	0,00	5,00	0,00 Kč	30,35 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	0,00	5,00	0,00 Kč	466,20 Kč
M	15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	99	0,00	0,00	2,00	0,00 Kč	198,00 Kč
K	15	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	0	116,55	0,00	5,00	0,00 Kč	582,75 Kč
M	16	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, šedá-lesk, IP40, pro PC	ks	99	0,00	0,00	2,00	0,00 Kč	198,00 Kč
M	17	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, šedá-lesk, IP40, PC	ks	688,6	0,00	0,00	1,00	0,00 Kč	688,60 Kč
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	10,00	0,00	373,10 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval: Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
R	R-06	Krabice podlahová komplet: KOPOBOX 80, KUP 80, PP80/45/6, SN	kpl	2752,45	1 130,00	1,00	0,00	3 882,45 Kč	0,00 Kč
R	R-07	Vybavení podlahové krabice: Modulové prvky 45x45. 1x Zás. T3 červená, 2x Zás. Červená, 2x Zás. Bílá, 2x RJ45 (Data), Vývody USB, HDMI, Repro	kpl	1695,28	637,20	1,00	0,00	2 332,48 Kč	0,00 Kč
R	R-14	Práce podlaháře - Zvýšená podlaha 4.NP m.č.417	soubor	800	700	1,00	0,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	10,00	0,00	248,70 Kč	0,00 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	10,00	0,00	333,00 Kč	0,00 Kč
1-4.NP	5)								
M	15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	99	0,00		10,00	0,00 Kč	990,00 Kč
K	15	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	0	116,55		25,00	0,00 Kč	2 913,75 Kč
M	16	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, šedá-lesk, IP40, pro PC	ks	99	0,00		10,00	0,00 Kč	990,00 Kč
M	17	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, šedá-lesk, IP40, PC	ks	688,6	0,00		5,00	0,00 Kč	3 443,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
R	R-08	Kabelový kanál PK 90X55 D HD 2m, + 1x koncovka, + přepážka 2m	m	450,245	193,00	10,00	0,00	6 432,45 Kč	0,00 Kč
R	R-09	Modulové Zásuvky v liště: Modulové prvky 45x45. 1x Zás. T3 červená, 2x Zásuvka červená, 2x Zás bílá	ks	1695,28	637,20	5,00	0,00	11 662,40 Kč	0,00 Kč
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	8,00	0,00	198,96 Kč	0,00 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	8,00	0,00	266,40 Kč	0,00 Kč
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	0,00	25,00	0,00 Kč	151,75 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	0,00	25,00	0,00 Kč	2 331,00 Kč
1.PP	6)								
R	R-13	Světlo v provedení IP vedle keramické pece	ks	764	320	1,00		1 084,00 Kč	0,00 Kč
M	2	CYKY-J 3x1,5	m	15,06	0,00	6,00		90,36 Kč	0,00 Kč
K	2	CYKY-J 3x1,5	m	0	33,30	6,00		199,80 Kč	0,00 Kč
1.PP	7)								
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	22,00	0,00	547,14 Kč	0,00 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	22,00	0,00	732,60 Kč	0,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.5
Změny u prvků silnoproudu

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
R	R-15	Zásuvka IP 66 + montáž a demontáž stávající	ks	367	248,00	2,00	0,00	1 230,00 Kč	0,00 Kč
1.PP	8)								
M	7	CYKY-J 5x4	m	68,08	0,00	100,00	0,00	6 808,00 Kč	0,00 Kč
K	7	CYKY-J 5x4	m	0	33,30	100,00	0,00	3 330,00 Kč	0,00 Kč
R	R-16	Krabice Kopos KT 250/1_KB (Kurty a Byt)	ks	331	280,00	2,00	0,00	1 222,00 Kč	0,00 Kč
R	R-17	SEZ-CZ SV 35 Stoupací svorkovnice (Kurty a Byt)	soubor	397,26	130,00	2,00	0,00	1 054,52 Kč	0,00 Kč
P-1.NP	9)								
M	3	CYKY-J 3x2,5	m	24,87	0	0,00	25,00	0,00 Kč	621,75 Kč
K	3	CYKY-J 3x2,5	m	0	33,30	0,00	25,00	0,00 Kč	832,50 Kč
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	0,00	4,00	0,00 Kč	24,28 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	0,00	4,00	0,00 Kč	372,96 Kč
M	15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá- lesk, IP40	ks	99	0,00	0,00	4,00	0,00 Kč	396,00 Kč
K	15	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	0	116,55	0,00	4,00	0,00 Kč	466,20 Kč
SUMA								48 783,90 Kč	17 376,87 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.6
Změna přípravy pro žaluzie

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoprůd_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas


Důvod změny:

Během první prohlídky stavby před podpisem SoD, byla konzultována možnost na změnu uložení kabeláže pro ovládání žaluzí. Z důvodu malé vrstvy omítky na stropě a nemožnosti vytvoření kabelových drážek kvůli možnosti porušení statiky stropu byla odsouhlasena alternativní varianta: Po celé délce místnosti dojde k uložení bílé lišty o rozměrech 40x40mm a pro vývod bude použita nízká panelová krabice se zaslepovacím krytem. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0,00	66,60	0,00	180,00	0,00 Kč	11 988,00 Kč
K	9	Vrtání zdí tl. 30cm do průměru 25mm (beton pro žaluzie)	ks	0,00	111,00	0,00	80,00	0,00 Kč	8 880,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.6
Změna přípravy pro žaluzie

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K	29	Lišta vkladací 40x40mm (opravy stáv. tras)	m	0	79,70	220,00	0,00	17 534,00 Kč	0,00 Kč
M	30	Lišta vkladací 40x40mm (na opravy)	m	51,23	0	220,00	0,00	11 270,60 Kč	0,00 Kč
R	R-10	LK 80X28 T HB KRABICE LIŠTOVÁ	ks	26,6	34,3	80,00	0,00	4 872,00 Kč	0,00 Kč
R	R-11	3901A-B10 B Rámeček jednonásobný	ks	22,69	0	80,00	0,00	1 815,20 Kč	0,00 Kč
R	R-12	Kryt zaslepovací s upevňovacím třmenem	ks	37,68	30	80,00	0,00	5 414,40 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích							
K - 36	460941111	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	80,00		140,00	0,00 Kč	11 200,00 Kč
SUMA								40 906,20 Kč	32 068,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.7
Změna velikosti PP SDK Kufru

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet: **D.1.1** Souhrný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny:

- 1) Dle bodu 4/4 z KD č.4 se mění v m.č.014 v 1.PP rozměr SDK kufru z 800x300mm na 700x700mm. Tím se mění rozsah v metrech čtverečních.
- 2) Vzhledem ke značným nerovnostem zdí a stěn a nosníků došlo k nárůstu rozsahu SDK kufru ve 3.NP a 2.NP a 1.NP z původních rozměrů 800x300mm na 900x300mm. **2a)** V 1.NP v místě vstupní haly se SDK kufr skládá ze tří stěn a tím se zvýšil rozsah.
- 3) Místnost číslo 104 v 1.NP je posunuta příčka od nosníků směrem do chodby. Proto k zakrytí kabelové trasy narostla výměra SDK kufru z 800x300mm na 900x700mm

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
1.PP	1)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	21,84	15,60	19 656,00 Kč	14 040,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	21,84	15,60	864,86 Kč	617,76 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.7
Změna velikosti PP SDK Kufru

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	21,84	15,60	1 703,52 Kč	1 216,80 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	21,84	15,60	633,36 Kč	452,40 Kč
2.NP	2)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	4,00	0,00	3 600,00 Kč	0,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	4,00	0,00	158,40 Kč	0,00 Kč
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	4,00	0,00	312,00 Kč	0,00 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	4,00	0,00	116,00 Kč	0,00 Kč
3.NP	2)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	4,00	0,00	3 600,00 Kč	0,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	4,00	0,00	158,40 Kč	0,00 Kč
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	4,00	0,00	312,00 Kč	0,00 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	4,00	0,00	116,00 Kč	0,00 Kč
1.NP	3)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	3,69	2,31	3 321,00 Kč	2 079,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	3,69	2,31	146,12 Kč	91,48 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.7
Změna velikosti PP SDK Kufru

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	3,69	2,31	287,82 Kč	180,18 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	3,69	2,31	107,01 Kč	66,99 Kč
1.NP	2)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	42,32	35,27	38 088,00 Kč	31 743,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	42,32	35,27	1 675,87 Kč	1 396,69 Kč
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	42,32	35,27	3 300,96 Kč	2 751,06 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	42,32	35,27	1 227,28 Kč	1 022,83 Kč
	2a)								
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	13,54	6,45	12 186,00 Kč	5 805,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	13,54	6,45	536,18 Kč	255,42 Kč
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	13,54	6,45	1 056,12 Kč	503,10 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	13,54	6,45	392,66 Kč	187,05 Kč
SUMA								93 555,57 Kč	62 408,76 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.8
Drobné změny v rozsahu díla

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny:

- 1) Doplnění 3ks Nouzového osvětlení v prostoru nové sborovny v 1.PP a 1ks Nouzového svítidla do cvičné kuchyně.
- 2) Odebrání zásuvek v jídelně z důvodu bezpečnosti a dřevěného obkladu. Pro úklid jsou osazeny dvě zásuvky. Jedna na straně od kuchyně a druhá u vstupních dveří do jídelny.
- 3) V 1.PP šatny m.č. 014 v protipožárním SDK kurfru musí být doplněny protipožární dvířka pro přístup k vodovodním ventilům.
- 4) Spolupráce na úklidu školy ze strany investora. Hrubý úklid, odprášení, odnos krycích materiálu podlah a oken do kontejneru.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
1)									
R	R-30	Nouzové Svitidlo Stropní/Nástěnné	ks	1550,00	320,00	4,00	0,00	7 480,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								7 480,00 Kč	0,00 Kč

Zpracoval:  Jakub Grombír

25.6.2022 25.8.2022



UCHYTIL s.r.o.

K terminálu 507/7, 619 00 Brno

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice

Zámecká 195,

747 31 Velké Hoštice

IČ: 00300845

ZMĚNA Č.8
Drobné změny v rozsahu díla

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
2)									
M	20	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	6,07	0,00	0,00	5,00	0,00 Kč	30,35 Kč
K	19	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	0,00	93,24	0,00	5,00	0,00 Kč	466,20 Kč
M	15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	99	0,00	0,00	5,00	0,00 Kč	495,00 Kč
K	15	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	ks	0	116,55	0,00	5,00	0,00 Kč	582,75 Kč
3)								0,00 Kč	0,00 Kč
R	R-31	Protipožární SDK dvířka 20x20cm	ks	3 054,14	600,00	2,00	0,00	7 308,28 Kč	0,00 Kč
R	R-32	Protipožární SDK dvířka 30x30cm	ks	3 647,85	600,00	1,00	0,00	4 247,85 Kč	0,00 Kč
4)								0,00 Kč	0,00 Kč
R	R-33	Hrubý úklid ze strany investora	kpl	0	22000	0,00	1,00	0,00 Kč	22 000,00 Kč
SUMA								11 556,13 Kč	23 077,75 Kč

Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas
D.1.4.3	ZŠ_velké_Hoštice_D.1.4.2-_Slaboproud_SK+AV+KT_Výkaz_výměr

Důvod změny:

- 1) Pro zachování stávajícího systému zvonkového tabla u hlavního vstupu do budovy bylo rozhodnuto o uložení stávající kabeláže z lišt pod omítku. Zároveň došlo k odstranění původní jednotky času a jejímu přesunutí do RP1.1 odkud je Tablo zároveň nově napájeno z rezervních vývodů. Pro napojení na rozvody telefoní pobočkové ústředny došlo k propojení ze serverem pomocí UTP kabelu.
- 2) Pro zachování stávajícího rozvodu telefoní přípojky dojde v m.č. 011 k zasekání přívodu do MIS a natažení 2xUTP od MIS do serverovny v 2.NP.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
1)									
M	2	CYKY-J 3x1,5	m	15,06	0,00	12,00	0,00	180,72 Kč	0,00 Kč
K	2	CYKY-J 3x1,5	m	0	33,30	12,00	0,00	399,60 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval: 
Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	68,20	0,00	2 544,54 Kč	0,00 Kč
M	25	Trubka ohebná PVC, prům.20mm	m	4,22	0,00	3,40	0,00	14,35 Kč	0,00 Kč
K	24	Trubka ohebná PVC prům.20mm pod omítku	m	0	43,85	3,40	0,00	149,09 Kč	0,00 Kč
M	26	Trubka ohebná PVC, prům.25mm	m	6,27	0	8,20	0,00	51,41 Kč	0,00 Kč
K	25	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	0	43,85	8,20	0,00	359,57 Kč	0,00 Kč
K-HZS	3	Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace, úprava, přepojení aj.	h	0	444	1,00	0,00	444,00 Kč	0,00 Kč
K-HZS	7	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	0	444	4,00	0,00	1 776,00 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	7	Průraz zdí 15cm cihla	ks	0	94,35	1,00	0,00	94,35 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	3,40	0,00	226,44 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	4	Řezání rýh 5x3	m	0	72,15	8,20	0,00	591,63 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	15,00	0,00	121,65 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích						0,00 Kč	0,00 Kč
K - 39	460941211	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	43,50	3,40	0,00	147,90 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:

Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-40	460941212	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5cm	m	0	53,1	8,20	0,00	435,42 Kč	0,00 Kč
2)								0,00 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	4	Řezání rýh 5x3	m	0	72,15	2,00	0,00	144,30 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	18,00	0,00	1 198,80 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	10,00	0,00	81,10 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	7	Průraz zdí 15cm cihla	ks	0	94,35	2,00	0,00	188,70 Kč	0,00 Kč
M	26	Trubka ohebná PVC, prům.25mm	m	6,27	0	18,00	0,00	112,86 Kč	0,00 Kč
K	25	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	0	43,85	18,00	0,00	789,30 Kč	0,00 Kč
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	140,00	0,00	5 223,40 Kč	0,00 Kč
SK	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6	ks	37,28	15,75	1,00	0,00	53,03 Kč	0,00 Kč
SK	7.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. Protokolů	ks	0	137,55	2,00	0,00	275,10 Kč	0,00 Kč
KT	1.35	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0	525	1,00	0,00	525,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	68,20	0,00	2 544,54 Kč	0,00 Kč
M	25	Trubka ohebná PVC, prům.20mm	m	4,22	0,00	3,40	0,00	14,35 Kč	0,00 Kč
K	24	Trubka ohebná PVC prům.20mm pod omítku	m	0	43,85	3,40	0,00	149,09 Kč	0,00 Kč
M	26	Trubka ohebná PVC, prům.25mm	m	6,27	0	8,20	0,00	51,41 Kč	0,00 Kč
K	25	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	0	43,85	8,20	0,00	359,57 Kč	0,00 Kč
K-HZS	3	Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace, úprava, přepojení aj.	h	0	444	1,00	0,00	444,00 Kč	0,00 Kč
K-HZS	7	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	0	444	4,00	0,00	1 776,00 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	7	Průraz zdí 15cm cihla	ks	0	94,35	1,00	0,00	94,35 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	3,40	0,00	226,44 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	4	Řezání rýh 5x3	m	0	72,15	8,20	0,00	591,63 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	15,00	0,00	121,65 Kč	0,00 Kč
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích						0,00 Kč	0,00 Kč
K - 39	460941211	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	43,50	3,40	0,00	147,90 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-40	460941212	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5cm	m	0	53,1	8,20	0,00	435,42 Kč	0,00 Kč
2)								0,00 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	4	Řezání rýh 5x3	m	0	72,15	2,00	0,00	144,30 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0	66,6	18,00	0,00	1 198,80 Kč	0,00 Kč
M	49	Sádra	kg	8,11	0	10,00	0,00	81,10 Kč	0,00 Kč
K-ZaZP+M	7	Průraz zdí 15cm cihla	ks	0	94,35	2,00	0,00	188,70 Kč	0,00 Kč
M	26	Trubka ohebná PVC, prům.25mm	m	6,27	0	18,00	0,00	112,86 Kč	0,00 Kč
K	25	Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku	m	0	43,85	18,00	0,00	789,30 Kč	0,00 Kč
SK	4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	11,06	26,25	140,00	0,00	5 223,40 Kč	0,00 Kč
SK	3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6	ks	37,28	15,75	1,00	0,00	53,03 Kč	0,00 Kč
SK	7.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. Protokolů	ks	0	137,55	2,00	0,00	275,10 Kč	0,00 Kč
KT	1.35	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0	525	1,00	0,00	525,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombříř



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.9
TABLO/TELEFONÍ ÚSTŘEDNA

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
D.1.1 46-M	Práce a dodávky	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích							
K - 39	460941211	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	43,50	18,00	0,00	783,00 Kč	0,00 Kč
K - 40	460941212	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5cm	m	0	53,1	2,00	0,00	106,20 Kč	0,00 Kč
SUMA								17 017,46 Kč	0,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.10
Napájecí kabel CYKY-J 5x10mm

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:


D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky

Důvod změny: Při realizaci bylo zjištěno, že výměra pro kabel CYKY-J 5x10mm (90metrů) není dostatečná pro napojení všech podružných rozvaděčů. Po konzultaci s Autorským Dozorem byl kabel doplněn o (100metrů). Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
M	9	CYKY-J 5x10	m	157,86	0,00	100,00	0,00	15 786,00 Kč	0,00 Kč
K	9	CYKY-J 5x10	m	0,00	38,85	100,00	0,00	3 885,00 Kč	0,00 Kč
SUMA								19 671,00 Kč	0,00 Kč

Příloha: Příloha 10.1_Potvrzení-AD

.....
Zpracoval:  Jakub Grombír



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.11
Úprava kabelové trasy přístavba 1.PP

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoproud_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky
D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny:

V 1.PP přístavba došlo k přesunu páteřní kabelové trasy z pravé strany na levou, kvůli velkému množství potrubního vedení s uzavíracími ventily. Díky změně se nemusí osazovat více než 5ks protipožárních SDK dvířek, které nebyli v původním rozpočtu. Dále došlo ke zmenšení SDK kufru čímž nedošlo k optickému zmenšení prostoru chodby. Kabeláž od rozvaděče po plynoměr byla zasekána pod omítku z důvodu kolize SDK kufru a plynoměru. Ze žlabu je natažena rezervní chránička do rozvaděče i do SDK kufru v dílně, kde je stupačka SLP a pokračování trasy SIL.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K	6	Sekání rýh 15x5 (vč. stoupacích vedení)	m	0,00	116,55	32,00	0,00	3 729,60 Kč	0,00 Kč
M	47	Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky	m2	660,00	0,00	4,00	0,00	2 640,00 Kč	0,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombář

25.6.2022 25.8.22 



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.11
Úprava kabelové trasy přístavba 1.PP

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K - 42	460941222	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	0	73,00	72,00	0,00	5 256,00 Kč	0,00 Kč
K-21	763164556	Obklad konstr. sádrokatonovými deskami * ve tvaru L *	m2	0	900,00	0,00	11,79	0,00 Kč	10 611,00 Kč
K-23	763131714	Penetrační nátěr SDK *	m2	0	39,60	0,00	11,79	0,00 Kč	466,88 Kč
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	0,00	11,79	0,00 Kč	919,62 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	0,00	11,79	0,00 Kč	341,91 Kč
M	27	Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	23,77	0,00	18,00	0,00	427,86 Kč	0,00 Kč
K	26	Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	43,85	0,00	18,00	0,00	789,30 Kč	0,00 Kč
SUMA								12 842,76 Kč	12 339,41 Kč

Zpracoval:  Jakub Grombír

25.6.2022 12:58:22 



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.12

Změna uložení kabelů ve stropích

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet:

D.1.1	Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas
D.1.4.1	ZŠ Velké Hoštice_D.1.4.1-Silnoprůd_DPS_2.2022_Výkaz výměr_Položky

Důvod změny:

Na začátku rekonstrukce bylo provedeno několik kontrolních sond ve stropích a bylo zjištěno, že se na stropích nachází příliš nízká vrstva omítky pro uložení kabeláže. Ve stropích se vzhledem ke statické neprováděly hlubší drážky, ale menší otvory do dutin kde se protáhla veškerá potřebná kabeláž.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K	3	Řezání rýh 3x3cm	m	0,00	66,60	0,00	600,00	0,00 Kč	39 960,00 Kč
K - 36	460941111	Výplně rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3cm	m	0	80,00	0,00	1 665,00	0,00 Kč	133 200,00 Kč

pokračování

Zpracoval:  Jakub Grombír

25.6.2022 25.8.21 



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

ZMĚNA Č.12
Změna uložení kabelů ve stropěch

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K	12	Průraz stropem beton (silnoproud)	ks	0	555,00	315,00		174 825,00 Kč	0,00 Kč
K	19	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t		2331	0,00	1,00	0,00 Kč	2 331,00 Kč
K	20	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením	t		1110	0,00	1,00	0,00 Kč	1 110,00 Kč
K	21	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního	t		16,65	0,00	1,00	0,00 Kč	16,65 Kč
SUMA								174 825,00 Kč	176 617,65 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář

25.6.2022 25.8.22 



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.13
Demontáž nefunkčních pítek

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet: D.1.1 Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny: Během rekonstrukce bylo na KD projednáno zrušení stávajících nefunkčních pítek na jednotlivých patrech školy. Demontáž/Osekání pítek a obkladů zajistil objednatel. Zhotovitel provedl zahrubování ploch včetně štukování a výmalby. Zhotoviteli tím vznikly níže specifikované náklady. Výměra 1.NP: $v=1,3m$ $s=1,1m$ == **1,43m²**; 2.NP: $v=1,2m$ $s=1m$ + $v=1,2m$ $s=0,6m$ == **1,92m²**; 3.NP: $v=1,5m$ $s=1,2m$ == **1,8m²**; 4.NP: $v=1,3m$ $s=1,1m$ + $v=1,3m$ $s=0,6m$ == **2,21m²**

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
R	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn ** Velká hloubka = 2x větší rozsah m ² + příplatek za malé úseky**	m ²	525	0,00	8,02	0,00	4 210,50 Kč	0,00 Kč

pokračování

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.

K terminálu 507/7, 619 00 Brno

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice

Zámecká 195,

747 31 Velké Hoštice

IČ: 00300845

ZMĚNA Č.13
Demontáž nefunkčních pítek

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-32	784211101	Malby dvojnásobné do výšky 3,80m bílá *	m2	0	78,00	4,01	0,00	312,78 Kč	0,00 Kč
K-35	784211163	Malba barevná *	m2	0	29	4,01	0,00	116,29 Kč	0,00 Kč
							SUMA	4 639,57 Kč	0,00 Kč

.....
Zpracoval:  Jakub Grombář



UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078



Obec Velké Hoštice
Zámecká 195,
747 31 Velké Hoštice
IČ: 00300845

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ NAD RÁMEC NABÍDKY AKCE
ZMĚNA Č.14
Změna ve způsobu krytí podlah a oken

Název akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“,

Položkový rozpočet: **D.1.1** Souhrnný rozpočet - Velké Hoštice snížení energetické náročnosti ZŠ, Zas

Důvod změny: Dle dohody z 1.KD bylo zvýšeno krytí podlah z jedné vrstvy folie na dvě vrstvy papírové zakrývací role přilepené páskou k podlaze. Obejdnatel zabezpečil na své náklady zalepení oken školy a nábytku, který zůstal v rekonstruované části.

Rozpočtová část:

Č.P.	P.Č.	Popis	MJ	Cena Mat.	Cena Prac.	Množ. VCP	Množ. MP	Cena VCP	Cena MP
K-7	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně...	m2	25	0,00	1308,09	0,00	32 702,13 Kč	0,00 Kč
K-28	784171120	Zakrytí konstrukcí a prvků včetně pozdějšího odkrytí.	kpl	65000	0,00	0,00	0,50	0,00 Kč	32 500,00 Kč
SUMA								32 702,13 Kč	32 500,00 Kč

Zpracoval:  Jakub Grombář