Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo smlouvy zhotovitele : 54 / 2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29, Pardubice
PSČ 530 02
dále jen „ Objednatel"

Zhotovitel:

Sdružení pro Sokol Pardubice
Jiráskova 169, Pardubice
PSČ 530 02
Účastníci společnosti:
vedoucí společník:
MARHOLD a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

společník:
SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

společník:
ITALMEC, spol. s r.o.
Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10
dále jen „ Zhotovitel"

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- **ve věcech smluvních:**

Objednatel: Ing. Pavla Avramová, jednatelka
a Ing. Lenka Pařízková, starostka

+420 267 311 025

Zhotovitel:
Ing. David Petrásek, předseda představenstva MARHOLD a.s., tel.: 466 009 950
Ing. Martin Borovička a Robert Špott, jednatelé SYNER, s.r.o., tel.: 488 124 222
Marco Cremonini, jednatel, ITALMEC, spol. s r.o., tel.:

- **ve věcech technických:**

Objednatel: Mgr. Miroslav Janovský
tel.: 00420724137282
e-mail: mjanovsk@gmail.coml:

Zhotovitel: Vít Hruška
e-mail: vit.hruska@marhold.cz
mobil: +420 602 117 819

Bankovní spojení:

Objednatel: TJ. Sokol Pardubice I	Zhotovitel:
Banka: Česká spořitelna Pardubice	banka Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1202886369/0800	číslo účtu: 43 – 393 372 0257 / 0100
Identifikační číslo: 00527785	150 50 050 (MARHOLD a.s.) 482 92 516 (SYNER, s.r.o.) 148 90 879 (ITALMEC, spol. s r.o.)
Daňové identifikační číslo: CZ00527785	CZ15050050 (MARHOLD a.s.) CZ48292516 (SYNER, s.r.o.) CZ14890879 (ITALMEC, spol. s r.o.)
Objednatel je plátcem DPH	Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel:
Vedoucí společník MARHOLD a.s. je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2583..
Společník SYNER, s.r.o. je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 5153.
Společník ITALMEC, spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1229.
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Zhotovitel se seznámil s podmínkami provedení díla, s veškerou dokumentací, místem provádění díla, technickou specifikací a prohlašuje, že mu nic nebrání dílo provést podle této smlouvy o dílo a že k tomu má veškeré prostředky a byla mu k tomu poskytnuta i veškerá potřebná součinnost ze strany objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré dokumenty tvořící technickou specifikaci díla před podpisem smlouvy o dílo převzal, že tyto dokumenty prostudoval, rozumí jim, nemá k nim žádných připomínek a že je schopen dílo podle této smlouvy podle této technické specifikace díla provést, a to v termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.

Název veřejné zakázky: **"Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I"**

Stavební povolení:	Sp.zn.:SÚ 39201/2013/Sk Č.j. MmP 44489/2013
Místo stavby:	k.ú. Pardubice
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Róbert Mitro, Vít Hruška
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Tomáš Turke, tel.: +420 739 421 038, mail: tomas@turke.cz

Technický dozor objednatele: CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Pavla Avramová
mobil: +420 728 673 435
e-mail: sokol-pce@volny.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo")

"Stavební práce pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I"

Dílem se rozumí:

Zhotovení stavebních prací pro dokončení realizace III. Etapy modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I. specifikované smlouvou o dílo a technickou specifikací díla.

Technická specifikace díla zahrnuje:

- výkazy výměr
- projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno. IČ: 25322257
- revize projektové dokumentace pro provádění stavby R1 až R8, R12 až R26, R28, R32 a R33 zpracované společností ADONIS PROJEKT s. r. o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62024477,
- popis prostavěnosti zpracovaný společností CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ: 15049531

projektem předaným zhotoviteli objednatelem (1 paré)

- stavební povolení Sp.zn.:SÚ 39201/2013/Sk Č.j. MmP 44489/2013.

Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných **pro řádné dokončení provozuschopného díla**, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zpracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí dle charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů. V případě, že bude nutné v průběhu zpracování výrobní dokumentace stavby zajistit změnu stavby, ohlášení, územní souhlas či jinou formu správního rozhodnutí, vypracuje dodavatel potřebnou dokumentaci, zajistí její projednání a následně i vydání takového rozhodnutí. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v 6-ti paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD (k dispozici bude verze v editovatelné podobě DWG, DOC a XLS a současně i v PDF provedení).

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu.

Předání dokladů řešící nakládání s odpady. Kompletní likvidaci vybouraných hmot, konstrukcí vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.

Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

Upřesňující podmínky:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem (1 paré)
b) uskladnění mobiliáře a nářadí včetně zabezpečení a pojištění proti zcizení a poškození dle seznamu v Příloze č. 4 této smlouvy. Zajištění odvozu a zpětného dovozu mobiliáře a skladování mobiliáře ve vnitřním skladu, v podmínkách vyhovujících pro skladování písemností, historického nábytku, cvičebních pomůcek a tělocvičného nářadí (sucho, temperování, nízká prašnost). (orientační seznam mobiliáře v příloze)
c) Zajištění náhradních administrativních prostor v docházkové vzdálenosti do 15 minut od budovy T.J. Sokol Pardubice I po dobu rekonstrukce pro čtyři osoby, včetně připojení na internet a na telefon půjdou na vrub zhotovitele
d) Zajištění napojení elektronického ovládání topení atletické haly, tunelu a bývalé regenerace i po dobu rekonstrukce. Platby za spotřebované energie po dobu výstavby půjdou na vrub generálního zhotovitele
e) Umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků EU při realizaci a po dokončení stavby
f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 6 paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD
g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu
h) předání dokladů řešících nakládání s odpady
i) kompletní likvidaci vybouraných hmot, výplní otvorů a konstrukcí vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení
j) zpracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
k) projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků
l) zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž

Náklady uvedené v odst. II., písmene a) až h) budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady (dále jen VRN).

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které bude odsouhlaseno městem Pardubice, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací. Pro realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3. geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby
4. vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby
5. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
7. vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby
8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
9. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
11. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
13. zabezpečení staveniště po dobu výstavby
14. zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
15. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
16. vyhotovení výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
17. zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP (objekt je připojen na pult centrální ochrany na HZS)
18. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení potřebné k provedení díla
19. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
20. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
21. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
22. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
23. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
24. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
25. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
26. pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele s limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost **ve výši alespoň 100 mil. Kč** s platností minimálně po dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen předložit doklad o této pojistné smlouvě nejpozději při uzavření smlouvy o dílo
27. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

28. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
29. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku objednateli
30. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
31. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
32. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce zadané dle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a technickou specifikací díla, která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána technická specifikace díla a prohlašuje, že se se s technickou specifikací díla jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této technické specifikace díla provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Technická specifikace díla věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části technické specifikace díla a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr.

Bližší specifikace předmětu díla je součástí technického a technologického řešení díla projektu, jež je detailně popsáno v technické specifikaci.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektové části technické specifikace zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele U výkresu obsahující změnu proti technické specifikaci díla bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasné stanoviska. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě 2x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x .dgn, geometrický plán bude předán v tištěné

podobě ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel je povinen předat v případě pořízení geodetického zaměření i příslušným úřadům státní správy a samosprávy k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy dle pokynů Stavebního odboru města Pardubice. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
   a) spolufinancování z dotačních prostředků z rozpočtu EU
   b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
   c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a nejsou předmětem díla podle této smlouvy
   d) změna technického řešení nebo změna materiálů.

   Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, technické specifikace díla, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. **Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje, že následující části plnění předmětu veřejné zakázky odpovídající rozsahu NESMÍ BÝT PLNĚNA SUBDODAVATELEM: práce hlavní stavební výroby (HSV) na nosných vodorovných a svislých prvcích a dodávka a montáž sportovních povrchů a podlah.**

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
   a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby uvedený projekty, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
   b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **15. 9. 2014** (podmíněno ukončením ZŘ a převzetí staveniště od společnosti IMOS Brno, a.s. objednatelem)

   Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy

   Termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla: **do 184 kalendářních dnů** od termínu předání staveniště

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací jsou uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Zhotovitel je povinen tyto dílčí termíny plnit.

4. Kontrolními body pro plnění smlouvy o dílo jsou mimo soupisy prací dle čl. VI. odst. 1 dále i následující milníky, ke kterým budou vázány sankce podle článku XVI. odst. 1 c) této smlouvy:

Milník č.	Kontrolní bod (od data zahájení doby plnění)	Popis
1	do 45 kalendářních dnů	zabetonování nových stropů (sborovna žen, kondiční sál, stropy západ a strop nad jevištěm, vestibul) a zpevnění stropů nabetonávkami (chodby a sociální zařízení)
2	do 90 kalendářních dnů	dokončení výměny konců vazných trámů ve zhlavích
3	do 120 kalendářních dnů	vylití podlah

5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny, která byla odsouhlasena oběma stranami, vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. Právo objednatele na odstoupení vzniká i tehdy, pokud objednateli nebude, byť z části, poskytnuta dotace, která měla sloužit k financování ceny díla, či pokud dojde k jakémukoliv krácení této dotace.

8. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Toto ustanovení se vztahuje na jakékoliv vícepráce, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu tyto vícepráce vznikly

10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

11. Místem plnění je katastrální území Pardubice, CZ, realizace stavebních prací objekt sokolovny, ulice Jiráskova 29, Pardubice.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**79 383 046,00,-**
DPH ve výši 21%	16 670 439,66,-
Celková cena včetně DPH	**96 053 485,66,-**

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
   a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
   b) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci a netvoří předmět díla dle této smlouvy o dílo
   c) v případě méněprací
   d) změna technického řešení díla nebo změna materiálů.

6. Nastane- li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
   a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. zejména písemné odůvodnění naplnění podmínek § 23 odst. 7 a).
   b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO)
   c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
   d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
   e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.

7. **Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla.** Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno například jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu (například pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se zavazuje, že **část plnění díla odpovídající rozsahu realizace** práce HSV a dodávka a montáž sportovních povrchů a podlah **NESMÍ BÝT PLNĚNA SUBDODAVATELEM** a provede je vlastními kapacitami
- **je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů**
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s dílem

- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od propláceni závěrečné platby za předmět díla.
- se zavazuje poskytnout objednateli podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílejí objednateli.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

   Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

   Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele formou oceněného výkazu výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, za plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdanitelného plnění doloží zjišťovací protokol. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

   Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII této smlouvy.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit **měsíční** daňový doklad na objednatele.

   Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

   Platby faktur jsou součástí platebního harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

   Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s kapitolou III. této smlouvy k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je Zhotovitel povinen provézt patřičnou aktualizaci a předložit ji Objednateli ke schválení.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a dodávek objednatelem a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

7. Splatnost daňových dokladů je do **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ani úroků z prodlení ze strany zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup:
   V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů až o 30 dnů.
   Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. Objednatel není povinen hradit cenu díla či jakoukoli její část na základě nesprávně vystavené faktury, faktury, která nemá veškeré náležitosti stanovené smlouvou či právními předpisy či fakturou, která nemá sjednané přílohy.

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.

10. Naběhlé a dosud nevyúčtované sankce a dílčí daňové doklady (faktury) budou v konečném daňovém dokladu vypořádány.

11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel, kterýý je plátcem DPH, je povinen objednateli ve sjednané lhůtě oznámit, že příslušný správce daně rozhodl, že je nespolehlivým plátcem daně.Pro případ pokud zhotovitel je nespolehlivým plátcem daně, nebo pokud na faktuře uvede číslo účtu, které není v souladu se zákonem o DPH zveřejněno, nebo požaduje zaslání platby na účet v zahraničí, tak část fakturované částky odpovídající DPH, objednatel uhradí zhotoviteli i tak, že ji zaplatí na účet příslušného správce daně.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovacích výkresů předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s technickou specifikací díla provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s technickou specifikací díla, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště provést vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle technické specifikace díla tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat každý měsíc objednateli se zjišťovacím protokolem.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s technickou specifikací díla a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále též jen „SD"). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
   Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
   - stavební deník
   - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
   - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
   - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
   - přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
   a) práce zhotovitele jsou prováděny podle technické specifikace díla, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
   b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
   c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
   d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
   e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do dokumentace skutečného provedení díla veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
   f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
   g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
   h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
   i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

   Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
   - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
   - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
   - je ohrožena bezpečnost stavby,
   - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

   Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, technickou specifikací díla a stavebním povolením.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

   a) Technickou specifikaci díla v 1 vyhotovení v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
   b) zkrácený stavebně historický průzkum
   c) hydrogeologický průzkum
   d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
   e) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
   f) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
   g) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

Zhotovitel potvrzuje, že mu veškeré tyto doklady a informace byly předány před podpisem smlouvy o dílo a že mu nic tedy nebrání k tomu, aby mohl dílo podle smlouvy o dílo provést.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel není povinen převzít dílo, které bude mít jakékoli vady či nedodělky a ustanovení § 2628 OZ se vylučuje.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla (v případě, že se objednatel dobrovolně rozhodne dílo převzít s těmito vadami či nedodělky). Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v technické specifikaci díla, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
e) stavební deník (deníky)
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů,
i) další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)

b) popis díla, který je odevzdáván
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
b) podmínky předčasného užívání
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících části díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:
   Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z technické specifikace díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody od data předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé náhodou či jednáním třetích osob (například krádež, vandalismus).

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a touto smlouvou, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

5. Záruční lhůta na stavební práce se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, **a to v délce 60**

měsíců.

6. Záruční lhůta na dodávky se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce min. 2 let, tj. 24 měsíců.

   Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením.
7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v technické specifikaci díla nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

   a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
   b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
   c) veškeré provedené montážní práce
   d) veškeré poskytnuté služby

   budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

   Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
   a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením či předáním díla
   b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením části díla ve lhůtě sjednané v harmonogramu postupu prací (objednateli vzniká právo na tuto smluvní pokutu zvlášť za každou jednotlivou část díla, se kterou se zhotovitel ocitl v prodlení oproti sjednanému harmonogramu u prací)
   c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením každého jednotlivého milníku při provádění díla definovaného v v čl. III. odst. 4 této smlouvy
   d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním bankovní záruky nebo s doručením objednateli nové záruční listiny dle čl. XXIII
   e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním bankovní záruky nebo s doručením objednateli nové záruční listiny dle čl. XXIV
   f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **5.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **5.000,00 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **5.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
   i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
   j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10.000,00 Kč.**
   k) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj.

odstoupením od smlouvy. Odstoupit lze i pro nepodstatné porušení smlouvy, pokud toto porušení nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě druhé smluvní strany. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud mu nebude předáno staveniště ze strany společnosti IMOS Brno. Zhotovitel si je vědom toho, že realizace díla dle této smlouvy je podmíněna předáním staveniště ze strany společnosti IMOS Brno objednateli, pokud tak nebude předáno, a smlouva o dílo nebude realizována, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné nároky. (zejména práva na náhradu škody, náhradu vynaložených nákladů, vydání bezdůvodného obohacení).

3. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
   a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
   b) delší jako 14 denní prodlení zhotovitele se splněním díla nebo jednotlivých částí díla proti sjednanému harmonogramu
   c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo technickou specifikací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
   d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
   e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm ze strany zhotovitele
   f) i nepravomocné rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 60 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami ceny díla dle této smlouvy delší jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
   a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se nedotýká ustanovení o bankovních zárukách, tyto bankovní záruky trvají i po odstoupení od smlouvy o dílo. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
   b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
   c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
      - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
      - právo na zaplacení ceny víceprací vzniká zhotoviteli pouze tehdy, pokud ohledně těchto víceprací byl před odstoupením od smlouvy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě;
      - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
      - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
      - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout **při podpisu smlouvy** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **10 000 000 Kč** platnou po celou dobu realizace díla do 1 roku ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.

2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání objednatelem doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatele).

3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmy, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNÍ GARANCE ZA ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout **při předání a převzetí díla objednatelem** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **5 000 000 Kč** platnou po celou dobu záruky ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.

2. Vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu smlouvy a dodržení záručních podmínek, kvality a termínů odstranění vad zjištěných v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele).

3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši smluvní pokuty jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod, nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

3. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram postupu prací v členění na kalendářní měsíce a týdny
   Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
   Přílohou č. 3 této smlouvy je platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce
   Přílohou č. 4 této smlouvy je seznam mobiliáře a nářadí k uskladnění
   Přílohou č. 5 této smlouvy je bankovní záruka za řádné provedení předmětu smlouvy

Přílohou č. 6 této smlouvy je ověřená kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

4. Smlouva se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pardubicích dne 17. 9. 2014

Za objednatele:
T.J. Sokol Pardubice I

Ing. Pavla Avramová, jednatelka
a Ing. Lenka Pařízková, starostka

V Pardubicích, dne 17. 9. 2014

Za zhotovitele:
vedoucí společník MARHOLD a.s.

Ing. David Petrásek, předseda představenstva

společník SYNER, s.r.o.

Ing. Martin Borovička, jednatel společnosti a
Robert Špott, jednatel společnosti

společník ITALMEC, spol. s r. o.

Marco Cremonini, jednatel společnosti

Příloha č.1

Harmonogram prací

Akce: „Generální dodavatel stavebních prácí pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I."

Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Vedoucí účastník: MARHOLD a.s.

Předpokládané zahájení včetně předání staveniště (podmíněno ukončením ZŘ):	**15.9.2014**
Milník č. 1 - zabetonování nových stropů	29.10.2014
Milník č. 2 - dokončení výměny konců vazných trámů ve zhlavích	13.12.2014
Milník č. 3 - vylití podlah	12.1.2015
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	**17.3.2015**

Rok	2014																	2015													
Měsíc	Září					Říjen				Listopad				Prosinec				Leden					Únor				Březen				
Týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Popis																															
Převzetí staveniště a zahájení prací																															
Architektonické a stavebně technické řešení																															
Zařízení pro vytápění stavby																															
Zařízení vzduchotechniky																															
Zařízení zdravotně technických instalací																															
Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů																															
Zařízení slaboproudé elektrotechniky																															
Kanalizační přípojka																															
Vedlejší a ostatní náklady																															
Dokončení prací a předání stavby																															

Podrobný harmonogram bude zpracován v případě získání zakázky a bude přizpůsoben požadavku investora (dle možností finančního plnění).

V Pardubicích dne 29.08.2014

MARHOLD (4)

MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

vedoucí společník společnosti
„Sdružení pro Sokol Pardubice"
Ing. David Petrásek
předseda představenstva MARHOLD a.s.
na základě Plné moci

List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOL III**

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum:

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				**79 383 046,00**
Ocenění standardní výkaz výměr				74 491 185,00
Ocenění změny				4 891 861,00
Cena bez DPH				**79 383 046,00**
DPH základní	21,00%	ze	79 383 046,00	96 053 485,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**96 053 485,66**

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

Zn.	Název	Cena
SA	Architektonickostavební řešení	49 481 924,91
1.4a	Zařízení pro vytápění stavby	2 055 821,00
1.4b	Zařízení pro měření a regulaci	1 658 038,04
1.4c	Vzduchotechnika	2 035 005,45
1.4e	Zdravotechnické instalace	2 890 610,05
1.4g	Silnoproud	7 207 732,77
1.4h	Slaboproudé rozvody	5 314 690,40
I01	Kanalizační přípojka	682 361,91
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 165 000,00
	CELKEM	**74 491 184,53**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **TJ SOKOL PARDUBICE I - III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU**

Objekt: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Pardubice | Datum:

Objednavatel: TJ SOKOL PARDUBICE I | Projektant:

Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**49 481 924,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 706 096,50
1 - Zemní práce	5 865,15
2 - Zakládání	200 158,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	409 500,01
4 - Vodorovné konstrukce	639 276,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 959 910,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	458 185,90
99 - Přesuny hmot a sutí	33 199,63
PSV - Práce a dodávky PSV	32 102 292,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	117 162,72
712 - Povlakové krytiny	552 050,51
713 - Izolace tepelné	1 098 560,83
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 339 527,96
762 - Konstrukce tesařské	1 999 583,65
763 - Konstrukce suché výstavby	285 907,09
764 - Konstrukce klempířské	1 324 655,35
765 - Konstrukce pokrývačské	2 002 836,75
766 - Konstrukce truhlářské	10 605 273,94
767 - Konstrukce zámečnické	2 620 206,06
771 - Podlahy z dlaždic	1 094 224,64
772 - Podlahy z kamene	77 553,63
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	3 100 320,98
776 - Podlahy povlakové	863 146,70
777 - Podlahy lité	924 034,11
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	703 818,68
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	21 505,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	346 426,93
784 - Dokončovací práce - malby	93 286,65
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 721 087,12
791 - Zařízení velkokuchyní	211 123,00
21-M - Elektromontáže	425 568,00
M - Práce a dodávky M	335 500,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	335 500,00
OST - Ostatní	8 912 468,10
001 - Ostatní	8 912 468,10

Celkové náklady za stavbu	49 481 924,91

ROZPOČET

Stavba: TJ SOKOL PARDUBICE I - III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Pardubice Datum:

Objednavatel: TJ SOKOL PARDUBICE I Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**49 481 924,91**
HSV - Práce a dodávky HSV							7 706 096,50
1 - Zemní práce							5 865,15
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	282,250	12,90	3 641,03
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,290	91,20	1 029,65
	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	126,400	9,45	1 194,48
2 - Zakládání							200 158,18
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,175	2 650,00	5 763,75
			8,7*0,25		2,175		
			Mezisoučet základová deska -1.PP úprava 0.06		2,175		
16	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,965	201,00	595,97
			11,86*0,25		2,965		
17	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,965	45,20	134,02
18	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,206	24 000,00	4 944,00
			206*0,001		0,206		
			Mezisoučet základová deska -1.PP úprava 0.06		0,206		
19	K	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	22,303	2 470,00	55 088,41
			8,65*0,6*0,8		4,152		
			(3,65*0,6*0,8)*6		10,512		
			Mezisoučet		14,664		
			(2,77*0,4*0,8)*2		1,773		
			2,75*0,6*0,8		1,320		
			Mezisoučet		3,093		
			(2,16*0,4*0,8)*2		1,382		
			2,7*0,6*0,8		1,296		
			Mezisoučet		2,678		
			(2,5*0,6*0,3)*2		0,900		
			Mezisoučet		0,900		
			2,88*0,6*0,3		0,518		
			2,5*0,6*0,3		0,450		
			Mezisoučet		0,968		
			Součet		22,303		
20	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	79,604	201,00	16 000,40
			8,65*2*0,8		13,840		
			(3,65*2*0,8)*6		35,040		
			Mezisoučet		48,880		
			(2,77*2*0,8)*2		8,864		
			2,75*2*0,8		4,400		
			Mezisoučet		13,264		
			(2,16*2*0,8)*2		6,912		

			2,7*2*0,8		4,320		
			Mezisoučet		11,232		
			(2,5*2*0,3)*2		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			2,88*2*0,3		1,728		
			2,5*2*0,3		1,500		
			Mezisoučet		3,228		
			Součet		79,604		
21	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	79,604	45,20	3 598,10
22	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,171	24 000,00	4 104,00
			170,83*0,001		0,171		
23	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,521	2 630,00	4 000,23
			0,5*0,5*0,9*5		1,125		
			Mezisoučet patky pro mříže		1,125		
			3,14*(0,15)^2*0,7*8		0,396		
			Mezisoučet patky pro zábradlí		0,396		
			Součet		1,521		
24	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	12,500	201,00	2 512,50
			5*0,5*5		12,500		
25	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	12,500	45,20	565,00
26	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a výztuže	m2	30,170	1 060,00	31 980,20
			4,31*1,75*4		30,170		
			Mezisoučet schodiště 0.01		30,170		
27	K	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a výztuže	m2	17,240	1 720,00	29 652,80
			4,31*2*2		17,240		
			Mezisoučet schodiště 0.01		17,240		
28	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	5,044	2 670,00	13 467,48
			2,33*1,35*0,2		0,629		
			Mezisoučet opěrná stěna St1.12		0,629		
			2,71*1,75*0,2		0,949		
			2,33*1,3*0,2		0,606		
			Mezisoučet opěrná stěna St1.13		1,555		
			3,1*0,2		0,620		
			2,8*0,2		0,560		
			4,3*0,2		0,860		
			4,1*0,2		0,820		
			Mezisoučet stěny -1.PP úprava 0.06		2,860		
			Součet		5,044		
29	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	50,434	319,00	16 088,45
			2,33*1,35*2		6,291		
			Mezisoučet opěrná stěna St1.12		6,291		
			2,71*1,75*2		9,485		
			2,33*1,3*2		6,058		
			Mezisoučet opěrná stěna St1.13		15,543		
			3,1*2		6,200		
			2,8*2		5,600		
			4,3*2		8,600		
			4,1*2		8,200		
			Mezisoučet stěny -1.PP úprava 0.06		28,600		
			Součet		50,434		
30	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	50,434	108,00	5 446,87
31	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,259	24 000,00	6 216,00
			259*0,001		0,259		
			0		0,000		
			Mezisoučet		0,259		

3 - Svislé a kompletní konstrukce 409 500,01

33	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	102,200	699,60	71 499,12
			102,2		102,200		

			Mezisoučet nosné zdivo - viz výkresy statika		102,200		
34	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm z tvárnic P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	18,863	580,80	10 955,63
			0,96*4,04		3,878		
			m.č. 1,54				
			1,37*4,04		5,535		
			m.č. 1,02				
			Mezisoučet 1.NP		9,413		
			2,7*3,5		9,450		
			m.č. 2,04				
			Mezisoučet 2.NP		9,450		
			Součet		18,863		
36	K	311238116	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z tvárnic P+D pevnosti P 15 na MVC 5	m2	4,701	981,20	4 612,62
			1,432*4,4		6,301		
			-0,8*2		-1,600		
			m.č. 3,02				
			Mezisoučet 3.NP		4,701		
39	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,048	26 400,00	27 667,20
			1048,40*0,001		1,048		
41	K	313212R00	Zdivo obkladové soklové, žulové desky tl 100mm (náhrada chybějících bloků)	m3	1,971	5 071,00	9 994,94
			39,424*0,1*0,5"dle skutečnosti na stavbě, náhrada 50%"		1,971		
42	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	5,382	18 400,00	99 028,80
			1,47*0,47*2,5*2		3,455		
			0,82*0,47*2,5*2		1,927		
			Mezisoučet		5,382		
43	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	1,000	163,00	163,00
			1"prostupy 1.PP"		1,000		
44	M	593211020	*překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm*	kus	1,010	385,00	388,85
45	K	317168110	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 75 cm	kus	4,000	168,00	672,00
			4		4,000		
			Mezisoučet prostupy 1.PP		4,000		
46	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	6,000	183,70	1 102,20
47	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	12,000	238,70	2 864,40
48	K	317168115	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm	kus	5,000	353,10	1 765,50
			1		1,000		
			Mezisoučet detail 1.04 nadzemní podlaží		1,000		
			2		2,000		
			Mezisoučet detail 2.01nadzemní podlaží		2,000		
			2		2,000		
			Mezisoučet detail 3.01 nadzemní podlaží		2,000		
			Součet		5,000		
49	K	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	4,000	223,00	892,00
50	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	3,000	292,00	876,00
51	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	6,000	334,00	2 004,00
53	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	2,000	322,00	644,00
			2		2,000		
			Mezisoučet 1.NP stavební část		2,000		
56	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,275	4 440,00	1 221,00
57	K	31794112X	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - 22	t	0,249	6 500,00	1 618,50
59	M	133834200	*tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120*	t	0,054	24 200,00	1 306,80
			54*0,001~~*1,15~~		0,054		
			Mezisoučet 1.PP		0,054		
74	K	342248310	Příčky tl 80 mm z tvárnic P+D pevnosti P 12 na MVC 5	m2	169,922	430,10	73 083,45
75	K	342248311	Příčky tl 65 mm z tvárnic P+D pevnosti P 15 na MVC 5	m2	3,297	383,90	1 265,72
			0,573*2,95		1,690		
			schody				
			0,554*2,9		1,607		
			m.č. 0,22				
			Mezisoučet 1.PP		3,297		

76	K	342248312	Příčky tl 115 mm z tvárnic P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	116,312	462,00	53 736,14
77	K	342248313	Příčky tl 140 mm z tvárnic P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	82,423	495,00	40 799,39
79	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,125	1 190,00	1 338,75
			2,25*0,5		1,125		
			Mezisoučet 1.NP		1,125		

4 - Vodorovné konstrukce

639 276,98

79	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	1,000	330,00	330,00
			1		1,000		
			Mezisoučet el.rozvaděč		1,000		
80	M	593412180	deska stropní plná PZD 5/10 120x30x9 cm	kus	1,010	385,00	388,85
81	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,588	2 860,00	4 541,68
			3,28*2,42*0,2		1,588		
			Mezisoučet strop výtahové šachty		1,588		
82	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	10,218	429,00	4 383,52
			3,28*2,42		7,938		
			11,4*0,2		2,280		
			Mezisoučet strop výtahové šachty		10,218		
83	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,824	3 080,00	61 057,92
			63,6*0,12		7,632		
			Mezisoučet D 1.06		7,632		
			63*0,12		7,560		
			Mezisoučet D 1.07		7,560		
			38,60*0,12		4,632		
			Mezisoučet D 2.03		4,632		
			Součet		19,824		
84	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	10,218	110,00	1 123,98
85	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	5,818	110,00	639,98
			2,88*2,02		5,818		
86	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	5,818	55,00	319,99
88	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,366	26 400,00	36 062,40
			190,9*0,001		0,191		
			Mezisoučet strop výtahové šachty		0,191		
			1175*0,001		1,175		
			Mezisoučet - demolice		1,175		
			Součet		1,366		
89	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,890	3 080,00	33 541,20
			7,67		7,670		
			Mezisoučet Sch 0.01		7,670		
			1,75		1,750		
			Mezisoučet Sch 1.04		1,750		
			1,47		1,470		
			Mezisoučet Sch 1.11		1,470		
			Součet		10,890		
90	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou oceli 10 505	t	1,199	30 800,00	36 929,20
			(844,8+192,5+161,7)*0,001		1,199		
91	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	72,600	858,00	62 290,80
92	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	72,600	132,00	9 583,20
93	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	60,200	547,80	32 977,56
			7*2,1		14,700		
			Mezisoučet		14,700		
			7*6,5		45,500		
			Mezisoučet		45,500		
			Součet		60,200		
94	M	593737R60	schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu, BEST - FALDO, povrch METROPOL, výška 150 nášlapná šířka max. 330 dl 1000 m	kus	60,802	809,92	49 244,70
95	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	144,400	550,00	79 420,00

			12*7,8		93,600		
			Mezisoučet schodiště 0.01		93,600		
			2,7*7		18,900		
			Mezisoučet schodiště 1.11		18,900		
			2,7*9		24,300		
			Mezisoučet schodiště 1.04		24,300		
			1,5*2+2,8+1,8		7,600		
			Mezisoučet stupeň u vstupních dveří		7,600		
			Součet		144,400		
96	M	583880R00	stupeň schodišťový žulový snímaný 12x160x310 mm	kus	138,168	1 500,00	207 252,00
			136,80*1,01		138,168		0,00
97	M	583880R10	stupeň schodišťový žulový plný 150x200x1000 mm	kus	7,676	2 500,00	19 190,00
			1,5*2		3,000		
			2,8*1		2,800		
			1,8*1		1,800		
			Mezisoučet		7,600		
			7,6*1,01		7,676		

5 - Komunikace

102 831,36

3	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	126,400	40,40	5 106,56
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	126,400	129,00	16 305,60
4	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	126,400	163,00	20 603,20
5	M	592457390	dlažba betonová STANDARD BEST-PLATEN 60x60x6 cm	kus	362,000	168,00	60 816,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 959 910,65

103	K	611R1	Znak Sokol, průměr 1,4 m, provedení dle specifikace v příloze	soubor	1	15 000,00	15 000,00
104	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 785,915	111,00	198 236,57
105	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1 578,627	219,00	345 719,31
			11,4+24,89+62,84+4,77+20,01+11,93+5,82+328,92+30,92+10,19+18,11+10,81+5,88+25,61		572,100		
			111,04+12,26+21,97+34,49+27,53+23,05+12,47+15,29+3,88+8,8+46,98+7,09+9,52+9,59+3,53		347,490		
			12,84+22,82+9,66+17,42+9,29+6,06+22,11+10,61+29,66+3,48+48,58+19,09+22,37+43,08		277,070		
			7,98+5,05+6,77+26,69+38,44+7,45+9,1+13,85+5,44+38,24+71,95+10,62+60,44+134,65		436,670		
			14,73+19,3+8,77+3,88+6,35+19,9+1,57+18,58+6,4+10,12+11,1		120,700		
			Mezisoučet strop 1.PP		1 754,030		
106	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	1 785,915	145,00	258 957,68
			oprava stávajících opadaných omítek, zaprovení drážek a prostupů, zaprovení po osazování výplní otvorů				
			1175,670		1 175,670		
			Mezisoučet 1.NP		1 175,670		
			808,68		808,680		
			Mezisoučet 2.NP		808,680		
			Součet		1 984,350		
107	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5 450,954	88,00	479 683,99
			6056,616		6 056,616		
108	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 955,882	192,00	375 529,31
			18,863*2		37,726		
			Mezisoučet		37,726		
			39,401*2		78,802		
			Mezisoučet		78,802		
			4,701*2		9,402		
			Mezisoučet		9,402		
			15,385*2		30,770		
			Mezisoučet		30,770		
			24,701*2		49,402		
			Mezisoučet		49,402		
			266,088*2		532,176		

			Mezisoučet		532,176		
			3,297*2		6,594		
			Mezisoučet		6,594		
			266,312*2		532,624		
			Mezisoučet		532,624		
			447,853*2		895,706		
			Mezisoučet		895,706		
			Součet		2 173,202		
109	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	5 450,954	139,00	757 682,66
			oprava stěvajících opadaných omítek, zapravení drážek a prostupů, zapravení po osazování výplní otvorů				
			92,84*12,15-2,62*3,67*3-3,27*4,26*10		959,858		
			43,67*12,15-9,21*10,8-1,1*2,1		428,813		
			Mezisoučet 1.NP		1 388,671		
			21,55*3,3-0,6*2,1*2-0,9*2,1		66,705		
			22,79*4,21-3,57*3,62-1,77*3,62-1,2*2,4-1,5*2,4		70,135		
			67,45*4,22-1,2*2,4*2-2,62*2,4*3-1,77*3,64*4-3,565*3,64*2		208,291		
			63,61*4,24-3,27*4,26*5-1,13*2,4-3,12*1,37*4		180,246		
			6,65*4,24-0,7*2,1*2		25,256		
			8,11*4,24-0,7*2,1*2-0,6*2,1		30,186		
			3,8*4,24-0,6*2,1		14,852		
			3,8*4,24-0,6*2,1		14,852		
			3,8*4,24-0,6*2,1		14,852		
			8,82*4,24-0,7*2,1-0,6*2,1		34,667		
			6,64*4,24-0,7*2,1*2		25,214		
			5,03*4,24-0,6*2,1		20,067		
			9,8*3,67-1,6*2,3		32,286		
			14,5*4,25-1,13*2,4-1,2*2,4		56,033		
			35,38*4-1,2*2,4-6*2,54		123,400		
			25,86*4,28-1,2*2,4*3-0,7*2,1		100,571		
			8,49*4,28-0,7*2,1*3		31,927		
			4,26*4,28-0,7*2,1		16,763		
			4,14*4,28-0,7*2,1		16,249		
			31,19*3,92-1,2*2,4*2-9,58*2,956*2		59,868		
			30,07*4,16		125,091		
			26,22*4,28-1,2*2,4*3-0,7*2,1		102,112		
			4,4*4,28-0,7*2,1*3		14,422		
			8,4*4,28-0,7*2,1*1		34,482		
			34,37*4-1,2*2,4-1,23*2,55*2-1,5*2,55-2,07*1,55		121,294		
			12,98*3,66-1,6*2,3		43,827		
			10,52*4,28-1,13*2,4-0,8*2,1		40,634		
			11,16*4,28-1,2*2,4-0,9*2,1-0,8*2,1		41,315		
			63,7*4,24-3,12*1,37*4-3,27*4,24*5-1,13*2,4-2,62*3,65		171,391		
			33,56*2,1-1,935*2-3,584*3,63-2,62*3,65		44,033		
			-0,8*2,1-1,935*2-3,589*3,63-2,62*3,65		-28,141		
			39,24*4,24-0,6*2,1-0,8*2,1*6		155,038		
			30,81*4,19-7,78*1,52-1,925*3,65*2-3,589*3,63		90,188		
			18,19*4,05-1,66*1,34-2,24*2,22		66,472		
			10,4*4,05-0,7*2,1-0,6*2,1		39,390		
			4,4*4,05-0,6*2,1		16,560		
			25,39*4,05-1,48*2,22-2,27*2,22		94,505		
			8,88*4,05-2,62*3,6		26,532		
			10,78*4,05-1,3*2,16-0,8*2,1		39,171		
			18,3*4,05-2,615*3,15-2,5*1,6-2,64*3,6		52,374		
			15,78*4,05-2,62*3,6-2,5*1,6		50,477		
			12,69*4,05-0,9*2,1-1,485*2,53-2,784*2,22		39,567		
			19,99*4,05-0,8*2,1-0,9*2,1-1,5*2,52-2,29*2,23		68,503		
			17,2*4,05-2,27*2,23-0,8*2,1		62,918		
			28,88*4,05-1,3*2,16*2-2,615*3,15-7,76*3,92/2		87,901		
			Mezisoučet 1.NP		2 742,476		
			22,46*6,68-1,69*3,18-3,16*3,18		134,610		
			28,42*3,36-1,7*3,2-3,2*2,9-1,2*2,05-1,665*2,55		74,065		
			65,99*3,33-3,28*3,06*5-3,12*0,94*4		157,832		
			51,47*3,22-0,7*2,17*6-0,6*2,1*7		147,799		

			8,29*3,8-1,345*2,14		28,624		
			15,14*3,28-1,2*2,4-1,29*2,5		43,554		
			33,41*2,99-1,27*1,64*2-2,06*1,64-1,43*1,53-1,2*2,25		87,464		
			25,31*3,26-0,9*2,1-1,2*2,4-0,7*2,1-1,6*2,4		72,431		
			17,65*3,26-0,7*2,1*5		50,189		
			30,63*3,27-1,6*2,4*2-0,8*2,1*2-1*0,5*2-7,56*1,85/2		81,127		
			10,56*3,27-0,8*2,1		32,851		
			34*3,27-0,8*2,1*3-0,9*2,1-2,04*1,66*3		94,091		
			25,52*3,28-1,2*2,4-0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-1,6*2,4		71,946		
			17,75*3,28-0,7*2,1*5		50,870		
			47,18*3,04-0,8*1,97*2-0,8*2,1-0,9*2,1-1,47*1,65-1,26*1,65*2-2,06*1,65		126,723		
			8,35*3,74-1,3*2,12		28,473		
			15,21*3,27-1,1*2,4-1,2*2,4		44,217		
			66,41*3,33-1,35*2,4-1,1*2,4-3,27*3,02*5-3,12*0,95*5		151,068		
			28,1*4,33-2,08-1,64*3-2,8*1,64-4,647*4,33-1,35*2,4		86,719		
			54,6*7,68-1,53*2,4-4,647*4,33-2,45*4,28*3		364,076		
			Mezisoučet 2.NP		1 928,729		
			8,71*3,43-1,35*1,14		28,336		
			15,056*4,2-0,8*2-1,2*2,4		58,755		
			22,53*4,2-00,8*2,1-1,28*1,52-0,56*1,52*2-0,64*1,52		88,325		
			24,7*4,2-1,5*1,52-1,2*1,52-0,9*2,1		97,746		
			25,42*4,2-0,8*2,1-0,7*2,1-0,9*2,1-1,6*2,4		97,884		
			17,93*4,2-0,7*2,1*5		67,956		
			39,1*4,2-1,6*2,4*2-1,77*1,51*2-0,56*1,58*2-0,7*2,42		147,731		
			17,71*4,2-0,7*2,1*5		67,032		
			25,53*4,2-1,2*2,4-0,8*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1-1,6*2,4		95,466		
			27,24*4,2-1,21*1,51-0,8*1,97*2		109,429		
			20,46*4,2-0,8*1,97-0,9*2,1-1,25*1,65*2-0,49*1,58*2-0,7*2,42		75,099		
			23,73*4,2-1,21*1,05-1,2*2,4-0,8*2-1,36*1,14		92,365		
			Mezisoučet 3.NP		1 026,124		
			-(18,863+4,701+16,443+183,281+266,312+25,092)*2		-1 029,384		
			Mezisoučet odečet nových omítek 1.-3.NP		-1 029,384		
			Součet		6 056,616		
110	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	523,216	49,50	25 899,19
111	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	2 017,558	452,00	911 936,22
112	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	206,108	637,00	131 290,80
			17,323*2,95		51,103		
			17,327*2,95		51,115		
			20,5*2,95		60,475		
			14,717*2,95		43,415		
			Mezisoučet		206,108		
113	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC	m2	24,435	180,40	4 408,07
			1,8*0,95		1,710		
			0,75*0,95		0,713		
			2,24*1,12		2,509		
			1,3*0,95		1,235		
			2,95*1		2,950		
			2,8*1		2,800		
			1,39*0,9		1,251		
			1*1,1		1,100		
			Mezisoučet 1.PP		14,268		
			1,1*0,85		0,935		
			0,9*0,7		0,630		
			1,82*0,83		1,511		
			1,1*0,86		0,946		

			1,9*0,8		1,520		
			1,2*0,55		0,660		
			1,1*0,55		0,605		
			1,9*0,8		1,520		
			1,1*0,8		0,880		
			1,2*0,8		0,960		
			Mezisoučet nadzemní podlaží		10,167		
			Součet		24,435		
114	K	615981122	Obklad betonové konstrukce deskami LIGNOPOR tl 35 mm	m2	3,620	434,50	1 572,89
			2,1*0,16*2		0,672		
			1,1*0,16*2		0,352		
			3,3*0,12*2		0,792		
			3,1*0,12*2		0,744		
			Mezisoučet 1.PP		2,560		
			2,12*0,5		1,060		
			Mezisoučet		1,060		
			Součet		3,620		
115	K	615981123	Obklad betonové konstrukce deskami LIGNOPOR tl 50 mm	m2	6,638	471,90	3 132,47
			1,8*0,55		0,990		
			0,75*0,55		0,413		
			3,3*0,7		2,310		
			2,8*0,7		1,960		
			Mezisoučet 1.PP		5,673		
			1,82*0,53		0,965		
			Mezisoučet		0,965		
			Součet		6,638		
116	K	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahopvých šachet nanášená ručně	m2	114,140	226,00	25 795,64
			9,8*12,4-1,2*2,05*3		114,140		
			Mezisoučet výtahová šachta		114,140		
117	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	11,115	426,00	4 734,99
			5,7*1,95		11,115		
118	*M*	*283759800*	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm*	*m2*	*11,337*	*257,00*	*2 913,61*
119	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	692,218	218,00	150 903,50
			2563,769*0,3		769,131		
			Mezisoučet		769,131		
120	K	62232520X	Oprava vápenocementové štukové omitky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	692,218	101,00	69 913,98
			Rozsah těchto ploch bude zřejmý až po postavení lešení a provedení detailního průzkumu stavu omitky proklepáním				
121	K	622471116	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou (největší zmitost)	m2	2 307,392	117,65	271 464,68
			2563,769		2 563,769		
122	K	622611333	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně	m2	2 672,733	124,00	331 418,90
			365,341"otlučené zdivo - nová sanační omítka"		365,341		
			2563,769"stávající opravená omítka"		2 307,392		
			Mezisoučet		2 672,733		
123	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	365,341	611,00	223 223,35
			55,1+7,83		62,930		
			-0,83*1,97*2-1,82*1,37-1,28*1,86-1,82*1,9-0,96*1,9		-13,426		
			Mezisoučet "S"		49,504		
			176,9		176,900		
			-1,45*2,25*3-0,49*1,21*2-0,89*1,21-1,81*1,206*4-1,82*1,8-1,82*1,2-0,84*1,2-1,2*1,2		-28,690		
			Mezisoučet "J"		148,210		
			93,61+11,97		105,580		
			-0,43*1,19*4-1,8*1,2*3		-8,527		
			Mezisoučet "V"		97,053		
			40,75+40,84		81,590		
			-1,24*1,2-2,01*1,2-2,1*1,28-1,7*2,04-0,75*1,28		-11,016		
			Mezisoučet "Z"		70,574		

			Součet		365,341		
124	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 023,085	44,00	45 015,72
125	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	84 385,070	0,88	74 258,86
126	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 023,085	16,50	16 880,89
127	K	628641R00	Opracování žulových stupňů broušením a jehličkováním	m2	116,621	484,00	56 444,56
			11,93+3,88+3,53		19,340		
			Mezisoučet		19,340		
			97,281		97,281		
			Mezisouče		97,281		
			Součet		116,621		
128	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	432,126	26,10	11 278,49
			53,056+51,032+7,78*3,04+118,097+45,66+21,158		312,654		
			0,7*2,42*3		5,082		
			0,9*2,1*2		3,780		
			0,9*2,4*2		4,320		
			0,9*1,97		1,773		
			1,25*2,4*2		6,000		
			1,6*2,4		3,840		
			1,59*2,3		3,657		
			2,8*2,5		7,000		
			2,615*3,15		8,237		
			7,76*3,92		30,419		
			36,846		36,846		
			8,518		8,518		
			Mezisoučet		432,126		
129	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 672,733	27,50	73 500,16
			365,341"otlučené zdivo - nová sanační omítka"		365,341		
			2563,769"stávající opravená omítka"		2 307,392		
			Mezisoučet		2 672,733		
130	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	39,424	245,00	9 658,88
			15,955*0,34		5,425		
			38,6*0,34		13,124		
			31,58*0,34		10,737		
			12,5*0,31		3,875		
			12,62*0,34		4,291		
			3,7*0,533		1,972		
			Mezisoučet		39,424		
131	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	121,044	3 190,00	386 130,36
			141,48*0,05		7,074		
			Mezisoučet podlaha P01.1		7,074		
			295,86*0,05		14,793		
			Mezisoučet podlaha P01.2		14,793		
			141,8*0,06		8,508		
			Mezisoučet podlaha P01.3		8,508		
			534,89*0,06		32,093		
			Mezisoučet podlaha P01.4		32,093		
			173,38*0,06		10,403		
			Mezisoučet podlaha P01.5		10,403		
			11,4*0,065		0,741		
			Mezisoučet podlaha P01.6		0,741		
			65,74*0,05		3,287		
			Mezisoučet podlaha P5		3,287		
			83,47*0,05		4,174		
			Mezisoučet podlaha P6		4,174		
			249,06*0,05		12,453		
			Mezisoučet podlaha P7		12,453		
			320,7*0,05		16,035		
			Mezisoučet podlaha P9		16,035		

			108,56*0,05		5,428		
			Mezisoučet podlaha P11		5,428		
			19,84*0,05		0,992		
			Mezisoučet podlaha P12		0,992		
			67,62*0,05		3,381		
			Mezisoučet podlaha P13		3,381		
			25,87*0,065		1,682		
			Mezisoučet podlaha P17		1,682		
			Součet		121,044		
133	K	631342110	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 300 kg/m3	m3	6,678	3 700,00	24 708,60
			83,47*0,08		6,678		
			Mezisoučet podlaha P6		6,678		
134	K	631342120	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 300 kg/m3	m3	108,873	3 440,00	374 523,12
			249,06*0,089		22,166		
			Mezisoučet podlaha P7		22,166		
			320,7*0,09		28,863		
			Mezisoučet podlaha P9		28,863		
			241,3*0,102		24,613		
			Mezisoučet podlaha P10		24,613		
			108,56*0,092		9,988		
			Mezisoučet podlaha P11		9,988		
			19,84*0,09		1,786		
			Mezisoučet podlaha P12		1,786		
			67,62*0,092		6,221		
			Mezisoučet podlaha P13		6,221		
			142,39*0,107		15,236		
			Mezisoučet podlaha P15		15,236		
			Součet		108,873		
135	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,265	23 700,00	53 680,50
136	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C20 litý	m2	383,690	277,00	106 282,13
			241,3		241,300		
			Mezisoučet podlaha P10		241,300		
			142,39		142,390		
			Mezisoučet podlaha P15		142,390		
			Součet		383,690		
137	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý	m2	40,150	307,00	12 326,05
			40,15		40,150		
			Mezisoučet podlaha P14		40,150		
138	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	m2	64,150	338,00	21 682,70
			64,15		64,150		
			Mezisoučet podlaha P4		64,150		
139	K	635211141	Násyp pod podlahy z kaporu	m3	17,618	2 563,00	45 154,93
			255,33*0,069		17,618		
			Mezisoučet podlaha P16		17,618		
140	K	636311R00	Dlažba z betonových dlaždic 60x60cm, podložení kce VZT na ploché střeše	m2	3,600	663,30	2 387,88
			10*0,6*0,6		3,600		
141	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	36,000	550,00	19 800,00
151	*M*	*553311600*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P*	*kus*	*2,000*	*860,00*	*1 720,00*
152	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	8,000	825,00	6 600,00
			2+2+2+2		8,000		
			Mezisoučet DVEŘE VNITŘNÍ SPECIÁLNÍ SE ZÁRUBNÍ		8,000		
153	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 760,00	13 800,00
154	*M*	*553312010*	*zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*884,00*	*884,00*
156	*M*	*553312240*	*zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 080,00*	*3 240,00*
157	*M*	*553312260*	*zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1100 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 130,00*	*1 130,00*

158	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 375,00	1 375,00
159	M	553316210	pouzdro stavební STANDARD S700-071 700 mm	kus	1,000	8 030,00	8 030,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 458 185,90

	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	170,00	1 530,00
	M	592175135	obrubník BEST-PARKAN II 100x5x20 cm přírodní	kus	9,090	64,90	589,94
160	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	112,900	126,00	14 225,40
			112,90		112,900		
			Mezisoučet		112,900		
161	M	592175125	obrubník BEST- LIMITA 50x5x15 cm přírodní	kus	228,058	34,10	7 776,78
			112,900/0,5*1,01		228,058		
162	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 280,791	42,40	54 305,54
			793,761		793,761		
			Mezisoučet podlaha P1		793,761		
			191,95		191,950		
			Mezisoučet podlaha P2		191,950		
			39,75		39,750		
			Mezisoučet podlaha P3		39,750		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		1 280,791		
163	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	4 480,730	33,00	147 864,09
			1754,03		1 754,030		
			Mezisoučet 1.PP		1 754,030		
			1574,73		1 574,730		
			Mezisoučet 1.NP		1 574,730		
			808,68		808,680		
			Mezisoučet 2.NP		808,680		
			343,29		343,290		
			Mezisoučet 3.NP		343,290		
			Součet		4 480,730		
164	K	953943R00	Montáž a dodávka ocelového kesonu dojezdu výtahu	kg	1 283,000	94,60	121 371,80
165	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	10,000	87,20	872,00
			10		10,000		
			Mezisoučet ocelová pažnice včetně příruby na šachtu Z Ti		10,000		
167	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	111,00	444,00
			4		4,000		
			Mezisoučet mříž odvětrání OKT		4,000		
168	M	553.P01.1	mříže odvětrání OKT (dle výpisu P01.1)	kg	90,600	162,50	14 722,50
			60*1,51		90,600		
173	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,995	514,00	2 567,43
174	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	6,457	563,00	3 635,29
			1,47*0,47*3*2		4,145		
			0,82*0,47*3*2		2,312		
			Mezisoučet nadstřešní část komína		6,457		
185	K	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	3,208	457,00	1 466,06
186	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	18,442	222,00	4 094,12
			0,6*1,16		0,696		
			0,7*1,3		0,910		
			0,89*0,88		0,783		
			0,5*1,2*4		2,400		
			0,59*1,16*2		1,369		
			0,56*0,87*2		0,974		
			Mezisoučet 1.PP		7,132		
			0,52*1,17*2		1,217		

			0,41*1,17*4		1,919		
			0,56*1,18*4		2,643		
			Mezisoučet 1.NP		5,779		
			0,41*1,5*4		2,460		
			0,55*1,19*1		0,655		
			Mezisoučet 2.NP		3,115		
			0,4*1,51*4		2,416		
			Mezisoučet 3.NP		2,416		
			Součet		18,442		
187	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	107,370	127,00	13 635,99
			1,4*1,27		1,778		
			0,99*1,35		1,337		
			1,18*1,38		1,628		
			0,8*1,38		1,104		
			0,9*1,2		1,080		
			1,28*1,23		1,574		
			1,21*1,15		1,392		
			1,29*1,4		1,806		
			0,9*1,4		1,260		
			Mezisoučet 1.PP		12,959		
			1,15*1,34*2		3,082		
			1,21*1,17		1,416		
			0,87*1,2		1,044		
			Mezisoučet 1.NP		5,542		
			1*1,51*2		3,020		
			1,2*1,51*2		3,624		
			1,19*1,54		1,833		
			1,2*1,49		1,788		
			0,955*1,49		1,423		
			1*1,49		1,490		
			0,85*1,19		1,012		
			Mezisoučet 2.NP		14,190		
			1,16*1,6*30		55,680		
			1,21*1,06		1,283		
			1,19*1,06		1,261		
			0,99*1,51*2		2,990		
			1,2*1,51*2		3,624		
			1,235*1,51		1,865		
			1,21*1,51*2		3,654		
			1,01*1,51*2		3,050		
			1,2*1,06		1,272		
			Mezisoučet 3.NP		74,679		
			Součet		107,370		
188	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	142,962	104,00	14 868,05
			2,2*1,25		2,750		
			2,1*1,37*4		11,508		
			1,9*1,2		2,280		
			1,9*1,19*3		6,783		
			1,91*1,4		2,674		
			2,1*1,18		2,478		
			Mezisoučet 1.PP		28,473		
			1,2*2,07*2		4,968		
			1,33*2,33		3,099		
			1,365*2,33		3,180		
			1,66*1,34		2,224		
			2,82*1,17*4		13,198		
			1*2,41*2		4,820		
			1,2*2,41		2,892		
			1,21*2,39		2,892		
			1,77*1,17*3		6,213		
			1,2*2,4		2,880		
			1*2,4*2		4,800		
			2,82*1,22*4		13,762		
			Mezisoučet 1.NP		64,928		
			2,52*1,44		3,629		

			2,52*1,47		3,704		
			1,84*1,52		2,797		
			1,8*1,52*2		5,472		
			1,2*2,05*2		4,920		
			1,82*1,51		2,748		
			1,77*1,51*3		8,018		
			1,82*1,49		2,712		
			1,2*2,01		2,412		
			Mezisoučet 2.NP		36,412		
			1,68*1,51*2		5,074		
			1,77*1,51*2		5,345		
			1,82*1,5		2,730		
			Mezisoučet 3.NP		13,149		
			Součet		142,962		
189	K	968062357	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	87,948	90,40	7 950,50
			2*2,07*4		16,560		
			1,82*2,41		4,386		
			1,82*2,4		4,368		
			Mezisoučet 1.NP		25,314		
			2,17*3,25*3		21,158		
			2,8*1,465*5		20,510		
			3,12*1,68*4		20,966		
			Mezisoučet 2.NP		62,634		
			Součet		87,948		
195	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	238,00	476,00
199	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	502,00	502,00
201	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,051	1 040,00	1 093,04
			0,6*0,9*0,2		0,108		
			0,7*0,7*0,3		0,147		
			1,1*0,73*0,3		0,241		
			1,52*0,415*0,3		0,189		
			0,7*0,7*0,3		0,147		
			0,6*0,6*0,2		0,072		
			0,7*0,7*0,3		0,147		
			Mezisoučet		1,051		
205	K	973042341	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	43,000	315,00	13 545,00
206	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,800	71,00	198,80
207	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	5,700	124,00	706,80
211	K	622613101	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z přírodního kamene ručně	m2	39,424	46,30	1 825,33
			15,955*0,34		5,425		
			38,6*0,34		13,124		
			31,58*0,34		10,737		
			12,5*0,31		3,875		
			12,62*0,34		4,291		
			3,7*0,533		1,972		
			Mezisoučet		39,424		
213	K	978023R00	Odstranění vrchní akrylátové omítky	m2	461,478	60,50	27 919,44

99 - Přesuny hmot a sutí 33 199,63

216	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	2,300	294,25	676,78
217	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,300	124,30	285,89
218	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,700	9,78	202,45
219	K	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,300	198,00	455,40
220	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	228,341	135,30	30 894,56
	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,525	80,30	684,56

PSV - Práce a dodávky PSV 32 102 292,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 162,72

160	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 280,000	11,00	14 080,00
161	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,338*	*45 100,00*	*15 243,80*
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
167	K	711413R11	Izolace proti vodě z minerální stěrky DICHTSCHLÄMME, 1 mm, včetně penetrace podkladu	m2	146,338	149,60	21 892,16
			HYDROIZOLACE (vrch základových pasů, podkladní deska schodiště) *- sítikótová penetrace podkladu KIESOL* *- 1. vrstva z hydroizolační minerální stěrky DICHTSCHLÄMME, 1 mm* *- 2. vrstva z hydroizolační minerální stěrky DICHTSCHLÄMME, 1 mm*				
			8,76*5,9*2		103,368		
			Mezisoučet schodiště 0.01		103,368		
			25,87		25,870		
			Mezisoučet podlaha P17		25,870		
			2,8*0,9		2,520		
			2,8*1,05		2,940		
			7,76*1,5		11,640		
			Mezisoučet podesta S3		17,100		
			Součet		146,338		
168	K	711493110	Izolace proti vodě hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K	m2	19,840	374,00	7 420,16
			19,84		19,840		
			Mezisoučet podlaha P12		19,840		
169	K	711493R11	Izolace proti vodě - pružná dvousložková hydroizolační stěrka	m2	178,750	163,90	29 297,13
			MAPELASTIC (Mapei) *-pružná dvousložková hydroizolační stěrka* *-MAPEBAND pružné těsnění a izolace detailů*				
			141,48		141,480		
			Mezisoučet podlaha P01.1		141,480		
			11,4		11,400		
			Mezisoučet podlaha P01.6		11,400		
			25,87		25,870		
			Mezisoučet podlaha P17		25,870		
			Součet		178,750		
170	K	711493R15	Izolace proti vodě - jednosložková hydroizolační stěrka	m2	25,870	160,60	4 154,72
			MAPELASTIC (Mapei) *-pružná dvousložková hydroizolační stěrka* *-MAPEBAND pružné těsnění a izolace detailů*				
			"napojení chrlíče odvodnění"				
			25,87		25,870		
			Mezisoučet podlaha P17		25,870		
171	K	711792R12	Utěsnění chrántčky kabelovou ucpávkou proti tlakové vodě (např. systém POLYWATER)	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
172	K	713 46-3216	Montáž izolace tepelné potrubí izolačními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepnými samolepící hliníkovou páskou, D přs 50 do 100 mm	m	70,000	87,40	6 118,00
173	K	AZ FLEX	Izolační pozdro ROCKWOOL, PIPO ALS, tl. 50 mm, prům. potrubí 70, včetně hliníkové samolepící pásky	m	70,000	170,50	11 935,00
179	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	1 345,541	3,42	4 601,75

712 - Povlakové krytiny 552 050,51

180	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	274,733	50,00	13 736,65
			18,13*7,55		136,882		
			8,7*3,2		27,840		
			Mezisoučet střecha CVIČEBNÍ SÁL		164,722		
			24,50295,076				
			4,502*4,54		20,439		
			2,7*7,15		19,305		

			5,56*6,63		36,863		
			9,05*2,601		23,539		
			6,4*1,55		9,920		
			Mezisoučet střecha nad 2.Np		110,066		
			Součet		274,788		
181	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	274,788	10,00	2 747,88
			18,13*7,55		136,882		
			8,7*3,2		27,840		
			Mezisoučet		164,722		
			110,066		110,066		
			Mezisoučet střecha nad 2.Np		110,066		
			Součet		274,788		
182	*M*	*111631655*	*penetrační nátěr Dekprimer*	*t*	*0,082*	*45 650,00*	*3 743,30*
			Spotřeba: 0,3 kg/m2				
183	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	549,576	72,40	39 789,30
			164,722*2		329,444		
			110,066*2		220,132		
			Mezisoučet		549,576		
184	*M*	*628522545*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS GLASTEK 40 Special mineral*	*m2*	*632,012*	*132,00*	*83 425,58*
			549,576*1,15		632,012		
185	*M*	*628522555*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS GLASTEK 40 Special dekor*	*m2*	*632,012*	*143,00*	*90 377,72*
			549,576*1,15		632,012		
186	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 280,000	69,40	88 832,00
187	*M*	*628522565*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl 4 mm, nosná vložka polyesterová rohož 200 g/m2 (E)*	*m2*	*1 463,000*	*132,00*	*193 116,00*
188	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	6 326,690	3,00	18 980,07
189	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	6,183	616,00	3 808,73
190	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	6,183	134,00	828,52
191	K	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	6,183	186,00	1 150,04
192	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,183	124,30	768,55
193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,647	9,78	544,23
194	K	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,183	1 650,00	10 201,95

713 - Izolace tepelné 1 098 560,83

194	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 724,180	15,00	25 862,70
			141,48		141,480		
			Mezisoučet podlaha P01.1		141,480		
			295,86		295,860		
			Mezisoučet podlaha P01.2		295,860		
			141,8		141,800		
			Mezisoučet podlaha P01.3		141,800		
			534,89		534,890		
			Mezisoučet podlaha P01.4		534,890		
			173,38		173,380		
			Mezisoučet podlaha P01.5		173,380		
			11,4		11,400		
			Mezisoučet podlaha P01.6		11,400		
			64,15		64,150		
			Mezisoučet podlaha P4		64,150		
			65,74		65,740		
			Mezisoučet podlaha P5		65,740		
			40,15		40,150		
			Mezisoučet podlaha P14		40,150		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		1 724,180		

195	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	1 324,786	143,00	189 444,40
196	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	173,441	91,30	15 835,16
			64,15*1,02		65,433		
			Mezisoučet podlaha P4		65,433		
			65,74*1,02		67,055		
			Mezisoučet podlaha P5		67,055		
			40,15*1,02		40,953		
			Mezisoučet podlaha P14		40,953		
			Součet		173,441		
197	M	283759210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	260,437	106,70	27 788,63
			255,33*1,02		260,437		
			Mezisoučet podlaha P16		260,437		
198	K	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	164,728	19,50	3 212,20
199	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	439,510	89,30	39 248,24
			164,722*2		329,444		
			110,066		110,066		
			Mezisoučet		439,510		
200	M	283759915	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 mm	m2	168,016	273,90	46 019,58
			164,722*1,02		168,016		
201	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 200 mm	m2	112,267	365,20	40 999,91
202	M	283722079	deska POLYDEK EPS 200 kašírovaná G200 S40 tl 150 mm	m2	168,016	616,00	103 497,86
			Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými stěžními pásy.				
			164,722*1,02		168,016		
203	K	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	978,200	132,00	129 122,40
			850,8		850,800		
			Mezisoučet - stavební část		850,800		
			(9,80*6,50)*2		127,400		
			Mezisoučet strop nad 1.PP pivnice, rehabilitace		127,400		
			Součet		978,200		
204	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	2 889,500	6,26	18 088,27
			141,48		141,480		
			Mezisoučet podlaha P01.1		141,480		
			295,86		295,860		
			Mezisoučet podlaha P01.2		295,860		
			141,8		141,800		
			Mezisoučet podlaha P01.3		141,800		
			534,89		534,890		
			Mezisoučet podlaha P01.4		534,890		
			173,38		173,380		
			Mezisoučet podlaha P01.5		173,380		
			11,4		11,400		
			Mezisoučet podlaha P01.6		11,400		
			64,15		64,150		
			Mezisoučet podlaha P4		64,150		
			65,74		65,740		
			Mezisoučet podlaha P5		65,740		
			83,47		83,470		
			Mezisoučet podlaha P6		83,470		
			249,06		249,060		
			Mezisoučet podlaha P7		249,060		
			320,7		320,700		
			Mezisoučet podlaha P9		320,700		
			241,3		241,300		
			Mezisoučet podlaha P10		241,300		
			108,56		108,560		
			Mezisoučet podlaha P11		108,560		
			19,84		19,840		
			Mezisoučet podlaha P12		19,840		

			40,15		40,150		
			Mezisoučet podlaha P14		40,150		
			142,39		142,390		
			Mezisoučet podlaha P15		142,390		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		2 889,500		
205	M	283231500	*fólie separační PE bal. 100 m2*	m2	3 178,450	8,10	25 745,45
			oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
206	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do podhledu	m2	806,200	27,50	22 170,50
			806,20		806,200		
207	M	283292605	*fólie hořlavá parotěsná 140 g/m2*	m2	886,820	37,40	33 167,07
208	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do podhledu	m2	1 612,400	27,50	44 341,00
			12,79+27,44+35,90+22,38+4,88+1,3+1,2+1,22+1,32+4,57+22,87+42,4+21,7+4,1+12,81		216,880		
			Mezisoučet		216,880		
			398,33		398,330		
			Mezisoučet m.č.1.09		398,330		
			107,52		107,520		
			Mezisoučet m.č.1.26		107,520		
			83,47		83,470		
			Mezisoučet m.č.3.09		83,470		
			Součet		806,200		
			806,20*2		1 612,400		
209	M	631481125	*deska minerální izolační 600x1200mm tl.100mm*	m2	1 644,648	87,00	143 084,38
			806,200*2*1,02		1 644,648		
210	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	5,000	3 500,00	17 500,00
211	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	132,057	616,00	81 347,11
212	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	132,057	134,00	17 695,64
213	K	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	132,057	186,00	24 562,60
214	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	132,057	124,30	16 414,69
215	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 188,513	9,78	11 623,66
216	K	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	132,057	165,00	21 789,41

714 - Akustická a protiotřesová opatření 2 339 527,96

217	K	714122R00	Podhled zavěšený ECOPHON SUPER G Plus tl.40mm, montáž a dodávka	m2	350,720	1 270,50	445 589,76
			120,16		120,160		
			Mezisoučet m.č.1.10		120,160		
			65,71		65,710		
			Mezisoučet m.č.1.21		65,710		
			120,75		120,750		
			Mezisoučet m.č.1.36		120,750		
			44,1		44,100		
			Mezisoučet m.č.2.31		44,100		
			Součet		350,720		
218	K	714122R10	Podhled zavěšený ECOPHON SOLO SQUARE 1200x1200x40, montáž a dodávka	m2	245,690	2 469,50	606 731,46
			157,67		157,670		
			Mezisoučet m.č.1.08		157,670		
			49,21		49,210		
			Mezisoučet m.č.1.37		49,210		
			38,81		38,810		
			Mezisoučet m.č.1.44		38,810		
			Součet		245,690		
219	K	714122R20	Podhled zavěšený ECOPHON FOCUS Ds 1200x1200, montáž a dodávka	m2	64,110	1 815,00	116 359,65
			64,11		64,110		
			Mezisoučet m.č.2.15		64,110		
					0,000		

220	K	714122R30	Podhled zavěšený HERADESIGN SUPERFINE desky 600x600mm tl 25mm, hrana AK-00, montáž a dodávka	m2	737,170	1 353,00	997 391,01
			PROVEDENÍ PODHLEDU DLE TECHNICKÝCH LISTŮ HERADESIGN (ODOLNOST PROTI NÁRAZU A POŽÁRNÍ ODOLNOST)				
			398,33		398,330		
			Mezisoučet m.č.1.09		398,330		
			107,52		107,520		
			Mezisoučet m.č.1.26		107,520		
			147,85		147,850		
			Mezisoučet m.č.2.32		147,850		
			83,47		83,470		
			Mezisoučet m.č.3.09		83,470		
			Součet		737,170		
221	K	714123R00	Akustický stěnový obklad ECOPHON WALL PANEL A/SUPER G tl. 40mm	m2	70,000	1 320,00	92 400,00
			70		70,000		
			Mezisoučet m.č.1.09 hlavní sál		70,000		
222	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	963,131	44,00	42 377,76
223	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	25 893,930	0,88	22 786,66
224	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	963,131	16,50	15 891,66

762 - Konstrukce tesařské 1 999 583,65

226	K	762083R02	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	115,504	935,00	107 996,24
227	K	762086113	Montáž KDX hmotnosti prvku do 15 kg	kg	540,500	33,30	17 998,65
228	*M*	*133865415*	*tyč ocelová UPE, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160*	*t*	*0,622*	*26 620,00*	*16 557,64*
			VOC Ferona, Hmotnost: 14,5 kg/m				
			540,5*0,001*1,15		0,622		
229	K	762331914	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky přes 8 m	m	1 008,000	48,70	49 089,60
			1008		1 008,000		
230	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	577,600	105,00	60 648,00
231	K	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m	m	344,550	121,00	41 690,55
			113,3+112,5+118,75		344,550		
232	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	m	191,700	131,00	25 112,70
233	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	1 008,000	148,00	149 184,00
			1008		1 008,000		
234	*M*	*605110410*	*řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m*	*m3*	*13,860*	*6 320,00*	*87 595,20*
			1008*0,05*0,25*1,1		13,860		
235	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	577,600	248,00	143 244,80
236	*M*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*17,379*	*4 830,00*	*83 940,57*
237	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	344,560	353,00	121 629,68
			113,3		113,300		
			112,5+118,75		231,250		
			Mezisoučet		344,550		
238	*M*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*11,981*	*4 830,00*	*57 868,23*
			113,3*0,15*0,2*1,1		3,739		
			(112,5+118,75)*0,18*0,18*1,1		8,242		
			Mezisoučet		11,981		
239	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	191,700	405,00	77 638,50
240	*M*	*605120110*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2*	*m3*	*12,652*	*4 830,00*	*61 109,16*
			191,7*0,2*0,3*1,1		12,652		
249	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	42,110	991,00	41 731,01
250	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	255,330	599,00	152 942,67
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		

251	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	850,800	93,20	79 294,56
			850,8		850,800		
252	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	23,397	5 580,00	130 555,26
			850,800*0,025*1,1		23,397		
253	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	850,800	25,10	21 355,08
			850,8		850,800		
254	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	2 120,426	34,50	73 154,70
			0,86*28		24,080		
			3,84*58		222,720		
			4,2*31		130,200		
			0,55*55		30,250		
			Mezisoučet STROP A PODHLED NAD MALÝM SÁLEM		407,250		
			4,80*150		720,000		
			290*0,55		159,500		
			Mezisoučet STROP A PODHLED NAD HLAVNÍM SÁLEM		879,500		
			3,5*20		70,000		
			3,66*40		146,400		
			0,55*95		52,250		
			Mezisoučet STROP A PODHLED NAD ROZEBÍRATELNÝM PÓDIEM		268,650		
			2,39*9		21,510		
			2,315*9		20,835		
			3*10		30,000		
			1,56*4		6,240		
			0,95*4		3,800		
			0,55*43		23,650		
			2,25*4		9,000		
			Mezisoučet STROP A PODHLED NAD RYTMICKÝM SÁLEM		115,035		
			450		450,000		
			Mezisoučet STROP NAD SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY		450,000		
			Součet		2 120,435		
255	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	27,990	6 320,00	176 896,80
			2120,435*0,05*0,24*1,1		27,990		
256	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	27,000	106,00	2 862,00
			18		18,000		
			Mezisoučet STROP NAD SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY		18,000		
			2,25*4		9,000		
			Mezisoučet STROP A PODHLED NAD RYTMICKÝM SÁLEM		9,000		
			Součet		27,000		
257	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,891	4 830,00	4 303,53
			27,000*0,15*0,2*1,1		0,891		
258	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	1 071,000	21,50	23 026,50
			157+432+130+28+324		1 071,000		
259	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	50,000	34,10	1 705,00
260	K	762212811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého bez podstupnic	m	15,600	122,00	1 903,20
			2,6*6		15,600		
			Mezisoučet 1.NP		15,600		
261	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	60,440	41,20	2 490,13
			60,44		60,440		
			Mezisoučet 1.PP		60,440		
262	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	149,250	58,90	8 790,83
263	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	127,400	25,10	3 197,74
			(9,80*6,50)*2		127,400		

			Mezisoučet strop nad 1.PP pivnice, rehabilitace		127,400		
264	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	143,000	39,10	5 591,30
			71,50*2		143,000		
			Mezisoučet strop nad 1.PP pivnice, rehabilitace		143,000		
265	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	63,700	26,60	1 694,42
			(9,80*6,50)		63,700		
			Mezisoučet strop nad 1.PP pivnice, rehabilitace		63,700		
266	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	63,700	34,10	2 172,17
			(9,80*6,50)		63,700		
			Mezisoučet strop nad 1.PP pivnice, rehabilitace		63,700		
268	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	8 783,662	5,79	50 857,40
269	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	86,617	616,00	53 356,07
270	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	86,617	134,00	11 606,68
271	K	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	86,617	186,00	16 110,76
272	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	86,617	124,30	10 766,49
273	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	779,553	9,78	7 624,03
274	K	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	86,617	165,00	14 291,81

763 - Konstrukce suché výstavby 285 907,09

275	K	763121521	SDK stěna předsazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1xDF 15 TI 40 mm EI 30	m2	23,780	594,00	14 125,32
			11,6*2,05		23,780		
			Mezisoučet OCELOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ SÁDROKARTONEM - POŽÁRNÍ ODOLNOST 30min.		23,780		
276	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	169,031	495,00	83 670,35
			111,04		111,040		
			14,655*0,75		10,991		
			Mezisoučet m.č.0.15 cvičební sál		122,031		
			47		47,000		
			Mezisoučet m.č.1.27		47,000		
			Součet		169,031		
277	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	216,880	555,50	120 476,84
			12,79+27,44+35,90+22,38+4,88+1,3+1,2+1,22+1,32+4,57+22,87+42,4+21,7+4,1+12,81		216,880		
			MezisoučetSDK podhledy 3.NP		216,880		
278	K	763131R00	SKD požární podhled PROMAT 1x deska PROMATEC 100 tL.12,5mm bez TI	m2	60,440	775,50	46 871,22
			60,44		60,440		
			Mezisoučet m.č.0.54		60,440		
279	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	605,00	605,00
			1		1,000		
			Mezisoučet 1.PP		1,000		
280	*M*	*590307145*	*dvířka revizní PROMAT tTyp SP - 600x600 mm požární odolnost 45 mi*	*kus*	*1,000*	*10 450,00*	*10 450,00*
281	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	3,000	3 236,12	9 708,37

764 - Konstrukce klempířské 1 324 655,35

282	K	764.T1	Oplechování větrací věže, střecha osmiboký jehlan průměr opsané kružnice 5,5m, z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK výška 1, stěny osmiboký hranol osedlaný na hřebeni střechy, výška 1-3 m dvě římsy po celém obvodu, v 6 stěnách otvor s větrací žaluzií	soubor	1,000	93 500,00	93 500,00
283	K	764.T2	Oplechování vikýře, tvar střechy valbový, půdorys 3 x 1,5m, výška střechy 1,3m výška čelní stěny 0,85m, tři okna 570x480 mm z titanzinkového TIZn plechu RHEINZINK	kus	2,000	15 950,00	31 900,00

284	K	764211T35	Krytina z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	12,015	1 375,00	16 520,63
285	K	764222T11	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK okapů tvrdá krytina rš 600 mm	m	150,000	649,00	97 350,00
			33,5*2		67,000		
			7,05*4		28,200		
			14,7*2		29,400		
			3,7*2		7,400		
			18		18,000		
			Mezisoučet		150,000		
286	K	764232T22	Oplechování horní plochy střešní nadezdívky západního štítu z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 650 mm	m	24,800	704,00	17 459,20
			12,4*2		24,800		
287	K	764232T23	Oplechování svislé plochy střešní nadezdívky západního štítu z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 1200 mm	m	19,600	1 298,00	25 440,80
			9,8*2		19,600		
288	K	764232T24	Oplechování svislé plochy střešní nadezdívky západního štítu z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 750 mm	m	5,000	814,00	4 070,00
			2,5*2		5,000		
289	K	764233T25	Oplechování nového ozdobného trojúhelníku na západním štítu z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 330 mm	m	12,100	352,00	4 259,20
290	K	764233T47	Oplechování okraje pultové střechy výtahové šachty z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 250 mm	m	9,460	264,00	2 497,44
291	K	764239T2	Oplechování komínů z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK	m2	1,750	1 375,00	2 406,25
292	K	764239T73	Oplechování ozdoby v úrovni podlahy v 1.np, jižní a severní fasáda z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 350 mm	kus	7,000	825,00	5 775,00
293	K	764251T13	Žlab z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK podokapní hranatý rš 650 mm	m	126,000	649,00	81 774,00
294	K	764251T36	Žlab z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK podokapní hranatý rš 390 mm	m	23,830	649,00	15 465,67
			21,13+2,7		23,830		
295	K	764291T49	Oplechování vytažené střešní krytiny z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 150 mm	m	126,350	209,00	26 407,15
			96+30,35		126,350		
296	K	764292580	Střešní prvky z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK - úžlabí rš 1000 mm	m	48,000	1 375,00	66 000,00
			12*4		48,000		
299	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	201,115	88,00	17 698,12
			201,115		201,115		
300	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	41,160	88,00	3 622,08
			40,3+0,86		41,160		
301	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	351,000	77,00	27 027,00
302	K	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	184,200	77,00	14 183,40
303	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	111,700	99,00	11 058,30
304	K	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 300 mm včetně rohů	m	201,115	440,00	88 490,60
			0,52*12		6,240		
			0,59*6		3,540		
			0,62*2		1,240		
			0,66*6		3,960		
			0,97*2		1,940		
			1,1*12		13,200		
			1,31*22		28,820		
			1,43*2		2,860		
			1,76*1		1,760		
			1,87*8		14,960		
			1,97*7		13,790		
			2,1*4		8,400		
			2,27*3		6,810		
			2,62*2		5,240		
			2,92*17		49,640		
			7,88*1		7,880		

			0,43*2		0,860		
			0,49*2		0,980		
			0,67*1		0,670		
			0,83*1		0,830		
			0,84+0,89+0,92+1,2+1,24+1,8*3		10,490		
			1,82*5		9,100		
			1,83+2,01+2,02+2,045		7,905		
			Mezisoučet		201,115		
305	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš 350 mm včetně rohů	m	0,860	495,00	425,70
			0,43*2		0,860		
306	K	764510570	Oplechování parapetů TiZn rš 470 mm včetně rohů	m	40,300	517,00	20 835,10
			1,28*20		25,600		
			1,47*10		14,700		
			Mezisoučet		40,300		
307	K	764521T27	Oplechování pilíře z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 250 mm	m	4,400	264,00	1 161,60
			1,1*4		4,400		
308	K	764521T32	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 250 mm	m	69,660	264,00	18 390,24
			13,36+10,55*2		34,460		
			Mezisoučet		34,460		
			4*2		8,000		
			7*2		14,000		
			Mezisoučet		22,000		
			6,6*2		13,200		
			Mezisoučet		13,200		
			Součet		69,660		
309	K	764521T42	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 450 mm	m	87,990	495,00	43 555,05
			34,37+6+6,35+29,17		75,890		
			12,1		12,100		
			Mezisoučet		87,990		
310	K	764521T59	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 450 mm	m	81,220	495,00	40 203,90
			4,82+20,7+12,7*2+3,15*2+12,8		70,020		
			Mezisoučet		70,020		
			5,6*2		11,200		
			Mezisoučet		11,200		
			Součet		81,220		
311	K	764521T64	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 200 mm	m	42,310	220,00	9 308,20
			4,35*2		8,700		
			2,85*2		5,700		
			2,1*2		4,200		
			4,5*2		9,000		
			Mezisoučet		27,600		
			2,7+1,05*2		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			1,77*3+1,4		6,710		
			Mezisoučet		6,710		
			0,9*2+0,35*4		3,200		
			Mezisoučet		3,200		
			Součet		42,310		
312	K	764521T68	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 150 mm	m	48,400	176,00	8 518,40
			3,65*4		14,600		
			8,05+4,45+2,85*4		23,900		
			Mezisoučet		38,500		
			1,79*4		7,160		
			1,37*2		2,740		
			Mezisoučet		9,900		
			Součet		48,400		
313	K	764521T72	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 300 mm	m	17,400	352,00	6 124,80
			4,35*4		17,400		
314	K	764522T17	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 1200 mm	m	184,200	1 375,00	253 275,00

			35,1*2		70,200		
			8,1*4		32,400		
			16,4*2		32,800		
			4,7*2		9,400		
			19,7*2		39,400		
			Mezisoučet		184,200		
315	K	764522T26	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK říms rš 950 mm	m	13,800	1 034,00	14 269,20
316	K	764530T28	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 250 mm včetně rohů	m	3,400	264,00	897,60
			1,7*2		3,400		
317	K	764530T95	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 350 mm včetně rohů	m	18,130	374,00	6 780,62
318	K	764530T57	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 400 mm včetně rohů	m	6,320	429,00	2 711,28
			2,06*2		4,120		
			1,1*2		2,200		
			Mezisoučet		6,320		
319	K	764530T94	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 450 mm včetně rohů	m	6,450	484,00	3 121,80
320	K	764530T96	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 550 mm včetně rohů	m	4,600	594,00	2 732,40
			4,6		4,600		
			Mezisoučet t95		4,600		
321	K	764530T34	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 600 mm včetně rohů	m	151,910	649,00	98 589,59
			24,55		24,550		
			Mezisoučet t34		24,550		
			19,54+4,93+5,4+6,4+7,44		43,710		
			Mezisoučet		43,710		
			9,05+4,52+20,1+13,1*2+2*2+1,9+2+2,32+3,62*2		77,330		
			Mezisoučet		77,330		
			2,06*2		4,120		
			1,1*2		2,200		
			Mezisoučet		6,320		
			Součet		151,910		
322	K	764530T97	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 650 mm včetně rohů	m	8,850	704,00	6 230,40
			8,85		8,850		
			Mezisoučet t97		8,850		
323	K	764530T41	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 800 mm včetně rohů	m	24,100	858,00	20 677,80
			4,6+19,50		24,100		
324	K	764530T94.	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK zdí rš 1200 mm včetně rohů	m	1,250	1 342,00	1 677,50
325	K	764545T30	Oplechování balkonového zábradlí z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 360 mm	m	28,400	385,00	10 934,00
			10,1		10,100		
			9,15*2		18,300		
			Mezisoučet		28,400		
326	K	764545T31	Oplechování balkonového zábradlí z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK rš 400 mm	m	5,000	429,00	2 145,00
			3,4+1,6		5,000		
327	K	764551502	Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK čtvercové strana 100 mm	m	2,800	715,00	2 002,00
			1+1,8		2,800		
328	K	764551503	Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu RHEINZINK čtvercové strana 120 mm	m	111,700	759,00	84 780,30
			4*2		8,000		
			16*2		32,000		
			16*2		32,000		
			11,3+7+8*2+5,4		39,700		
			Mezisoučet		111,700		
329	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3 758,495	3,30	12 403,03

765 - Konstrukce pokrývačské 2 002 836,75

333	*M*	*596.R2*	*Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí, dodávka komplet včetně doplňků střešní krytiny*	*m2*	*1 405,500*	*649,00*	*912 169,50*

334	K	765114R21	Montáž střešní krytiny keramické včetně doplňků střešní krytiny	m2	1 405,500	678,50	953 631,75
			1405,50		1 405,500		
335	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	3,000	575,00	1 725,00
336	M	596.R3	výlez na střechu 600x600 mm, průhledný zajištění v otevřené i zavřené poloze	kus	3,000	4 025,00	12 075,00
337	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	4,000	575,00	2 300,00
338	M	596.R4	stoupací plošina 880x250 mm.	kus	4,000	1 938,90	7 755,60
340	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	10 359,716	10,93	113 179,90

766 - Konstrukce truhlářské 10 605 273,94

341	K	766123520	Montáž stěn celozasklených	m2	146,549	111,00	16 266,94
			1,77*3,64*2		12,886		
			3,57*3,64*2		25,990		
			1,77*3,64		6,443		
			2,62*3,6*2		18,864		
			2,64*3,6		9,504		
			2,62*3,67*4		38,462		
			2,49*3,67		9,138		
			3,13*3,64		11,393		
			1,7*3,64		6,188		
			2,51*3,06		7,681		
			Mezisoučet		146,549		
342	M	611.G1	dřevěná interiérová prosklená stěna pevná, proskleni mřížované 1770 x 3640 mm (dle výpisu G1)	kus	2,000	23 939,50	47 879,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna pevná, proskleni mřížované provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu				
343	M	611.G2	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1750x2400, proskleni mřížované, 3570 x 3640 mm (dle výpisu G2)	kus	2,000	48 269,00	96 538,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1750x2400, proskleni mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
344	M	611.G3	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1570x2400, proskleni mřížované, 1770 x 3640 mm (dle výpisu G3)	kus	1,000	23 938,20	23 938,20
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1750x2400, proskleni mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
345	M	611.G4	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1420x2400, proskleni mřížované, 2620 x 3600 mm (dle výpisu G4)	kus	2,000	35 080,50	70 161,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1420x2400, proskleni mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu, kování klika-koule, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
346	M	611.G5	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými kyvnými dveřmi 1650x2400, proskleni mřížované, 2640 x 3600 mm (dle výpisu G5)	kus	1,000	35 295,00	35 295,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými kyvnými dveřmi 1650x2400, proskleni mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení průhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu. kování madla, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
347	M	611.G6	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1440x2400, proskleni mřížované, 2620 x 3670 mm (dle výpisu G6)	kus	4,000	35 568,00	142 272,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1440x2400, proskleni mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení průhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu. kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				

348	M	611.G7	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1370x2400, prosklení mřížované, 2490 x 3670 mm (dle výpisu G7)	kus	1,000	33 930,00	33 930,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1370x2400, prosklení mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu. kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
349	M	611.G8	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1690x2400, prosklení mřížované, 3130 x 3640 mm (dle výpisu G8)	kus	1,000	42 315,00	42 315,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1690x2400, prosklení mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu. kování klika-koule, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
350	M	611.G9	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1500x2400, prosklení mřížované, 1700 x 3640 mm (dle výpisu G9)	kus	1,000	19 318,00	19 318,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1500x2400, prosklení mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu, kování klika-koule, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
351	M	611.G10	dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1370x2400, prosklení mřížované, 2510 x 3060 mm (dle výpisu G10)	kus	1,000	28 522,00	28 522,00
			Dřevěná interiérová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1370x2400, prosklení mřížované, provedení dle stávajících stěn, zasklení neprůhledné, ve spodní části bezpečnostní, barva bílá krycí, členění dle výkresu, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
352	K	766425R00	Montáž obložení, falešný trám 430 x 400 mm, komplet včetně kotvení a uchycení, bezbarvý požární nátěr PROMADUR (obložení je dodávkou investora)	m	102,500	555,50	56 938,75
			ROZMĚRY FALEŠNÝCH TRÁMŮ NEBYLY OVĚŘENY Z DŮVODU NEPŘÍSTUPNOSTI VÝŠKA PODHLEDU VŮČI NOSNÉ KONSTRUKCI STROPU - MEZI HORNÍM LÍCEM TEPELNÉ IZOLACE A SPODNÍM LÍCEM STROPNÍCH NOSNÍKŮ MEZERA 20mm. FALEŠNÉ TRÁMY PO OBVODU SE BUDOU KOTVIT POMOCÍ RÁMEČKŮ K OHRANIČUJÍCÍM STĚNÁM POVRCHOVÁ ÚPRAVA ÚPRAVA OZDOBNÉHO BEDNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU STAVU				
353	K	766425R10	Montáž obložení, obvodový falešný trám 215 x 400 mm, komplet včetně kotvení a uchycení, bezbarvý požární nátěr PROMADUR (obložení je dodávkou investora)	m	73,500	495,00	36 382,50
			ROZMĚRY FALEŠNÝCH TRÁMŮ NEBYLY OVĚŘENY Z DŮVODU NEPŘÍSTUPNOSTI VÝŠKA PODHLEDU VŮČI NOSNÉ KONSTRUKCI STROPU - MEZI HORNÍM LÍCEM TEPELNÉ IZOLACE A SPODNÍM LÍCEM STROPNÍCH NOSNÍKŮ MEZERA 20mm. FALEŠNÉ TRÁMY PO OBVODU SE BUDOU KOTVIT POMOCÍ RÁMEČKŮ K OHRANIČUJÍCÍM STĚNÁM POVRCHOVÁ ÚPRAVA ÚPRAVA OZDOBNÉHO BEDNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU STAVU				
354	K	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,400	419,00	1 005,60
			1,5*0,8*2		2,400		
			Mezisoučet		2,400		
355	M	611.C6	dřevěné okno interiérové pevné 1500 x 800 mm, s požární odolností (dle výpisu C6)	kus	2,000	9 944,88	19 889,76
			Interiérové dřevěné okno pevné, požární odolnost EI 30 DP1. členění dle výkresu				
356	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	53,056	430,00	22 814,08
			0,41*1,17*4		1,919		
			0,43*1,14*4		1,961		
			0,49*1,16*2		1,137		
			0,52*1,17*2		1,217		
			0,56*1,19*6		3,998		
			0,75*1,23*1		0,923		

0,85*1,2*2	2,040
0,83*1,37*2	2,274
0,84*1,15*1	0,966
0,89*1,16	1,032
1*1,16	1,160
1,2*1,06*4	5,088
1,21*1,15*2	2,783
1,8*1,15*4	8,280
1,83*1,37	2,507
2,125*1,3	2,763
Mezisoučet okna výpis B	40,048
2,18*0,98*3	6,409
0,52*0,47*9	2,200
0,52*0,47*18	4,399
Mezisoučet okna výpis C	13,008
Součet	53,056

357	M	611.B1	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 410 x 1170 mm (dle výpisu B1)*	kus	4,000	4 614,43	18 457,71
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé levé nebo pravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
358	M	611.B3	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 430 x 1140 mm (dle výpisu B3)*	kus	4,000	5 020,90	20 083,58
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
359	M	611.B4	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 490 x 1160 mm (dle výpisu B4)*	kus	2,000	5 277,24	10 554,48
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
360	M	611.B5	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 520 x 1170 mm (dle výpisu B5)*	kus	2,000	4 881,09	9 762,17
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
361	M	611.B6	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 560 x 1190 mm (dle výpisu B6)*	kus	6,000	4 759,57	28 557,43
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
362	M	611.B7	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 750 x 1230 mm (dle výpisu B7)*	kus	1,000	6 486,61	6 486,61
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
363	M	611.B8	*dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 850 x 1200 mm (dle výpisu B8)*	kus	2,000	5 855,28	11 710,55
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
364	M	611.B9	*dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 830 x 1370 mm (dle výpisu B9)*	kus	2,000	9 457,47	18 914,95

			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
365	M	611.B10	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 840 x 1150 mm (dle výpisu B10)	kus	1,000	8 697,75	8 697,75
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
366	M	611.B11	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 890 x 1160 mm (dle výpisu B11)	kus	1,000	8 879,91	8 879,91
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
367	M	611.B12	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 1000 x 1160 mm (dle výpisu B12)	kus	1,000	9 273,31	9 273,31
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
368	M	611.B14	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 1200 x 1060 mm (dle výpisu B14)	kus	4,000	8 494,07	33 976,27
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
369	M	611.B15	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 1210 x 1150 mm (dle výpisu B15)	kus	2,000	9 416,29	18 832,57
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
370	M	611.B18	dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 1800 x 1150 mm (dle výpisu B18)	kus	4,000	18 280,67	73 122,70
			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
371	M	611.B19	dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 1830 x 1370 mm (dle výpisu B19)	kus	1,000	20 162,24	20 162,24
			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
372	M	611.B20	dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 2125 x 1300 mm (dle výpisu B20)	kus	1,000	20 786,37	20 786,37
			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
373	M	611.C3	dřevěné okno čtyřkřídlové 2180 x 980 mm (dle výpisu C3)	kus	3,000	11 853,32	35 559,97

			dřevěné okno čtyřkřídlové, dvě křídla zasklená jednoduchým sklem, dvě křídla výplň plechová žaluzie Rheinzink, kování otevíravé, barva krycí bílá, členění a otevírání dle výkresu, půdní prostor				
374	M	611.C4	dřevěné okno jednokřídlové 520 x 470 mm (dle výpisu C4)	kus	9,000	3 030,15	27 271,38
			dřevěné okno jednokřídlové zasklené jednoduchým sklem, kování otevíravé, barva krycí bílá, členění a otevírání dle výkresu, půdní prostor				
375	M	611.C5	dřevěné okno jednokřídlové 520 x 470 mm, výplň plechová žaluzie Rheinzink (dle výpisu C5)	kus	18,000	1 557,61	28 036,97
			dřevěné okno jednokřídlové výplň plechová žaluzie Rheinzink, kování otevíravé, barva krycí bílá, členění a otevírání dle výkresu, půdní prostor				
376	K	766621112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	51,032	2 403,19	122 639,59
			0,41*1,51*8		4,953		
			1*1,51*4		6,040		
			1,2*1,53*6		11,016		
			1,77*1,51*2		5,345		
			1,2*2,04*3		7,344		
			1,21*2,39*2		5,784		
			1,33*2,22*2		5,905		
			0,49*1,58*3*2		4,645		
			Mezisoučet		51,032		
377	M	611.B2	dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 410 x 1510 mm (dle výpisu B2)	kus	8,000	5 292,85	42 342,81
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé levé nebo pravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
378	M	611.B13	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 1000 x 1510 mm (dle výpisu B13)	kus	4,000	9 542,59	38 170,34
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
379	M	611.B16	dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové 1200 x 1530 mm (dle výpisu B16)	kus	6,000	10 199,69	61 198,12
			dřevěné jednoduché okno dvoukřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
380	M	611.B17	dřevěné jednoduché okno trojkřídlové 1770 x 1510 mm (dle výpisu B17)	kus	2,000	16 015,95	32 031,90
			dřevěné jednoduché okno trojkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
381	M	611.B21	dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 1200 x 2040 mm (dle výpisu B21)	kus	3,000	15 846,12	47 538,37
			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
382	M	611.B22	dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 1210 x 2390 mm (dle výpisu B22)	kus	2,000	17 287,36	34 574,71

			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, mikroventilace, barva krycí bílá. členění a otevírání dle schematu				
383	M	611.B23	***dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové 1330 x 2220 mm (dle výpisu B23)***	*kus*	*2,000*	*17 323,78*	*34 647,55*
			dřevěné jednoduché okno čtyřkřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
384	M	611.B25o	***dřevěné jednoduché okno jednokřídlové 490 x 1580 mm (dle výpisu B25)***	*kus*	*6,000*	*5 500,00*	*33 000,00*
			dřevěné jednoduché okno jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
385	K	766621113	**Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva**	m2	11,810	2 403,19	28 381,67
			7,77*3,04/2		11,810		
			Mezisoučet		11,810		
386	M	611.B24	***dřevěná jednoduchá oblouková prosklená stěna se sedmi otevíravými křídly 7780 x 0-3040 mm (dle výpisu B24)***	*kus*	*1,000*	*79 347,45*	*79 347,45*
			dřevěná jednoduchá obloukova prosklená stěna se sedmi otevíravými křídly - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklená izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá, členění a otevírání dle schematu				
387	K	766621211	**Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva**	m2	118,097	612,30	72 311,27
			1*1,5*4		6,000		
			1,2*1,5*2		3,600		
			1,24*1,15		1,426		
			1,66*1,34		2,224		
			1,77*1,17*3		6,213		
			1,77*1,51*3		8,018		
			1,82*1,5*5		13,650		
			2,01*1,15		2,312		
			2,1*1,23		2,583		
			2,52*1,45*2		7,308		
			2,82*1,17*4		13,198		
			2,82*1,22*4		13,762		
			2,82*1,465*5		20,657		
			2,82*1,52*4		17,146		
			Mezisoučet		118,097		
388	M	611.A1	***dřevěné špaletové okno dvoukřídlové 1000 x 1500 mm (dle výpisu A1)***	*kus*	*4,000*	*18 031,85*	*72 127,39*
			dřevěné špaletové okno dvoukřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
389	M	611.A2	***dřevěné špaletové okno dvoukřídlové 1200 x 1500 mm (dle výpisu A2)***	*kus*	*2,000*	*19 120,15*	*38 240,31*
			dřevěné špaletové okno dvoukřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
390	M	611.A3	***dřevěné špaletové okno dvoukřídlové 1240 x 1150 mm (dle výpisu A3)***	*kus*	*1,000*	*18 447,55*	*18 447,55*
			dřevěné špaletové okno dvoukřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				

391	M	611.A4	dřevěné špaletové okno trojkřídlové 1660 x 1340 mm (dle výpisu A4)	kus	1,000	27 040,28	27 040,28
			dřevěné špaletové okno trojkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
392	M	611.A5	dřevěné špaletové okno trojkřídlové 1770 x 1170 mm (dle výpisu A5)	kus	3,000	25 225,14	75 675,41
			dřevěné špaletové okno trojkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
393	M	611.A6	dřevěné špaletové okno trojkřídlové 1770 x 1510 mm (dle výpisu A6)	kus	3,000	28 853,97	86 561,92
			dřevěné špaletové okno trojkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
394	M	611.A7	dřevěné špaletové okno trojkřídlové 1820 x 1500 mm (dle výpisu A7)	kus	5,000	30 258,72	151 293,59
			dřevěné špaletové okno trojkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
395	M	611.A8	dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 2010 x 1150 mm (dle výpisu A8)	kus	1,000	34 219,40	34 219,40
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
396	M	611.A9	dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 2100 x 1230 mm (dle výpisu A9)	kus	1,000	35 646,64	35 646,64
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
397	M	611.A10	dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 2520 x 1450 mm (dle výpisu A10)	kus	2,000	78 979,55	157 959,11
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
398	M	611.A11	dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 2820 x 1170 mm (dle výpisu A11)	kus	4,000	36 811,98	147 247,93
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem s bezpečnostní fólií kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
399	M	611.A12	dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 2820 x 1220 mm (dle výpisu A12)	kus	4,000	37 380,39	149 521,54
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem s bezpečnostní fólií kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
400	M	611.A19	dřevěné špaletové okno pětikřídlové obloukové 2820 x 300-1465 mm (dle výpisu A19)	kus	5,000	62 536,32	312 681,62
			dřevěné špaletové okno pětikřídlové obloukové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
401	M	611.A20	dřevěné špaletové okno pětikřídlové obloukové 2820 x 300-1520 mm (dle výpisu A20)	kus	4,000	63 176,09	252 704,37

			dřevěné špaletové okno pětikřídlové obloukové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
402	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	45,660	612,30	27 957,80
			1*2,4*4		9,600		
			1,2*2,07*2		4,968		
			1,2*2,4*2		5,760		
			1,82*2,41*2		8,772		
			2*2,07*4		16,560		
			Mezisoučet		45,660		
403	M	611.A13	*dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 1000 x 2400 mm (dle výpisu A13)*	kus	4,000	30 603,95	122 415,81
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
404	M	611.A14	*dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 1200 x 2070 mm (dle výpisu A14)*	kus	2,000	29 865,52	59 731,05
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
405	M	611.A15	*dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové 1200 x 2400 mm (dle výpisu A15)*	kus	2,000	32 294,16	64 588,32
			dřevěné špaletové okno čtyřkřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
406	M	611.A16	*dřevěné špaletové okno šestikřídlové 1820 x 2410 mm (dle výpisu A16)*	kus	2,000	51 184,95	102 369,90
			dřevěné špaletové okno šestikřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
407	M	611.A17	*dřevěné špaletové okno osmikřídlové 2000 x 2070 mm (dle výpisu A17)*	kus	4,000	58 653,31	234 613,26
			dřevěné špaletové okno osmikřídlové,vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
408	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	21,158	612,30	12 955,13
			2,17*3,25*3		21,158		
			Mezisoučet		21,158		
409	M	611.A18	*dřevěné špaletové okno devítikřídlové 2170 x 3250 mm (dle výpisu A18)*	kus	3,000	80 549,17	241 647,50
			dřevěné špaletové okno devítikřídlové, vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, U =1,0 W/m2K, vnitřní zasklená jednoduchým sklem kování otevíravé a sklopné, pákový ovladač, barva krycí bílá členění a otevírání oken dle schematu				
410	K	766621602	Montáž oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	2,280	419,00	955,32
			2*1*0,6		1,200		
			1,02*0,4		0,408		
			1,12*0,6		0,672		
			Mezisoučet		2,280		
411	M	611.C8	*nadsvětlíky interiérové, dřevěné, pevné, dvojsklo (akustika) (dle výpisu C8)*		4,000	12 210,00	48 840,00

Interierové nadsvětlíky, dřevěné, pevné, dvojsklo (akustika) barva krycí bílá, rozměry přizpůsobit skutečným rozměrům zárubní dveří pod nimi,
předpokládané rozměry: 2x 10001600, 10201600, 11201600,
uspořádání a provedení dle výkresu

412	K	766649R00	**Montáž a dodávka obklad stěn a pilířů deskami z vysokotlakého laminátu, kotvení desek lepením na dřevěný rošt**	m2	311,032	1 089,00	338 713,85

Obklad stěn a pilířů deskami z vysokotlakého laminátu. Obklé hrany na nárožích. Kotvení desek lepením na dřevěný rošt. Provedení a barevné řešení dle detailů a řešení interieru

5,3*2,3*8	97,520
2,48*2,3	5,704
2,45*2,3	5,635
5,35*2,3	12,305
5,37*2,3	12,351
1,12*2,3*2	5,152
Mezisoučet obklad stěn a pilířů hlavního sálu	**138,667**
6,4*2,44	15,616
6,4*2,5-5,8*1,9	4,980
Mezisoučet obklad stěn kondičního sálu	**20,596**
45,39*2,5	113,475
-1,35*2	-2,700
Mezisoučet obklad stěn malého sálu	**110,775**
5,59*2,5	13,975
0,75*2,5	1,875
4,85*2	9,700
Mezisoučet obklad nářaďovny	**25,550**
4,8*2,44	11,712
-4,2*1,9	-7,980
4,8*2,44	11,712
Mezisoučet obklad stěn rytmického sálu	**15,444**
Součet	311,032

413	K	766649R05	**Montáž a dodávka obklad stěn vrátnice 1800 x 4050 mm z vysokotlakého laminátu, kotvení k otvoru ve zdi. oblý pult**	kus	1,000	14 938,00	14 938,00

Obklad stěn a pilířů deskami z vysokotlakého laminátu. Obklé hrany na nárožích. Kotvení desek lepením na dřevěný rošt. Provedení a barevné řešení dle detailů a řešení interieru

414	K	766641131	**Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva**	kus	5,000	1 100,00	5 500,00
			Mezisoučet		5,000		
415	*M*	*611.B25d*	***dřevěné balkonové dveře jednokřídlové 700 x 2420 mm (dle výpisu B25)***	*kus*	*3,000*	*23 178,11*	*69 534,32*

dřevěné balkonové dveře jednokřídlové - replika špaletového okna v systému eurooken, zasklené izoločním dvojsklem U =1,0 W/m2K,
kování otevíravé a sklopné, mikroventilace, barva krycí bílá,
členění a otevírání dle schematu

416	*M*	*611.B26*	***dveře na střechu dřevěné jednoduché jednokřídlové 900 x 2100 mm (dle výpisu B26)***	*kus*	*2,000*	*28 717,82*	*57 435,64*

dveře na střechu dřevěné jednoduché v systému eurooken, jednokřídlové, otočné, zasklené izoločním dvojsklem U =1,0 W/m2K,
kování klika-klika, barva krycí bílá, zámek vložkový (systém generálního klíče),
členění a otevírání dle schématu

417	K	766660001	**Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně**	kus	62,000	616,00	38 192,00

1+2+2+3+2+1+1+1+2+2+1+1+1+2+1+1+2+9+2+1+12+4+1+1	56,000
Mezisoučet	56,000
2+2+2	6,000
Mezisoučet DVEŘE VNITŘNÍ SPECIÁLNÍ SE ZÁRUBNÍ	6,000
Součet	62,000

418	M	611.E2	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň 600 x 1970 mm (dle výpisu E2)**	kus	1,000	5 250,30	5 250,30
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním, mřížka 0,04 m2				
419	M	611.E3	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska 700 x 1970 mm (dle výpisu E3)**	kus	2,000	5 266,80	10 533,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
420	M	611.E4	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska 700 x 1970 mm (dle výpisu E4)**	kus	2,000	4 930,20	9 860,40
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
421	M	611.E5	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska 700 x 1970 mm (dle výpisu E5)**	kus	3,000	4 930,20	14 790,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, výplň dřevotřiska povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
422	M	611.E6	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E6)**	kus	2,000	5 266,80	10 533,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
423	M	611.E7	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E7)**	kus	1,000	4 969,80	4 969,80
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním				
424	M	611.E8	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E8)**	kus	1,000	5 250,30	5 250,30
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním mřížka 0,04 m2				
425	M	611.E9	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E9)**	kus	1,000	5 266,80	5 266,80
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
426	M	611.E10	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E10)**	kus	2,000	5 250,30	10 500,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním, mřížka 0,04 m2				
427	M	611.E11	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E11)**	kus	2,000	5 266,80	10 533,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) mřížka 0,04 m2				
428	M	611.E12	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 1970 mm (dle výpisu E12)**	kus	1,000	5 266,80	5 266,80
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) mřížka 0,05 m2				

429	M	611.E13	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E13)**	kus	1,000	5 304,20	5 304,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) mřížka 0,04 m2				
430	M	611.E14	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E14)**	kus	1,000	5 304,20	5 304,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) mřížka 0,05 m2				
431	M	611.E15	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E15)**	kus	2,000	4 930,20	9 860,40
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
432	M	611.E16	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E16)**	kus	1,000	7 078,50	7 078,50
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, madlo pro invalidy, zámek se zajištěním, mřížka 0,04 m2				
433	M	611.E19	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E19)**	kus	1,000	5 304,20	5 304,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,05 m2				
434	M	611.E20	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 1970 mm (dle výpisu E20)**	kus	2,000	5 304,20	10 608,40
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
435	M	611.E25	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 600 x 2100 mm (dle výpisu E25)**	kus	9,000	5 633,10	50 697,90
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním, mřížka 0,04 m2				
436	M	611.E26	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 600 x 2100 mm (dle výpisu E26)**	kus	2,000	5 352,60	10 705,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním				
437	M	611.E27	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 600 x 2100 mm (dle výpisu E27)**	kus	1,000	5 593,50	5 593,50
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
438	M	611.E28	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 2100 mm (dle výpisu E28)**	kus	12,000	5 352,60	64 231,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek se zajištěním,				
439	M	611.E29	**dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 2100 mm (dle výpisu E29)**	kus	4,000	5 504,40	22 017,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interieru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek mezipokojový, mřížka 0,04 m2				

440	M	611.E30	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 2100 mm (dle výpisu E30)	kus	1,000	7 078,50	7 078,50
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, madlo pro invalidy, zámek se zajištěním, mřížka 0,04 m2				
441	M	611.E31	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 800 x 2100 mm (dle výpisu E31)	kus	1,000	5 504,40	5 504,40
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek mezipokojový, mřížka 0,04 m2				
442	M	611.H1	dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné 800 x 2100 mm s hliníkovou zárubní (dle výpisu H1)	kus	2,000	5 153,50	10 307,00
			Dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné, s hliníkovou zárubní. barva dle interiéru, kování klika - klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
443	M	611.H2	dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné 800 x 2100 mm s hliníkovou zárubní (dle výpisu H2)	kus	2,000	5 527,50	11 055,00
			Dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné, s hliníkovou zárubní, barva dle interiéru, větrací mřížka 0,04 m2, kování klika - klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
444	M	611.H3	dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné 800 x 2100 mm s hliníkovou zárubní (dle výpisu H3)	kus	2,000	5 527,50	11 055,00
			Dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné, s hliníkovou zárubní, barva dle interiéru, větrací mřížka 0,3 m2. kování klika - klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
445	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	641,30	3 847,80
			1+1+1+1		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		6,000		
446	M	611.E17	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 900 x 1970 mm (dle výpisu E17)	kus	1,000	5 304,20	5 304,20
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
447	M	611.E21	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 1100 x 1970 mm (dle výpisu E21)	kus	1,000	6 068,70	6 068,70
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
448	M	611.E22	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 1100 x 1970 mm (dle výpisu E22)	kus	1,000	5 694,70	5 694,70
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
449	M	611.E24	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 1270 x 1920 mm (dle výpisu E24)	kus	1,000	10 360,90	10 360,90
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, panty - ocelové, povrch lesklý chrom, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), mřížka 0,04 m2				
450	M	611.H4	dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné 900 x 2100 mm s hliníkovou zárubní (dle výpisu H4)	kus	2,000	5 527,50	11 055,00

			Dveře z vysokotlakého laminátu jednokřídlové, otočné, hladké, plné, s hliníkovou zárubní, barva dle interiéru, větrací mřížka 0.04 m2, kování klika - klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
451	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	616,00	1 848,00
452	M	611.E1	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké 600 x 1500 mm, požární odolnost EW 30-C2 DP3 (dle výpisu E1)	kus	1,000	8 749,40	8 749,40
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, povrch - barva dle interieru, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární odolnost EW 30-C2 DP3				
453	M	611.E33	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké 800 x 1970 mm, požární odolnost EW 30-C2 DP3 (dle výpisu E33)	kus	1,000	8 366,60	8 366,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, povrch - barva dle interieru, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární odolnost EW 30-C2 DP3				
454	M	611.E40	dřevěné dveřní křídlo do půdního prostoru, otočné, plné, hladké, tepelně izolované 800 x 1750 mm, požární odolnost EI 15-SmC3 DP3 (dle výpisu E40)	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
			Dřevěné dveřní křídlo do půdního prostoru, otočné, plné, hladké, tepelně izolované, povrch - barva dle interieru, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární odolnost EI 15-SmC3 DP3				
455	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	693,00	1 386,00
456	M	611.E18	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké 900 x 1970 mm, požární odolnost EW 30-SmC2 DP3 (dle výpisu E18)	kus	1,000	9 301,60	9 301,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, povrch - barva dle interieru, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární odolnost EW 30-SmC2 DP3				
457	M	611.E23	dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké 1270 x 1920 mm, požární odolnost EW 30-SmC2 DP3 (dle výpisu E23)	kus	1,000	17 650,60	17 650,60
			Dřevěné dveřní křídlo otočné, plné, hladké, povrch - barva dle interieru, kování klika-klika, zámek na kartu, požární odolnost EW 30-SmC2 DP3				
458	K	766660131	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	28,000	508,00	14 224,00
			2+4+11+8+1+2		28,000		
459	M	611.F1	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 1970 mm (dle výpisu F1)	kus	2,000	8 817,60	17 635,20
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
460	M	611.F15	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 600 x 2100 mm (dle výpisu F15)	kus	4,000	8 817,60	35 270,40
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
461	M	611.F16	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 700 x 2100 mm (dle výpisu F16)	kus	11,000	9 000,20	99 002,20
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
462	M	611.F17	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 2100 mm (dle výpisu F17)	kus	8,000	9 110,20	72 881,60
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)				
463	M	611.F18	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 2100 mm (dle výpisu F18)	kus	1,000	8 824,20	8 824,20

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-koule, zámek vložkový (systém generálního klíče)

464	M	611.F22	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 800 x 2100 mm (dle výpisu F22)	kus	2,000	9 440,20	18 880,40

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

465	K	766660132	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	8,000	549,00	4 392,00
			1+1+2+4		8,000		
466	M	611.F7	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 1970 mm (dle výpisu F7)	kus	1,000	8 944,10	8 944,10

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

467	M	611.F8	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, 3x prosklené v kazetách 900 x 1970 mm (dle výpisu F8)	kus	1,000	8 793,95	8 793,95

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, 3x prosklené v kazetách
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

468	M	611.F23	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 2100 mm (dle výpisu F23)	kus	2,000	9 013,95	18 027,90

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

469	M	611.F27	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 900 x 2100 mm (dle výpisu F27)	kus	4,000	9 659,10	38 636,40

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

470	K	766660141	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	8,000	574,00	4 592,00
			2+3+1+2		8,000		
471	M	611.F33	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné dvoukřídlové 1200 x 2400 mm (dle výpisu F33)	kus	2,000	16 852,00	33 704,00

Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

472	M	611.F36	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování dvoukřídlové 1200 x 2400 mm (dle výpisu F36)	kus	3,000	17 952,00	53 856,00

Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

473	M	611.F37	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování dvoukřídlové 1200 x 2400 mm (dle výpisu F37)	kus	1,000	17 672,60	17 672,60

Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
panikové kování

474	*M*	*611.F40*	***dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné, dvoukřídlové 1350 x 2400 mm (dle výpisu F40)***	*kus*	*2,000*	*17 072,00*	*34 144,00*

Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné,
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

475	K	766660142	**Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně**	kus	4,000	609,00	2 436,00
476	*M*	*611.F41*	***dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné, dvoukřídlové 1600 x 2400 mm (dle výpisu F41)***	*kus*	*4,000*	*16 820,10*	*67 280,40*

Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné,
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)

477	K	766660161	**Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně**	kus	6,000	827,00	4 962,00
			1+2+1+1+1		6,000		
478	*M*	*611.F2*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 1970 mm, požární EW 30-C2 DP3 (dle výpisu F2)***	*kus*	*1,000*	*16 371,30*	*16 371,30*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle
stávajících historických dveří, barva krycí bílá, kování klika-
klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)
požární EW 30-C2 DP3

479	*M*	*611.F3*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 1970 mm, požární EI2-SmC3 DP3 (dle výpisu F3)***	*kus*	*2,000*	*17 691,30*	*35 382,60*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle
stávajících historických dveří, barva krycí bílá, kování klika-
klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)
požární EI2-SmC3 DP3p

480	*M*	*611.F19*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 2100 mm, požární EW 15-SmC3 DP3 (dle výpisu F19)***	*kus*	*1,000*	*16 811,30*	*16 811,30*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle
stávajících historických dveří, barva krycí bílá
požární EW 15-SmC3 DP3

481	*M*	*611.F20*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 2100 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F20)***	*kus*	*1,000*	*21 055,10*	*21 055,10*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle
stávajících historických dveří, barva krycí bílá, panikové
kování
požární EI2 30-SmC3 DP3

482	*M*	*611.F26*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 800 x 2100 mm, požární EW 30-SmC2 DP3 (dle výpisu F26)***	*kus*	*1,000*	*16 811,30*	*16 811,30*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)
požární EW 30-SmC2 DP3

483	K	766660162	**Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně**	kus	5,000	949,00	4 745,00
			1+1+1+1+1		5,000		
484	*M*	*611.F4*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 1970 mm, požární EI2-SmC3 DP3 (dle výpisu F4)***	*kus*	*1,000*	*17 633,33*	*17 633,33*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče)
požární EI2-SmC3 DP3

485	*M*	*611.F5*	***dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 1970 mm, požární EI2-SmC3 DP3 (dle výpisu F5)***	*kus*	*1,000*	*19 503,33*	*19 503,33*

Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné
provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá
kování klika-klika, zámek elektrický (kartový systém)
požární EI2-SmC3 DP3

486	M	611.F9	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 1100 x 1970 mm, požární EW 30-C2 DP3 (dle výpisu F9)	kus	1,000	16 863,33	16 863,33
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) požární EW 30-C2 DP3				
487	M	611.F24	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, z 1/3 prosklené (v horní kazetě) 900 x 2100 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F24)	kus	1,000	21 153,33	21 153,33
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, z 1/3 prosklené (v horní kazetě) provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá panikové kování požární EI2 30-SmC3 DP3				
488	M	611.F25	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 2100 mm, požární EW 30-C2 DP3 (dle výpisu F25)	kus	1,000	16 753,33	16 753,33
			Dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) požární EW 30-C2 DP3				
489	K	766660163	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	11,000	1 010,00	11 110,00
			2+2+2+1+2+2		11,000		
490	M	611.F30	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 1100 x 2400 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F30)	kus	2,000	55 939,40	111 878,80
			Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování, provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá, panikové kování požární EI2 30-SmC3 DP3				
491	M	611.F31	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 1130 x 2400 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F31)	kus	2,000	55 939,40	111 878,80
			Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování, provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá, panikové kování požární EI2 30-SmC3 DP3				
492	M	611.F32	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné, 1200 x 2400 mm, požární EW 30-SmC2 DP3 (dle výpisu F32)	kus	2,000	47 139,40	94 278,80
			Dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, plné, provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) požární EW 30-SmC2 DP3				
493	M	611.F35	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 1200 x 2400 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F35)	kus	1,000	55 939,40	55 939,40
			dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá, panikové kování požární EI2 30-SmC3 DP3				
494	M	611.F38	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 1200 x 2400 mm, požární EI2 15-SmC3 DP3 (dle výpisu F38)	kus	2,000	51 664,80	103 329,60
			dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) požární EI2 15-SmC3 DP3				
495	M	611.F39	dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování 1200 x 2400 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu F39)	kus	2,000	51 664,80	103 329,60
			dřevěná dveřní křídla z masivu, kazetové, ze 2/3 prosklené, ve skle mřížování provedení dle stávajících historických dveří, barva krycí bílá, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče) požární EI2 30-SmC3 DP3				
496	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	2 013,00	2 013,00
497	M	611.E32	dřevěné dveřní křídlo posuvné do stavebního pouzdra, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, 700 x 2100 mm (dle výpisu E32)	kus	1,000	11 926,20	11 926,20

			Dřevěné dveřní křídlo posuvné do stavebního pouzdra, plné, hladké, rám obvodový smrkový, voštinová výplň, povrch - barva dle interiéru, kování do posuvných dveří, zámek vložkový (systém generálního klíče),				
498	K	766660411	**Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva**	kus	3,000	2 120,00	6 360,00
			1+1+1		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
499	M	611.D1	***venkovní dřevěné jednokřídlové dveře plné, z dubového masivu, se zárubní 900 x 2400 mm (dle výpisu D1)***	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
			venkovní dřevěné jednokřídlové dveře pravé plné, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, kování bude upřesněno				
500	M	611.D2	***venkovní dřevěné jednokřídlové dveře plné, z dubového masivu, se zárubní 900 x 2400 mm (dle výpisu D2)***	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
			Venkovní dřevěné jednokřídlové dveře levé plné, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, větrací mřížka 0,05 m², kování bude upřesněno				
501	M	611.D8	***venkovní dřevěné jednokřídlové dveře plné, z dubového masivu, se zárubní 900 x 1970 mm (dle výpisu D8)***	kus	1,000	10 010,00	10 010,00
			Venkovní dřevěné jednokřídlové dveře levé plné, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, kování bude upřesněno				
502	K	766660451	**Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva**	kus	5,000	2 330,00	11 650,00
			2+1+2		5,000		
503	M	611.D3	***Venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře plné, z dubového masivu, se zárubní 1250 x 2400 mm (dle výpisu D3)***	kus	2,000	15 070,00	30 140,00
			Venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře levé plné, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, kování bude upřesněno				
504	M	611.D4	***venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře prosklené, z dubového masivu, se zárubní 1600 x 2400 mm (dle výpisu D4)***	kus	1,000	17 820,00	17 820,00
			Venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře pravé prosklené, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, kování panikové				
505	M	611.D6	***venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře prosklené, z dubového masivu, se zárubní 1590 x 2300 mm (dle výpisu D6)***	kus	2,000	17 490,00	34 980,00
			Venkovní dřevěné dvoukřídlové dveře prosklené, z dubového masivu, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, zasklení čiré dvojsklo, nerez okopový plech, ozdobné mřížce, kování panikové				
506	K	766660481	**Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva**	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
			1+1		2,000		
507	M	611.D5	***sestava venkovních dřevěných dvoukřídlových dveří plných s proskleným výkladcem, z dubového masivu, do stavebního otvoru 2800x2500 mm (dle výpisu D5)***	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
			Sestava venkovních dřevěných dvoukřídlových dveří pravých plných s prosklenym výkladcem, z dubového masivu, do stavebního otvoru 2800x2500 mm, světlá šířka dveří 1250 mm, se zárubní, barva lazurovací, světlý odstín, nerez okopový plech, zasklení výkladce bezpečnostním dvojsklem, kování bude upřesněno				
508	M	611.D7	***venkovní dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi 1650 x 2310 mm do stavebního otvoru 2615 x 3150 mm, z dubového masivu, dveře a nadsvětlík (dle výpisu D7)***	kus	1,000	30 800,00	30 800,00

			Venkovní dřevěná stěna s dvoukřídlovými dveřmi pravými 1650 x 2310 mm do stavebního otvoru 2615 x 3150 mm. z dubového masivu, dveře a nadsvětlík prosklené, barva lazurovací, světlý odstín, zasklení čiré dvojsklo, nerez okopový plech, ozdobné mříže, kování - replika stávajícího				
509	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	30,000	403,33	12 099,78
			2+2+6+5+1+4+4+5+1		30,000		
510	M	611822580	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk*	kus	30,000	8 000,53	240 015,93
511	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	12,000	517,91	6 214,96
			6+2+4		12,000		
512	M	611822740	*zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk*	kus	12,000	9 714,69	116 576,33
513	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	7,000	1 964,28	13 749,97
			5+2		7,000		
514	M	611822590	*protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk*	kus	7,000	17 612,44	123 287,09
			5+2		7,000		
515	K	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	672,22	6 049,99
			2+3+2+2		9,000		
516	M	611822750	*zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk*	kus	9,000	11 581,64	104 234,72
517	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	96,90	581,40
518	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	29,000	130,00	3 770,00
			1+5+10+4+7+2		29,000		
519	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	28,000	177,00	4 956,00
			1+9+4+3+4+2+4+1		28,000		
520	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	21,000	198,00	4 158,00
			1+17+2+1		21,000		
521	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	146,00	876,00
			1+2+2+1		6,000		
522	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	202,00	202,00
523	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	271,00	1 897,00
			3+4		7,000		
524	K	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	294,00	882,00
			1+1+1		3,000		
525	M	607941015	*Interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 150 mm*	m	48,290	445,90	21 532,51
			1,43		1,430		
			1,49*5		7,450		
			1,88		1,880		
			2,08*9		18,720		
			2,29*4		9,160		
			2,45*3		7,350		
			Mezisoučet		45,990		
			45,99*1,05		48,290		
526	M	607941025	*Interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 200 mm*	m	78,036	465,40	36 317,95
			2,07*4		8,280		
			3,12*17		53,040		
			1,3*10		13,000		
			Mezisoučet		74,320		
			74,320*1,05		78,036		
527	M	607941035	*Interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 260 mm*	m	7,938	552,50	4 385,75
			7,56*1,05		7,938		
528	M	607941045	*Interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 300 mm*	m	32,309	552,50	17 850,72
			0,56*6		3,360		
			1,28*4		5,120		
			1,37*7		9,590		

			1,5*2		3,000		
			2,05*2		4,100		
			2,8*2		5,600		
			Mezisoučet		30,770		
			30,77*1,05		32,309		
529	M	607941055	interiérový okenní parapet TOPSET standard šířky 400 mm	m	8,169	682,50	5 575,34
			7,78*1,05		8,169		
530	M	607941001	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 130 mm	m	6,300	438,10	2 760,03
			1,5*4*1,05		6,300		
531	M	607941011	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 210 mm	m	2,231	496,60	1 107,91
			2,125*1,05		2,231		
532	M	607941031	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 310 mm	m	0,788	622,70	490,69
			0,75*1,05		0,788		
533	M	607941051	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 400 mm	m	1,260	673,40	848,48
			0,6*2*1,05		1,260		
534	M	607941041	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 350 mm	m	1,575	622,70	980,75
			1,5*1,05		1,575		
535	M	607941059	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 460 mm	m	1,050	804,70	844,94
			1*1,05		1,050		
536	M	607941061	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 480 mm	m	25,290	804,70	20 350,86
			4,72*1,05		4,956		
			2,07*3*1,05		6,521		
			0,635*2*1,05		1,334		
			3,485*1,05		3,659		
			2,1*4*1,05		8,820		
			Mezisoučet		25,290		
537	M	607941091	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 600 mm	m	3,675	950,30	3 492,35
			3,5*1,05		3,675		
538	K	766.R12	Zákrytová deska balkonu, dřevěný masiv, povrchová úprava barva lazurovací +kompletační a spojovací materiál 3700x500-690x50 mm rozměry ověřit na stavbě (dle výpisu R12)	kus	13,000	7 205,00	93 665,00
539	K	766.001/1	Interiérová stěna 1770 x 2000 mm, s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/1)	kus	1,000	13 633,70	13 633,70
540	K	766.001/2	Interiérová stěna 2570 x 2000 mm, s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/2)	kus	1,000	17 099,16	17 099,16
541	K	766.001/3	Interiérová stěna 2500 x 2000 mm, s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/3)	kus	1,000	16 640,51	16 640,51
542	K	766.001/4	Převlékací kabiny 6250 x 2000 mm, 5kabin s dveřmi, vybavení - lavička dva háčky, piktogram, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/4)	kus	1,000	104 651,52	104 651,52
543	K	766.001/5	Převlékací kabiny 6150 x 2000 mm, 5kabin s dveřmi, vybavení - lavička dva háčky, piktogram, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/5)	kus	1,000	104 651,52	104 651,52
544	K	766.001/6	Interiérová stěna 3700 x 2000 mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/6)	kus	1,000	23 034,70	23 034,70
545	K	766.001/7	Interiérová stěna 3850 x 2000 mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/7)	kus	1,000	23 684,86	23 684,86
546	K	766.001/8	Záchodové kabiny 3500 x 1000 výška 2000 mm, 2kabiny s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/8)	kus	1,000	33 046,82	33 046,82
547	K	766.001/9	Záchodové kabiny 2790 x 1700 výška 2000 mm, 3kabiny s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/9)	kus	1,000	48 149,17	48 149,17
548	K	766.001/10	Záchodové kabiny 1830 x 1600 výška 2000 mm, 2kabiny s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/10)	kus	1,000	28 454,27	28 454,27

549	K	766.001/11	Záchodové kabiny 1830 x 1395 výška 2000 mm, 2kabiny s dveřmi, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/11)	kus	1,000	27 587,00	27 587,00
550	K	766.001/12	Pisoárová zástěna 350 mm, výška 500 mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/12)	kus	2,000	2 212,72	4 425,43
551	K	766.001/13	Šatní skříňky s lavičkou 12000 x 800mm, výška 2000 mm, 40skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/13)	kus	1,000	268 160,83	268 160,83
552	K	766.001/14	Šatní skříňky s lavičkou 6000 x 800mm, výška 2000 mm, 20skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/14)	kus	5,000	134 080,42	670 402,08
553	K	766.001/15	Šatní skříňky s lavičkou 6300 x 800mm, výška 2000 mm, 21 dvojitých skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/15)	kus	1,000	151 543,07	151 543,07
554	K	766.001/16	Šatní skříňky s lavičkou 3600 x 800mm, výška 2000 mm, 12 dvojitých skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/16)	kus	4,000	86 596,04	346 384,17
555	K	766.001/17	Šatní skříňky s lavičkou 6000 x 800mm, výška 2000 mm, 20 dvojitých skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/17)	kus	4,000	144 326,74	577 306,94
556	K	766.001/18	Šatní skříňky s lavičkou 4500 x 800mm, výška 2000 mm, 15 dvojitých skříněk 300x500x2000mm, předložená lavička, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm, montáž a dodávka (dle výpisu 001/18)	kus	1,000	108 245,05	108 245,05
557	K	766.001/19	Lavička s háčky 1500 x 400 mm, výška 1850 mm, materiál HPL, montáž a dodávka (dle výpisu 001/19)	kus	37,000	6 879,67	254 547,86
558	K	766.001/20	Lavička s háčky 1000 x 400 mm, výška 1850 mm, materiál HPL, montáž a dodávka (dle výpisu 001/20)	kus	6,000	6 586,92	39 521,52
559	K	766.001/21	Lavička 1500 x 400 mm, výška sedáku 420 mm, materiál HPL, montáž a dodávka (dle výpisu 001/21)	kus	10,000	3 337,37	33 373,73
560	K	766.001/22	Lavička 1000 x 400 mm, výška sedáku 420 mm, materiál HPL, montáž a dodávka (dle výpisu 001/22)	kus	4,000	2 854,33	11 417,33
561	K	766.001/23	Vrátnice čelní panel délka 3160mm, výška 2450mm, hloubka pultu 600mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm tvrzené sklo, montáž a dodávka (dle výpisu 001/23)	kus	1,000	46 254,82	46 254,82
562	K	766.001/24	Vrátnice boční panel délka 1900mm, výška 2450mm, hloubka pultu 600mm, dveře 800mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm tvrzené sklo, montáž a dodávka (dle výpisu 001/24)	kus	1,000	28 931,22	28 931,22
563	K	766.001/25	Vrátnice boční panel délka 1900mm, výška 2450mm, hloubka pultu 600mm, dveře 800mm, materiál HPL vysokotlaký laminát tl 12 mm tvrzené sklo, montáž a dodávka (dle výpisu 001/25)	kus	1,000	28 931,22	28 931,22
564	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	20,750	90,50	1 877,88
565	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	20,750	23,60	489,70
566	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2,000	5 500,00	11 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 2 620 206,06

567	K	767.R10	Sítě proti hmyzu na okna, montáž a dodávka	m2	6,364	605,00	3 850,22
			1,66*1,34		2,224		
			2*2,07		4,140		
			Mezisoučet		6,364		
568	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2	m2	10,824	605,00	6 548,52
			2,25*2,5		5,625		
			1,85*2,81		5,199		
			Mezisoučet		10,824		

569	M	553.J6	hliníková prosklená stěna 2250 x 2500 mm s dvoukřídlovými otočnými dveřmi 1450x2100 mm (dle výpisu J6)	kus	1,000	49 500,00	49 500,00
			Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlovými otočnými dveřmi pravými 1450x2100, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interieru, členění dle výkresu, panikové kování				
570	M	553.J7	hliníková prosklená stěna 1850 x 2810 mm s dvoukřídlovými otočnými dveřmi 1450x2100 mm (dle výpisu J7)	kus	1,000	47 850,00	47 850,00
			Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlovými otočnými dveřmi pravými 1450x2100, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interieru, členění dle výkresu, kování klika-klika, zámek elektrický (kartový systém)				
571	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	12,886	825,00	10 630,95
			1,77*3,64		6,443		
			1,77*3,64		6,443		
			Mezisoučet		12,886		
572	M	611.J10	hliníková prosklená interierová stěna 1770 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře levé 820 x 2400 (dle výpisu J10)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
			Hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře levé 820 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				
573	M	611.J11	hliníková prosklená interierová stěna 1770 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře pravé 820 x 2400 (dle výpisu J11)	kus	1,000	30 800,00	30 800,00
			Hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní neprůhledné sklo, posuvné dveře pravé 820 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				
574	K	767113140	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m2	m2	12,995	1 155,00	15 009,23
			3,57*3,64		12,995		
575	M	611.J12	hliníková prosklená interierová stěna 3570 x 3640 mm zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní sklo, skládací dveře 3470 x 2400 mm (dle výpisu J12)	kus	1,000	132 000,00	132 000,00
			hliníková prosklená interierová stěna zasklená jednoduchým sklem, spodní část bezpečnostní sklo, skládací dveře 3470 x 2400 uzamykatelné (systém generálního klíče), členění dle výkresu				
576	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m2	28,357	1 287,00	36 495,46
			9,58*2,96		28,357		
			Mezisoučet		28,357		
577	M	553.P1	ocelová příčka 9580x2960, čtyřdílná, dvě střední pole posuvně otevíravá, dvě krajní pole pevná, rámy žárově pozinkované, výplň síť z nerezových lanek.	kus	1,000	135 064,60	135 064,60
578	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi	m	28,060	1 078,00	30 248,68
			0,6+2,537+0,6		3,737		
			2,537+2,91		5,447		
			Mezisoučet		9,184		
			2,537+0,6		3,137		
			1,15+3,14+0,6		4,890		
			Mezisoučet		8,027		
			1,287+2,426+0,6		4,313		
			1,75+4,186+0,6		6,536		
			Mezisoučet		10,849		
			Součet		28,060		
579	M	553990215	zámečnické výrobky - ocelová zábradlí schodiště, žárově zinkováno	kg	1 154,600	96,80	111 765,28
			73*1,15		83,950		
			73*1,15		83,950		
			Mezisoučet zábradlí 1.13		167,900		
			125*1,15		143,750		
			Mezisoučet zábradlí 1.12		143,750		
			187*1,15		215,050		
			Mezisoučet zábradlí 1.04		215,050		
			159*1,15		182,850		

			Mezisoučet zábradlí 1.11		182,850		
			245*1,15		281,750		
			Mezisoučet zábradlí 0.01		281,750		
			142*1,15		163,300		
			Mezisoučet zábradlí vnitřní		163,300		
			Součet		1 154,600		
580	K		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	kus	4,000	715,00	2 860,00
			1,8*1,8		3,240		
			Mezisoučet Čistící zóna v zádveří. Rozměr 1800x1800 mm.		3,240		
			0,58*1,08*5		3,132		
			Mezisoučet čistící rohož R01/1		3,132		
			Součet		6,372		
581	M	697521005	*Čistící zóna - Čistící běhouny - 100%-ní polypropylen, hmotnost 1400 g/m2*	*kus*	*1,000*	*10 450,00*	*10 450,00*
582	M	697.R01/1	*Čistící rohož - Kartáčová rohož - Povrch rohože: kartáčový pásek pevně fixovaný do AL profilů. Technické parametry: výška rohože 17 mm, uložení na zpevněnou plochu s osazením do AL náběhového rámu šířky 65 mm*	*kus*	*3,000*	*13 640,00*	*40 920,00*
583	K	767590R00	Dutinová podlaha - sklad 1.PP, montáž a dodávka včetně podkladového roštu	m2	43,080	1 560,00	67 204,80
			43,08		43,080		
			Mezisoučet podlaha P01.8		43,080		
584	K	767610126	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	36,846	825,00	30 397,95
			0,89*1,38*30		36,846		
			Mezisoučet		36,846		
585	M	553.C1	*okno hliníkové jednoduché dvoukřídlové 890 x 1380 mm bez elektropohonu (dle výpisu C1)*	*kus*	*30,000*	*16 280,00*	*488 400,00*
			okno hliníkové jednoduché dvoukřídlové s elektropohonem zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé, barva bílá, členění a otevírání dle výkresu				
586	K	767610127	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	8,518	880,00	7 495,84
			1,82*1,17*4		8,518		
			Mezisoučet		8,518		
587	M	553.C2	*okno hliníkové jednoduché čtyřkřídlové 1820 x 1170 mm bez elektropohonu (dle výpisu C2)*	*kus*	*4,000*	*29 889,20*	*119 556,80*
			okno hliníkové jednoduché čtyřkřídlové s elektropohonem zasklené izolačním dvojsklem U =1,0 W/m2K, kování otevíravé, barva bílá. členění a otevírání dle výkresu				
588	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
589	M	553.J8	*hliníkové dvoukřídlové posuvné dveře, prosklené, 1600 x 2100 mm (dle výpisu J8)*	*kus*	*1,000*	*38 500,00*	*38 500,00*
			hliníkové dvoukřídlové posuvné dveře, prosklené, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interiéru, členění dle výkresu				
590	K	767646523	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2400 mm	kus	5,000	1 925,00	9 625,00
			1+1+1+1+1		5,000		
			Mezisoučet HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, DVEŘE		5,000		
591	M	611.J1	*hliníkové dveře dvoukřídlové, prosklené, otočné, do ocelové zárubně 1650 x 2010 mm, požární EW 30-C2 DP3 (dle výpisu J1)*	*kus*	*1,000*	*82 500,00*	*82 500,00*
			Hliníkové dveře dvoukřídlové, prosklené, otočné, do ocelové zárubně, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interiéru, členění dle výkresu, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární EW 30-C2 DP3				
592	M	611.J2	*hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné 1650 x 2320 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu J2)*	*kus*	*1,000*	*110 000,00*	*110 000,00*
			Hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interiéru, členění dle výkresu, kování klika-klika, zámek vložkový (systém generálního klíče), požární EI2 30-SmC3 DP3				
593	M	611.J3	*hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné 1650 x 2500 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu J3)*	*kus*	*1,000*	*115 500,00*	*115 500,00*

			Hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interieru, členění dle výkresu, panikové kování, požární EI2 30-SmC3 DP3				
594	M	611.J4	*hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné 1650 x 2500 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu J4)*	kus	1,000	115 500,00	115 500,00
			Hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interieru, členění dle výkresu, panikové kování, požární EI2 30-SmC3 DP3				
595	M	611.J5	*hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné 1800 x 2500 mm, požární EI2 30-SmC3 DP3 (dle výpisu J5)*	kus	1,000	125 400,00	125 400,00
			Hliníkové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem a zárubní, prosklené, otočné, čiré bezpečnostní sklo, barva dle interieru, členění dle výkresu, panikové kování, požární EI2 30-SmC3 DP3				
596	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	26,622	1 419,00	37 776,62
			1,22*2,5		3,050		
			2,475*2,5		6,188		
			6,56*2,65		17,384		
			Mezisoučet		26,622		
597	M	553.P01.2	*mříž otevíravá 1křídlová 1220 x 2500 mm, žárově zinkována (dle výpisu P01.2)*	kus	1,000	11 528,00	11 528,00
598	M	553.P01.3	*mříž otevíravá 2křídlová 2450 x 2500 mm, žárově zinkována (dle výpisu P01.3)*	kus	1,000	19 618,50	19 618,50
599	M	553.P01.4	*mříž venkovní se vstupní brankou 2450 x 2500 mm, žárově zinkována (dle výpisu P01.4)*	kus	1,150	50 619,80	58 212,77
			Vstupní branka: *Otevírání elektromagnetickým zámkem ovládaným čtečkou karet. Systém generálního klíče*				
600	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	8,600	313,50	2 696,10
			3,8+4,80		8,600		
601	M	553.P2	*ocelový žebřík k výlezu na střechu, délka 3800 mm, provedení dle ČSN, povrchová úprava žárové pozinkování*	kus	1,000	12 452,00	12 452,00
602	M	553.P3	*ocelový žebřík k výlezu na střechu, délka 4800 mm, provedení dle ČSN, povrchová úprava žárové pozinkování*	kus	1,000	15 730,00	15 730,00
603	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	3 883,820	25,30	98 260,65
			283,74		283,740		
			Mezisoučet konstrukce závěsu plátna		283,740		
			673,08		673,080		
			Mezisoučet konstrukce pro klapky VZT		673,080		
			883+838+1206		2 927,000		
			Mezisoučet Ocelové prvky pro VZT		2 927,000		
			Součet		3 883,820		
604	M	145640655	*profil ocelový čtvercový tažený SHS40x40x5 mm*	t	0,326	34 000,00	11 084,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 2,828 kg/m				
			283,740*0,001*1,15		0,326		
605	M	145621685	*profil ocelový obdélníkový tažený RHS80x40x4 mm*	t	0,774	34 000,00	26 316,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 3,424 kg/m				
			673,08*0,001*1,15		0,774		
606	M	145622025	*profil ocelový RHS100x60 mm*	t	0,964	34 000,00	32 776,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 7,714 kg/m				
			838*0,001*1,15		0,964		
607	M	145622215	*profil ocelový RHS160x80mm*	t	1,387	34 000,00	47 158,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 30,1 kg/m				
			1206*0,001*1,15		1,387		
608	M	145640745	*profil ocelový SHS60x60 mm*	t	1,015	34 000,00	34 510,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 5,028 kg/m				
			883*0,001*1,15		1,015		
609	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	2 474,000	20,90	51 706,60
			2474		2 474,000		
			Mezisoučet úprava 2.4 závěs dívad.techniky		2 474,000		
610	M	134867200	*tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 220*	t	1,857	31 500,00	58 495,50
			VOC Ferona, Hmotnost: 71,5 kg/m				
			(807+808)*0,001*1,15		1,857		

611	M	134827150	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,811	31 500,00	25 546,50
			VOC Ferona, Hmotnost: 22.4 kg/m				
			705*0,001*1,15		0,811		
612	M	133834100	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,038	31 500,00	1 197,00
			VOC Ferona, Hmotnost: 6 kg/m				
			(11+22)*0,001*1,15		0,038		
613	M	133317320	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 70x70x6 mm	t	0,139	31 500,00	4 378,50
			VOC Ferona, Hmotnost: 5,42 kg/m				
			(33+38+50)*0,001*1,15		0,139		
614	K	767.R5	Ochranná sportovní síť do vstupního otvoru hlavního sálu demontovatelná, vypnutá do ostění otvoru v úrovni obkladu stěn 2620 x 3670 mm, montáž a dodávka	kus	3,000	9 790,00	29 370,00
615	K	767590R00	Demontáž ocelových schodů	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
			1		1,000		
			Mezisoučet 1.PP		1,000		
616	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,000	13 640,00	40 920,00

771 - Podlahy z dlaždic 1 094 224,64

617	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	709,451	75,90	53 847,33
			17,28+15,02+13,03+27,98+11,56+8,99+11,12+31,8+54,64+17,84+9+20,15+13,69+15,86		267,960		
			Mezisoučet 1.PP		267,960		
			12,98+42,98+8,2+12,17+21,56+21,92+11,38+8,6+8,3+12,4+3,8+6,26+13,04+18,05		201,640		
			Mezisoučet 1.NP		201,640		
			17,61+20,7+20,93+20,91+24,93+9,76+20,32+8,35+12,91		156,420		
			Mezisoučet 2.NP		156,420		
			8,71+13,06+21,24+20,32+20,53		83,860		
			Mezisoučet 3.NP		83,860		
			Součet		709,880		
618	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné sokl - S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	2 484,580	36,00	89 444,88
			709,880/0,3*1,05		2 484,580		
619	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1 235,510	257,00	317 526,07
			KERAMICKÁ DLAŽBA -300x300x9 mm -spárovací tmel UNICOLOR PLUS (Mapei) KERAFLEX (Mapei) -cementové lepidlo k lepení dlažeb				
			141,48		141,480		
			Mezisoučet podlaha P01.1		141,480		
			295,86		295,860		
			Mezisoučet podlaha P01.2		295,860		
			320,7		320,700		
			Mezisoučet podlaha P9		320,700		
			241,3		241,300		
			Mezisoučet podlaha P10		241,300		
			108,56		108,560		
			Mezisoučet podlaha P11		108,560		
			19,84		19,840		
			Mezisoučet podlaha P12		19,840		
			67,62		67,620		
			Mezisoučet podlaha P13		67,620		
			40,15		40,150		
			Mezisoučet podlaha P14		40,150		
			Součet		1 235,510		
620	M	597614R00	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (dle výběru investora)	m2	1 297,286	330,00	428 104,38

			KERAMICKÁ DLAŽBA *-300x300x9 mm* *-spárovací tmel UNICOLOR PLUS (Mapei)* *KERAFLEX (Mapei)* *-cementové lepidlo k lepení dlažeb*				
			1235,510*1,05		1 297,286		
621	K	771591R11	**Podlahy penetrace podkladu, dvousložkový epoxidový penetrační nátěr, D+M**	m2	1 298,810	149,60	194 301,98
			PRIMER EP (Mapei) *-dvousložkový epoxidový penetrační nátěr*				
			141,48		141,480		
			Mezisoučet podlaha P01.1		141,480		
			295,86		295,860		
			Mezisoučet podlaha P01.2		295,860		
			141,8		141,800		
			Mezisoučet podlaha P01.3		141,800		
			534,89		534,890		
			Mezisoučet podlaha P01.4		534,890		
			173,38		173,380		
			Mezisoučet podlaha P01.5		173,380		
			11,4		11,400		
			Mezisoučet podlaha P01.6		11,400		
			Součet		1 298,810		
622	K	998771203	**Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m**	%	2,000	5 500,00	11 000,00

772 - Podlahy z kamene 77 553,63

623	K	772521140	**Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm**	m2	17,100	1 837,00	31 412,70
			2,8*0,9		2,520		
			2,8*1,05		2,940		
			7,76*1,5		11,640		
			Mezisoučet podesta S3		17,100		
624	*M*	*583821405*	*deska obkladová, žula tl 3 cm do 0,24 m2*	*m2*	*18,810*	*2 453,00*	*46 140,93*

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 3 100 320,98

625	K	775.P1	**Dřevěná sportovní podlaha (Kanadský javor), masivní parketové vlysy, montáž a dodávka včetně podkladních kcí**	m2	793,761	2 992,00	2 374 932,91
			DŘEVĚNÁ SPORTOVNÍ PODDLAHA (KANADSKÝ JAVOR)-HLAVNÍ SÁL *MASÍVNÍ PARKETOVÉ VLYSY* *PODKLAD-PŘEKLIŽKOVÁ DESKA* *ROZNÁŠECÍ ROŠT-PŘEKLIŽKOVÉ PROFILY* *PRUŽNÉ PODLOŽKY* *ROZNÁŠECÍ ROŠT-TRÁMKY 80/60* *MEZI TRÁMKY MIN. PLST 80 mm A PŘÍČLE* *DISTANČNÍ PODLOŽKY*				
			793,761		793,761		
			Mezisoučet podlaha P1		793,761		
626	K	775.P2	**Dřevěná sportovní podlaha, dubové parkety, montáž a dodávka včetně podkladních kcí**	m2	191,950	2 563,00	491 967,85
			PARKETY-SPORTOVNÍ PODDLAHA-MALÝ SÁL *DUBOVÉ PARKETY* *ROZNÁŠECÍ ROŠT-PŘEKLIŽKOVÉ PROFILY* *PRUŽNÉ PODLOŽKY* *ROZNÁŠECÍ ROŠT-TRÁMKY 80/60* *MEZI TRÁMKY MIN. PLST 80 mm A PŘÍČLE* *DISTANČNÍ PODLOŽKY*				
			191,95		191,950		
			Mezisoučet podlaha P2		191,950		
627	K	775.P3	**Dřevěná sportovní podlaha, dubové parkety, montáž a dodávka včetně podkladních kcí**	m2	39,750	2 537,70	100 873,58
			PARKETY-SKLAD ZA HLAVNÍM SÁLEM *DUBOVÉ PARKETY* *PODKLAD-OSB DESKAPODKLAD-OSB DESKA* *ROZNÁŠECÍ ROŠT-TRÁMKY 80/60* *DISTANČNÍ PODLOŽKY*				
			39,75		39,750		
			Mezisoučet podlaha P3		39,750		
628	K	775511439	**Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin**	m2	64,150	214,50	13 760,18

			64,15		64,150		
			Mezisoučet podlaha P4		64,150		
629	M	611940545	*vlysy parketové dub tl 22 mm š 50 mm d.350 mm*	m2	67,358	573,10	38 602,87
630	K	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	1 025,461	15,40	15 792,10
			793,761		793,761		
			Mezisoučet podlaha P1		793,761		
			191,95		191,950		
			Mezisoučet podlaha P2		191,950		
			39,75		39,750		
			Mezisoučet podlaha P3		39,750		
			Součet		1 025,461		
631	M	611553640	*parozábrana 3 mm na povrchu s LDPE folií 0,1 mm s přesahem 0,1 m a samolepícím proužkem 15 mm celková šíře 1,1 m*	m	1 128,007	42,90	48 391,50
634	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	2,000	8 000,00	16 000,00

776 - Podlahy povlakové 863 146,70

635	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové	m	313,180	96,20	30 127,92
			9,95+25,38+15,78+15,36+19,99+17,2		103,660		
			Mezisoučet 1.NP		103,660		
			33,41+21,44+12,56+26,31+20,87		114,590		
			Mezisoučet 2.NP		114,590		
			22,53+24,7+27,24+20,46		94,930		
			Mezisoučet 3.NP		94,930		
			Součet		313,180		
636	M	284110060	*lišta speciální soklová samolepící 15 x 50 mm role 25 m*	m	344,498	43,80	15 089,01
637	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	1 074,410	84,30	90 572,76
			141,8		141,800		
			Mezisoučet podlaha P01.3		141,800		
			534,89		534,890		
			Mezisoučet podlaha P01.4		534,890		
			142,39		142,390		
			Mezisoučet podlaha P15		142,390		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		1 074,410		
638	M	607561R00	*krytina podlahová vinylová ALTRO WALKWAY 20*	m2	148,890	594,00	88 440,66
			VINYLOVÁ PODLAHOVINA ALTRO WALKWAY 20 -protiskluzná odolná podlahovina -systémové řešení kotvení k nasnému povrchu -systémové řešení detailů, sanování smršťovací spáry, trhlin a prasklin				
			141,8*1,05		148,890		
			Mezisoučet podlaha P01.3		148,890		
639	M	607561R10	*krytina podlahová vinylová ALTRO WALKWAY PLUS 20*	m2	561,635	594,00	333 611,19
			VINYLOVÁ PODLAHOVINA ALTRO WALKWAY PLUS 20 -dekorativní podlahovina -systémové řešení kotvení k nasnému povrchu -systémové řešení detailů, sanování smršťovací spáry, trhlin a prasklin				
			534,89*1,05		561,635		
			Mezisoučet podlaha P01.4		561,635		
640	M	284121R00	*krytina podlahová zátěžové PVC*	m2	417,607	500,50	209 012,30
			142,39*1,05		149,510		
			Mezisoučet podlaha P15		149,510		
			255,33*1,05		268,097		
			Mezisoučet podlaha P16		268,097		
			Součet		417,607		
641	K	776573111	Položení textilních rohoží čisticích zón	m2	11,400	27,60	314,64
			11,4		11,400		
			Mezisoučet podlaha P01.6		11,400		
642	M	697521100	*rohož textilní CLEANWELL provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění*	m2	11,970	1 782,00	21 330,54

			CLEANWELL *-dočišťovací rohož kobercového typu* *-střižené polyamidové vlákno na rerozpustném podkladu*				
643	K	776590100	**Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím**	m2	1 074,410	3,65	3 921,60
			141,8		141,800		
			Mezisoučet podlaha P01.3		141,800		
			534,89		534,890		
			Mezisoučet podlaha P01.4		534,890		
			142,39		142,390		
			Mezisoučet podlaha P15		142,390		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		1 074,410		
644	K	776990112	**Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa**	m2	397,720	164,00	65 226,08
			142,39		142,390		
			Mezisoučet podlaha P15		142,390		
			255,33		255,330		
			Mezisoučet podlaha P16		255,330		
			Součet		397,720		
647	K	998776203	**Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m**	%	5,000	1 100,00	5 500,00

777 - Podlahy lité

924 034,11

648	K	777510R00	**Podlahy ze stěrky epoxidové se vsypem**	m2	173,380	266,50	46 205,77
			MEPACOAT I24 *-ochranný dvousložkový epoxidový nátěr* *-souč. smykového tření (f =0,6)* *KŘEMIČITÝ PÍSEK* *-frakce 0,1÷0,6 (100%- vsyp)* *MAPECOAT I24* *-ochranný epoxidový nátěr*				
			173,38		173,380		
			Mezisoučet podlaha P01.5		173,380		
649	K	777510R17	**Dvousložková epoxydová pryskyřice, pigmentovaná, protiskluzná**	m2	25,700	947,70	24 355,89
			25,7		25,700		
			Mezisoučet podlaha P17		25,700		
650	K	777530R00	**Podlahy polyuretanové sportovní stěrkové tl 16 mm**	m2	149,210	1 738,00	259 326,98
			POLYURETANOVÁ STĚRKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA TL. 16mm *POLYURETANOVÁ STĚRKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA* *PRUŽNÁ PODLOŽKA* *LEPIDLO*				
			65,74		65,740		
			Mezisoučet podlaha P5		65,740		
			83,47		83,470		
			Mezisoučet podlaha P6		83,470		
			Součet		149,210		
651	K	777530R01	**Podlahy polyuretanové sportovní stěrkové tl 7 mm**	m2	249,060	1 089,00	271 226,34
			POLYURETANOVÁ STĚRKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA TL. 16mm *POLYURETANOVÁ STĚRKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA* *PRUŽNÁ PODLOŽKA* *LEPIDLO*				
			249,06		249,060		
			Mezisoučet podlaha P7		249,060		
652	K	777551110	**Podlahy lité tloušťky 5 mm, vyrovnávací stěrka**	m2	1 423,731	223,30	317 919,13
			793,761		793,761		
			Mezisoučet podlaha P1		793,761		
			191,95		191,950		
			Mezisoučet podlaha P2		191,950		
			39,75		39,750		
			Mezisoučet podlaha P3		39,750		
			65,74		65,740		
			Mezisoučet podlaha P5		65,740		
			83,47		83,470		
			Mezisoučet podlaha P6		83,470		
			249,06		249,060		
			Mezisoučet podlaha P7		249,060		

			Součet		1 423,731		
653	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	2,500	2 000,00	5 000,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 703 818,68

654	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	990,521	335,50	332 319,80
			11,43*2,4-0,6*1,97*3-0,7*1,97		22,507		
			14,91*2,4-0,8*2,1*2		32,424		
			18,58*2,4		44,592		
			13,68*2,4-0,8*2,1		31,152		
			9,75*2,4-0,9*2,1		21,510		
			12,56*2,4-0,7*1,97*3		26,007		
			14,72*2,4-0,8*2,1*2		31,968		
			18,05*2,4		43,320		
			12,24*2,4-0,8*2,1		27,696		
			9,93*2,4-0,9*2,1		21,942		
			2,96*2,4		7,104		
			9,98*2,4-0,7*2,1*3		19,542		
			14*2,4-0,7*1,97		32,221		
			11,03*2,4-0,7*1,97*3		22,335		
			1,8*2,4		4,320		
			5,1*2,4-0,8*1,97		10,664		
			24,9*2,4-0,7*1,97*6-0,8*1,97		49,910		
			13,94*2,4-0,7*1,97*3		29,319		
			Mezisoučet 1.PP		478,533		
			4,5*2,2-0,6*2,1*2		7,380		
			4,5*2,2-0,6*2,1*2		7,380		
			4,68*2,2-0,6*2,1		9,036		
			4,68*2,2-0,6*2,1		9,036		
			6,65*2,2-0,7*2,1*2		11,690		
			8,11*2,2-0,7*2,1-0,6*2,1*2		13,852		
			3,8*2,2-0,6*2,1		7,100		
			3,8*2,2-0,6*2,1		7,100		
			3,8*2,2-0,6*2,1		7,100		
			8,62*2,2-0,7*2,1-0,6*2,1		16,234		
			6,64*2,2-0,7*2,1*2		11,668		
			5,03*2,2-0,6*2,1		9,806		
			8,49*2,2-0,7*2,1*3		14,268		
			4,26*2,2-0,7*2,1		7,902		
			4,14*2,2-0,7*2,1		7,638		
			4,4*2,2-0,7*2,1*3		5,270		
			8,4*2,2-0,7*2,1*2		15,540		
			39,24*2,2-0,6*2,1*2-0,8*2,1*6		73,728		
			18,19*2,2-0,7*2,1		38,548		
			10,34-0,7*2,1-0,6*2,1		7,610		
			Mezisoučet 1.NP		287,886		
			51,47*2,2-0,6*2,1*7-0,7*2,1*6		95,594		
			17,65*2,2-0,7*2,1*5		31,480		
			2,7*0,6		1,620		
			17,75*2,2-0,7*2,1*5		31,700		
			Mezisoučet 2.NP		160,394		
			17,93*2,2-0,7*2,1*5		32,096		
			17,71*2,2-0,7*2,1*5		31,612		
			Mezisoučet 3.NP		63,708		
			Součet		990,521		
655	M	597610395	*obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru Investora)*	m2	1 030,142	330,00	339 946,86
656	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	495,261	36,50	18 077,03
657	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4,900	2 750,00	13 475,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 21 505,00

658	K	782R001	Kladení obkladu z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm - sokl	m2	5,000	1 848,00	9 240,00
659	K	782R002	*deska obkladová, žula tl 3 cm do 0,24 m2*	m2	5,000	2 453,00	12 265,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 346 426,93

660	K	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	92,000	144,00	13 248,00
			80*1,15"zárubně ocelové"		92,000		
661	K	783812R00	Omyvatelný nátěr stěn	m2	343,830	75,00	25 787,25
			(12,98+8,2+12,77+21,56+21,92+11,38+8,6+8,3)*1		105,710		
			3,8*2		7,600		
			Mezisoučet 1.NP		113,310		
			(17,61+20,7+20,93+20,91+24,93+20,32+8,35+12,91)*1		146,660		
			Mezisoučet 2.NP		146,660		
			(8,71+13,06+21,24+20,32+20,53)*1		83,860		
			Mezisoučet 3.NP		83,860		
			Součet		343,830		
662	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	9 880,250	30,80	304 311,68
663	K	783 42-5150	Nátěry ocelového potrubí syntetické, základní, dvojnásobné do DN 100	m	70,000	44,00	3 080,00

784 - Dokončovací práce - malby 93 286,65

664	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	2 993,536	16,50	49 393,34
665	K	784121005	Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m	m2	624,904	33,00	20 621,83
666	K	784452212	Malba sádrokartonových stěn	m2	470,131	49,50	23 271,48
			23,78+169,031+216,88+60,44		470,131		

787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 721 087,12

669	K	787911R06	Obklad stěny zrcadly, kondiční sál plocha 6500x2000 mm, montáž a dodávka	kus	1,000	13 195,00	13 195,00
670	K	787911R07	Obklad stěny zrcadly, sevemí galerie plocha 3280x2000 mm, montáž a dodávka	kus	1,000	8 645,00	8 645,00
671	K	787911R08	Obklad stěny zrcadly, rytmický sál plocha 4700x2000 mm, montáž a dodávka	kus	1,000	11 082,50	11 082,50
672	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	3,000	1 500,00	4 500,00
673	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2	30,027	1 100,00	33 029,70
			7,66*3,92		30,027		
674	*M*	*611.J13*	*hliníková vstupní stěna oblouková, venkovní 7760 x 3920 mm zasklená izolačním bezpečnostním dvojsklem s automatickými dvoukřídlovými dveřmi 1650 x 2400 mm (dle výpisu J13)*	*kus*	*1,000*	*297 000,00*	*297 000,00*
			Hliníková vstupní stěna oblouková, venkovní, zasklená izolačním bezpečnostním dvojsklem s automatickými dvoukřídlovými dveřmi 1650 x 2400, členění dle výkresu				
675	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	66,787	1 100,00	73 465,70
			3,29*2,03*10		66,787		
			Mezisoučet		66,787		
676	*M*	*553.C9*	*hliníková prosklená skládací stěna s pevným nadsvětlíkem 3290 x 2030 mm - výplň okna z galerie (dle výpisu C9)*	*kus*	*10,000*	*71 500,00*	*715 000,00*
			Hliníková prosklená skládací stěna s pevným nadsvětlíkem - výplň okna z galerie do sálu, bezpečnostní neprůhledné sklo, uzamykatelná v otevřené i zavřené poloze barva dle interieru				
677	K	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	13,986	770,00	10 769,22
			7,56*1,85		13,986		
678	*M*	*553.J9*	*hliníkové jednoduché interierové okno, pevné, obloukové, 7560 x 1850 mm požární EI 30-DP1 (dle výpisu J9)*		*1,000*	*554 400,00*	*554 400,00*
			Hliníkové jednoduché interierové okno, pevné, obloukové, zasklení čiré, barva dle interieru, požární EI 30-DP1				

791 - Zařízení velkokuchyní 211 123,00

1 - Bufet 139 821,00

679	K	27.001	Stolní chladicí vitrýna	kus	1,000	17 919,00	17 919,00

680	K	27.002	Podstolová mrazící skříň	kus	1,000	9 790,00	9 790,00
681	K	27.003	Prosklenná lednice	kus	1,000	15 290,00	15 290,00
682	K	27.004	Zápolí	kus	1,000	10 395,00	10 395,00
683	K	27.005	Nerezový mycí stůl	kus	1,000	13 596,00	13 596,00
684	K	27.006	Podstolová myčka nádobí	kus	1,000	41 690,00	41 690,00
685	K	27.007	Nerezový regál na nádobí	kus	1,000	8 195,00	8 195,00
686	K	27.008	Nerezový pracovní stůl	kus	1,000	17 006,00	17 006,00
687	K	27.009	Konzolová police	kus	1,000	2 035,00	2 035,00
688	K	27.010	Servírovací vozík	kus	1,000	3 905,00	3 905,00
		2 - Sklad bufetu					5 995,00
689	K	27.011	Skladový regál	kus	1,000	5 995,00	5 995,00
		3 - Strojní vybavení					65 307,00
690	K	27.012	Váha a pokladna	kus	1,000	19 162,00	19 162,00
691	K	27.013	Kávovar	kus	1,000	19 690,00	19 690,00
692	K	27.014	Mikrovlná trouba	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
693	K	27.015	Hot dog	kus	1,000	5 016,00	5 016,00
694	K	27.016	Šnekový nářezový stroj	kus	1,000	17 369,00	17 369,00
695	K	27.017	Elektrická varná konvice	kus	1,000	1 320,00	1 320,00

21-M - Elektromontáže 425 568,00

696	K	210-M- C1	Elektropohony - okna	komplet	12,000	35 464,00	425 568,00

M - Práce a dodávky M 335 500,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 335 500,00

697	K	330-M	Montáž osobního výtahu, rozměr kabiny 1200x2300 mm, nosnost 1275 kg (výtah je dodávkou investora)	soubor	1,000	103 400,00	103 400,00
698	K	331-M	Montáž a dodávka zvedací plošina, nosnost 2000 kg, zdvih 1500 mm	soubor	1,000	232 100,00	232 100,00

OST - Ostatní 8 912 468,10

001 - Ostatní 8 912 468,10

001 - 001 - Mobiliář - Vnitřní vybavení 3 523 873,20

699	K	01	Pracovní stůl (atypický), 500x3000 v. 750 mm, lamino - ořech	ks	7,000	5 500,00	38 500,00
700	K	02	Stůl jednací (např. LD Seating-Table´s collection), 800x1600 v. 740 mm, obdélníkový skládací stůl, DVT deska, lamino - šedá, nohy sklopné, rektifikační do 30 mm, barva šedá	ks	12,000	4 320,80	51 849,60
702	K	04	Pracovní stůl (např. RSL - Malaga), 600x1600 v. 750 mm, lamino - ořech	soubor	5,000	2 090,00	10 450,00
703	K	05	Jídelní stůl (např. RSL - Malaga), 730x1200 v. 760 mm, rozkládací stůl (730x1600), lamino - ořech	soubor	2,000	2 310,00	4 620,00
704	K	06	Konferenční stolek (např. RSL - Malaga), 800x800 v. 500 mm, lamino - ořech	soubor	4,000	2 475,00	9 900,00
705	K	07	Skříň nízká (např. RSL - Malaga), 320x920 v. 970 mm, lamino - ořech, uzamykatelná	soubor	8,000	3 382,50	27 060,00
706	K	08	Regál (např. RSL - Malaga), 320x700 v. 1910 mm, lamino - ořech	soubor	8,000	1 919,50	15 356,00
707	K	09	Regál úzký (např. RSL - Malaga), 320x400 v. 1910 mm, lamino - ořech	soubor	5,000	2 431,00	12 155,00
708	K	10	Skříň šatní (např. RSL - Malaga), 520x700 v. 1910 mm, lamino - ořech	soubor	4,000	5 725,50	22 902,00
709	K	11	Skříň policová (např. RSL - Malaga), 320x700 v. 1910 mm, lamino - ořech	soubor	4,000	4 471,50	17 886,00
710	K	12	Kontejner (např. RSL - Malaga), 460x400 v. 540 mm, pojízdný, lamino - ořech	soubor	12,000	2 128,50	25 542,00
711	K	13	Židle (např. RSL - Malaga), 430x450 v. 940 mm, čalouněná, lamono - ořech	soubor	8,000	2 442,00	19 536,00
712	K	14	Kancelářské křeslo (např. Sedia - W91A), 610x510 v. 1170 mm, výškově nastavitelné křeslo s područkami, pogumovaná kolečka, pružná látka + koženka, doplňky - chrom	soubor	7,000	1 835,90	12 851,30

713	K	15	Křeslo (např. GWN - Sevla), 740x850 v. 740 mm, dřevěná kostra, pérování, nohy dřevěné, čalounění - broušená hnědá kůže (1A-128)	soubor	10,000	4 163,50	41 635,00
714	K	16	Vitrína prosklená (např. KIKA - Sun), 330x670 v. 1740 mm, dvoukřídlová dvířka, bezp. Sklo, 4 skleněné police, uzamykatelná	soubor	4,000	4 664,00	18 656,00
716	K	18	Skříň policová (např. VEP- 171), 440x450 v. 1970 mm, posuvná dvířka, uzamykatelná, lamino - bříza	soubor	4,000	2 288,00	9 152,00
717	K	19	Kontejner (např. VEP- 020), 430x550 v. 500 mm, zásuvkový, uzamykatelný, lamino - bříza	soubor	2,000	979,00	1 958,00
718	K	20	Stůl čtvercový (např. Ton - Liguira), 700x700 v. 760 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	12,000	5 049,00	60 588,00
719	K	21	Stůl čtvercový barový (např. Ton - Spritz), 700x700 v. 1110 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	4,000	9 933,00	39 732,00
720	K	22	Dětský stůl (např. Ton - Bimbi), 450x700 v. 500 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	1,000	3 102,00	3 102,00
721	K	23	Židle, 405x405 v. 840 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	28,000	2 519,00	70 532,00
722	K	24	Barová židle (např. Ton - NO 18), 405x405 v. 1100 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	10,000	3 729,00	37 290,00
723	K	25	Dětská židle (např. Ton - Petit), 310x310 v. 600 mm, masiv buk, moření antique classic	soubor	4,000	1 826,00	7 304,00
724	K	26	Lavice (atypická), 1400x2000 v. 870 mm, oboustranná, ergonomicky tvarovaná, konstrukce ocelová, sedací plocha z dřevěných lamel, masiv buk, moření antique classic	soubor	4,000	8 250,00	33 000,00
725	K	27	Věšák, ø470 mm v. 1870 mm, celodřevěný stojanový věšák, masiv buk, moření antique classic	soubor	4,000	3 311,00	13 244,00
726	K	28	Vitrína nástěnná, 30x750 v. 1050 mm, interiérová jednostranná, 4xA4, křídlová dvířka, bezp. Sklo, pozadí - magnetický plech lakovaný, s korkem, neviditelný zámek, barva - kaštanově hnědá	soubor	8,000	3 850,00	30 800,00
727	K	29	Vitrína nástěnná, 30x1450 v. 1050 mm, interiérová jednostranná, křídlová dvířka, bezp. Sklo, pozadí - magnetický plech lakovaný, s korkem, neviditelný zámek, barva - kaštanově hnědá	soubor	3,000	6 050,00	18 150,00
728	K	30	Stavebnicový regál, 4500x1000 v. 2000 mm, šířka polic 3x 1500 mm, regál je ze sloupů bez příčných diagonál, traverzy jsou součástí polic, mezi které jsou vloženy policové panely. Regálová sestava se ztužuje pomocí podélného zavětrovacího kříže. Opatřeno mřížovými uzamykatelnými dvířky v každém segmentu. Segmenty vertikálně odděleny mříží. Materiál - pozinkovaná ocel	soubor	2,000	19 107,00	38 214,00
729	K	31	Stavebnicový regál, 3600x600 v. 2000 mm, šířka polic 1150, 1300, 1150 mm, regál je tvořen ze sloupů bez příčných diagonál, traverzy jsou součástí polic, mezi které jsou vloženy policové panely. Regálová sestava se ztužuje pomocí podélného zavětrovacího kříže. Materiál - pozinkovaná ocel	soubor	1,000	9 339,00	9 339,00
730	K	32	Stavebnicový regál, 3300x1000 v. 2000 mm, šířka polic 1000, 1300, 1000 mm, regál je tvořen ze sloupů bez příčných diagonál, traverzy jsou součástí polic, mezi které jsou vloženy policové panely. Regálová sestava se ztužuje pomocí podélného zavětrovacího kříže. Materiál - pozinkovaná ocel	soubor	4,000	9 861,50	39 446,00
731	K	33	Stavebnicový regál, 3000x1000 v. 2000 mm, šířka polic 2x1500 mm, regál je tvořen ze sloupů bez příčných diagonál, traverzy jsou součástí polic, mezi které jsou vloženy policové panely. Regálová sestava se ztužuje pomocí podélného zavětrovacího kříže. Materiál - pozinkovaná ocel	soubor	1,000	9 861,50	9 861,50

732	K	34	Odpadkový koš (např. Dedra Art & Deco - Push BIN MAXI), do komunikačních prostor a hl. sálu), objem 40 l, skrytý sáček, výklopný, spodní část protiskluzová, celokovový, lakovaný, krémově bílý	soubor	22,000	1 868,90	41 115,80
733	K	35	Odpadkový koš barevný, do šaten, objem 30 l, výklopný, plastový, oranžový	soubor	5,000	240,90	1 204,50
734	K	36	Odpadkový koš barevný, do šaten, objem 30 l, výklopný, plastový, žlutý	soubor	5,000	240,90	1 204,50
735	K	37	Odpadkový koš kancelářský, objem 6 l, plastový, béžový	soubor	8,000	207,90	1 663,20
736	K	38	Vestavěná skříň, 780x1520 v. 2110 mm, míst. 0.02, policová, uzamykatelná, dvoukřídlová dvířka, konstrukce ocelová, lamino - krémová	soubor	1,000	41 277,50	41 277,50
737	K	39	Vestavěná skříň, 510x1450 v. 2300 mm, míst. 0.19, policová, uzamykatelná, dvoukřídlová dvířka, konstrukce ocelová, lamino - krémová	soubor	1,000	28 066,50	28 066,50
738	K	40	Vestavěná skříň, 530x1450 v. 2350 mm, míst. 0.20, policová, uzamykatelná, dvoukřídlová dvířka, konstrukce ocelová, lamino - krémová	soubor	1,000	29 799,00	29 799,00
		41	TREZOR, 330x450 v. 630 mm, protipožární trezor do zdi, klíčový i kombinační zámek, bezpečnostní třída I, jedna vnitřní schránka	ks	1,000	22 550,00	22 550,00
		42	JEDNACÍ ŽIDLE (např. Sedileta - Onyx), 560x590 v. 810 mm, ocelová šedá kostra, čalouněná - šedá, oranžová, stohovatelná	ks	60,000	2 695,00	161 700,00
		43	SKŘÍŇ NÍZKÁ POLICOVÁ (např. VEP- 071), 400x800 v. 900 mm, posuvná dvířka, uzamykatelná, lamino - bříza	ks	4,000	3 850,00	15 400,00
		44	VITRÍNA NÁSTĚNNÁ, 30x1450 v. 1050 mm, interiérová jednostranná, křídlová dvířka, bezp. Sklo, pozadí - magnetický plech lakovaný, s korkem, neviditelný zámek, barva - krémová	ks	1,000	6 050,00	6 050,00
		45	NÁSTĚNKA (např. Sollau - Korek 200/120) 10x2000 v. 1200 mm, korková, hliníkový rám	ks	2,000	2 750,00	5 500,00
		46	SKŘÍŇKA NA KLÍČE, 105x670 v. 620 mm, ocelová nástěnná skříňka, šedý lak, prosklená dvířka, uzamykatelná, 100 háčků	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
		47	ŽIDLE ČALOUNĚNÁ (např. Gastro nábytek - Elisa H), 460x570 v. 970 mm, masiv buk, moření ořech, čalounění - textilní koženka	ks	8,000	2 145,00	17 160,00
		48	ŽIDLE BAROVÁ ČALOUNĚNÁ (např. Gastro nábytek - Fabio), masiv buk, moření ořech, čalounění - textilní koženka	ks	3,000	2 310,00	6 930,00
		49	STŮL KONFERENČNÍ (např. Gastro nábytek - Elisa H), 550x550 v. 450 mm, masiv buk, moření ořech	ks	1,000	3 520,00	3 520,00
		50	SEDACÍ KOSTKA 1 (např. Gastro nábytek - MICA 3), 450x1200 v. 450 mm, dřevěná kostra, plášť z překližky, dřevěné nožičky - moření ořech, čalounění - textilní koženka světle modrá BR08	ks	3,000	1 815,00	5 445,00
		51	SEDACÍ KOSTKA 1 (např. Gastro nábytek - MICA 3), 450x1200 v. 450 mm, dřevěná kostra, plášť z překližky, dřevěné nožičky - moření ořech, čalounění - textilní koženka světle hnědá BR29	ks	3,000	1 815,00	5 445,00
		52	SEDACÍ KOSTKA 2 (např. Gastro nábytek - MICA 1), 450x450 v. 450 mm, dřevěná kostra, plášť z překližky, dřevěné nožičky - moření ořech, čalounění - textilní koženka světle hnědá BR29	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
		53	OPĚRKA 1 (např. Gastro nábytek - RX 20 pro CUBO), 60x1200 v. 200 mm, konstrukce DT deska 18 mm, čalounění - textilní koženka světle modrá BR08, montáž na zeď	ks	5,000	550,00	2 750,00
		54	OPĚRKA 1 (např. Gastro nábytek - RX 20 pro CUBO), 60x1200 v. 200 mm, konstrukce DT deska 18 mm, čalounění - textilní koženka světle hnědá BR29, montáž na zeď	ks	4,000	550,00	2 200,00
		55	OPĚRKA 2 (např. Gastro nábytek - RX 20 pro CUBO) 60x900 v. 200 mm, konstrukce DT deska 18 mm, čalounění - textilní koženka světle hnědá BR29, montáž na zeď	ks	4,000	495,00	1 980,00

		56	OPĚRKA 3 (např. Gastr nábytek - RX 20 pro CUBO) 60x450 v. 200 mm, konstrukce DT deska 18 mm, čalounění - textilní koženka světle modrá BR08, montáž na zeď	ks	1,000	440,00	440,00
		57	OPĚRKA 3 (např. Gastr nábytek - RX 20 pro CUBO) 60x450 v. 200 mm, konstrukce DT deska 18 mm, čalounění - textilní koženka světle hnědá BR29, montáž na zeď	ks	4,000	440,00	1 760,00
		58	SEDACÍ SOUPRAVA (např. Valmo- Bella), 1630x2270 v. 830 mm, rohová pohovka, levý roh, výška sedáku 420 mm, opěrky a područky na obou stranách, čalounění - textilní koženka modrá, rozkládací lůžko	ks	2,000	38 500,00	77 000,00
		59	BOTNÍK - TABURET (např. Atrium), 310x810 v. 490 mm, chromové police, čalouněný sedák - smetanová, dřevěná konstrukce - moření ořech	ks	3,000	1 650,00	4 950,00
		60	VĚŠÁK (např. Umbra - Sticks), 30x460 v. 180 mm, sklápěcí věšák na zeď, materiál plast + výztuž, barva hnědá	ks	3,000	825,00	2 475,00
		61	BAR (atypický) 1050x3150 v. 1140 mm, vzhled viz. Výkres Schéma, výška pracovní desky 850 mm, výška barového pultu 1140 mm, pracovní deska a pult tl. 40 mm, prostor mezi pracovní plochou a pultem obložen deskou, z vnější strany k baru připevněn dřevěný rám (po obvodu + středová stojka na delší straně), rám vytváří prostor pro umístění spodního světla prosvětlujícího mléčné sklo, jež je přilepeno k rámu, vnější vrstvu tvoří nerezový plech (nebo DVT laminovaná deska) s výřezem v profilu pohoří, přikotvený skrz sklo k rámu, vzniklé vystupující hrany ve výřezu budou zaobleny dle potřeby	ks	1,000	38 500,00	38 500,00
		62	SKŘÍŇ POLICOVÁ (např. MAG EURO 01), 350x800 v. 1810 mm, lamino - ořech	ks	1,000	3 960,00	3 960,00
		63	SKŘÍŇ ŠATNÍ (např. MAG EURO 12), 350x800 v. 1810 mm, lamino - ořech	ks	1,000	4 070,00	4 070,00
		64	KUCHYŇSKÁ LINKA 600x2100 v. 2000 mm, spodní skříňky hl. 600 mm, v. 900 mm, horní skříňky hl. 300 mm, osazeny ve výšce 1500 mm, jeden spodní díl zásuvkový, včetně pracovní desky se dřezem, barva - ořech, horní dvířka béžová, deska béžová	ks	3,000	17 435,00	52 305,00
		65	KUCHYŇSKÁ LINKA, 600x2600 v. 2000 mm, spodní skříňky hl. 600 mm, v. 900 mm, horní skříňky hl. 300 mm, osazeny ve výšce 1500 mm, jeden spodní díl zásuvkový, s výklenkem pro chladničku, pracovní deska se dřezem, včetně mikrovlné trouby s vařičem, barva ořech, horní dvířka béžová, deska béžová, možnost linku uzavřít předsazenou roletou se zámkem (např. Rehau- nábytková roleta) v béžové barvě	ks	1,000	28 050,00	28 050,00
		66	SKŘÍŇ NÍZKÁ (např. RSL - Malaga) 520x700 v. 970 mm, se zásuvkami, lamino - ořech	ks	4,000	4 015,00	16 060,00
		67	SKŘÍŇ NÍZKÁ (např. RSL - Malaga) 520x700 v. 970 mm, policová s jednou zásuvkou, lamino - ořech	ks	4,000	4 015,00	16 060,00
739	K		Lezecká stěna, provedení dle specifikace v příloze	soubor	1,000	1 485 000,00	1 485 000,00
740	K		Boulderingová stěna, provedení dle specifikace v příloze	soubor	1,000	275 000,00	275 000,00
740a	K		Posilovací deska, provedení dle specifikace v příloze	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
741	K		Oddělovací sportovní síť, velikost oka 100 mm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
742	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých	m2	6,580	4 520,00	29 741,60
743	K		Informační (orientační) systém - označení jednotlivých místností, ukazatelů směrů, úniků a bezpečnostních značek.	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
744	K		Hasící přístroje - práškové	kus	39,000	1 320,00	51 480,00
745	K		Hasící přístroje - sněhové	kus	3,000	2 420,00	7 260,00
746	K		Protipožární roleta	soubor	1,000	114 919,20	114 919,20
747	K		Montáž oken podávacích horizontálně posuvných s pevně zasklenými bočními díly ve vodícím rámu na zdi	m2	4,000	1 045,00	4 180,00

			2,5*1,6		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
748	M	611.C7	okno dřevěné dělené interiérové v recepci 2500 x 1600 mm (dle výpisu C7)		4,000	20 000,00	80 000,00
			interiérové okno dřevěné dělené v recepci, jednoduché zasklení, střední část otevíravá posuvná, uzamykatelná, členění dle výkresu, barva dle interiéru				

O01 - 002 - Mobiliář - Sportovní vybavení 2 894 992,40

749	K		Bradla kompaktní sada 3 - obsahuje školní bradla se skládacíma nohama + skládací žíněnku	soubor	1,000	176 762,30	176 762,30
			Bradlo - Velký sál				
750	K		Bradla soutěžní o stejné výšce žerdi, certifikováno FIG	soubor	1,000	186 958,20	186 958,20
			Bradla - Velký sál				
751	K		Přepravní vozík skládací, pro všechny volně stojící bradla	soubor	1,000	17 928,30	17 928,30
			Bradla - Velký sál				
752	K		Bedna dřevěná, skládá se ze tří dílů, které mohou být použity i jednotlivě. Rozměry 160x40x100 cm. Výška každého dílu je 33 cm. Švédská bedna má oddělitelnou vrchní část s polstrováním.	soubor	2,000	6 400,00	12 800,00
			Bedna - Velký sál				
			Bedna - Nářaďovna				
753	K		Bedna švédká Speciál, rovná, 7 dílná, překlížka, barex, tvrdé oblé rohy vyztužená, 50x125 cm, výška 110 cm	soubor	2,000	6 400,00	12 800,00
			Bedna - Velký sál				
754	K	S.8	Hrazda soutěžní, certifikováno FIG 2,70-2,85 (dle výpisu S8)	soubor	1,000	68 256,50	68 256,50
			Hrazdy - Velký sál				
755	K	S.9	Školní hrazda s jednou žerdí - šířka 2,40 m s jednou žerdí, 2 stojiny, pro 1 cvičící osobu (dle výpisu S9)	soubor	2,000	17 000,00	34 000,00
			Hrazdy - Velký sál				
756	K		Polstrovaná měkčená kladina délky 250 cm, šířka základny 24 cm, cvičební šířka 15 cm, výška 8 cm	soubor	2,000	4 200,00	8 400,00
			Kladiny - Velký sál				
			Kladiny - Nářaďovna				
757	K		Kladina nízká - výška 40 cm, délka 5 m	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00
			Kladiny - Velký sál				
758	K		Kladina kompaktní - kladina + žíněnky + dva transportní rámy	soubor	1,000	104 405,60	104 405,60
			Kladiny - Velký sál				
759	K		Ochrana kladiny - bezpečnostní a ochranný prvek	soubor	1,000	3 047,20	3 047,20
			Kladiny - Velký sál				
760	K		Kůň s madly - přírodní kůže	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00
			Koně - Velký sál				
761	K		Speciální polstrování 2 m	soubor	4,000	2 496,00	9 984,00
			Koně - Velký sál				
			Koně - Jižní galerie				
762	K		Pěnový kůň mini II - Skládá se ze čtyř dílů, které mohou být použity i jednotlivě. Rozměry 90x60 cm. Nastavení výšky 80, 90, 100 cm.	soubor	1,000	17 928,30	17 928,30
			Koně - Velký sál				
763	K	S.4, S.6, S.7	Kruhy - Horní díl + lankové kruhy	soubor	4,000	9 600,00	38 400,00
			Kruhy - Velký sál- (S.6) Gymnastické kruhy zavěšené na sklopné konstrukci na stěně hlavního sálu. Předpokládaná výška ocelové sklopné konstrukce nad podlahou 8-9000 mm. barevné provedení dle řešení interiéru Provedení dle standardů				
			Kruhy - Malý sál - (S.7) Gymnastické kruhy zavěšené na sklopné konstrukci na stěně malého sálu. Předpokládaná výška ocelové sklopné konstrukce nad podlahou 6-7000 mm. barevné provedení dle řešení interiéru Provedení dle standardů				
			Kruhy - Jeviště - (S.4) Gymnastické kruhy zavěšené na konstrukci nad rozebíratelným pódiem Max výška nosníku nad podlahou 11 700 mm. Ovládání svedeno na vhodné místo boční stěny. Provedení dle standardů				

764	K	S.6, S.7	Kruhové konstrukce sklopné	soubor	3,000	7 800,00	23 400,00
			Kruhy - Velký sál				
			Kruhy - Malý sál				
765	K		Odrazový můstek s náskokovou hranou 2100 mm. Výrobek je zhotoven z jasanových dýh slepených do příslušného tvaru. Odrazová deska má dýhy lepené podélně a příčně, zatím co ostatní dílce můstku mají dýhy lepené je podélně. Náskoková deska je připevněna ke spodní části výrobku výlisky ve tvaru S, vystužená čtyřmi pružinami, které lze dle potřeby odnímat dle potřeby síly odrazu. Spodní část výrobku je opatřena pryžovými návleky zabraňující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození podlahy. Dřevěná část výrobku je nastříkána bezbarvým nitrolakem. Výrobek je vhodné udržovat v suchých prostorách s minimální teplotou 15 °C.	soubor	2,000	5 100,00	10 200,00
			Můstky - Velký sál				
			Můstky - Nářadovna				
766	K		Soutěžní odrazový můstek měkký	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00
			Můstky - Velký sál				
767	K		Soutěžní odrazový můstek tvrdý	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00
			Můstky - Velký sál				
768	K		Trampolína: Rám: ploché oválné ocelové trubky 520x305x108 cm galvanizované Nohy: Oválné ocelové trubky - vyztužené, galvanizované. Odrazová plocha: (426x213 cm) s nylonovými lanky 13 nebo 45 mm 118 ocelových pružin (délka 235 mm, ř 30 mm). Polstrování rámu. Celková hmotnost: 220 kg	soubor	1,000	119 367,30	119 367,30
			Trampolína - Velký sál				
769	K	S.10	Tyč 5 m průměr 43 mm s kotevním hákem a patkou do podlahy, komaxit.	soubor	4,000	1 480,00	5 920,00
			Tyč - Velký sál - (S.10) Šplh po tyči umístěný v koutě hlavního sálu. Provedení dle prostorových možností určeného místa. Předpokládaná výška tyčí 5000 mm profil 43mm, počet tyčí 4. Barevné provedení dle řešení interiéru Provedení dle standardů				
770	K		Švédská lavička dřevěná - vyrobeno z tvrdého dřeva, nohy opatřeny protismyky, konstrukce zpevněna železnými konzolami, všechny hrany jsou oblé, konec lavičky opatřen hranolem na případné zavěšení na žebřiny či švédskou bednu. Po otočení lavičky lze použít jako kladinu o šířce 10 cm. Splňuje požadavky normy EN ČSN 97063. Délka 4 m	soubor	10,000	3 600,00	36 000,00
			Lavičky - Velký sál				
			Lavičky - Malý sál				
771	K		Koza tělocvičná je přeskokové přenosné nářadí s možností kotvení do podlahy. Tělo kozy je dřevěné s pružnou vycpávkou potažené COLAVELEM. Podstavec kozy tvoří dva výsuvné stojany. Horní část stojanu je přišroubována k tělu kozy. Spodní výsuvné část má kolmo přivařenou dosedací trubku opatřenou dvěma pryžovými návleky zabraňující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození podlahy. Dále stojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 900mm do 1400mm po 50mm. Dosedací trubky jsou opatřeny pojezdem pro snazší manipulaci po tělocvičně. Pro náročnější cvičení doporučujeme ukotvit nářadí pomocí řetězu s napínací maticí do podlahové záklopky. Kotevní řetěz se záklopkou není součástí výrobků.	soubor	1,000	7 700,00	7 700,00
			Kozy - Velký sál				

772	K		Koza tělocvičná je přeskokové přenosné nářadí s možností kotvení do podlahy. Této kozy je dřevěné s pružnou vycpávkou potažené COLAVELEM. Podstavec kozy tvoří dva výsuvné stojany. Horní část stojanu je přišroubována k tělu kozy. Spodní výsuvná část má kolmo přivařenou dosedací trubku opatřenou dvěma pryžovými návleky zabraňující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození podlahy. Dále stojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 700mm do 1200mm po 50mm. Dosedací trubky jsou opatřeny pojezdem pro snazší manipulaci po tělocvičně. Pro náročnější cvičení poručujeme ukotvit nářadí pomocí řetězu s napínací maticí do podlahové záklopky. Kotevní řetěz se záklopkou není součástí výrobků.	soubor	1,000	7 700,00	7 700,00
			Kozy - Velký sál				
773	K		Nafukovací pás - Délka 6 m, šířka 1,4 m	soubor	1,000	47 814,00	47 814,00
			Nafukovací pás - Velký sál				
774	K	S.12	Žebřiny dvojité - Splňují požadavky normy EN ČSN 12346 - Rozměry: 250x90 cm 2x	soubor	4,000	7 100,00	28 400,00
			Žebřiny - Velký sál				
			Žebřiny - Malý sál				
775	K		Hrazda na žebřiny kovová	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
			Hrazda - Velký sál				
776	K		Žíněnka ultralehká B typ 6 - Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch, jádro z polyetylénu s otevřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle velikmosti 5-7 kg), takže ji unesou i malé děti. Žíněnka pro náročné doskoky.	soubor	14,000	1 900,00	26 600,00
			Žíněnky - Velký sál				
			Žíněnky - Nářaďovna				
777	K		Žíněnka ultralehká B typ 3 - Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch, jádro z polyetylénu s otevřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle velikmosti 5-7 kg), takže ji unesou i malé děti. Žíněnka pro cvičení na zemi se skládáním a doskakováním.	soubor	10,000	2 100,00	21 000,00
			Žíněnky - Velký sál				
			Žíněnky - Nářaďovna				
778	K		Žíněnka plochá 6x6 (36 m2) - žíněnka s bočním zipem 2000x1000x200 mm, vana plastel, povrch koberec	soubor	36,000	2 290,00	82 440,00
			Žíněnky - Velký sál				
779	K		Minitrampolínka standard, dvoj prerl. Lanko	soubor	2,000	17 465,50	34 931,00
			Trampolínka - Velký sál				
			Trampolínka - Malý sál				
780	K	S11	Lano šplhové - délka 5m, průměr 35 mm, z jutového materiálu na jedné straně zakončené kroužkem	soubor	1,000	490,00	490,00
			Lano - Velký sál - (S.11) Šplh po laně umístěný v koutě hlavního sálu. Provedení dle prostorových možností určeného místa. Předpokládaná výška lana 5000 mm profil 35mm, z jutového materiálu. Provedení dle standardů				
781	K		Stůl pro stolní tenis - 22 mm silná deska s bezpečnostním rámem. Stůl je vybaven 4 kolečky. Rozměry stolu ve složeném stavu: výška: 184 cm, hloubka: 72 cm, šířka: 155 cm. Hmotnost stolu je 90 kg	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
			Pingpongový stůl - Velký sál				
782	K		Florbalová branka 160x115x65 cm	soubor	4,000	3 500,00	14 000,00
			Branky - Velký sál				
783	K		Florbalová branka pro miniflorbal 60x90 cm, včetně sítí	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00
			Branky - Velký sál				
784	K		Zmenšovadlo florbalové branky - set na jednu branku pro obě věkové kategorie	soubor	4,000	1 943,50	7 774,00

			Branky - Velký sál				
785	K		Florbalové mantinely 40x20, certifikované IFF, jsou vyrobeny z polypropylenu a zahrnují 2m, 1m a rohové díly. Spojení jednotlivých dílců je docíleno elastickou natahovací gumou a systémem 2 P/D. Obsahují 52x2m, 4x1m, 4xoblouk, 2x transportní vozík	soubor	1,000	99 000,00	99 000,00
			Mantinely - Velký sál				
786	K	S.3	Volejbalové sloupky do pouzder, se stoličkou rozhodčího, pár průměr 102 cm, včetně upínacích mechanismů a pouzder.	soubor	3,000	9 900,00	29 700,00
			Volejbalové sloupky - Velký sál				
787	K		Objímka na volejbal s háčkem na sloupek o průměru 102 mm	soubor	4,000	357,50	1 430,00
			Volejbalové sloupky - Velký sál				
			Volejbalové sloupky - Malý sál				
788	K		Objímka na volejbal s kolovrátkem na sloupek o průměru 102 mm	soubor	2,000	845,00	1 690,00
			Volejbalové sloupky - Velký sál				
			Volejbalové sloupky - Malý sál				
789	K		Kryt - čalounění sloupků na volejbal pár	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00
			Volejbalové sloupky - Velký sál				
790	K		Anténky k síti na volejbal pár, materiál sklolaminát	soubor	2,000	270,00	540,00
			Anténky - Velký sál				
791	K		Vojejbalová pouzdra na anténky	soubor	2,000	360,00	720,00
			Anténky - Velký sál				
792	K		Volejbalová síť je určena pro střední a vyšší zátěž v klubových, národních i mezinárodních soutěžích. Složení:síť je vyrobena z PE síťoviny černé barvy s čtvercovými oky, velikost oka 100mm, síla síťoviny 3mm, je obšita v horní části silným polypropylénovým popruhem o šíři 75mm a v dolní části o šíři 50mm. Horní i spodní popruh je čtyřikrát prošit.Tuto síť vyrábíme s 5ti mm kevralovou šňůrou o délce 13,5m. Kevlarové lanko má vyšší tažnost, menší odolnost UV záření a má podobnou pevnost jako klasické ocelové lanko, také je měkké oproti ocelovému lanku. Volejbalové sítě Liga a Extraliga provedení s ocelovým lankem nebo kevlarovou šňůrou mají 5xzáseků + 1 karabinu - celkem 6 vypínacích bodů.	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00
			Síť - Velký sál				
793	K		Volejbalový míč vyrobený z umělé kůže té nejvyšší kvality. Maximální přesnost v letové fázi a dokonalou stabilitu během hry. Svršek je vyroben z jemného a příjemného materiálu. Určení vrcholový sport, dokonalá přesnost letu, vysoká stabilita. Homologováno FIVB. Hmotnost 260-280g.	soubor	12,000	890,00	10 680,00
			Míče - Velký sál				
794	K		Nový top míč pro halový volejbal s nově vyvinutým povrchem pro ještě lepší letové vlastnosti a větší kontrolu míče. Díky novému soft materiálu a revoluční konstrukci dílů (8 dílů) absorbuje v porovnání s obvyklými míči (18 dílů) výrazně více nárazové energie a prodlužuje tím kontaktní dobu. Navíc inovační design zlepšuje viditelnost míče. Velikost 5, obvod 65-67 cm, 260-280 g. Oficiální míč FIVB.	soubor	12,000	810,00	9 720,00
			Míče - Velký sál				
795	K		Kompresor na huštění míčů s manometrem a včetně nástavců, s tepelnou pojistkou. Univerzální kompresor je vybaven třemi koncovkami,Parametry:Maximální tlak: 100 PSI Průtok vzduchu: 22 l / min Hluk: 74 dB Jmenovité napětí: 220-240 V Proud: 0,5A. Jmenovitý výkon: 95W Rozměr: 182x136x160mm Hmotnost: 2 kg Certifikáty: CE, ROHS Provozní teplota: -20 až + 80 st. C	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00
			Kompresor - Velký sál				
796	K		Měřič tlaku v míči do 1,4 kg/cm2	soubor	1,000	291,20	291,20

			Měřič tlaku - Velký sál				
797	K		Měřič výskoku z ocelové konstrukce k přichycení na stěnu, výškový rozsah měření na stupnici 50cm po 5cm, komaxit. Rozm.210x35cm, váha 8 kg.	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00
			Měřič výskoku - Velký sál				
798	K		Vozík na míče 63x63x48 cm, objem cca 20-25 míčů volejbal.	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
			Vozík - Velký sál				
799	K		Volejbalové děto	soubor	1,000	140 614,50	140 614,50
			Děto - Velký sál				
800	K		Zápis mezinárodní o průběhu zápasu	soubor	3,000	586,30	1 758,90
			Zápisy - Velký sál				
801	K		Zápis zkrácený o průběhu zápasu	soubor	5,000	586,30	2 931,50
			Zápisy - Velký sál				
802	K		Výsuvný měřič regulérnosti výšky volejbalové sítě určený pro mužský i ženský volejbal	soubor	1,000	1 539,20	1 539,20
			Měřič sítě - Velký sál				
803	K		Mobilní tribuny dvouřadé, z hliníkové konstrukce s povrchovou úpravou elox, dvouřadé, rozebíratelné pro snadné uskladnění, délky 2.800mm, hloubky 750mm. Sedák dřevěná deska	soubor	4,000	91 399,10	365 596,40
			Mobilní tribuny - Velký sál				
804	K		Bosu Balance Trainer Profi	soubor	50,000	4 150,90	207 545,00
			Bosu - Sklad m.č. 1.28				
805	K		Bosu stojan s kolečky	soubor	3,000	5 859,10	17 577,30
			Bosu - Sklad m.č. 1.28				
806	K		Stojan s miskou na magnazium	soubor	1,000	6 982,30	6 982,30
			Sklad m.č. 1.28				
807	K		Stupně vítězů - sada tří oddělených komponentů ze skelného vlákna	soubor	1,000	28 899,00	28 899,00
			Sklad m.č. 1.28				
808	K		Malý klin - určeno pro děti od 18-ti měsíců do 6-ti let. Mají omyvatelný povrch a jsou opatřeny suchými zipy pro variabilitu spojení a kombinování tvarů. Rozměry:100x70x48 cm	soubor	1,000	5 859,10	5 859,10
			Klín - Sklad m.č. 1.28				
809	K		Tradiční padák průměr 6 m - Padák z vysoce odolného nylonu s pevnými úchyty. V dílech padáku se opakují čtyři základní barvy (zelená, žlutá, červená, modrá). 16 úchytů.	soubor	1,000	2 546,70	2 546,70
			Sklad m.č. 1.28				
810	K		Říční kameny - 6 kusů, 3 druhy povrchů, možnost spojení s T 0009-6 přes konektory	soubor	1,000	2 073,50	2 073,50
			Sklad m.č. 1.28				
811	K		Nášlapná dráha - 8 kusů	soubor	1,000	3 637,40	3 637,40
			Sklad m.č. 1.28				
812	K		Go-go new balance půlkruh - víceúčelový "žebříček" přetézání, podlézání, houpačka, bezpečná vzdálenost příček	soubor	1,000	3 680,30	3 680,30
			Sklad m.č. 1.28				
813	K		Spojky Juve B pro spojení tyč s tyčí	soubor	10,000	24,70	247,00
			Sklad m.č. 1.28				
814	K		Spojky Juve D tyč+kruh	soubor	10,000	24,70	247,00
			Sklad m.č. 1.28				
815	K		Tyčla 80cm/2,5cm - plastová tyč	soubor	3,000	39,00	117,00
			Sklad m.č. 1.28				
816	K		Tyčka 100cm plastová tyč pro trenink	soubor	3,000	53,30	159,90
			Sklad m.č. 1.28				
817	K		Tyčka120cm/2,5cm plastová do treninkových souprav	soubor	3,000	72,80	218,40
			Sklad m.č. 1.28				
818	K		Tyč 140 cm treninková plastová	soubor	3,000	81,90	245,70
			Sklad m.č. 1.28				
819	K		Block juve základna pro překážkovou dráhu	soubor	4,000	122,20	488,80
			Sklad m.č. 1.28				
820	K		Kopule treninková multiplast základna pro překážkovou dráhu	soubor	4,000	111,80	447,20
			Sklad m.č. 1.28				

821	K		Kužel tréninkový 30cm s otvory *Sklad m.č. 1.28*	soubor	6,000	87,10	522,60
822	K		Tunel prolézací 2,7 m *Sklad m.č. 1.28*	soubor	1,000	813,80	813,80
823	K		Tunel na hraní - busa *Sklad m.č. 1.28*	soubor	1,000	362,70	362,70
824	K		Gymnastikball 53 cm *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	280,80	1 404,00
825	K		Gymnastikball 65 cm *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	344,50	1 722,50
826	K		Cvičební podložka 180x60 mm *Sklad m.č. 1.28*	soubor	80,000	1 228,50	98 280,00
827	K		Přenosné masážní stůl - dřevěné lehátko, s tvrdou konstrukcí z březového dřeva, s nastavitelnou výškou (63-88cm)a šířkou 74 cm. Oválný tvar. Nosnost 980kg, dynamická 280kg. *Sklad m.č. 1.28*	soubor	1,000	4 949,10	4 949,10
828	K		Medicimbal 2 kg - Medicinální míč ze syntetické kůže na bázi PUR *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	501,80	2 509,00
829	K		Medicimbal 3 kg - Medicinální míč ze syntetické kůže na bázi PUR *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	547,30	2 736,50
830	K		Medicimbal 4 kg - Medicinální míč ze syntetické kůže na bázi PUR *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	594,10	2 970,50
831	K		Medicimbal 5 kg - Medicinální míč ze syntetické kůže na bázi PUR *Sklad m.č. 1.28*	soubor	5,000	638,30	3 191,50
832	K		Aquahit - posilovací vak s vodou do 20 kg 80x20 cm *Sklad m.č. 1.28*	soubor	10,000	2 314,00	23 140,00
833	K		TRX závěsný systém se skládá z nastavitelných popruhů opatřených sadou karabin, univerzálně použitelných pro postavy s různou výškou a váhou. *Sklad m.č. 1.28*	soubor	10,000	1 346,80	13 468,00
834	K		Medicinbal 1kg - medicinální míč ze syntetické kůže *Sklad m.č. 1.28*	soubor	15,000	447,20	6 708,00
835	K		Švihadla *Sklad m.č. 1.28*	soubor	15,000	101,40	1 521,00
836	K		Standardní přeskokový stůl - Standardní základna s nastavením výšky mezi 1 a 1,45 m. Dodávka obsahuje systém ukotvení do podlahy, s transportním rámem. Potah na stolu lze měnit. *Stůl - Severní galerie*	soubor	1,000	101 652,20	101 652,20
837	K	S.13	Dřevěné žebřiny 220 x 80 cm montované ke zdi. Jsou vyrobeny kombinací masivního výběrového bukového a smrkového dřeva. Součástí těchto žebřin jsou ocelové kotvicí prvky pro uchycení žebřin do zdí. Jejich maximální nosnost je až 110 kg. Povrch žebřin je opatřen speciálním lakem se zvýšenou odolností proti vlhkosti a potu. 9 příček o průměru 32 mm *Žebřiny - Severní galerie*	soubor	3,000	3 100,00	9 300,00
838	K		Závěsná hrazda pro žebřiny , max. zatížení 110 kg, šíře 114 cm. Povrch hrazdy je opatřen speciální barvou se zvýšenou odolností proti opotřebení, vlhkostí a potu. *Hrazda - Severní galerie*	soubor	3,000	3 250,00	9 750,00
839	K		Žíněnka molitanová 2000x2000x300 mm - potah plátno *Žíněnky - Severní galerie*	soubor	2,000	9 900,00	19 800,00
840	K		Soutěžní kladina - Certifikovaná FIG - 500cm dlouhá kladina ze speciálního zpevněného hliníku se syntetickým, hydroskopickým polstrováním, včetně polstrování bočních stran podle nových předpisů FIG	soubor	1,000	49 215,40	49 215,40

			Kladina - Jižní galerie				
841	K		Žíněnka molitanová 2000x2000x150 mm	soubor	4,000	5 300,00	21 200,00
			Žíněnky - Jižní galerie				
842	K		Žíněnka molitanová 2000x1000x150 mm	soubor	2,000	2 700,00	5 400,00
			Žíněnky - Jižní galerie				
843	K		Žíněnka molitanová 2000x1000x100mm, potah plátno	soubor	2,000	2 300,00	4 600,00
			Žíněnky - Jižní galerie				
844	K		Žíněnka Super 2000x700x30 mm	soubor	2,000	1 680,00	3 360,00
			Žíněnky - Jižní galerie				
845	K		Mřížový trojžebřík dřevěný 3,6 m x 1,7 m - repase a zkrácení stávajícího	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00
			Průtezka - Jeviště				
845a	K		Sklopný dřevěný žebřík v. 3 600 mm, š. 600 mm - repase stávajícího	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
846	K		Profesionální posilovací stroj na zakopávání v leže. Masivní rámová konstrukce ,všechny kladky uloženy na kulíčkových ložiscích, převod speciálním popruhem s vysokou pevností a komfortním tichým chodem stavitelná poloha nožního válce, nerezový pojezd s pružinovým zaskakovadlem, obsah závaží 75kg (jedná se o hmotnost instalovaných závaží ne skutečnou zátěž při cvičení, ta je závislá na zpřevodování) závaží uložené na silonových pouzdrech s dosedovou pružinou pro komfortní a tichý chod nerezové vodící tyče závaží	soubor	1,000	33 827,30	33 827,30
			Věž - Posilovna				
847	K		Multifunkční věž - 5 stanovišť - shyby s dopomocí , vestování v polosedě, horní kladka shyby, protisměrná kladka č.1, přemostění s dvěma hrazdami, protisměrná kladka č.2, břicho spodní pro přednosy, bradla	soubor	1,000	77 459,20	77 459,20
			Posilovna				
848	K		Jednoruční činka pogumovaná 10kg, osa závit, chrom, průměr 25 mm	soubor	2,000	790,00	1 580,00
			Činky - Posilovna				
849	K		Jednoruční činka pogumovaná 20kg, osa závit, chrom, průměr 25 mm	soubor	2,000	1 790,00	3 580,00
			Činky - Posilovna				
850	K		Jednoruční činka pogumovaná 15kg, osa závit, chrom, průměr 25 mm	soubor	2,000	1 290,00	2 580,00
			Činky - Posilovna				
851	K		Jednoruční činka pogumovaná 7,5kg, osa závit, chrom, průměr 25 mm	soubor	2,000	590,00	1 180,00
			Činky - Posilovna				
852	K		Jednoruční činka pogumovaná 5kg, chrom,guma	soubor	2,000	440,00	880,00
			Činky - Posilovna				
853	K		Jednoruční činka pogumovaná 12,5kg, chrom, guma	soubor	2,000	990,00	1 980,00
			Činky - Posilovna				
854	K		Jednoruční činka pogumovaná 17,5kg, chrom, guma	soubor	2,000	1 590,00	3 180,00
			Činky - Posilovna				
855	K		Stojan na jednoručky dvouřadý - délka 1,7 m, dvoupatrový	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00
			Posilovna				
856	K		Zátěžový koberec 9x7 m (63m2)	soubor	63,000	175,50	11 056,50
			Posilovna				
857	K		Zrcadlo 1,5 x 1m	soubor	2,000	1 406,60	2 813,20
			Posilovna				
858	K	S.1	Konstrukce odklopné desky pro basketbalový koš, kotvení na stěně nade dveřmi, barevné provedení dle řešení interiéru (dle výpisu S1)	kus	1,000	25 311,00	25 311,00
859	K	S.2	Mobilní hliníková (alt. ocelová pozinkovaná) konstrukce basketbalového koše kotvená do podlahy, včetně dvojitého pouzdra v podlaze, proveeení dle polohy ŽB stropního trámu v ose hlavního sálu (dle výpisu S2)	kus	1,000	112 632,00	112 632,00
860	K	S.5	Gymnastický závěs lanč zavěšený na konstrukci nad rozebíratelným pódiem (dle výpisu S5)	kus	1,000	5 271,50	5 271,50

			Gymnostický závěs tanč zavěšený na konstrukci nad rozebíratelným pódiem Max výška nosníku nad podlahou 11 700 mm. Ovládání svedeno na vhodné místo boční stěny. Provedení dle standardů				
861	K	S.14	**Madlo u zrcadel v kondičním sále celková délka 6500 mm baletní tyč jasanová, průměr 44mm (dle výpisu S14)**	kus	1,000	5 753,80	5 753,80
			Madlo u zrcadel v rytmickém sále celková délka 6500 mm Baletní tyč jasanová. Výrobek je z jasanového dřeva o průměru 44mm. Je ukotvena do zdi s minimální vzdáleností 150mm.				
862	K	S.15	**Madlo u zrcadel v rytmickém sále celková délka 4700 mm baletní tyč jasanová, průměr 44mm (dle výpisu S15)**	kus	1,000	4 161,30	4 161,30
			Madlo u zrcadel v rytmickém sále celková délka 4700 mm Baletní tyč jasanová. Výrobek je z jasanového dřeva o průměru 44mm. Je ukotvena do zdi s minimální vzdáleností 150mm.				
863	K	S.16	**Madlo u zrcadel v severní galerii celková délka 3280 mm baletní tyč jasanová, průměr 44mm (dle výpisu S16)**	kus	1,000	2 904,20	2 904,20
864	K		**Repase žebřin jednoduchých a dvojitých**	kus	12,000	586,30	7 035,60
			Rytmický sál, galerie a malý sál				

001 - 003 - Jevištní technika 1 637 350,00

865	K	32.001	**Projekční plocha (provedení dle specifikace v příloze)**	ks	1,000	70 850,00	70 850,00
866	K	32.002	**Doplnění podlahy v kotelně**	ks	1,000	214 500,00	214 500,00
867	K	32.003	**Jeviště (provedení dle specifikace v příloze)**	Kpl.	1,000	221 000,00	221 000,00
876	K	32.012	**Jevištní tahy (provedení dle specifikace v příloze)**	Kpl.	1,000	377 000,00	377 000,00
877	K	32.013	**Kladkostroje**	ks	1,000	130 000,00	130 000,00
878	K	32.014	**Řídící jednotka**	ks	1,000	169 000,00	169 000,00
879	K	32.015	**Tkanina Schopin (opona 204 m2 - provedení dle specifikace v příloze)**	ks	1,000	455 000,00	455 000,00

001 - 005 - Zařízení pro odvod kouře a tepla 500 760,00

1 - Ventilátory pro odvod tepla a kouře 472 810,00

891	K	1.1	**Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1000 - 300°C/60min. - 25.359m3/h - 530Pa - 400V / 7,5kW / 16A; DN1000 - vč. 2ks montážních konzolí, zpětné klapky DN1250, 1ks pružných manžet DN1000**	ks	1,000	78 000,00	78 000,00
			Colt GTJ4-1000-9/14				
892	K	1.2	**Osazovací konstrukce pod ventilátory z modulových prvků s protiskluzovou antivibrační podložkou pro lepší rozložení hmotnosti a snížení rizika podklouznutí konstrukce. Upevňovací systém se skládá z různých lištový profilů a komplexního sortimentu příslušenství**	ks	1,000	31 980,00	31 980,00
893	K	1.3	**Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy E300single, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí - vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí - do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.**	m2	87,000	962,00	83 694,00
894	K	1.4	**Systém tepelné izolace ocelového vzduchotechnického potrubí do venkovního prostředí vč.oplechování.**	m2	105,000	1 040,00	109 200,00

895	K	1.5	Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy $EI_{multi}30$, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí - vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení). Doporučená rychlost proudění v potrubí - do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.	m2	18,000	897,00	16 146,00
896	K	1.6	Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost izolace (dle projektu PBŘ) $EI_{multi}30$.	m2	21,000	1 625,00	34 125,00
897	K	1.7	Obdélníková vyústka z Al profilu. Regulace vyustky protiběžnými listy.	ks	1,000	3 120,00	3 120,00
			Colt 1000x630				
898	K	1.8	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - MULTI umožňuje odvádět teplo a zplodiny hoření z několika požárních úseků $EI_{multi}30$ Ovládání listu klapky je zajištěno servopohonem s klasifikací EI 120 (ved - i o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti.	ks	1,000	8 970,00	8 970,00
			Colt M-KL 1000x630				
899	K	1.9	Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře a tepla. Centrála umožňuje napojení na EPS. • napájení ovládacího panelu - 3x400V (napojeno na dieselagregát), požárně odolný kabel • napojení ax. ventilátorů (7,5kW) - 1ks • napojení klapek pro OTK (100W) - 1ks • max. možný příkon - 9kW • počet kontaktů od EPS - 1x (rozpínací kontakt) - požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek - 2ks • napojení na MaR (hlášení o chybě, hlášení o chodu)	ks	1,000	46 150,00	46 150,00
			Colt OP				
900	K	1.10	Nouzová tlačítka	ks	45,000	1 365,00	61 425,00
			Colt CNT				
		2 - Individuální posudky, TIČR, montáž, dopravné, jeřáb					27 950,00
901	K	2.1	zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky	komplet	1,000	6 500,00	6 500,00
902	K	2.2	dokladová část, výchozí revizní zprávy	komplet	1,000	3 250,00	3 250,00
903	K	2.3	projekt skutečného provedení	komplet	1,000	3 250,00	3 250,00
904	K	2.4	zaškolení obsluhy	komplet	1,000	5 200,00	5 200,00
905	K	2.5	svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny	komplet	1,000	9 750,00	9 750,00
		001 - 006 - Generální klíč					92 950,00
906	K	006	Generální klíč, provedení dle specifikace v příloze	komplet	1,000	92 950,00	92 950,00
		001 - 007 - Zastiňující technika					262 542,50
907	K	007	Zastiňující technika - předokení slunolamy (3.NP, jižní fasáda). Hliníkové horizontální žaluzie s otočnými lamelami pro trojici oken elektrické ovládání rozměr trojce 3800x1400, montáž a dodávka	soubor	5,000	52 508,50	262 542,50
			Všech 5 trojic společně ovládání z úrovně přízemí 1.NP				

Výkaz výměr

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE

D1.4.a- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-732	STROJOVNY	SOUBOR	1,0		129 151,56
	800-733	POTRUBÍ	SOUBOR	1,0		698 495,49
	800-734	ARMATURY	SOUBOR	1,0		199 378,31
	800-735	OTOPNÁ TĚLESA	SOUBOR	1,0		409 143,03
	800-713	IZOLACE TEPELNÉ	SOUBOR	1,0		345 581,25
	800-783	NÁTĚRY	SOUBOR	1,0		172 746,36
	N	OSTATNÍ PRÁCE	SOUBOR	1,0		101 325,00
		CELKEM				**2 055 821,00**

	732	*STROJOVNY*				
1.	Grundfos, Wilo apod.	Oběhové bezucp. čerpadlo (mokroběžné), elektronicky regulované - větev V1 "Vzduchotechnika", včetně tepelně izolačního krytu, (*např. Grundfoss MAGNA 25-60*), Q=3,92 m3/h, p=15 kPa, Pmot=85W, I=0,09A, Imax.=0,6A, N=1x230 V-50Hz	ks	1	14 122,50	14 122,50
		Nenamontovaná záloha-*větev V1, V4, V6*	ks	1	5 250,00	5 250,00
2.	Grundfos, Wilo apod.	Oběhové bezucp. čerpadlo (mokroběžné), elektronicky regulované - větev V4 "Běžecký Tunel" ,včetně tepelně izolačního krytu, (*např. Grundfoss MAGNA 25-60*), Q=1,62 m3/h, p=41 kPa, Pmot=85W, I=0,09A, Imax.=0,6A, N=1x230 V-50Hz	ks	1	14 122,50	14 122,50
3.	Grundfos, Wilo apod.	Oběhové bezucp. čerpadlo (mokroběžné), elektronicky regulované - větev V6 "Atletická hala", včetně tepelně izolačního krytu, (*např. Grundfoss MAGNA 25-60*),Q=2,36 m3/h, p=20 kPa, Pmot=85W, I=0,09A, Imax.=0,6A, N=1x230 V-50Hz	ks	1	14 122,50	14 122,50
4.	Grundfos, Wilo apod.	Oběhové bezucp. čerpadlo (mokroběžné), elektronicky regulované - směšovací uzel VZT 1.1, včetně tepelně izolačního krytu, (např. *Grundfoss ALPHA2 25-60 130*), Q=1,25 m3/h, p=11,3 kPa, Pmot=45W, N=1x230 V-50Hz	ks	1	6 562,50	6 562,50
5.	Grundfos, Wilo apod.	Oběhové bezucp. čerpadlo (mokroběžné), elektronicky regulované - směšovací uzel VZT 2.1, VZT 2.3, včetně tepelně izolačního krytu, (*např. Grundfoss ALPHA2 25-60 130*), Q=1,19 m3/h, p=31 kPa, Pmot=45W, N=1x230 V-50Hz	ks	2	6 562,50	13 125,00
		Nenamontovaná záloha-*uzel VZT1.1, VZT2.1, VZT2.3*	ks	1	5 250,00	5 250,00
6.	A.C.V.	Zásobníkový nerezový ohřívač teplé vody, (*např. A.C.V. SL 420*) včetně tepelné izolace z 50 mm tvrdé polyuretanové pěny integrovaný provozní termostat celkový objem 413 l, objem TV 358 l, objem topné vody 55 l teplosměnná plocha 3,24 m2 špičkový výkon při 60°C : 620 l/ 10 min. špičkový výkon při 60°C : 1513 l / 60 min trvalý výkon při 60°C : 1153 l/ hod tepelný příkon výměníku : 88 kW	ks	1	41 947,50	41 947,50
7.	Nabídka	Orientační štítky (*7 topných větví, ohřev TV*)	soub.	1	735,00	735,00
8.	732 21-4813	Vypuštění vody z ohříváku o objemu do 630 l (*stávající ohřívač TV SL420*)	ks	1	194,25	194,25
9.	732 42-0812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí DN40 (*stávající čerpadla větví V4, V6*)	ks	2	120,75	241,50
10.	732 21-9315	Montáž zásobníků stojatých o obsahu do 1000 l	soub.	2	4 814,25	9 628,50
11.	732 42-9112	Montáž čerpadel oběhových spirálních do potrubí DN40 (*čerpadla větví V1,V4, V6, směšovací uzle VZT jednotek VZT1.1, VZT2.1, VZT 2.3*)	ks	6	294,00	1 764,00
12.	732 19-9100	Montáž štítků orientačních	soub.	1	64,05	64,05
13.	998 73-2202	Přesun hmot pro strojovny v objektech přes 6 do 12 m	%	1,59	1 271,55	2 021,76
		CELKEM				**129 151,56**

	733	*POTRUBÍ*				
	733 11-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých., bezešvých, nízkotl., prům. 70/3,2	m	70	1 034,25	72 397,50
	733 11-1102	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN10	m	416	137,55	57 220,80
	733 11-1103	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN15	m	547	155,40	85 003,80
	733 11-1104	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN20	m	198	171,15	33 887,70
	733 11-1105	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN25	m	340	217,35	73 899,00
	733 11-1106	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN32	m	177	303,45	53 710,65
	733 11-1107	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN40	m	45	348,60	15 687,00

733 11-3112	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 10	ks	62	60,90	3 775,80
733 11-3113	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	ks	66	65,10	4 296,60
733 11-3114	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 20	ks	10	88,20	882,00
733 11-3115	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25	ks	6	115,50	693,00
733 11-3117	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 40	ks	2	215,25	430,50
733 12-1118	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 57/2,9	m	74	473,55	35 042,70
733 12-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 70/3,2	m	115	575,40	66 171,00
733 12-1218	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., v kotelnách a strojovnách, prům. 57/2,9	ks	23	473,55	10 891,65
733 12-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., v kotelnách a strojovnách, prům. 70/3,2	ks	12	575,40	6 904,80
733 12-3118	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek hladkých, prům. 57/2,9	ks	6	584,85	3 509,10
733 19-0107	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN do 40	m	2931	9,45	27 697,95
733 19-0219	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých prům. přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	269	10,50	2 824,50
733 19-0219	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých prům. přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	207	11,55	2 390,85
733 19-1111	Manžety prostupové pro trubky DN do 20	ks	8	168,00	1 344,00
733 19-1112	Manžety prostupové pro trubky přes DN 20 do 32	ks	32	206,85	6 619,20
733 19-1113	Manžety prostupové pro trubky přes DN 32 do 50	ks	20	228,90	4 578,00
	Pro případ vizuálně nezjistitelných poruch (potrubí pod izolací, ve stavebních konstrukcích atd.) je ve výkaze výměr předběžně uvažováno s výměnou stávajících dotčených tras ve výši cca 30% stávající výměry. Přesná hodnota rozsahu nutných výměn bude upřesněna dodavatelskou firmou po začátku montážních prací :				
733 11-1102	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN10	m	23	145,95	3 356,85
733 11-1103	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN15	m	86	155,40	13 364,40
733 11-1104	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN20	m	65	171,15	11 124,75
733 11-1105	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN25	m	52	217,35	11 302,20
733 11-1106	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN32	m	48	303,45	14 565,60
733 11-1107	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN40	m	16	348,60	5 577,60
733 12-1118	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 57/2,9	m	51	586,95	29 934,45
733 12-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 70/3,2	m	20	729,75	14 595,00
998 73-3203	Přesun hmot přes 12 do 24m výšky objektu	%	3,67	6 762,00	24 816,54
	CELKEM				698 496,49
734	***ARMATURY***				
	Armatury otopných těles :				
Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN10, el. hlava v dodávce MaR *Větev V2- Kanceláře východ, 16 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 26 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 1 ks*	ks	43	247,80	10 655,40
Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN15, el. hlava v dodávce MaR *Větev V2- Kanceláře východ, 2 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 6 ks* *Větev V4- Běžecký tunel , 18 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 7ks* *Větev V6- Atletická hala, 2 ks*	ks	35	290,85	10 179,75
Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN20, el. hlava v dodávce MaR *Větev V3- Sportovní sály, 1 ks* *Větev V6- Atletická hala, 15 ks*	ks	16	342,30	5 476,80
Danfoss	Přímé uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastavením a s vypouštěním Danfoss, RLV, DN10 *Větev V2- Kanceláře východ, 19ks* *Větev V3- Sportovní sály, 30ks* *Větev V4- Běžecký tunel, 18ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 5ks*	ks	72	220,50	15 876,00
Danfoss	Přímé uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastavením a s vypouštěním Danfoss, RLV, DN15 *Větev V2- Kanceláře východ, 28 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 24 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 14ks* *Větev V6- Atletická hala, 2 ks*	ks	68	302,40	20 563,20

Danfoss	Přímé uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastavením a s vypouštěním Danfoss, RLV, DN20 *Větev V2, Kanceláře východ, 14 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 7 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 1ks* *Větev V6- Atletická hala, 15 ks*	ks	37	374,85	13 869,45
734 21-1112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN6, do 120°C, G 3/8" (DN10) *Větev V2- Kanceláře východ, 9 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 20 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 4ks*	ks	33	65,10	2 148,30
734 29-1122	Kohout plnící a vypouštěcí PN10, do 110°C, G 3/8" (DN10) *Větev V3- Sportovní sály, 11 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 4ks*	ks	15	179,55	2 693,25
734 20-9102	Montáž závitových armatur s 1 závitem, G 3/8" (DN10)	ks	60	16,38	982,80
734 20-9112	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/8" (DN10)	ks	115	46,41	5 337,15
734 20-9113	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1/2" (DN15)	ks	103	47,36	4 877,57
734 20-9114	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/4" (DN20)	ks	41	52,40	2 148,20
	Armatury na R+S, směšovací uzly VZT, paty stoupaček a potrubní trasa:				
734 29-2771	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G3/8" (DN10)	ks	14	151,20	2 116,80
734 29-2772	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G1/2" (DN15)	ks	28	173,25	4 851,00
734 29-2773	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G3/4" (DN20)	ks	13	249,90	3 248,70
734 29-2774	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G1" (DN25)	ks	33	393,75	12 993,75
734 29-2775	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G1 1/4" (DN32)	ks	4	565,95	2 263,80
734 29-2776	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G1 1/2" (DN40)	ks	4	893,55	3 574,20
734 29-2777	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G 2" (DN50)	ks	11	1 300,95	14 310,45
N	Vyvažovací ventil závitový DN 15, Kvs=2,52, např. STAD	ks	1	1 260,00	1 260,00
N	Vyvažovací ventil závitový DN 20, Kvs=5,7, např. STAD	ks	3	1 425,90	4 277,70
N	Vyvažovací ventil závitový DN 40, Kvs=19,2, např. STAD	ks	3	2 462,25	7 386,75
734 29-1244	Filtr závitový PN15 do 130°C, G1" (DN25)	ks	2	372,75	745,50
734 29-1245	Filtr závitový PN15 do 130°C, G1 1/4" (DN32)	ks	1	602,70	602,70
734 29-1247	Filtr závitový PN15 do 130°C, G2" (DN50)	ks	1	1 102,50	1 102,50
734 29-1122	Kohout plnící a vypouštěcí PN10 do 110°C, G3/8" (DN10)	ks	6	157,50	945,00
734 29-1123	Kohout plnící a vypouštěcí PN10 do 110°C, G1/2" (DN15)	ks	74	171,15	12 665,10
734 21-1126	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou PN14, do 120°C, G3/8" (DN10)	ks	4	219,45	877,80
734 21-1127	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou PN14, do 120°C, G1/2" (DN15)	ks	27	247,80	6 690,60
N	Ultrazvukový měřič tepla s intergovaným průtokoměmým senzorem se signálním kabelem 1,5 m, baterií3,6V, sadou přímých senzorů Pt500 s kabely 1,5m a 1 niplem R1/2, Nom. průtok qp=0,6m3/h, např. MULTICAL 402 *(podružné měření vytápění klubovny)*	soub.	1	2 833,95	2 833,95
N	Ultrazvukový měřič tepla s intergovaným průtokoměmým senzorem se signálním kabelem 1,5 m, baterií3,6V, sadou přímých senzorů Pt500 s kabely 1,5m a 1 niplem R1/2, Nom. průtok qp=2,5m3/h, např. MULTICAL 402 *(podružné měření tepla pro VZT volnočasového klubu)*	soub.	1	2 833,95	2 833,95
N	Teploměr 0-120°C, s jímkou 1/2"	ks	4	625,80	2 503,20
N	Návarek 1/2", dodávka a montáž	ks	14	136,50	1 911,00
N	Pancéřovaná hadice DN25 /PN 10, L=0,5 m *(dopojení směšovacích uzlů VZT, SUM2.1, SUM2.2)*	ks	4	535,50	2 142,00
734 20-9102	Montáž závitových armatur s 1 závitem, G 3/8" (DN10)	ks	10	16,38	163,80
734 20-9103	Montáž závitových armatur s 1 závitem, G 1/2" (DN15)	ks	101	16,38	1 654,38
734 20-9112	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/8" (DN10)	ks	14	46,41	649,74
734 20-9113	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1/2" (DN15)	ks	29	47,36	1 373,30
734 20-9114	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/4" (DN20)	ks	16	52,40	838,32
734 20-9115	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1" (DN25), *(dodávka kohoutů s pohonem MaR)*	ks	36	59,75	2 150,82
734 20-9116	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1 1/4" (DN32)	ks	5	83,79	418,95
734 20-9117	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1 1/2" (DN40)	ks	7	92,40	646,80

	734 20-9118	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 2" (DN50), *(dodávka kohoutů s pohonem MaR)*	ks	15	107,10	1 606,50
	734 20-9123	Montáž závitových armatur se 3 závity, G 1/2" (DN15), *(dodávka 3-cestných směšovacích ventilů s pohonem MaR)*	ks	3	68,67	206,01
	734 20-9125	Montáž závitových armatur se 3 závity, G 1" (DN25), *(dodávka 3-cestných směšovacích ventilů s pohonem MaR)*	ks	1	82,74	82,74
	734 41-9111	Montáž teploměrů	ks	4	124,95	499,80
	N	Demontáž a přemístění měřiče tepla *(podružné měření vytápění volnočasového klubu)*	ks	1	131,25	131,25
	N	Montáž měřičů tepla *(podružné měření vytápění klubovny, volnočasového klubu, a tepla pro větrání volnočasového klubu)*	ks	3	472,50	1 417,50
	998 73-4203	Přesun hmot pro armatury v objektech do 24 m	%	0,3	1 980,30	594,09
		CELKEM				199 378,31
	735	***OTOPNÁ TĚLESA***				
	73519-1910	Napuštění vody do otopného systému vč. potrubí o velikosti plochy otopných těles	m2	104	6,51	677,04
	Pol12	Mimostaveništní doprava	kpl	1	15 750,00	15 750,00
	Pol13	Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu	kpl	1	5 250,00	5 250,00
4.	73549-4811	Vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí *Větev V1- Vzduchotechnika, 120m2, vypuštěno v rámci demolice objektu* *Větev V2- Kanceláře východ, 175 m2, vypuštěno v rámci demolice objektu* *Větev V3- Sportovní sály, 312,855m2,vypuštěno v rámci demolice objektu* *Větev V4- Běžecký tunel , 104m2* *Větev V5- Kanceláře západ, 82 m2, vypuštěno v rámci demolice ojektu* *Větev V6- Atletická hala, 187 m2* *Větev V8- Zásobníky TV, 3,24m2*	m2	376,24	13,23	4 977,66
5.	73500-0912	Regulace otopného systému při opravách, vyregulování dvojregulačních ventilů a regulačních šroubení *Větev V2- Kanceláře východ, 49 těles, 49 ventilů+49 regulačních šroubení* *Větev V3- Sportovní sály, 61 těles, 61 ventilů+61 regulačních šroubení* *Větev V4- Běžecký tunel , 18 těles, 18 ventilů+18 regulačních šroubení* *Větev V5- Kanceláře západ, 20 těles, 20 ventilů+20 regulačních šroubení* *Větev V6- Atletické hala, 17 těles, 17 ventilů+17 regulačních šroubení*	ks	330	83,48	27 546,75
7.	73511-0914	Opravy otopných těles článkových litinových, stažení otopného tělesa teplovodního, (sestavení použitých otopných těles z bloků o potřebném počtu článků určených k opětovné montáži) *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 021-01,8/500/160, 2,04m2*	ks	1	139,65	139,65
10.	735 19-0913	Ostatní opravy otopných těles, vrtaná růžice (odvzdušňovací nebo vypouštěcí ventil) *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 025-01, 25/500/160, 6,375 m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 025-02, 25/500/160, 6,375 m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 057-01, 14/500/160, 3,57 m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 057-03, 13/500/160, 3,315 m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 066-01, 07/500/160, 1,785 m2, 1x nový odvzd. ventil* *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 008-02,14/500/160, 3,57m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 019-01,14/500/160, 3,57m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 020-01,14/500/160, 3,57m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 013-01,4/500/160, 1,02m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 012-01,4/500/160, 1,02m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 017-01,6/500/160, 1,53m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 035-01,4/500/160, 1,02m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 036-01,4/500/160, 1,02m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 037-01,6/500/160, 1,53m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 038-01,6/500/160, 1,53m2,1x nový odvzd. ventil* *Těleso 021-01,8/500/160, 2,04m2, 1x nový vypouštěcí kohout* *Těleso 008-09,12/500/160, 3,06m2, 1x nový vypouštěcí kohout* *Těleso 008-01,14/500/160, 3,57m2, 1x nový odvzd. ventil* *Těleso 008-03,14/500/160, 3,57m2, 1x nový odvzd. ventil*	ks	19	103,74	1 971,06
10.	735 19-0915	Ostatní opravy otopných těles, vsuvka *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 021-01,8/500/160, 2,04m2*	ks	2	73,40	146,79
11.	73519-1902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	66,035	35,91	2 371,32
12.	73519-1904	Vyčištění otopných těles litinových propláchnutím vodou	m2	1033,82	6,41	6 621,62
13.	73519-1905	Odvzdušnění tělesa (ruční odzd. ventily na tělesech, ruční odvzd. ventily na potrubí) *Větev V2- Kanceláře východ, 43 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 34 ks* *Větev V4- Běžecký tunel , 10 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 13 ks* *Větev V6- Atletická hala, 12 ks*	ks	112	15,33	1 716,96
14.	73519-1910	Napuštění vody do otopného systému vč. potrubí o velikosti plochy otopných těles *Větev V1- Vzduchotechnika, 120m2* *Větev V2- Kanceláře východ, 203,495 m2* *Větev V3- Sportovní sály, 312,855m2* *Větev V4- Běžecký tunel , 104m2*	m2	1033,82	6,51	6 730,17

		Větev V5- Kanceláře západ, 99,99 m2 *Větev V6- Atletická hala, 187 m2* *Větev V8- Zásobníky TV, 6,48 m2*				
15.	73519-1914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových (osazení sestavených otopných těles na nové konzoly) *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 025-01, 25/500/160, 6,375 m2* *Těleso 025-02, 25/500/160, 6,375 m2* *Těleso 120-01, 12/500/160, 5,28 m2* *Těleso 128-01,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 128-02,13/500/160, 3,315m2* *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 008-01,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 008-02,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 008-03,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 008-09,12/500/160, 3,06m2* *Těleso 012-01,4/500/160, 1,02m2* *Těleso 013-01,4/500/160, 1,02m2* *Těleso 017-01,6/500/160, 1,53m2* *Těleso 019-01,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 020-01,14/500/160, 3,57m2* *Těleso 021-01,8/500/160, 2,04m2* *Těleso 035-01,4/500/160, 1,02m2* *Těleso 036-01,4/500/160, 1,02m2* *Těleso 037-01,6/500/160, 1,53m2* *Těleso 038-01,6/500/160, 1,53m2* *Těleso 101-01, 10/900/160, 4,40m2* *Větev 5- Kanceláře západ* *Těleso 002-01, 20/500/160, 5,1m2*	m2	66,035	304,50	20 107,66
17.	73511-1340	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 500/70 , 0,120m2/čl.- nová *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 123-01, 16/500/70, 1,92 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 130-01, 16/500/70, 1,92 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 217-01, 16/500/70, 1,92 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 224-01, 16/500/70, 1,92 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 306-01, 20/500/70, 2,4 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 312-01, 20/500/70, 2,4 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 140-01, 10/500/70, 1,2 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 141-01, 15/500/70, 1,8 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 205-01, 10/500/70, 1,2 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 206-01, 10/500/70, 1,2 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 208-01, 10/500/70, 1,2 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Větev 5- Kanceláře západ* *Těleso 144-01, 25/500/70, 3,0 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 144-02, 25/500/70, 3,0 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 144-03, 25/500/70, 3,0 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 144-04, 25/500/70, 3,0 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil*	m2	31,08	1 884,75	58 578,03
18.	73511-1350	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 500/160 , 0,255 m2/čl.-nová *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 026-01, 13/500/160, 3,315 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 008-04, 24/500/160, 6,12m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 008-05, 24/500/160, 6,12m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 008-06, 24/500/160, 6,12m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 008-07, 24/500/160, 6,12m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 008-08, 24/500/160, 6,12m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 008-10, 20/500/160, 5,1m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Větev 5- Kanceláře západ* *Těleso 045-01, 14/500/160, 3,57 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout*	m2	42,585	1 627,50	69 307,09
19.	73511-1370	Otopné tělesa litinová článková se základním nátěrem 900/70, 0,205 m2/čl.-nová *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 027-01, 13/900/70, 2,665 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 123-02, 10/900/70, 2,05 m2,vrtaná růžice pro vodvzd. ventil* *Těleso 130-02, 10/900/70, 2,05 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 217-02, 8/900/70, 1,64 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 224-02, 8/900/70, 1,64 m2,vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 306-02, 10/900/70, 2,05 m2,vrtaná růžice pro vodvzd. ventil* *Těleso 312-02, 10/900/70, 2,05 m2,vrtaná růžice pro vodvzd. ventil* *Těleso 061-01, 13/900/70, 2,665 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Těleso 067-01, 13/900/70, 2,665 m2, vrtaná růžice pro odvzd. ventil* *Větev 3- Sportovní sály:* *Těleso 011-01, 14/900/70, 2,87 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 011-02, 14/900/70, 2,87 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 034-01, 25/900/70, 5,125 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 034-02, 25/900/70, 5,125 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 060-01, 15/900/70, 3,075 m2, vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 103-01, 8/900/70, 1,64 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Větev 5- Kanceláře západ* *Těleso 001-01, 10/900/70, 2,05 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout*	m2	42,23	2 079,00	87 796,17
20.	73511-1380	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 900/160, 0,440 m2/čl.-nová *Větev 5- Kanceláře západ* *Těleso 039-01, 20/900/160, 8,8 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout* *Těleso 040-01, 20/900/160, 8,8 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout*	m2	17,6	1 701,00	29 937,60
21.	73511-7110	Otopná tělesa litinová článková- odpojení a připojení po nátěru (stávající tělesa, která zůstávají na místě) *Větev 2- Kanceláře východ:* *Těleso 057-01, 14/500/160, 3,57 m2* *Těleso 057-02, 14/500/160, 3,57 m2* *Těleso 057-03, 13/500/160, 3,315 m2* *Těleso 058-01, 24/500/160, 6,12 m2*	m2	416,81	40,43	16 849,54

		Těleso 058-02, 22/500/160, 5,61 m2				
		Těleso 058-03, 23/500/160, 5,865 m2				
		Těleso 066-01, 07/500/160, 1,785 m2				
		Těleso 121-01, 20/500/160, 5,1 m2				
		Těleso 121-02, 12/500/160, 3,06 m2				
		Těleso 121-03, 21/500/160, 5,355 m2				
		Těleso 133-01, 27/500/160, 6,885 m2				
		Těleso 133-02, 27/500/160, 6,885 m2				
		Těleso 215-01, 19/500/160, 4,845 m2				
		Těleso 215-02, 12/500/160, 3,06 m2				
		Těleso 215-03, 20/500/160, 5,1 m2				
		Těleso 222-01, 14/500/160, 3,57 m2				
		Těleso 222-02, 12/500/160, 3,06 m2				
		Těleso 222-03, 14/500/160, 3,57 m2				
		Těleso 227-01, 17/500/160, 4,335 m2				
		Těleso 227-02, 36/500/160, 9,18 m2				
		Těleso 303-01, 34/500/160, 8,67 m2				
		Těleso 304-01, 28/500/160, 7,14 m2				
		Těleso 304-02, 12/500/160, 3,06 m2				
		Těleso 309-01, 27/500/160, 6,885 m2				
		Těleso 309-02, 25/500/160, 6,375 m2				
		Těleso 314-01, 37/500/160, 9,435 m2				
		Těleso 314-02, 15/500/160, 3,825 m2				
		Těleso 314-03, 16500/160, 4,08 m2				
		<u>Větev 3- Sportovní sály:</u>				
		Těleso 032-01, 14/500/160, 3,57 m2				
		Těleso 108-01, 12/500/160, 5,28 m2				
		Těleso 108-02, 12/900/160, 5,28 m2				
		Těleso 109-01, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-02, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-03, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-04, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-05, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-06, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-07, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 109-08, 20/900/160, 8,8 m2				
		Těleso 112-01, 9/500/160, 2,295 m2				
		Těleso 116-01, 7/500/160, 1,785 m2				
		Těleso 201-01, 24/900/160, 10,56m2				
		Těleso 203-01, 24/900/160, 10,56m2				
		Těleso 203-02, 24/900/160, 10,56m2				
		Těleso 203-03, 24/900/160, 10,56m2				
		Těleso 203-04, 24/900/160, 10,56m2				
		Těleso 230-01, 24/500/160, 6,12m2				
		Těleso 230-02, 24/500/160, 6,12m2				
		Těleso 230-03, 24/500/160, 6,12m2				
		Těleso 230-04, 24/500/160, 6,12m2				
		Těleso 230-05, 24/500/160, 6,12m2				
		Těleso 231-01, 33/500/160, 8,415m2				
		Těleso 231-02, 33/500/160, 8,415m2				
		Těleso 232-01, 34/500/160, 8,67m2				
		Těleso 232-02, 34/500/160, 8,67m2				
		Těleso 232-03, 30/500/160, 7,65m2				
		<u>Větev 5- Kanceláře západ</u>				
		Těleso 004-01, 8/500/160, 2,04m2				
		Těleso 047-01, 10/500/160, 2,55m2				
		Těleso 145-01, 23/500/160, 5,865m2				
		Těleso 145-02, 23/500/160, 5,865m2				
		Těleso 147-01, 28/500/160, 7,14m2				
		Těleso 147-02, 16/500/160, 4,08m2				
		Těleso 149-01, 23/500/160, 5,865m2				
		Těleso 151-01, 29/500/160, 7,395m2				
		Těleso 152-01, 16/500/160, 4,08m2				
		Těleso 153-01, 30/500/160, 7,65m2				
		Těleso 154-01, 28/500/160, 7,14m2				
	73511-8110	Otopné tělesa litinová článková-tlakové zkoušky těles vodou (nová tělesa)	m2	133,495	27,83	3 714,50
	73511-9140	Montáž otopných těles litinových článkových (nová tělesa)	m2	133,495	294,00	39 247,53
	998 73-5203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 24 m	%	2,43	3 994,20	9 705,91
		CELKEM				**409 143,03**
	713	***IZOLACE TEPELNÉ***				
	N	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů s povrchovou úpravou plast., spojených ocelovým drátem tl. izolace do 50 mm	m	104	41,48	4 313,40
	N	Odvoz demontované izolace a uložení na skládku	soub.	1	3 675,00	3 675,00
	N	Izolace tepelná návleková (lamda=min. 0,04 W/mK) *(např. Thermaflex thermacompact)* , tl. 13 mm, s vnějším povrchem vhodným pro uložení do stav. k-ce, pro potrubí DN10 (3/8")	m	179	30,35	5 431,76
	N	Izolace tepelná návleková (lamda=min. 0,04 W/mK) *(např. Thermaflex thermacompact)* , tl. 13 mm, s vnějším povrchem vhodným pro uložení do stav. k-ce, pro potrubí DN15 (1/2")	m	275	38,33	10 539,38
	N	Izolace tepelná návleková (lamda=min. 0,04 W/mK) *(např. Thermaflex thermacompact)* , tl. 13 mm, s vnějším povrchem vhodným pro uložení do stav. k-ce, pro potrubí DN20 (3/4")	m	117	43,26	5 061,42
	N	Izolace tepelná návleková (lamda=min. 0,04 W/mK) *(např. Thermaflex thermacompact)* , tl. 13 mm, s vnějším povrchem vhodným pro uložení do stav. k-ce, pro potrubí DN25 (1")	m	131	46,20	6 052,20

	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 30 mm pro ocel. potrubí DN 10	m	58	59,33	3 440,85
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 40 mm pro ocel. potrubí DN 15	m	60	86,10	5 166,00
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 40 mm pro ocel. potrubí DN 20	m	87	89,46	7 783,02
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí DN 25	m	306	107,10	32 772,60
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí DN 32	m	350	110,25	38 587,50
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí DN 40	m	109	117,60	12 818,40
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie *(např. Rockwool, PIPO ALS)* (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí 57x2,9	m	258	134,40	34 675,20
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem Al. Fólie (např. Rockwool, PIPO ALS) (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí 70x3,2	m	472	159,60	75 331,20
	N	Izolace tepelná z minerál. rohoží s povrchem pozink. plech (např. Rockwool, PIPO + oplechování) (lamda=min. 0,04 W/mK) ,tl. 50 mm pro ocel. potrubí DN 40	m	12	383,25	4 599,00
	N	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm, potrubí včetně ohybů	m	1228	37,28	45 773,70
	N	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D přes 50 do 100mm, potrubí včetně ohybů	m	472	47,04	22 202,88
	N	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s povrchovou oplechování pozink. plechem, do D 50 , potrubí včetně ohybů	m	12	99,23	1 190,70
	N	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními hadicemi	m	702	37,28	26 167,05
		CELKEM				**345 581,25**
783		***NÁTĚRY***				
		Nátěr potrubí základní syntetický do DN 50	m	2240	19,43	43 512,00
		Nátěr potrubí základní syntetický do DN 100	m	449	26,78	12 021,98
		Nátěr potrubí dvojnásobný , 2x email potrubí do DN 50 (odstín dle zpracovatele	m	1192	29,93	35 670,60
		Nátěr otopných těles syntetické, litinových čl. radiátorů, 2x email - otopná tělesa v rozsahu větví V2, V3, V5 (barva a odstín dle zpracovatele interieru)	m2	616,34	132,30	81 541,78
		CELKEM				**172 746,36**
		OSTATNÍ PRÁCE				
		Hutní materiál pro potřeby kotvení potrubí , pozink. provedení	kg	200	42,00	8 400,00
		Závěsy potrubí (závitové tyče, objímky s gumovou výstelkou...)	soub.	1	5 775,00	5 775,00
		Vrtání prostupů pro nové potrubní trasy a drobná stavební přípomoc	soub.	1	10 500,00	10 500,00
		Protipožární utěsnění prostupů potrubí dle požadavků požární zprávy	soub.	1	15 750,00	15 750,00
		Mimostaveništní doprava	ks	1	26 250,00	26 250,00
		Ekologická a likvidace obalových materiálů a odpadu	ks	1	10 500,00	10 500,00
		Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310	hod	72	262,50	18 900,00
		Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1	5 250,00	5 250,00
		CELKEM				**101 325,00**

Výkaz výměr

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOL PARDUBICE TJ

D1.4.b- ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Cena
		REKAPITULACE			
	MaR	ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE	SOUBOR	1,0	1 658 038
		CELKEM			**1 658 038,04**

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		VOLNOČASOVÝ KLUB (PONORKA) m.č. 0.57 až0.69				
1.	Te,Tp,To, (z.č.2)	Kanálový snímač teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	6	1 523,67 Kč	9 142,02
2.	Tohv.. (z.č.2)	Příložné čidlo teploty napěťové (0..10V) nebo proudové (4..20mA)	ks	2	463,52 Kč	927,03
3.	dP.., dPF.. (z.č.2)	Diferenční snímač tlaku 50-500Pa	ks	6	437,76 Kč	2 626,59
4.	Toh.. (z.č.2)	Protimrazový termostat , kap. 6m	ks	2	1 407,10 Kč	2 814,20
5.	SRV.. (z.č.2)	Třícestný ventil DN15, Kvs=2,5, PN10 včetně servopohonu ovl.0..10V	ks	2	11 605,37 Kč	23 210,73
6.	KE.. (z.č.2)	Klapkový servopohon 24V AC s hav. fcí, 4Nm	ks	2	2 403,81 Kč	4 807,61
7.	KO.. (z.č.2)	Klapkový servopohon 24V AC dvoubodový, 4Nm	ks	2	1 555,57 Kč	3 111,15
8.	DT3 (R11)	Volně programovatelný modulární řídicí systém včetně displeje, rozhraní TCP/IP pro komunikaci na dispečerské pracoviště, 10xAI, 20xDI, 6xAO, 15DO včetně rezerv	ks	1	39 238,26 Kč	39 238,26
9.	DT3	Rozvaděč montáž pod omítku dle dodavatele, výbava: pol 5.-12., hlavní vypínač 20A, 4x jištěný vývod B10/3, 3x motorový vývod 230V/0,5kW, 3x B6/1, svorky, relátka, trubičkové pojistky přepínače, kontrolky a drobný montážní a spojovací materiál	ks	1	23 911,52 Kč	23 911,52
10.		Kabel JYTY 2x1	m	360	18,83 Kč	6 780,57
11.		Kabel JYTY 4x1	m	460	26,62 Kč	12 243,07
12.		Kabel JYTY 7x1	m	180	28,73 Kč	5 171,51
13.		Kabel CYKY 3x1,5-J	m	100	21,64 Kč	2 163,98
14.		Kabel CYKY 4x1,5-J	m	150	24,78 Kč	3 716,40
15.		Kabel CMFM 4x1,5-G	m	20	45,04 Kč	900,73
16.		Kabelový žlab kovový plný včetně víka 125x50	m	30	214,28 Kč	6 428,52
17.		Kabelový žlab kovový plný včetně víka 52x50	m	10	197,73 Kč	1 977,30
18.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ16	m	10	13,80 Kč	137,95
19.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ20	m	10	13,80 Kč	137,95
20.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ25	m	30	13,80 Kč	413,85
21.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ16	m	10	13,80 Kč	137,95
22.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ20	m	10	13,80 Kč	137,95
23.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ25	m	10	13,80 Kč	137,95
24.		Montážní krabice včetně svorek	ks	10	65,74 Kč	657,40
25.		Montáž	pol	1	17,03 Kč	17,03
26.		Zapojení, zprovoznění a oživení zařízení	pol	1	3 678,70 Kč	3 678,70
27.		SW pro řídicí systém , terminál	pol	1	50 582,07 Kč	50 582,07
28.		SW vizualizace dispečink	pol	1	19 943,30 Kč	19 943,30
29.		Oživení a uvedení do provozu, provozní zkoušky	pol	1	2 128,88 Kč	2 128,88
30.		Revize zařízení MaR	pol	1	6 434,31 Kč	6 434,31
31.		Demontáže a ekologická likvidace odpadu	pol	1	2 128,88 Kč	2 128,88
32.		Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	pol	1	3 406,20 Kč	3 406,20
		CELKEM				239 251,58
		BĚŽECKÝ TUNEL				
1.	R8	Transakční jednotka zónové regulace rozhraní TCP/IP	ks	1	11 495,93 Kč	11 495,93
2.		Řídicí zónová jednotka zónové regulace pro dva radiátory	ks	1	1 333,53 Kč	1 333,53
3.		Řídicí zónová jednotka zónové regulace pro čtyři radiátory	ks	4	1 333,53 Kč	5 334,11
4.		Snímač teploty k zónové jednotce	ks	5	864,49 Kč	4 322,47
5.		Hlavice pro radiátorové ventily a příslušnou zónovou regulaci	ks	18	2 299,19 Kč	41 385,33
6.		Kabel pro připojení servopohonů k zónové jednotce, nestíněná dvojlinka 2x0,15mm2	m	660	12,88 Kč	8 497,79
7.		Kabel pro připojení zónových jednotek k transakční jednotce (dPowerLink), CYLY (CYSY) 3x0,5mm2	m	220	17,46 Kč	3 840,19
8.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ16	m	125	13,80 Kč	1 724,39
9.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ20	m	75	13,80 Kč	1 034,63
10.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ25	m	55	13,80 Kč	758,73
11.		Montážní krabice pod omítku včetně svorek	ks	18	101,16 Kč	1 820,95
12.		Vysekání rýh pro umístění všech kabelů a krabic pro regulaci místností pod omítku, včetně zapravení a začištění	pol	1	5 518,04 Kč	5 518,04
13.		Zapojení, zprovoznění a oživení zónové regulace	pol	1	3 678,70 Kč	3 678,70
14.		SW vizualizace dispečink	pol	1	17 031,00 Kč	17 031,00
15.		Demontáže a ekologická likvidace odpadu	pol	1	2 554,65 Kč	2 554,65
16.		Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	pol	1	3 406,20	3 406,20
		CELKEM				113 738,64
		ATLETICKÁ HALA				
1.		Řídicí zónová jednotka zónové regulace pro dva radiátory	ks	1	1 333,53 Kč	1 333,53
2.		Řídicí zónová jednotka zónové regulace pro tři radiátory	ks	3	1 333,53 Kč	4 000,58
3.		Řídicí zónová jednotka zónové regulace pro čtyři radiátory	ks	1	1 333,53 Kč	1 333,53
4.		Snímač teploty k zónové jednotce	ks	5	864,49 Kč	4 322,47
5.		Hlavice pro radiátorové ventily a příslušnou zónovou regulaci	ks	15	2 299,19 Kč	34 487,78
6.		Kabel pro připojení servopohonů k zónové jednotce, nestíněná dvojlinka 2x0,15mm2	m	275	12,88 Kč	3 540,74
7.		Kabel pro připojení zónových jednotek k transakční jednotce (dPowerLink), CYLY (CYSY) 3x0,5mm2	m	145	17,46 Kč	2 531,03
8.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ16	m	40	13,80 Kč	551,80
9.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ20	m	25	13,80 Kč	344,88
10.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ25	m	80	13,80 Kč	1 103,61
11.		Montážní krabice pod omítku včetně svorek	ks	15	101,16 Kč	1 517,46
12.		Vysekání rýh pro umístění všech kabelů a krabic pro regulaci místností pod omítku, včetně zapravení a začištění	pol	1	5 518,04 Kč	5 518,04
13.		Zapojení, zprovoznění a oživení zónové regulace	pol	1	3 678,70 Kč	3 678,70

14.		SW vizualizace dispečink	pol	1	17 031,00 Kč	17 031,00
15.		Demontáže a ekologická likvidace odpadu	pol	1	1 703,10 Kč	1 703,10
16.		Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	pol	1	3 406,20	3 406,20
		CELKEM				88 404,45

MÍSTNOSTI S NEUZNATELNÝMI NÁKLADY PR DOTACI (m.č. 0.39,0.40,1.52,1.53,1.54,2.27a-b,3.14a-b)

1.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro jeden radiátor	ks	6	1 333,53 Kč	8 001,16
2.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro dva radiátory	ks	2	1 333,53 Kč	2 667,05
3.		Snímač teploty k zónové jednotce	ks	8	864,49 Kč	6 915,95
4.		Hlavice pro radiátorové ventily a příslušnou zónovou regulaci	ks	10	597,79 Kč	5 977,88
5.		Kabel pro připojení servopohonů k zónové jednotce, nestíněná dvojlinka 2x0,15mm2	m	165	12,88 Kč	2 124,45
6.		Kabel pro připojení zónových jednotek k transakční jednotce (dPowerLink), CYLY (CYBY) 3x0,5mm2	m	25	17,46 Kč	436,39
7.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ16	m	110	13,80 Kč	1 517,46
8.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ20	m	45	13,80 Kč	620,78
9.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ25	m	12	13,80 Kč	165,54
10.		Montážní krabice pod omítku včetně svorek	ks	12	101,16 Kč	1 213,97
11.		Vysekání rýh pro umístění všech kabelů a krabic pro regulaci místností pod omítku, včetně zapravení a začištění	pol	1	5 518,04 Kč	5 518,04
12.		Zapojení, zprovoznění a oživení zónové regulace	pol	1	3 678,70 Kč	3 678,70
13.		SW vizualizace dispečink	pol	1	17 031,00 Kč	17 031,00
14.		Demontáže a ekologická likvidace odpadu	pol	1	2 554,65 Kč	2 554,65
15.		Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	pol	1	3 406,20	3 406,20
		CELKEM				61 829,22

SOKOLOVNA

1.	TeS	Venkovní snímač teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	1	1 146,83 Kč	1 146,83
2.	Tv2-7, Tohv1	Příložné čidlo teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	7	463,52 Kč	3 244,61
3.	TiV	Prostorové čidlo teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	1	1 144,53 Kč	1 144,53
4.	Tr, Ts	Jímkové čidlo teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	2	1 469,87 Kč	2 939,74
5.	Tuv1-2	Kabelové čidlo teploty + převodník na napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA) výstup	ks	2	1 749,22 Kč	3 498,44
6.	Te1,Tp1,To1,Tor1	Kanálový snímač teploty napěťový (0..10V) nebo proudový (4..20mA)	ks	4	1 523,67 Kč	6 094,68
7.	dP1.1-2,dPF1.1-2	Diferenční snímač tlaku 60-500Pa	ks	4	437,76 Kč	1 751,06
8.	Toh1	Protimrazový termostat , kap. 6m	ks	1	1 407,10 Kč	1 407,10
9.	ST1-2	Termostat kapilárový 30°-90°C, délka kap. 3m	ks	2	1 396,98 Kč	2 793,97
10.	SP	Regulátor tlaku vinovcový; 63 až 630 kPa	ks	1	1 466,88 Kč	1 466,88
11.	SRV1	Třícestný ventil DN15, Kvs=4, PN10 včetně servopohonu ovl.0..10V	ks	1	11 605,37 Kč	11 605,37
12.	KE1	Klapkový servopohon 24V AC s hav. fcl, 10Nm	ks	1	2 838,74 Kč	2 838,74
13.	KO1	Klapkový servopohon 24V AC dvoubodový, 10Nm	ks	1	1 763,00 Kč	1 763,00
14.	KOB1	Klapkový servopohon 24V AC ovl. 0..10V, 10Nm	ks	1	2 694,28 Kč	2 694,28
15.	UK_ÚT- PONORKA	Kulový kohout DN25 včetně servopohonu 230V AC, PN6	ks	1	5 430,56 Kč	5 430,56
16.	UK1-2, UK_VZT PON	Kulový kohout DN50 včetně servopohonu 230V AC, PN6	ks	3	7 035,25 Kč	21 105,75
17.	KEV	Klapkový servopohon 2-bodový 230V AC, 5Nm	ks	1	1 555,57 Kč	1 555,57
18.	KO11.1-2	Klapkový servopohon 2-bodový 230V AC s havarijní funkcí, 20Nm	ks	2	4 002,94 Kč	8 005,87
19.	DT1 (R9)	Volně programovatelný modulární řídící systém včetně displeje, rozhraní TCP/IP pro komunikaci na dispečerské pracoviště, 16xAI, 22xDI, 0xAO, 30DO včetně rezerv	ks	1	35 053,74 Kč	35 053,74
20.	DT1	Rozvaděč následný dle dodavatele, výbava: pol 17.-23., hlavní vypínač 20A, 10x motorový vývod 230V/0,5kW, 3x B6/1, svorky, relétka, trubičkové pojistky, přepínače, kontrolky a drobný montážní a spojovací materiál	ks	1	23 911,52 Kč	23 911,52
21.	DT2 (R10)	Volně programovatelný modulární řídící systém včetně displeje, rozhraní TCP/IP pro komunikaci na dispečerské pracoviště, 7xAI, 22xDI, 6xAO, 12DO včetně rezerv	ks	1	39 238,26 Kč	39 238,26
22.	DT2	Rozvaděč montáž pod omítku dle dodavatele, výbava: pol 5.-12., hlavní vypínač 25A, 2x jištěný vývod B10/3, 1x motorový vývod 230V/0,5kW, 3x B6/1, svorky, relétka, trubičkové pojistky přepínače, kontrolky a drobný montážní a spojovací materiál	ks	1	23 911,52 Kč	23 911,52
23.	R1-R7	Transakční jednotka zónové regulace rozhraní TCP/IP	ks	7	11 495,93 Kč	80 471,48
24.	KON	Koncentrátor dat rozhraní TCP/IP	ks	1	2 125,00 Kč	2 125,00
25.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro jeden radiátor	ks	42	1 333,53 Kč	56 008,16
26.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro dva radiátory	ks	29	1 333,53 Kč	38 672,29
27.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro tři radiátory	ks	4	1 333,53 Kč	5 334,11
28.		Řídící zónová jednotka zónové regulace pro čtyři radiátory	ks	1	1 333,53 Kč	1 333,53
29.		Snímač teploty k zónové jednotce	ks	76	864,49 Kč	65 701,51
30.		Hlavice pro radiátorové ventily a příslušnou zónovou regulaci	ks	114	2 299,19 Kč	262 107,09
31.		Kabel pro připojení servopohonů k zónové jednotce, nestíněná dvojlinka 2x0,15mm2	m	4 680	12,88 Kč	60 267,04
32.		Kabel pro připojení zónových jednotek k transakční jednotce (dPowerLink), CYLY (CYBY) 3x0,5mm2	m	1 680	17,46 Kč	29 325,09
33.	Dispečerské pracoviště	PC s procesor min. 4-jádrový/ 2,5Ghz, 4G Ram, včetně WIN a OFFICE, klávesnice, myš,monitor 24", UPS min650VA, tiskárna	pol	1	34 000,00 Kč	34 000,00
34.	Dispečerské pracoviště	SW vybavení PC pro grafickou vizualizaci regulovaných zařízení	pol	1	16 400,00 Kč	16 400,00
35.		Kabel JYTY 2x1	m	330	18,83 Kč	6 215,62
36.		Kabel JYTY 4x1	m	660	26,62 Kč	17 569,14
37.		Kabel JYTY 7x1	m	88	28,73 Kč	2 528,29
38.		Kabel CYKY 3x1,5-J	m	145	21,64 Kč	3 137,79
39.		Kabel CYKY 4x2,5-J	m	78	32,41 Kč	2 527,93
40.		Kabel CYKY 5x1,5-J	m	480	25,69 Kč	12 276,91
41.		Kabel CMFM 4x1,5-G	m	25	45,04 Kč	1 125,91
42.		Kabel bezhalogenový dle vyhlášky JHSTH 2x2x0,8-R	m	330	27,04 Kč	8 922,66
43.		Kabel bezhalogenový dle vyhlášky 1-CHKE-R 3x1,5-R	m	165	27,87 Kč	4 597,91
44.		Kabelový žlab kovový plný včetně víka 125x50	m	55	214,28 Kč	11 785,62
45.		Kabelový žlab kovový plný včetně víka 62x50	m	30	197,73 Kč	5 931,90
46.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ16	m	25	13,80 Kč	344,88
47.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ20	m	25	13,80 Kč	344,88
48.		Trubka elektroinstalační plastová pevná φ25	m	30	13,80 Kč	413,85
49.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ16	m	885	13,80 Kč	12 208,67
50.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ20	m	1 170	13,80 Kč	16 140,28
51.		Trubka elektroinstalační plastová ohebná φ25	m	1 090	13,80 Kč	15 036,67
52.		Montážní krabice pod omítku včetně svorek	ks	125	101,16 Kč	12 645,62
53.		Montážní krabice pod omítku	ks	75	41,39 Kč	3 145,29
54.		Montážní krabice včetně svorek	ks	15	65,74 Kč	986,09
55.		Demontáž kabeláže a trubek stávající zónová regulace	pol	1	2 980,43 Kč	2 980,43
56.		Vysekání rýh pro umístění všech kabelů a krabic pro regulaci místností pod omítku, včetně zapravení a začištění	pol	1	5 109,30 Kč	5 109,30
57.		Zapojení, zprovoznění a oživení zónové regulace	pol	1	3 406,20 Kč	3 406,20
58.		Zapojení, zprovoznění a oživení zařízení	pol	1	3 406,20 Kč	3 406,20
59.		Montáž	pol	1	2 128,88 Kč	2 128,88

60.		SW pro řídící systém , terminál (DT1, DT2), naparametrizování zónové regulace	pol	1	66 420,90 Kč	66 420,90
61.		SW vizualizace dispečink (DT1,DT2 + zónová regulace)	pol	1	27 637,91 Kč	27 637,91
62.		Oživení a uvedení do provozu, provozní zkoušky	pol	1	17 031,00 Kč	17 031,00
63.		Revize zařízení MaR	pol	1	8 374,14 Kč	8 374,14
64.		Demontáže a ekologická likvidace odpadu	pol	1	2 554,65 Kč	2 554,65
65.		Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	pol	1	25 546,50 Kč	25 546,50
		CELKEM				1 156 616,15

Výkaz výměr

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL PARDUBICE I

VZT- VZDUCHOTECHNIKA

Označení (pozice)	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
	REKAPITULACE				
	Zařízení č. 1- Větrání šaten a hygienického zázemí v suterénu	kpl	1,0		857 868,05
	Zařízení č. 2-Větrání víceúčelového klubu včetně občerstvení a zázemí	kpl	1,0		520 494,55
	Zařízení č. 3- Větrání prodejního skladu včetně hygienického zázemí	kpl	1,0		10 496,55
	Zařízení č. 4- Větrání dílny údržby	kpl	1,0		10 714,10
	Zařízení č. 5- Větrání skladů (m.č. 042,044)	kpl	1,0		11 398,10
	Zařízení č. 6- Větrání šatny (m.č. 047)	kpl	1,0		6 102,80
	Zařízení č. 7- Větrání hygieny (m.č. 004)	kpl	1,0		9 249,20
	Zařízení č. 8- Větrání hygieny (m.č.027)	kpl	1,0		9 570,30
	Zařízení č. 9- Chlazení technických místností	kpl	1,0		192 375,00
	Zařízení č. 11- Úprava větrání hlavního sálu	kpl	1,0		64 647,12
	Zařízení č. 12- Větrání WC P1 a P2 (m.č. 102 až 105)	kpl	1,0		8 932,85
	Zařízení č. 13- Větrání WC (m.č. 138 až 143)	kpl	1,0		10 492,75
	Zařízení č. 14- Větrání WC m.č. 111 až 118	kpl	1,0		12 413,65
	Zařízení č. 15- Větrání kuchyňky (m.č. 148)	kpl	1,0		11 033,30
	Zařízení č. 16- Větrání zázemí bufetu (m.č. 145, 146)	kpl	1,0		10 249,55
	Zařízení č. 17- Větrání WC a úklidu (m.č. 204 až 212)	kpl	1,0		12 413,65
	Zařízení č. 18- Větrání kuchyňky (m.č. 221)	kpl	1,0		11 612,80
	Zařízení č. 19- Větrání výtahové šachty	kpl	1,0		4 351,00
	Zařízení č. 20- Větrání výměníková stanice	kpl	1,0		17 593,62
	Ostatní materiál a práce	kpl	1,0		242 996,51
	CELKEM BEZ DPH				**2 035 005,45**
	Zařízení č. 1- Větrání šaten a hygienického zázemí v suterénu				
1.01.	VZT stavebnicová jednotka (např. AeroMaster XP10 -REMAK a.s.) provedení venkovní, na rámu, s komorami nad sebou, přívodně odvodní sestava s rekuperací, filtrací, vodním ohřevem. Tepelně a akusticky izolovaný plášť. jednotky (tl. 50 mm). Hmotnost jednotky 1030kg. Přívodní část : Vp=6.370 m3/h, Dpext.= 600 Pa, vstup vzduchu- tlumicí manžeta, uzavírací klapka, filtr vzduchu, deskový rekuperátor s bypassem s účinností 57%, vodní ohřívač, přívodní ventilátor, výstup vzduchu - tlumicí manžeta. Odvodní část : Vo=6.430 m3/h, Dpext.= 600 Pa, vstup vzduchu- tlumící manžeta, uzavírací klapka, filtr vzduchu včetně filtrační vložky třídy G3, eliminátor, odvodní ventilátor, výstup vzduchu- tlumící manžeta. Poznámka.: včetně pryžové podložky pod jednotku, pomocného montážního materiálu, obslužná strana jednotky viz. výkresová dokumentzace	kpl	1	298 271,03	298 271,03
	Seznam komponentů v sekcích :				
	Tlumicí vložka 660x710 mm				
	Sekce servis, filtr - panel čelní s klapkou -vstup, filtrační vložka G3,				
	Sekce deskového rekuperátoru s bypassem (účinnost 57%)- klapka obtoku, souprava pro odvod kondenzátu				
	Sekce chřivače- vodní ohřívač Cu /Al (Q=37,3 kW, 70/37°C, mw=0,98 m3/h, pw=0,6kPa), odzdušňovací ventily, bez směšovacího uzlu				
	Sekce přívodního ventilátoru- ventilátor s volným oběžným kolem (el. přik.: 3,0 kW/400V-50Hz, Imax.=6,39A), frekvenční měnič				
	Tlumicí vložka 810x760 mm				
	Tlumicí vložka 660x710 mm				
	Sekce servis, filtr - panel čelní s klapkou -vstup, filtrační vložka G3				
	Sekce eliminátoru- eliminátor, souprava pro odvod kondenzátu				
	Sekce přívodního ventilátoru- ventilátor s volným oběžným kolem (el. přik.: 3,0 kW/400V-50Hz, Imax.=6,39A), frekvenční měnič				
	Tlumicí vložka 810x710 mm				
	Spojovací sady, stříška, základový rám				
1.02.	Buňka tlumiče hluku (např. GREIF) s děrovaným plechem do čtyřhranného potrubí 500x200x1000, tl. izolace 50 mm, průtočná mezera 100 mm	ks	40	669,75	26 790,00
1.03.	Šikmý sací kus 45° se sítí proti hmyzu 1000x500	ks	1	3 290,80	3 290,80
1.04.	Šikmý výfukový kus 45° se sítí proti hmyzu 1000x500	ks	1	3 290,80	3 290,80
1.05.	Ruční regulační čtyřhranná klapka protiběžná, do potrubí 200x200, L=105 mm	ks	2	1 026,00	2 052,00
1.06.	Ruční regulační čtyřhranná klapka protiběžná, do potrubí 315x315, L=105 mm	ks	3	1 207,45	3 622,35

1.07.	Ruční regulační čtyřhranná klapka protiběžná, do potrubí 500x200, L=106 mm	ks	1	1 070,65	1 070,65
1.08.	Požární klapka čtyřhranná (např. Mandík) s odolností 90 min., ovl. servopohonem s pružinou 230V (pod napětím otevřeno), ovl. EPS , 200x200, L=375 mm	ks	4	8 959,45	35 837,80
1.09.	Přívodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí (např. Proclima Svamp apod.), komfortní provedení (přírodní elox), dvouřadá s regulací průtoku R3, velikost 325x75 instalace do potrubí	ks	1	556,70	556,70
1.10.	Přívodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp apod.), komfortní provedení (přírodní elox), dvouřadá s regulací průtoku R3, velikost 325x225, instalace do potrubí	ks	1	673,55	673,55
1.11.	Přívodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp apod.), komfortní provedení (přírodní elox), dvouřadá s regulací průtoku R3, velikost 425x225, instalace do potrubí	ks	23	836,00	19 228,00
1.12.	Přívodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp, apod.), komfortní provedení (přírodní elox), dvouřadá s regulací průtoku R3, velikost 625x225, instalace do potrubí	ks	2	1 261,60	2 523,20
1.13.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x75, instalace do potrubí	ks	1	466,45	466,45
1.14.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x125, instalace do potrubí	ks	5	505,40	2 527,00
1.15.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x225, instalace do potrubí	ks	4	627,95	2 511,80
1.16.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x225, instalace do potrubí	ks	5	730,55	3 652,75
1.17.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x325, instalace do potrubí	ks	9	884,45	7 960,05
1.18.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 625x225, instalace do potrubí	ks	2	992,75	1 985,50
1.19.	Kruhové potrubí z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovacího a těsnicího materiálu (nýty, šrouby, těsnicí páska, spojky atd.) prům. 125 mm / 30% tvarovek				
	prům. 125 mm/ 30% tvarovek	m	8	168,15	1 345,20
	prům. 160 mm/ 10% tvarovek	m	1,5	209,95	314,93
1.20.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	450	399,00	179 550,00
1.21.	Akustická a tepelná izolace VZT potrubí z minerálních rohoží , tl. 60 mm, s povrchem pozink. plech - venkovní rozvody	m2	250	940,50	235 125,00
1.22.	Požární izolace VZT potrubí z minerálních rohoží, REI30	m2	45	560,50	25 222,50
	CELKEM				**857 868,05**

Zařízení č. 2-Větrání vícetúčelového klubu včetně občerstvení a zázemí

2.01a.	VZT přívodní jednotka (např. AeroMaster FP4.0, atyp -REMAK a.s.) provedení vnitřní, svislá instalace na zeď, s filtrací a vodním ohřevem . Tepelně a akusticky izolovaný plášť. Poznámka.: jednotky . Hmotnost jednotky 105kg. včetně pomocného montážního materiálu, obsluzná strana jednotky viz. výkresová dokumentace	kpl	1	78 921,25	78 921,25
	Přívodní jednotka : Vp=2000 m3/h, Dpext.= 150 Pa tlumicí vložka 955x320 klapka uzavírací filtr vzduchu rámečkový, včetně filtrační vložky G4 vodní ohřívač (Q=27kW,70/50°C, m=1,1 m3/h), odvzdušňovací ventily ,bez směšovacího uzlu ventilátor (dva vedle sebe), N=2x550W/400V, vč. frekvenční měnič tlumicí vložka 955x320				
2.02a.	VZT odvodní jednotka (např. AeroMaster FP4.0, -REMAK a.s.) provedení vnitřní, svislá	kpl	1	39 616,28	39 616,28
	Odvodní jednotka : Vo=2000 m3/h, Dpext.= 150 Pa tlumicí vložka 955x320 klapka uzavírací ventilátor (dva vedle sebe), N=2x550W/400V, vč. frekvenční měnič tlumicí vložka 955x320				
2.01b.	VZT přívodní jednotka (např. AeroMaster FP4.0, atyp -REMAK a.s.) provedení vnitřní,	kpl	1	78 921,25	78 921,25
	Přívodní jednotka : Vp=2000 m3/h, Dpext.= 150 Pa tlumicí vložka 955x320 klapka uzavírací filtr vzduchu rámečkový, včetně filtrační vložky G4, vodní ohřívač (Q=27kW,70/50°C, m=1,1 m3/h), odvzdušňovací ventily , bez směšovacího uzlu ventilátor (dva vedle sebe), N=2x550W/400V, vč. frekvenční měnič tlumicí vložka 955x320				

2.02b.	VZT odvodní jednotka (např. AeroMaster FP4.0, -REMAK a.s.) provedení vnitřní, svislá Odvodní jednotka : Vo=2000 m3/h, Dpext.= 150 Pa tlumící vložka 955x320 klapka uzavírací ventilátor (dva vedle sebe), N=2x550W/400V, vč. frekvenční měnič tlumící vložka 955x320	kpl	1	39 616,28	39 616,28
2.03.	Kulisový tlumič hluku 600x350-1000, vč. potrubí (např. TKU 60-35, REMAK a.s.)-započteno v ceně jednotky	ks	12	2 560,82	30 729,84
2.04.	Protidešťová žaluzie 355x630 volná účinná plocha Af = 0,16m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	2	2 427,25	4 854,50
2.05.	Protidešťová žaluzie 630x355 volná účinná plocha Af = 0,16m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	2	2 135,60	4 271,20
2.06.	Přívodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), dvouřadá, velikost 825x125, instalace do potrubí	ks	12	1 030,75	12 369,00
2.07.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x75, instalace do potrubí	ks	2	466,45	932,90
2.08.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x125, instalace do potrubí	ks	3	403,75	1 211,25
2.09.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x125, instalace do potrubí	ks	6	505,40	3 032,40
2.10.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x125, instalace do potrubí	ks	4	551,00	2 204,00
2.11.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 625x225, instalace do potrubí	ks	5	992,75	4 963,75
2.12.	Stěnová mřížka čtyřhranná, komfortní provedení (přírodní elox), pevné lamely s roztečí 12,5 mm, včetně upevňovacích rámečku do zdi, velikost 1225x325	ks	2	1 941,80	3 883,60
2.13.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x75, instalace do potrubí	ks	3	456,00	1 368,00
2.14.	Neobsazeno				
2.15.	Parapetní jednotka se směšováním čerstvého a cirk. vzduchu a vodním ohřevem sání zadní, výdech horní, Vp=1000 m3/h (např. Flex Geko GF71.M0W2.M00A1, směšovací, jen topení, parapetní, připojení zprava, sání zadní, výdech horní, otáčky 3,4,5, filtr G1)	ks	1	29 366,40	29 366,40
	vodní výměník : Q=15kW, 70/23C, pw=1,4kPa				
	3- cestný ventil : G 1/2", kvs=1,6, pv=2,7kPa, včetně pohonu 230V-50Hz (např. třicestný reverzibilní ventil VGF.R316.0R (kvs 1,6)	ks	1	4 864,00	4 864,00
	ventilátor : 3 st. otáček, N= 300W/230V-50Hz				
	opláštění jednotky a výdechová mřížka (např. oplášťování ZGF.7E072	ks	1	7 634,20	7 634,20
	provedení Economy, sokl, nastavitelná plastová výdechová mřížka)				
	protidešťová žaluzie 1319 x 206 mm (např. protidešťová žaluzie lakovaná ZGF.7A331	ks	1	5 293,40	5 293,40
	Tlumič hluku pro směšovací jednotky (např. ZGF.7A231)	ks	1	5 396,00	5 396,00
	pozední rám vnější (např. ZGF.7A371)	ks	1	383,80	383,80
	Regulační paket vč. regulátoru (např. regulační paket Matrix D4.304.DA vč. volně	ks	1	16 649,32	16 649,32
	přiloženého regulátoru Matrix OP44C pro řídící jednotku				
	Kabeláž v dodávce profese MaR				
2.16.	Potrubní dvootáčkový diagonální ventilátor do potrubí prům. 250 mm, (např. MIXVENT TD 1300/250)	ks	1	7 981,90	7 981,90
	Vo=1000 m3/h při Dp= 180 Pa, N= 180W/230V-50Hz				
	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 250 mm	ks	2	151,05	302,10
2.17.	Protidešťová žaluzie 400x400 volná účinná plocha Af = 0,16m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	2	2 363,60	4 727,20
2.18.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.ocelí, prům. 250, RSK 250	ks	1	336,30	336,30
2.19.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 250 mm, (např. SONOFLEX MI 254), vč. spon a pásků	m	1,5	282,15	423,23
2.20.	Odvodní výústka čtyřhranná (např. Proclima Svamp), komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x125, instalace do potrubí	ks	5	551,00	2 755,00
2.21.	Kruhové potrubí z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) tvarovek				
	prům. 125 mm/ 30% tvarovek	m	6	168,15	1 008,90
	prům. 250 mm/ 0% tvarovek	m	1	317,30	317,30
2.22.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	200	399,00	79 800,00

2.23.	Akustická a tepelná izolace VZT potrubí z minerálních rohoží , tl. 40 mm, s povrchem Al fólie - vnitřní rozvody	m2	100	383,80	38 380,00
2.24.	Akustická a tepelná izolace VZT potrubí ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, s povrchem Al fólie - vnitřní rozvody (vlhké prostředí)	m2	20	399,00	7 980,00
	CELKEM				**520 494,55**
	Zařízení č. 3- Větrání prodejního skladu včetně hygienického zázemí				
3.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm , (např. MIXVENT TD 500/160), Vo=280 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
3.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM 160)	ks	2	107,35	214,70
3.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
3.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
3.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	365,75	731,50
3.06.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x75, instalace do potrubí	ks	2	506,35	1 012,70
3.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	10	209,95	2 099,50
3.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
3.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**10 496,55**
	Zařízení č. 4- Větrání dílny údržby				
4.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 200 mm , (např. MIXVENT TD 800/200), Vo=500 m3/h při Dp= 250 Pa, N= 100W/230V-50Hz	ks	1	4 458,35	4 458,35
4.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 200 mm, (např. VBM 200)	ks	2	117,80	235,60
4.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 200, (např. RSK 200)	ks	1	235,60	235,60
4.04.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	1	365,75	365,75
4.05.	Odvodní výústka čtyřhranná, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x325 instalace do potrubí	ks	1	727,70	727,70
4.06.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
4.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) tvarovek prům. 200 mm /30% tvarovek,	m	18	238,45	4 292,10
	CELKEM				**10 714,10**
	Zařízení č. 5- Větrání skladů (m.č. 042,044)				
5.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 200 mm , (např. MIXVENT TD 800/200), Vo=400 m3/h při Dp= 250 Pa, N= 100W/230V-50Hz	ks	1	4 458,35	4 458,35
5.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 200 mm, (např. VBM 200)	ks	2	117,80	235,60
5.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 200, (např. RSK 200)	ks	1	235,60	235,60
5.04.	Neobsazeno	ks	1	0,00	0,00
5.05.	Odvodní výústka do kruhového potrubí čtyřhranná, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 825x75 instalace do potrubí	ks	2	784,70	1 569,40
5.06.	Stěnová mřížka čtyřhranná, komfortní provedení (přírodní elox), pevné lamely s rozteči 12,5 mm, včetně upevňovacích rámečku do zdi, velikost 200x300	ks	1	588,05	588,05
5.07.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	2	399,00	798,00

5.08.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) tvarovek				
	prům. 200 mm /30% tvarovek,	m	10	238,45	2 384,50
	prům.315 mm /50% tvarovek,	m	3	376,20	1 128,60
	CELKEM				**11 398,10**
	Zařízení č. 6- Větrání šatny (m.č. 047)				
6.01.	Malý axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou ve výtlaku a vestavěným doběhem (např. SILENT 200CRZ), Vo= 50 m3/h při 25Pa, 8W/230V, připoj prům. 125mm	ks	1	2 662,85	2 662,85
6.02.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
6.03.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu, prům. 125mm/ 0% tvarovek	m	3	168,15	504,45
6.04.	Požární izolace VZT potrubí z minerálních rohoží , tl. 40 mm, s povrchem Al fólie	m2	3	560,50	1 681,50
	CELKEM				**6 102,80**
	Zařízení č. 7- Větrání hygieny (m.č. 004)				
7.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=250 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
7.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM160)	ks	2	107,35	214,70
7.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
7.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
7.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	1	365,75	365,75
7.06.	Odvodní výústka čtyřhranná komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x125, instalace do potrubí	ks	1	551,00	551,00
7.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	8	209,95	1 679,60
7.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
7.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**9 249,20**
	Zařízení č. 8- Větrání hygieny (m.č.027)				
8.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=250 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
8.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM160)	ks	2	107,35	214,70
8.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
8.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
8.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	365,75	731,50
8.06.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x75, instalace do potrubí	ks	1	506,35	506,35
8.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	8	209,95	1 679,60
8.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
8.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**9 570,30**
	Zařízení č. 9- Chlazení technických místností				

9.01.	Klimatizační systém SPLIT (např.Mitsubishi) , chlazení/ topení, provedení Power inverter vnitřní nástěnná jednotka(např. PAK-RP50HAL) , vč. infra ovladače, Qc = 4,6 kW (2,3-5,6kW), napájeno z venkovní jednotky, hmotnost 13kg, Lp=43dB(A)	kpl	3	55 100,00	165 300,00
	venkovní kondenzační jednotka(např. PUHZ-ZRP50VKA) ,N= 1,5kW/230V, doporučená velikost jištění 16A, hmotnost 46kg, Lp=46dB(A), maximální délka vedení chladiva 50 m, z toho převýšení 30m. Předplněno chladivem do 30 m potrubí.				
9.02.	Propojovací měděné potrubí chladiva prům. 6/12 mm - dvojlinka , včetně kaučukové parotěsné tep. izolace , propojovací kabeláže (mezi vnější a vnitřní jednotkou)	m	90	142,50	12 825,00
9.03.	Montáž, doprava, přesun na stavbě a uvedení do provozu (usazení jednotek - vnitřní a vnější, montáž propojovacího potrubí mezi jedn.,vyvakuování, naplnění chladivem a uvedení do provozu, elektrické propojení venkovních a vnějších jednotek, zaškolení obsluhy a předání zařízení uživateli)	ks	3	4 750,00	14 250,00
	CELKEM				**192 375,00**
	Zařízení č. 11- Úprava větrání hlavního sálu				
11.01.	Regulační čtyřhranná klapka protiběžná, do potrubí 1600x1000, L=106 mm, ovládání servopohonem (servopohon v dodávce MaR)	ks	2	7 689,30	15 378,60
11.02.	Požární klapka čtyřhranná s odolností 90 min., ovl. servopohonem 230V ovl. EPS , 1600x1000, L=375 mm	ks	2	19 361,76	38 723,52
11.03.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	12	399,00	4 788,00
11.04.	Akustická a tepelná izolace VZT potrubí z minerálních rohoží , tl. 40 mm, s povrchem Al fólie	m2	15	383,80	5 757,00
	CELKEM				**64 647,12**
	Zařízení č. 12- Větrání WC P1 a P2 (m.č. 102 až 105)				
12.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=160 m3/h při Dp= 180 Pa, N= 50W/230V-50Hz, nižší otáčky	ks	1	3 270,85	3 270,85
12.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM 160)	ks	2	107,35	214,70
12.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
12.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
12.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	365,75	731,50
12.06.	Odvodní výústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	354,35	708,70
12.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	4	209,95	839,80
12.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
12.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**8 932,85**
	Zařízení č. 13- Větrání WC (m.č. 138 až 143)				
13.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160),Vo=260 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
13.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm (např. VBM 160)	ks	2	101,65	203,30
13.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
13.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
13.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	4	365,75	1 463,00
13.06.	Odvodní výústka čtyřhranná , komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	354,35	708,70

13.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	8	209,95	1 679,60
13.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
13.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**10 492,75**
	Zařízení č. 14- Větrání WC m.č. 111 až 118				
14.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=320 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
14.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM 160)	ks	2	101,65	203,30
14.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
14.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
14.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	4	365,75	1 463,00
14.06.	Odvodní výústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	4	354,35	1 417,40
14.07.	Stěnová mřížka s pevnými lamelami o rozteči 12,5 mm, vč. upevňovacího rámečku,200x100, Aef=0,0106m2	ks	2	396,15	792,30
14.08.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	10	209,95	2 099,50
14.09.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
14.10.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**12 413,65**
	Zařízení č. 15- Větrání kuchyňky (m.č. 148)				
15.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm (např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=250 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
15.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm (např. VBM 160)	ks	2	101,65	203,30
15.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160 (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
15.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
15.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	1	365,75	365,75
15.06.	Odvodní výústka čtyřhranná, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 325x225, instalace do potrubí	ks	1	627,95	627,95
15.07.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	4	399,00	1 596,00
15.08.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	5	209,95	1 049,75
15.09.	Akustická a tepelná izolace VZT potrubí z minerálních rohoží , tl. 40 mm, s povrchem Al fólie	m2	3	383,80	1 151,40
15.10.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**11 033,30**
	Zařízení č. 16- Větrání zázemí bufetu (m.č. 145, 146)				
16.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm , (např. MIXVENT TD 500/160), Vo=350 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
	Dvouplohový spínač- dodávka VZT, montáž ELEKTRO	ks	1	965,20	965,20

16.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM160)	ks	2	101,65	203,30
16.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160 (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
16.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
16.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	2	365,75	731,50
16.06.	Odvodní výústka čtyřhranná , komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x125, instalace do potrubí	ks	3	403,75	1 211,25
16.07.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	2	209,95	419,90
16.08.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	5	399,00	1 995,00
	CELKEM				**10 249,55**
	Zařízení č. 17- Větrání WC a úklidu (m.č. 204 až 212)				
17.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm(např. MIXVENT TD 500/160) ,Vo=320 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
17.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM 160)	ks	2	101,65	203,30
17.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
17.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
17.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	4	365,75	1 463,00
17.06.	Odvodní výústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 225x75, instalace do potrubí	ks	4	354,35	1 417,40
17.07.	Stěnová mřížka s pevnými lamelami o rozteči 12,5 mm, vč. upevňovacího rámečku,200x100, Aef=0,0106m2	ks	2	396,15	792,30
17.08.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek prům. 160 mm /30% tvarovek,	m	10	209,95	2 099,50
17.09.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
17.10.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**12 413,65**
	Zařízení č. 18- Větrání kuchyňky (m.č. 221)				
18.01.	Potrubní diagonální ventilátor do potrubí prům. 160 mm ,(např. MIXVENT TD 500/160), Vo=300 m3/h při Dp= 200 Pa, N= 50W/230V-50Hz	ks	1	3 270,85	3 270,85
18.02.	Rychloupínací spona s gumovou výstelkou prům. 160 mm, (např. VBM160)	ks	2	101,65	203,30
18.03.	Zpětná klapka pro kruhové potrubí, provedení motýlová, z galvan.oceli, prům. 160, (např. RSK 160)	ks	1	198,55	198,55
18.04.	Protidešťová žaluzie 200x200 volná účinná plocha Af = 0,02m2, pozink., rámeček do zdi, povrchová úprava dle požadavků architekta	ks	1	1 254,00	1 254,00
18.05.	Odvodní výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, komfortní provedení (přírodní elox), jednořadá s regulací průtoku R3, velikost 425x75, instalace do potrubí	ks	3	506,35	1 519,05
18.06.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) prům. 160 mm /30% tvarovek	bm	10	209,95	2 099,50
18.07.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	1	399,00	399,00
18.08.	Stěnová mřížka s pevnými lamelami o rozteči 12,5 mm, vč. upevňovacího rámečku,625x125, Aef=0,05m2	ks	2	676,40	1 352,80
18.09.	Akusticky izolovaná flexibilní hadice s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou prům. 160 mm, (např. SONOFLEX MI 160), vč. spon a pásků (výfuk ventilátoru-výdechová žaluzie)	m	1	1 315,75	1 315,75
	CELKEM				**11 612,80**

	Zařízení č. 19- Větrání výtahové šachty				
	Větrání výtahové šachty	kpl	1	4 351,00	4 351,00
	CELKEM				**4 351,00**
	Zařízení č. 20- Větrání výměníkové stanice				
20.01.	Nástěnný axiální ventilátor prům. 400 mm, Vo=4000 m3/h při Dp=65 Pa, N= 0,3kW/400V, Lp=60dB (např. COMPACT, HCFT/4-400H)	ks	1	8 687,75	8 687,75
20.02.	Přetlaková samotížná žaluziová klapka 455x455, (např. TRKS 400), provedení a materiál dle požadavků architekta	ks	1	1 911,40	1 911,40
20.03.	Uzavírací těsná klapka 630x630 ovl. servopohonem, servopohon v dodávce MsR	ks	1	2 633,40	2 633,40
20.04.	Protidešťová žaluzie 630x630 (Aef=0,32m2), provedení a materiál dle požadavků architekta	ks	1	2 670,45	2 670,45
20.05.	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu- těsné, vč. typizovaných závěsů, spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.) tvarovek prům. 400 mm /0% tvarovek,	m	1	493,62	493,62
20.06.	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů, montáže, pomocného montážního materiálu	m2	3	399,00	1 197,00
	CELKEM				**17 593,62**
	Ostatní materiál a práce				
	Hutní materiál pro potřeby kotvení VZT zařízení, pozink. provedení	kg	200	204,25	40 850,00
	Závěsy potrubí (závitové tyče, objímky s gumovou výstelkou, závěsy čtyřhr. potr...)	soub.	1	28 500,00	28 500,00
	Spojovací a těsnící materiál (nýty, šrouby, těsnící páska, spojky atd.)	soub.	1	19 000,00	19 000,00
	Protipožární utěsnění prostupů potrubí dle požadavků požární zprávy	soub.	1	14 250,00	14 250,00
	Štítky s popisy	soub.	1	4 750,00	4 750,00
	Mimostaveništní doprava	ks	1	14 250,00	14 250,00
	Přesuny hmot na stavbě, lešení pro potřeby montáže VZT, pronájem jeřábu	ks	1	14 250,00	14 250,00
	Kompletní montáž zařízení VZT	kpl	1	64 396,51	64 396,51
	Zaregulování systému, vyzkoušení a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, měření hluku a revizní zpráva	h	50	475,00	23 750,00
	Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu	ks	1	4 750,00	4 750,00
	Vypracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	ks	1	14 250,00	14 250,00
	CELKEM				**242 996,51**

Zadání s výkazem výměr

Stavba : III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, TJ SOKOL PARDUBICE I

Objekt :

JKSO :

Zpracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			Práce a dodávky HSV				
		8	**Trubní vedení**				
58	011	894215112	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonum, litinový poklop (5ks)	m3	3,810	8 747,20	33 326,83
30		8110112-R	Napojení na stávající kanalizaci DN200 navrtávkou do potrubí	soubor	2,000	2 750,00	5 500,00
	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový DN 600 mm pro zat. D400	kus	1,000	6 050,00	6 050,00
	MAT	592241720	skruž betonová přechodová s kapsovým stupadlem TBR 625/600/120 SPK 62,5/100x50x12 cm	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
	MAT	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
	MAT	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	8 745,00	8 745,00
	MAT	592243460	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	181,50	363,00
		8944111110	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované	kus	1,000	9 350,00	9 350,00
		8	**Trubní vedení**				66 799,83
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
31	221	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 100 mm	m	12,500	376,20	4 702,50
32	MAT	pc.5922701	žlab odvodňovací Ronn SV1000, š.100 mm z polymerbetonu dl. 1,0 m	kus	12,000	2 035,00	24 420,00
34	MAT	pc.5922703	čelní stěna Ronn SV1000	kus	2,000	396,00	792,00
37	MAT	pc.5922705	vpust žlabová Ronn SV 1000, š.100 mm z polymerbetonu dl. 0,5 m, odtok 160	kus	1,000	6 072,00	6 072,00
35	MAT	pc.5922704	Ronn SV1000 můstkový rošt litina C 250 kN dl.0.5 m	kus	25,000	561,00	14 025,00
38	MAT	pc.5922706	zápachová uzávěrka pro vpust žlabu	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				51 683,50
			HSV Celkem				118 483,33
			Práce a dodávky PSV				
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				
5	721	721174022	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	5,000	261,80	1 309,00
6	721	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	15,000	277,20	4 158,00
7	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	25,000	336,60	8 415,00
8	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	120,000	437,80	52 536,00
13	721	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 32	m	10,000	233,20	2 332,00
9	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40	m	70,000	247,50	17 325,00
10	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 50	m	75,000	271,70	20 377,50
12	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 70	m	20,000	335,50	6 710,00
11	721	721174005	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 100	m	45,000	416,90	18 760,50
22	721	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 mm	kus	1,000	49,50	49,50
23	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	kus	1,000	52,80	52,80
24	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	1,000	57,20	57,20
25	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	1,000	62,70	62,70
198	MAT	286156010	čistící tvarovka HTRE, DN 50	kus	1,000	97,90	97,90
14	MAT	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 70	kus	5,000	137,50	687,50
15	MAT	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	17,000	167,20	2 842,40
197	MAT	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	m	41,000	781,00	32 021,00
208	MAT	429731150	mřížka 250 x 250 mm	kus	5,000	63,90	259,50
16	MAT	562312500	hlavice ventilační přivětrávací plastová HL900 DN50/70/100	kus	5,000	1 017,50	5 087,50
17	MAT	286156520	Větrací hlavice HTHL 810 DN 100	kus	2,000	594,00	1 188,00
19	MAT	562311650	vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku HL606/1 DN 110	kus	2,000	3 982,00	7 964,00

193	721	R-725901	Podlahová vpust HL 310 NPr se svislým odtokem, nerez mřížkou 115x115 mm a zápach. uzávěrem	kus	2,000	2 112,00	4 224,00
220	MAT	551618300	uzávěrka zápachová pračková podomítková HL400 DN40/50 nerez	kus	1,000	564,30	564,30
221	MAT	551618340	uzávěrka zápachová pračková podomítková HL405 DN40/50	kus	1,000	1 061,50	1 061,50
20	721	R-721902	Kondenzační sifon s mechanickým uzávěrem (např. HL 139)	kus	3,000	682,00	2 046,00
21	721	R-721901	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (např. HL 21)	kus	1,000	327,80	327,80
26	721	721211411	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/100 se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí (HL310Npr)	kus	3,000	2 112,00	6 336,00
199	721	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000	101,20	101,20
200	721	721233R00	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy (dle stávající), včetně připojovacího plastového potrubí v délce cca 1,0 m	kus	1,000	2 574,00	2 574,00
27	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	530,000	11,00	5 830,00
28	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	160,000	13,20	2 112,00
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				207 479,80
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				
	K	722-62900752	Zátka pozink. č. 290 MM 3/4" (10/250)	kus	3,000	20,35	61,05
	K	722-62901002	Zátka pozink. č. 290 MM 1" (100/200)	kus	6,000	24,86	149,16
	K	722-62901252	Zátka pozink. č. 290 MM 5/4" (70/140)	kus	1,000	29,04	29,04
	K	722-62902002	Zátka pozink. č. 290 MM 2" (33/66)	kus	1,000	39,05	39,05
	K	722-62903002	Zátka pozink. č. 290 MM 3" (10/20)	kus	1,000	45,10	45,10
216	721	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	12,000	19,80	237,60
215	721	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	12,000	27,50	330,00
214	721	722130919	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 100	kus	6,000	42,79	256,74
217	721	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	6,000	298,10	1 788,60
218	721	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	6,000	405,90	2 435,40
219	721	722131937	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	6,000	895,40	5 372,40
114	721	722221134	Ventil závitový výtokový Ke 3T G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,000	255,20	510,40
191	721	722224151	Skříň tresor, mrazuvzdorný ventil 1/2" včetně připojení elektřiny 230V	kus	3,000	1 672,00	5 016,00
199	721	722224152	Skříň tresor, mrazuvzdorný ventil 1/2" včetně připojení elektřiny 380V	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
224	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	1,000	497,20	497,20
111	721	722231064	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma závity	kus	1,000	517,00	517,00
112	721	722231065	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 6/4 se dvěma závity	kus	3,000	764,50	2 293,50
110	721	722231195	Ventil závitový pojistný pružinový rohový PN 6 G 6/4 do 120°C se dvěma závity	kus	2,000	793,10	1 586,20
100	721	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus	45,000	192,50	8 662,50
101	721	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda	kus	20,000	287,10	5 742,00
102	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený voda	kus	9,000	412,50	3 712,50
103	721	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/4" červený voda	kus	8,000	573,10	4 584,80
104	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/2" červený voda	kus	6,000	796,40	4 778,40
105	721	722232049	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 28 do 185 °C chrom R250D 2 1/2" červený voda	kus	1,000	2 195,60	2 195,60
106	721	722232050	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 28 do 185 °C chrom R250D 3" červený voda	kus	1,000	3 264,80	3 264,80
107	721	722232061	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 1/2" červený	kus	20,000	269,50	5 390,00
118	MAT	55121013R	TA STAD, seřizovací armatura DN20, PN20, bez vypouštění	kus	2,000	1 518,00	3 036,00
119	MAT	55121014R	TA STAD, seřizovací armatura DN25, PN20, bez vypouštění	kus	4,000	1 584,00	6 336,00
120	MAT	55121015R	TA STAD, seřizovací armatura DN32, PN20, bez vypouštění	kus	1,000	2 025,10	2 025,10
192	731	734295112	Směšovací termostatický ventil 1/2"	kus	3,000	1 430,00	4 290,00
108	721	722234266	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 5/4"	kus	1,000	566,50	566,50
179	721	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	7,000	294,80	2 063,60
180	721	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	103,000	137,50	14 162,50
181	MAT	725510405	Ventil rohový TE 67 G1/2" s připojovací trubičkou SAM	soubor	89,000	112,20	9 985,80
182	721	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	47,000	44,00	2 068,00
183	721	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	24,000	52,80	1 267,20
184	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	10,000	70,40	704,00

185	721	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	9,000	79,75	717,75
186	721	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4	kus	11,000	100,43	1 104,73
187	721	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2	kus	1,000	121,00	121,00
188	721	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2	kus	1,000	159,50	159,50
189	721	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3	kus	1,000	202,40	202,40
190	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	106,000	37,95	4 022,70
96	721	722241153	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	9,000	8 272,00	74 448,00
98	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	45,000	398,20	17 919,00
99	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	120,000	470,25	56 430,00
97	721	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,000	367,40	3 674,00
117	721	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	2,000	898,70	1 797,40
200	MAT	553473100	žlab pozinkovaný d=2m š=20 mm	kus	83,000	97,90	8 125,70
201	MAT	553473110	žlab pozinkovan d=2m š=25 mm	kus	70,000	100,10	7 007,00
202	MAT	553473120	žlab pozinkovaný d=2m š=32 mm	kus	63,000	104,50	6 583,50
203	MAT	553473130	žlab pozinkovaný d=2m š=40 mm	kus	63,000	118,80	7 484,40
204	MAT	553473140	žlab pozinkovaný d=2m š=50 mm	kus	13,000	126,50	1 644,50
205	MAT	553473150	žlab pozinkovaný d=2m š=63 mm	kus	40,000	147,40	5 896,00
206	MAT	553473160	žlab pozinkovaný d=2m š=75 mm	kus	3,000	163,90	491,70
60	MAT	286151520	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 20 x 2,8 x 4000 mm	m	745,000	27,72	20 651,40
61	MAT	286151530	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 25 x 2,8 x 4000 mm	m	345,000	43,45	14 990,25
62	MAT	286151550	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 32 x 3,6 x 4000 mm	m	150,000	70,95	10 642,50
63	MAT	286151580	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 40 x 4,5 x 4000 mm	m	135,000	107,80	14 553,00
64	MAT	286151610	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 50 x 5,6 x 4000 mm	m	25,000	178,20	4 455,00
65	MAT	286151640	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 63 x 7,1 x 4000 mm	m	80,000	269,50	21 560,00
66	MAT	286151670	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 75 x 8,4 x 4000 mm	m	5,000	467,50	2 337,50
67	MAT	286151700	trubka tlaková FIEBER řada PN 20 90 x 10,1 x 4000 mm	m	60,000	687,50	41 250,00
68	721	722174212	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm	m	745,000	132,00	98 340,00
69	721	722174213	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm	m	345,000	141,90	48 955,50
70	721	722174214	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm	m	150,000	165,00	24 750,00
71	721	722174215	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 32 do D 40 mm	m	135,000	191,40	25 839,00
72	721	722174216	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 40 do D 50 mm	m	25,000	231,00	5 775,00
73	721	722174217	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 50 do D 63 mm	m	80,000	279,40	22 352,00
74	721	722174218	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 63 do D 75 mm	m	5,000	352,00	1 760,00
75	721	722174219	Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 75 do D 90 mm	m	60,000	412,50	24 750,00
76	MAT	283771030	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9	m	320,000	40,70	13 024,00
226	MAT	283771020	Izolace potrubí Mirelon Polar 22 x 9	m	45,000	57,20	2 574,00
77	MAT	283771040	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13	m	260,000	52,80	13 728,00
78	MAT	283770450	Izolace potrubí Mirelon Polar 22 x 20	m	120,000	70,95	8 514,00
79	MAT	283771110	Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9	m	100,000	49,50	4 950,00
227	MAT	283771090	Izolace potrubí Mirelon Polar 28 x 9	m	10,000	65,89	658,90
80	MAT	283771120	Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13	m	70,000	62,70	4 389,00
81	MAT	283770480	Izolace potrubí Mirelon Polar 28 x 20	m	130,000	95,70	12 441,00
82	MAT	283770510	Izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 9	m	15,000	49,50	742,50
228	MAT	283770500	Izolace potrubí Mirelon Polar 32 x 9	m	80,000	78,10	6 248,00
83	MAT	283770520	Izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 13	m	10,000	62,70	627,00
84	MAT	283770530	Izolace potrubí Mirelon Polar 32 x 20	m	55,000	106,15	5 838,25
85	MAT	283771170	Izolace potrubí Mirelon Pro 42 x 9	m	65,000	53,90	3 503,50
229	MAT	283770610	Izolace potrubí Mirelon Polar 42 x 9	m	35,000	44,00	1 540,00
86	MAT	283770620	Izolace potrubí Mirelon Polar 42 x 20	m	90,000	137,50	12 375,00

87	MAT	283771210	Izolace potrubí Mirelon Pro 52 x 9	m	10,000	60,50	605,00
230	MAT	283770650	Izolace potrubí Mirelon Polar 52 x 9	m	130,000	50,60	6 578,00
88	MAT	283770640	Izolace potrubí Mirelon Polar 52 x 20	m	5,000	172,70	863,50
89	MAT	283771250	Izolace potrubí Mirelon Polar 65 x 9	m	20,000	65,12	1 302,40
90	MAT	283770660	Izolace potrubí Mirelon Polar 65 x 20	m	60,000	170,50	10 230,00
91	MAT	283770700	Izolace potrubí Mirelon Pro 76 x 9	m	5,000	74,80	374,00
92	MAT	283770740	Izolace potrubí Mirelon Polar 92 x 13	m	62,000	192,50	11 935,00
207	MAT	283771730	Izolace potrubí Mirelon Stabil 108 x 25 mm	m	5,000	269,50	1 347,50
124	721	722262152	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 80 A R/2 horizontální	kus	1,000	12 652,20	12 652,20
127	721	722262213	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 VM 7-10V	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
126	721	722263202	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	926,20	926,20
125	721	722263203	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	1 028,50	1 028,50
116	721	722270106	Sestava vodoměrová přírubová G 3"	soubor	1,000	10 516,20	10 516,20
93	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 480,000	9,90	14 652,00
95	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	67,000	11,00	737,00
94	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 547,000	12,10	18 718,70
225	MAT	426105870	Čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos ALPHA 2 DN32 N	kus	1,000	9 075,00	9 075,00
123	731	724429112	Montáž čerpadla oběhového aptrálního DN 40 do potrubí	soubor	1,000	165,00	165,00
194	721	konzoly	Konzoly pro ukotvení vodovodního potrubí pod stropem + MTZ	kus	120,000	49,50	5 940,00
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				880 783,52
		724	**Zdravotechnika - strojní vybavení**				
128	721	724241111	Fyzikální úpravna vody HYDROFLOW P100	soubor	1,000	15 978,60	15 978,60
129	721	722234268	Přepážkový filtr JPF DN50 s manuálním zpětným proplachem	kus	1,000	1 144,00	1 144,00
		724	**Zdravotechnika - strojní vybavení**				17 122,60
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				
134	MAT	642389200	mísa klozetová keramická závěsná	kus	36,000	2 057,00	74 052,00
135	MAT	642389201	mísa klozetová keramická závěsná pro tělesně postižené	kus	2,000	2 695,00	5 390,00
136	MAT	551674010	sedátko klosetové	kus	36,000	1 012,00	36 432,00
137	MAT	551674012	sedátko klosetové bez poklopu pro tělesně postižené	kus	2,000	594,00	1 188,00
138	MAT	642711010	výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá	kus	5,000	3 764,00	18 820,00
139	MAT	642613340	pisoár automatický AUP5-II GOLEM se senzorem a sifonem	kus	14,000	8 965,00	125 510,00
177	MAT	551440400	napájecí zdroj ZAC 1/20 až pro 3 zařízení AZP	kus	10,000	1 210,00	12 100,00
140	MAT	642196100	Umyvátko keramické š.45 cm s otvorem	kus	2,000	1 155,00	2 310,00
141	MAT	642168200	Umyvadlo keramické š.55 cm s otvorem	kus	33,000	1 210,00	39 930,00
142	MAT	642151540	Umyvadlo keramické zápustné s otvorem	kus	3,000	3 135,00	9 405,00
157	721	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	5,000	1 045,00	5 225,00
143	721	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 640 mm	soubor	2,000	3 467,20	6 934,40
165	721	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	2,000	2 640,00	5 280,00
166	721	725241532	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	3 014,00	3 014,00
167	721	725245171	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm rohová	soubor	2,000	7 975,00	15 950,00
168	721	725245172	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm rohová	soubor	1,000	8 195,00	8 195,00
145	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	4,000	2 794,00	11 176,00
146	721	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	1,000	3 521,10	3 521,10
147	721	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	38,000	119,90	4 556,20
148	721	725862123	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové s přepadem pro jednoduchý dřez DN 40	kus	5,000	264,00	1 320,00
149	MAT	551613200	souprava připojovací HL134.1C	kus	2,000	1 116,50	2 233,00
150	MAT	551613150	uzávěrka zápachová umyvadl.podomítková HL134.0DN40	kus	2,000	474,10	948,20
173	721	725841351	Baterie sprchová tlačná s chromovou ovládací hlavicí s krycí nerezovou deskou PRESTO ALPA S BC	soubor	17,000	22 132,00	376 244,00
171	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	2,000	3 135,00	6 270,00
175	MAT	pc.725611	Náklopná sprchová hlavice, připojení ze zdi RADA VR 105 - VR 108	kus	12,000	3 657,50	43 890,00

176	MAT	pc.725612	Sprchový komplet včetně hadice, držáku a mýdelníku na předem namíchanou vodu RADA Mira Logic	kus	7,000	2 530,00	17 710,00
158	721	725822610	Baterie umyvadlové nástěnné pákové	soubor	5,000	1 413,50	7 067,50
159	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubor	12,000	1 408,00	16 896,00
160	MAT	551440390	baterie umyvadlová automatická AUM 3.2 pro dvě vody	kus	2,000	6 248,00	12 496,00
161	721	725822661	Baterie umyvadlová stojánková tlačná Presto 2020	soubor	20,000	1 408,00	28 160,00
213	721	725822662	Baterie umyvadlová stojánková tlačná na smíchanou vodu Presto 2000	soubor	6,000	1 408,00	8 448,00
	721	725	Baterie dřezová stojánková páková	soubor	5,000	2 035,00	10 175,00
151	721	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	36,000	528,00	19 008,00
156	721	725113122	Montáž výlevky	kus	5,000	528,00	2 640,00
152	721	725120925	Montáž pisoárové mušle	kus	14,000	427,90	5 990,60
153	721	725215101	Montáž umyvadla	soubor	40,000	522,50	20 900,00
154	721	725113101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	5,000	308,00	1 540,00
155	721	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	5,000	484,00	2 420,00
162	721	725822722	Montáž baterie umyvadlové automatické senzorové	kus	2,000	495,00	990,00
163	721	725822711	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované	kus	5,000	313,50	1 567,50
164	721	725822721	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	kus	43,000	217,80	9 365,40
169	721	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	3,000	1 232,00	3 696,00
170	721	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	3,000	935,00	2 805,00
172	721	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	275,00	550,00
174	721	725841414	Montáž baterie sprchové automatické	kus	17,000	341,00	5 797,00
195	MAT	551616170	Sprchový žlab z nerezové oceli, délka 3,2 m, krycí rošt, spodní odtok DN110	kus	2,000	21 450,00	42 900,00
196	MAT	551616171	Sprchový žlab z nerezové oceli, délka 2,0 m, krycí rošt, spodní odtok DN110	kus	2,000	15 675,00	31 350,00
209		R-725010	Sklopné madlo krakorcové pro imobilní - MTZ a dodávka, provedení nerez - sklopný úchyt U k WC, 813 mm	kus	2,000	3 575,00	7 150,00
210		R-725020	Pevné madlo pro imobilní - MTZ a dodávka, provedení nerez - madlo k WC rovné na stěnu, 600 mm - madlo pevné U k umyvadlu, 600 mm	kus	4,000	2 750,00	11 000,00
211		R-725030	Sklopné zrcadlo o 10°nad umyvadlo pro imobilní - MTZ a dodávka, provedení nerez - výklopné zrcadlo 600x400	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
211	725	104113012	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - WC štětka, miska sklo	kus	38,000	514,80	19 562,40
211	725	125212061	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Zásobník toaletního papíru JUMBO	kus	38,000	500,50	19 019,00
211	725	121209036	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Dávkovač tekutého mýdla, lesk, manuální, 1l	kus	33,000	1 155,00	38 115,00
211	725	113103045	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Zásobník papírových ručníků	kus	28,000	1 232,00	35 728,00
211	725	104315032	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Odpadkový koš, 12 l	kus	29,000	781,00	22 649,00
211	725	104315229	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Odpadkový koš, 3 l	kus	23,000	544,50	12 523,50
211	725	101301652	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Zrcadlo nerez super lesk na nalepení, 30x80 cm	kus	35,000	929,60	32 532,50
211	725	102308072	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Mýdlenka do sprchy drátěné	kus	19,000	495,00	9 405,00
211	725	104506092	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Věšáček 30 mm	kus	5,000	594,00	2 970,00
211	725	104506112	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, provedení nerezové - Šestiháček	kus	2,000	825,00	1 650,00
	725		**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				1 288 070,30
	726		**Zdravotechnika - instalační prefabrikáty**				
130	MAT	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Duofix výška 112 cm	kus	32,000	5 038,00	161 216,00
131	MAT	552817080	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Duofix, pro tělesně postižené výška 112 cm	kus	2,000	7 683,50	15 367,00
178	MAT	551470470	splachovač WC pro splachovací nádržku Geberit SLW 01GR - tlačítko RUMBA	kus	25,000	4 944,50	123 612,50
132	MAT	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu Samba, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	9,000	1 375,00	12 375,00
133	MAT	726111204	Montáž instalačního prvku	kus	34,000	1 650,00	56 100,00
	726		**Zdravotechnika - instalační prefabrikáty**				368 670,50
			PSV Celkem				2 772 126,72
			Celkem				2 890 610,05

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky HRE1								
POLE ROZVADĚČE IP40								
přístrojový rošt š 550 - demontáž, zaměření	ks	5,00	672,00	3 360,00	110,88	554,40	782,88	3 914,40
přístrojový rošt š 700 - demontáž, zaměření	ks	1,00	672,00	672,00	110,88	110,88	782,88	782,88
přístrojový rošt š 550 - zhotovení, osazení včetně přípojnic	ks	5,00	1 120,00	5 600,00	184,80	924,00	1 304,80	6 524,00
přístrojový rošt š 700 - zhotovení, osazení včetně přípojnic	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	184,80	184,80	1 304,80	1 304,80
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	81,00	13,44	1 088,64	0,00	0,00	13,44	1 088,64
Zákryt z plechu	m2	7,76	613,76	4 762,78	101,27	785,86	715,03	5 548,64
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	2,00	309,12	618,24	51,00	102,01	360,12	720,25
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L32								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	3,00	1 478,40	4 435,20	243,94	731,81	1 722,34	5 167,01
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
KOMBINOVANÉ SVODIČE B+C								
SPN800 pro síť TNC, 75kA	ks	1,00	10 899,68	10 899,68	1 859,83	1 859,83	12 759,51	12 759,51
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	8,00	1 388,80	11 110,40	229,15	1 833,22	1 617,95	12 943,62
RADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 Řadová svornice	ks	142,00	5,38	763,99	0,89	125,96	6,26	889,35
RSA16 Řadová svornice	ks	66,00	14,34	946,18	2,37	156,12	16,70	1 102,30
RSA35 Řadová svornice	ks	9,00	28,67	258,05	4,73	42,58	33,40	300,63
RSA70 Řadová svornice	ks	18,00	43,46	782,21	7,17	129,06	50,63	911,27
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU mn								
DO 200A								
AMTO 200/5A 0.5	ks	3,00	1 115,52	3 346,56	184,06	552,18	1 299,58	3 898,74
Kompaktní jističe MODEION								
BC160NT305-63-L Jistič MCCB	ks	1,00	3 091,20	3 091,20	510,05	510,05	3 601,25	3 601,25
Podpěťové spouště								
SP-BC-X230 Podpěťová spoušť	ks	1,00	611,97	611,97	100,97	100,97	712,94	712,94
Kompaktní jističe MODEION								
Spínací bloky								
BD250NE305 Spínací blok	ks	1,00	4 704,00	4 704,00	776,16	776,16	5 480,16	5 480,16
Nadproudové spouště								
SE-BD-0200-L001 Nadproudová spoušť	ks	1,00	3 696,00	3 696,00	609,84	609,84	4 305,84	4 305,84
Připojovací sady								
CS-BD-T011 Připojovací sada	ks	2,00	337,79	675,58	55,74	111,47	393,53	787,06
Doplňky								
OD-BD-VP01 Plombovací vložka šroubu	ks	6,00	58,24	349,44	9,61	57,66	67,85	407,10
Jističe								
Spínací bloky								
BD250SE305 Spínací blok	ks	2,00	4 704,00	9 408,00	776,16	1 552,32	5 480,16	10 960,32
Připojovací sady								
CS-BD-T011 Připojovací sada	ks	4,00	337,79	1 351,17	55,74	222,94	393,53	1 574,11
Pomocné spínače								
PS-BHD-0100 Spínač	ks	1,00	322,56	322,56	53,22	53,22	375,78	375,78
PS-BHD-1100 Spínač	ks	1,00	501,76	501,76	82,79	82,79	584,55	584,55
Podpěťové spouště								
SP-BHD-X230 Podpěťová spoušť	ks	2,00	1 097,60	2 195,20	181,10	362,21	1 278,70	2 557,41
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA								
3 - pólové								
NBN325T 25A	ks	10,00	389,76	3 897,60	64,31	643,10	454,07	4 540,70
NBN332T 32A	ks	8,00	389,76	3 118,08	64,31	514,48	454,07	3 632,56
NBN340T 40A	ks	3,00	389,76	1 169,28	64,31	192,93	454,07	1 362,21
NBN350T 50A	ks	4,00	470,40	1 881,60	77,62	310,46	548,02	2 192,06
NBN363T 63A	ks	2,00	582,40	1 164,80	96,10	192,19	678,50	1 356,99
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA								
3 - pólové								
NCN325T 25A	ks	1,00	389,76	389,76	64,31	64,31	454,07	454,07
NCN340T 40A	ks	1,00	389,76	389,76	64,31	64,31	454,07	454,07
NCN363T 63A	ks	1,00	582,40	582,40	96,10	96,10	678,50	678,50
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, SPÍNACÍ SCHOPNOST 10kA								
3 - pólové								
HM380 80A	ks	1,00	739,20	739,20	121,97	121,97	861,17	861,17
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ								
EC350 1 tar.přímé do 63A,imp.výstup	ks	10,00	3 171,84	31 718,40	523,35	5 233,54	3 695,19	36 951,94
EC360 1 tar.přímé do 100A,imp.výstup	ks	1,00	3 808,00	3 808,00	628,32	628,32	4 436,32	4 436,32
Jističe do 63 A (10 kA)								
Jističe 1-pólové								
Charakteristika B								
LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
Jističe 3-pólové								
Charakteristika B								
LPN-32B-3 Jistič MCB	ks	1,00	291,20	291,20	48,05	48,05	339,25	339,25
LPN-50B-3 Jistič MCB	ks	1,00	582,40	582,40	96,10	96,10	678,50	678,50
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN110 10A	ks	9,00	76,16	685,44	12,57	113,10	88,73	798,54
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MBN316 16A	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištění), 30mA/250V/6kA								
AD916D 16A	ks	8,00	75,26	602,11	12,42	99,35	87,68	701,46
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
přístrojový rám do 50 kg	ks	6,00	0,00	0,00	273,50	1 641,02	273,50	1 641,02
Specifikace dodávky HRE1 - celkem				128 234,11		22 903,17		151 137,27
Specifikace dodávky R11								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x900x200 mm	ks	1,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	6 512,00	6 512,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	56,00	13,44	752,64	0,00	0,00	13,44	752,64
Zákryt z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr E130DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
RADOVÉ SVORNICE RSA								

RSA9 A Řadová svornice	ks	51,00	5,38	274,18	0,89	45,24	6,26	319,42
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	7,00	82,43	577,02	13,60	95,21	96,03	672,23
MBN110 10A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové									
MCN110 10A	ks	6,00	76,16	456,96	12,57	75,40	88,73	532,36
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 10A	ks	3,00	75,26	225,79	12,42	37,26	87,68	263,05
AD916D 16A	ks	14,00	75,26	1 053,70	12,42	173,86	87,68	1 227,56
STÝKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES210 1S + 1R 20A,230V	ks	4,00	480,80	1 923,20	62,83	251,33	543,63	2 174,53
ES240 2S 40A,230V	ks	2,00	480,80	961,60	62,83	125,66	543,63	1 087,26
ES220A 2S 20A,230V	ks	6,00	480,80	2 884,80	62,83	376,99	543,63	3 261,79
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
EP510N 1xspín.16A,230V	ks	7,00	380,80	2 665,60	62,83	439,82	443,63	3 105,42
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R11 - celkem				28 612,01		3 767,84		32 379,84
Specifikace dodávky R12								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x600x200 mm	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
DOPLNKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	15,00	13,44	201,60	0,00	0,00	13,44	201,60
Zákryt z plechu	m2	0,36	613,76	220,95	101,27	36,46	715,03	257,41
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,36	8 288,00	2 983,68	1 367,52	492,31	9 655,52	3 475,99
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA9 A Řadová svornice	ks	15,00	5,38	80,64	0,89	13,34	6,26	93,98
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	2,00	82,43	164,86	13,60	27,20	96,03	192,07
MBN110 10A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MCN320 20A	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	5,00	75,26	376,32	12,42	62,09	87,68	438,41
STÝKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES340 2S 40A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
EP510N 1xspín.16A,230V	ks	7,00	380,80	2 665,60	62,83	439,82	443,63	3 105,42
VYPÍNAČE								
4 - pólové	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
SB440 40A								
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R12 - celkem				17 544,99		2 526,38		20 071,36
Specifikace dodávky R13								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x600x200 mm	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
DOPLNKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	11,00	13,44	147,84	0,00	0,00	13,44	147,84
Zákryt z plechu	m2	0,36	613,76	220,95	101,27	36,46	715,03	257,41
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,36	8 288,00	2 983,68	1 367,52	492,31	9 655,52	3 475,99
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA9 A Řadová svornice	ks	11,00	5,38	59,14	0,89	9,76	6,26	68,89
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN110 10A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	4,00	75,26	301,06	12,42	49,67	87,68	350,73
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								

Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R13 - celkem				16 727,83		2 400,42		19 128,25
Specifikace dodávky R15								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								
VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
FWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	19,00	5,38	102,14	0,89	16,85	6,26	119,00
RSA16 Řadová svornice	ks	6,00	14,34	86,02	2,37	14,19	16,70	100,21
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN110 10A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN116 16A	ks	8,00	76,16	609,28	12,57	100,53	88,73	709,81
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MCN316 16A	ks	2,00	309,12	618,24	51,00	102,01	360,12	720,25
MCN332 32A	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
PROUDOVÉ CHRANIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY								
4 - pólové, 30mA/250A								
CDA463D 63A	ks	2,00	694,40	1 388,80	114,58	229,15	808,98	1 617,95
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB480 80A	ks	1,00	801,92	801,92	132,32	132,32	934,24	934,24
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	1 344,00	1 344,00	221,76	221,76	1 565,76	1 565,76
Specifikace dodávky R15 - celkem				10 851,39		1 386,30		12 237,69
Specifikace dodávky R16								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								
VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
FWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - weit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	1,00	1 388,80	1 388,80	229,15	229,15	1 617,95	1 617,95
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	12,00	5,38	64,51	0,89	10,64	6,26	75,15
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN110 10A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
PROUDOVÉ CHRANIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jistič), 30mA/250V/6kA								
AD916D 16A	ks	3,00	75,26	225,79	12,42	37,26	87,68	263,05
ČASOVÁ RELÉ								
EZM002 2poříd.rozep.0,1s-10h;10A/230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R16 - celkem				8 478,76		1 216,58		9 695,36
Specifikace dodávky RP17								
ROZVODNICE NA POVRCH IP40								
600x600x200 mm	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	10,00	13,44	134,40	0,00	0,00	13,44	134,40
Zákryt z plechu	m2	0,36	613,76	220,95	101,27	36,46	715,03	257,41
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - weit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	6,00	5,38	32,26	0,89	5,32	6,26	37,58
RSA6 A Řadová svornice	ks	3,00	5,38	16,13	0,89	2,66	6,26	18,79
RSA16 Řadová svornice	ks	9,00	14,34	129,02	2,37	21,29	16,70	150,31
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	2,00	82,43	164,86	13,60	27,20	96,03	192,07
MBN116 16A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MCN325 25A	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
MCN332 32A	ks	2,00	380,80	761,60	62,83	125,66	443,63	887,26
VÝKONOVÝ VYPÍNAČ								
HAE316 Výkonový vypínač 3-pólový, 160A	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	184,80	184,80	1 304,80	1 304,80
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky RP17 - celkem				8 222,11		777,43		8 999,54
Specifikace dodávky R21								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x900x200 mm	ks	1,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	6 512,00	6 512,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	41,00	13,44	551,04	0,00	0,00	13,44	551,04
Zákryt z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - weit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	32,00	5,38	172,03	0,89	28,39	6,26	200,42
RSA6 A Řadová svornice	ks	6,00	5,38	32,26	0,89	5,32	6,26	37,58
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L3S								
Třípólové								
L503 3 - řízový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN110 10A	ks	9,00	76,16	685,44	12,57	113,10	88,73	798,54
MBN116 16A	ks	2,00	76,16	152,32	12,57	25,13	88,73	177,45
MBN125 25A	ks	1,00	94,08	94,08	15,52	15,52	109,60	109,60

JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MCN316 16A	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
MCN332 32A	ks	2,00	380,80	761,60	62,83	125,66	443,63	887,26
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY								
4 - pólové, 30mA/250A								
CDA425D 25A	ks	1,00	694,40	694,40	114,58	114,58	808,98	808,98
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	10,00	75,26	752,64	12,42	124,19	87,68	876,83
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	4,00	380,80	1 523,20	62,83	251,33	443,63	1 774,53
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
EPS10N 1xspin.16A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ								
EC050 1 tar.přímé,do 32A, bez imp.výstupu	ks	1,00	2 553,60	2 553,60	421,34	421,34	2 974,94	2 974,94
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R21 - celkem				28 301,73		3 947,90		32 249,64
Specifikace dodávky R22								
ROZVODNICE PRO ZAPUSTĚNÍ								
DO STĚNY IP30								
600x900x200 mm	ks	1,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	6 512,00	6 512,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	30,00	13,44	403,20	0,00	0,00	13,44	403,20
Zářezy z předu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	1,00	1 388,80	1 388,80	229,15	229,15	1 617,95	1 617,95
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	22,00	5,38	118,27	0,89	19,51	6,26	137,79
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
1fázové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN110 10A	ks	6,00	76,16	456,96	12,57	75,40	88,73	532,36
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN125 25A	ks	1,00	94,08	94,08	15,52	15,52	109,60	109,60
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	7,00	75,26	526,85	12,42	86,93	87,68	613,78
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	4,00	380,80	1 523,20	62,83	251,33	443,63	1 774,53
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
EPS10N 1xspin.16A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ								
EC050 1 tar.přímé,do 32A, bez imp.výstupu	ks	1,00	2 553,60	2 553,60	421,34	421,34	2 974,94	2 974,94
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R22 - celkem				24 383,53		3 325,79		27 709,32
Specifikace dodávky R25								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								
VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
PWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
1fázové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	23,00	5,38	123,65	0,89	20,40	6,26	144,05
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN110 10A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	3,00	75,26	225,79	12,42	37,26	87,68	263,05
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R25 - celkem				8 950,98		1 516,25		10 467,22
Specifikace dodávky R26								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								

VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
PW832 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertt 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TRÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	16,00	5,38	86,02	0,89	14,19	6,26	100,21
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	3,00	82,43	247,30	13,60	40,80	96,03	288,10
MBN110 10A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA	ks	5,00	75,26	376,32	12,42	62,09	87,68	438,41
AD910D 16A								
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R26 - celkem				8 981,44		1 521,27		10 502,71
Specifikace dodávky R27								
ROZVODNICE NA POVRCH IP40								
600xd500x200mm	ks	1,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Podstavný štítek nytý	ks	138,00	13,44	1 854,72	0,00	0,00	13,44	1 854,72
Zákryt z plechu	m2	0,90	613,76	552,38	101,27	91,14	715,03	643,53
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertt 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TRÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TRÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	70,00	5,38	376,32	0,89	62,09	6,26	438,41
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	12,00	82,43	989,16	13,60	163,22	96,03	1 152,40
MBN110 10A	ks	9,00	76,16	685,44	12,57	113,10	88,73	798,54
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
HAGERJISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MCN113 13A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
MCN116 16A	ks	10,00	76,16	761,60	12,57	125,66	88,73	887,26
MCN120 20A	ks	5,00	76,16	380,80	12,57	62,83	88,73	443,63
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD910D 10A	ks	5,00	75,26	376,32	12,42	62,09	87,68	438,41
AD910D 16A	ks	18,00	75,26	1 354,75	12,42	223,53	87,68	1 578,29
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
ES220A 2S 20A,230V	ks	12,00	380,80	4 569,60	62,83	753,98	443,63	5 323,58
ES263 2S 63A,230V	ks	19,00	380,80	7 235,20	62,83	1 193,61	443,63	8 429,01
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
EPS10N 1spín.16A,230V	ks	2,00	380,80	761,60	62,83	125,66	443,63	887,26
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
TLAČÍTKA A SIGNÁLKY								
TSA30-1/1, IP54	ks	2,00	525,06	1 050,11	86,63	173,27	611,69	1 223,38
TSB30-1/1, IP54	ks	16,00	525,06	8 400,90	86,63	1 386,15	611,69	9 787,04
TSE30 230/24V, IP54, zelená	ks	18,00	291,20	4 659,20	48,05	768,77	339,25	5 427,97
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
montáž a zapojení								
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R27 - celkem				51 960,26		7 192,93		59 153,19
Specifikace dodávky R28								
SÉRIE VOLTA DO 63A, IP30								
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ								
VA48B Rozvodnice 4 řadá - 48 mod.	ks	1,00	703,36	703,36	0,00	0,00	703,36	703,36
SÉRIE VOLTA DO 63A, IP30 - PŘÍSLUŠENSTVÍ								
VA48K Dvířka průhledná pro VA48B	ks	1,00	404,99	404,99	66,82	66,82	471,82	471,82
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertt 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TRÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TRÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	1,00	1 388,80	1 388,80	229,15	229,15	1 617,95	1 617,95
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	20,00	5,38	107,52	0,89	17,74	6,26	125,26
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN110 10A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MBN316 16A	ks	2,00	309,12	618,24	51,00	102,01	360,12	720,25
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD910D 16A	ks	9,00	75,26	677,38	12,42	111,77	87,68	789,14

VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R28 - celkem				7 787,14		1 390,58		9 177,72
Specifikace dodávky R29								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II.								
VÝŠKA 500 MM; HLOUBKA 161MM								
FWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochra)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	1,00	1 388,80	1 388,80	229,15	229,15	1 617,95	1 617,95
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	11,00	5,38	59,14	0,89	9,76	6,26	68,89
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN110 10A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	6,00	75,26	451,58	12,42	74,51	87,68	526,10
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R29 - celkem				8 235,97		1 176,51		9 412,48
Specifikace dodávky R31								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x500x200 mm	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek nový	ks	24,00	13,44	322,56	0,00	0,00	13,44	322,56
Závěsy z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochra)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	20,00	5,38	107,52	0,89	17,74	6,26	125,26
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN110 10A	ks	5,00	76,16	380,80	12,57	62,85	88,73	443,63
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
MBN125 25A	ks	2,00	94,08	188,16	15,52	31,05	109,60	219,21
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	11,00	75,26	827,90	12,42	136,60	87,68	964,51
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ								
EC050 1 tar.přímé,do 32A, bez imp.výstupu	ks	2,00	2 553,60	5 107,20	421,34	842,69	2 974,94	5 949,89
DLS/PH bus - dodávka pouzdrného osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R31 - celkem				24 527,78		3 658,58		28 186,36
Specifikace dodávky R32								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
600x500x200 mm	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek nový	ks	20,00	13,44	268,80	0,00	0,00	13,44	268,80
Závěsy z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochra)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	3,00	1 388,80	4 166,40	229,15	687,45	1 617,95	4 853,86
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	15,00	5,38	80,64	0,89	13,31	6,26	93,95
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
L503 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN110 10A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
MBN116 16A	ks	2,00	76,16	152,32	12,57	25,13	88,73	177,45
MBN125 25A	ks	2,00	94,08	188,16	15,52	31,05	109,60	219,21
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	6,00	75,26	451,58	12,42	74,51	87,68	526,10
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ								
EC050 1 tar.přímé,do 32A, bez imp.výstupu	ks	2,00	2 553,60	5 107,20	421,34	842,69	2 974,94	5 949,89
DLS/PH bus - dodávka pouzdrného osvětlení								

monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R32 - celkem				25 542,05		3 834,81		29 376,86
Specifikace dodávky R33								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40								
1000x900x200mm	ks	1,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00	9 592,00
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	23,00	13,44	309,12	0,00	0,00	13,44	309,12
Zákryt z plechu	m2	0,90	613,76	552,38	101,27	91,14	715,03	643,52
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,90	8 288,00	7 459,20	1 367,52	1 230,77	9 655,52	8 689,97
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	75,00	5,38	403,20	0,89	66,53	6,26	469,73
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN110 10A	ks	2,00	76,16	152,32	12,57	25,13	88,73	177,45
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MCN110 10A	ks	21,00	76,16	1 599,36	12,57	263,89	88,73	1 863,25
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES263 2S 63A,230V	ks	3,00	380,80	1 142,40	62,83	188,50	443,63	1 330,90
VYPÍNAČE								
1 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R33 - celkem				26 752,64		3 224,02		29 976,66
Specifikace dodávky R35								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								
VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
FWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	32,00	5,38	172,03	0,89	28,39	6,26	200,42
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN110 10A	ks	8,00	76,16	609,28	12,57	100,53	88,73	709,81
MBN116 16A	ks	2,00	76,16	152,32	12,57	25,13	88,73	177,45
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	7,00	75,26	526,85	12,42	86,93	87,68	613,78
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	3,00	380,80	1 142,40	62,83	188,50	443,63	1 330,90
VYPÍNAČE								
1 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/DPH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky R35 - celkem				13 372,74		2 245,84		15 618,57
Specifikace dodávky R36								
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 44, TŘÍDA OCHRANY II								
VÝŠKA 500 MM, HLOUBKA 161MM								
FWB32 2 pole, 2 x 3 řady, 72 mod.	ks	1,00	2 449,60	2 449,60	0,00	0,00	2 449,60	2 449,60
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)								
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	1,00	1 388,80	1 388,80	229,15	229,15	1 617,95	1 617,95
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LS03 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	13,00	5,38	69,89	0,89	11,53	6,26	81,42
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 6A	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN110 10A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
MBN116 16A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MCN116 16A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	2,00	75,26	150,53	12,42	24,84	87,68	175,37
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ								
ES110A 1S 20A,230V	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
VYPÍNAČE								

4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
montáž a zapojení								
MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Do 50 kg				10 344,26		1 746,14		12 090,39
Specifikace dodávky R36 - celkem								
Specifikace dodávky R41								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
600x600x200 mm								
DOPLNKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	30,00	13,44	403,20	0,00	0,00	13,44	403,20
Zákryt z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertl 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA								
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)	ks	5,00	1 388,80	6 944,00	229,15	1 145,76	1 617,95	8 089,76
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A								
RADOVÉ SVORNICE RSA	ks	23,00	5,38	123,65	0,89	20,40	6,26	144,05
RSA4 A Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
RSA16 Řadová svornice								
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
1-fázové	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
LS03 3 - fázový, 3 mod.								
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B; VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové	ks	4,00	82,43	329,73	13,60	54,41	96,03	384,13
MBN106 6A	ks	6,00	76,16	456,96	12,57	75,40	88,73	532,36
MBN110 10A	ks	3,00	76,16	228,48	12,57	37,70	88,73	266,18
MBN116 16A	ks	2,00	94,08	188,16	15,52	31,05	109,60	219,21
MBN125 25A								
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B;								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA	ks	9,00	75,26	677,38	12,42	111,77	87,68	789,14
AD916D 16A								
STYKAČE								
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	2,00	380,80	761,60	62,83	125,66	443,63	887,26
ES210 1S + 1R 20A,230V								
VYPÍNAČE								
4 - pólové	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
SB440 40A								
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ	ks	2,00	2 553,60	5 107,20	421,34	842,69	2 974,94	5 949,89
EC050 1 tar.přímé do 32A, bez Imp.výstupu								
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
montáž a zapojení								
MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Do 50 kg				29 960,23		4 541,63		34 501,86
Specifikace dodávky R41 - celkem								
Specifikace dodávky R42								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40	ks	1,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
600x600x200 mm								
DOPLNKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	20,00	13,44	268,80	0,00	0,00	13,44	268,80
Zákryt z plechu	m2	0,54	613,76	331,43	101,27	54,69	715,03	386,12
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertl 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,54	8 288,00	4 475,52	1 367,52	738,46	9 655,52	5 213,98
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA								
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)	ks	3,00	1 388,80	4 166,40	229,15	687,46	1 617,95	4 853,86
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A								
RADOVÉ SVORNICE RSA	ks	23,00	5,38	123,65	0,89	20,40	6,26	144,05
RSA4 A Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
RSA16 Řadová svornice								
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
1-fázové	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
LS03 3 - fázový, 3 mod.								
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B; VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové	ks	1,00	82,43	82,43	13,60	13,60	96,03	96,03
MBN106 6A	ks	4,00	76,16	304,64	12,57	50,27	88,73	354,91
MBN110 10A	ks	2,00	76,16	152,32	12,57	25,13	88,73	177,45
MBN116 16A	ks	2,00	94,08	188,16	15,52	31,05	109,60	219,21
MBN125 25A								
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B;								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA	ks	6,00	75,26	451,58	12,42	74,51	87,68	526,10
AD916D 16A								
VYPÍNAČE								
4 - pólové	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
SB440 40A								
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY								
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ	ks	2,00	2 553,60	5 107,20	421,34	842,69	2 974,94	5 949,89
EC050 1 tar.přímé do 32A, bez Imp.výstupu								
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
monitor sítě	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
montáž a zapojení								
MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Do 50 kg				25 585,06		3 841,90		29 426,97
Specifikace dodávky R42 - celkem								
Specifikace dodávky RKL50								
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ								
DO STĚNY IP40	ks	1,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
600x1200x200mm								
DOPLNKY KONSTRUKCÍ								
Popisný štítek rytý	ks	71,00	13,44	954,24	0,00	0,00	13,44	954,24
Zákryt z plechu	m2	0,72	613,76	441,91	101,27	72,91	715,03	514,82
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - wertl 1240	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
Požární uzávěr EI30DP1-S	m2	0,72	8 288,00	5 967,36	1 367,52	984,61	9 655,52	6 951,97
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ								
SVODIČE - PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)	ks	1,00	2 912,00	2 912,00	480,48	480,48	3 392,48	3 392,48
SPN415 4 - pól, 15kA, max. 40kA								
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrna)	ks	2,00	1 388,80	2 777,60	229,15	458,30	1 617,95	3 235,90
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A								
RADOVÉ SVORNICE RSA	ks	65,00	5,38	349,44	0,89	57,66	6,26	407,10
RSA4 A Řadová svornice								

RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
RSA35 Řadová svornice	ks	3,00	28,67	86,02	4,73	14,19	33,40	100,21
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38								
Třípólové								
LSD3 3 - fázový, 3 mod.	ks	1,00	1 478,40	1 478,40	243,94	243,94	1 722,34	1 722,34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN110 10A	ks	7,00	76,16	533,12	12,57	87,99	88,73	621,06
MBN116 16A	ks	19,00	76,16	1 447,04	12,57	238,76	88,73	1 685,80
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
MCN316 16A	ks	3,00	309,12	927,36	51,00	153,01	360,12	1 080,37
MCN320 20A	ks	1,00	309,12	309,12	51,00	51,00	360,12	360,12
MCN332 32A	ks	1,00	380,80	380,80	62,83	62,83	443,63	443,63
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY								
4 - pólové, 30mA/250A								
CDA463D 63A	ks	3,00	694,40	2 083,20	114,58	343,73	808,98	2 426,93
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD910D 10A	ks	3,00	75,26	225,79	12,42	37,26	87,68	263,05
AD916D 16A	ks	13,00	75,26	978,43	12,42	161,44	87,68	1 139,87
VYPÍNAČE								
1 - pólové s kontrolkou								
SB116M 16A	ks	3,00	309,12	927,36	51,00	153,01	360,12	1 080,37
VYPÍNAČE								
3 - pólové								
SB399 100A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
DLS/3PH bus - dodávka nouzového osvětlení								
Injektor sítě								
montáž a zapojení	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky RKL50 - celkem				32 801,72		4 180,35		36 982,07
Specifikace dodávky RKL51								
ROZVODNICE NA POVRCH IP40								
600x1500x150mm	ks	1,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	7 408,00	7 408,00
DOPLNĚK KONSTRUKCE								
Popisný štítek rytý	ks	49,00	13,44	658,56	0,00	0,00	13,44	658,56
Zákryt z plechu	m2	0,90	613,76	552,38	101,27	91,14	715,03	643,52
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu přístrojů (jemná ochrana)								
SP202N 1 pól + N, výstup max. 16A	ks	3,00	1 388,80	4 166,40	229,15	687,46	1 617,95	4 853,85
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA4 A Řadová svornice	ks	42,00	5,38	225,79	0,89	37,26	6,26	263,05
RSA16 Řadová svornice	ks	3,00	14,34	43,01	2,37	7,10	16,70	50,10
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN110 10A	ks	1,00	76,16	76,16	12,57	12,57	88,73	88,73
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA C, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MCN110 10A	ks	30,00	76,16	2 284,80	12,57	376,99	88,73	2 661,79
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
AD916D 16A	ks	8,00	75,26	602,11	12,42	99,35	87,68	701,46
VYPÍNAČE								
4 - pólové								
SB440 40A	ks	1,00	470,40	470,40	77,62	77,62	548,02	548,02
MONTÁŽ ROZVODNIC								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	221,76	221,76	221,76	221,76
Specifikace dodávky RKL51 - celkem				16 487,62		1 611,23		18 098,85
Dodávky								
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS PRO PBŘ								
C1-80+84C12								
on – line, dvojí konverze								
IGBT technologie								
80 kVA / 64 kW								
15 minut pro danou zátěž								
380/400/415 VAC +/-10%								
olověné, bezúdržbové, plynotěsné baterie, životnost 10 let								
480 x 1220 x 890 a 480 x 1220 x 890 mm								
205 + 280 kg								
včetně dopravy, instalací a montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokumentace č.j.								
UPS+bateriový modul	ks	1,00	241 638,00	241 638,00	11 500,00	11 500,00	253 138,00	253 138,00
Specifikace dodávky HRE1	ks	1,00	-	128 234,11	-	22 903,17	-	151 137,27
Specifikace dodávky R11	ks	1,00	-	28 612,01	-	3 767,84	-	32 379,84
Specifikace dodávky R12	ks	1,00	-	17 544,99	-	2 526,38	-	20 071,36
Specifikace dodávky R13	ks	1,00	-	16 727,83	-	2 400,42	-	19 128,25
Specifikace dodávky R15	ks	1,00	-	10 851,39	-	1 386,30	-	12 237,69
Specifikace dodávky R16	ks	1,00	-	8 478,78	-	1 216,58	-	9 695,36
Specifikace dodávky RP17	ks	1,00	-	8 222,11	-	777,43	-	8 999,54
Specifikace dodávky R21	ks	1,00	-	28 901,73	-	3 947,90	-	32 849,64
Specifikace dodávky R22	ks	1,00	-	24 383,53	-	3 325,79	-	27 709,32
Specifikace dodávky R25	ks	1,00	-	8 950,98	-	1 516,25	-	10 467,22
Specifikace dodávky R26	ks	1,00	-	8 981,44	-	1 521,27	-	10 502,71
Specifikace dodávky R27	ks	1,00	-	51 960,26	-	7 192,93	-	59 153,19
Specifikace dodávky R28	ks	1,00	-	7 787,14	-	1 390,58	-	9 177,72
Specifikace dodávky R29	ks	1,00	-	8 235,97	-	1 176,51	-	9 412,48
Specifikace dodávky R31	ks	1,00	-	24 527,78	-	3 658,58	-	28 186,36
Specifikace dodávky R32	ks	1,00	-	25 542,05	-	3 834,61	-	29 376,66
Specifikace dodávky R33	ks	1,00	-	26 752,64	-	3 224,02	-	29 976,66
Specifikace dodávky R35	ks	1,00	-	13 372,74	-	2 245,84	-	15 618,57
Specifikace dodávky R36	ks	1,00	-	10 344,26	-	1 746,14	-	12 090,39
Specifikace dodávky R41	ks	1,00	-	29 960,23	-	4 541,63	-	34 501,86
Specifikace dodávky R42	ks	1,00	-	25 585,06	-	3 841,90	-	29 426,97
Specifikace dodávky RKL50	ks	1,00	-	32 801,72	-	4 180,35	-	36 982,07
Specifikace dodávky RKL51	ks	1,00	-	16 487,62	-	1 611,23	-	18 098,85
Dodávky - celkem				**804 284,34**		**95 433,85**		**899 718,20**
Elektromontáže								
Zálohované rozvody pro PBŘ								
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,								
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU								
+ požárně odolný hosný systém (příchytky + šrouby)								
1-CXKH-V180 2ACx1.5, pevné	m	25,00	52,95	1 323,68	28,75	718,75	81,70	2 042,43
1-CXKH-V180 3CQ2.5, pevné	m	130,00	66,81	8 684,75	28,75	3 737,50	95,56	12 422,25
1-CXKH-V180 4BC10, pevné	m	145,00	247,95	35 896,27	35,65	5 169,25	283,21	41 065,52
1-CXKH-V180 4BC10, pevné	m	24,00	297,31	7 135,43	37,95	910,80	335,26	8 046,23
1-CXKH-V180 5CX10, pevné	m	65,00	79,36	5 158,50	34,05	2 018,25	110,41	7 176,75
1-CXKH-V180 7CX1.5, pevné								
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH								
Do 2,5 mm2	ks	27,00	0,00	0,00	13,80	372,60	13,80	372,60
Do 16 mm2	ks	23,00	0,00	0,00	23,00	529,00	23,00	529,00

MONTÁŽ ZAPOJENÍ								
motor 400V	ks	2,00	0,00	0,00	402,50	805,00	402,50	805,00
okna/roleta-asistence dodavateli	ks	2,00	0,00	0,00	299,00	598,00	299,00	598,00
dveře-asistence dodavateli	ks	1,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
Protip.průchod stropem t 50cm	m2	0,40	7 107,00	2 842,80	3 450,00	1 380,00	10 557,00	4 222,80
Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	1,00	4 738,00	4 738,00	2 300,00	2 300,00	7 038,00	7 038,00
Zálohované rozvody pro PBŘ - celkem				**65 779,43**		**18 838,15**		**84 617,58**
Rozvody pro nouzové osvětlení (NO)								
BATERIOVÁ JEDNOTKA NO								
Rozměry (VxSxH) mm 1800 600 350								
Baterie 1Bx 17 Ah								
Výstupní moduly SKU 2x3A 9								
Ostatní moduly Nabíječ CM 1,7A 1								
DLS/3Ph Bus modul 16x								
Hmotnost včetně baterií 150 kg								
Doba chodu z baterií 1 hod								
CBS60 - 2B-S/10C	ks	1,00	185 370,70	185 370,70	34 500,00	34 500,00	219 870,70	219 870,70
SVÍTIDLA NO VČETNĚ ZDROJŮ								
KNIHA SVÍTIDEL OBSAŽENA V DOKUMENTU "TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY..."								
N1 VOYG MLD 7W PIK CBS	ks	96,00	2 149,87	206 387,02	178,25	17 468,50	2 328,12	223 855,52
N2V VOYG AREA VEST. 5W CBS	ks	7,00	2 321,86	16 253,00	178,25	1 247,75	2 500,11	17 500,75
N2P VOYG AREA PŘÍS. 5W CBS	ks	56,00	4 104,29	229 840,38	178,25	9 982,00	4 282,54	239 822,38
N3P VOYG ROUT PŘÍS. 5W CBS	ks	42,00	4 104,29	172 380,29	178,25	7 486,50	4 282,54	179 866,79
N4 VOYG 5x8W CBS	ks	10,00	1 354,42	13 544,17	178,25	1 782,50	1 532,67	15 326,67
N5P VOYG SPOT PŘÍS 5W CBS	ks	22,00	4 104,29	90 294,44	178,25	3 921,50	4 282,54	94 215,94
Poplatek za recyklaci - svítidla	ks	235,00	0,00	0,00	9,66	2 270,10	9,66	2 270,10
Poplatek za recyklaci - zdroje	ks	235,00	0,00	0,00	5,99	1 408,00	5,99	1 408,00
KABEL TELEFONNÍ VNITŘNÍ								
STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC/PVC								
J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm , zatažení	m	370,00	12,79	4 733,26	13,80	5 106,00	26,59	9 839,26
2313 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	300,00	8,88	2 665,13	13,80	4 140,00	22,68	6 805,13
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,								
S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU								
= požárně odolný rozvod systém (příchytky + trouby)								
1-CXKH-V180 3Cx1,5, pevně	m	700,00	29,97	20 977,50	11,50	8 050,00	41,47	29 027,50
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚCÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	187,00	0,00	0,00	13,80	2 580,60	13,80	2 580,60
POŽÁRNĚ ODOLNÁ KRABICE								
včetně pol.pod.kotev/šroubů								
8135 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	25,00	596,99	14 924,70	57,50	1 437,50	654,49	16 362,20
KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNĚ ODOLNÝ								
JUPITER VČETNĚ RŮZNÝCH A SPOJOVACÍCH DOPLŇKŮ								
KZ 60x50x1.50	m	10,00	241,64	2 416,38	149,50	1 495,00	391,14	3 911,38
KZ 60x100x1.50	m	6,00	275,40	1 652,38	149,50	897,00	424,90	2 549,38
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
Protip.průchod stropem t 50cm	m2	1,00	7 107,00	7 107,00	3 450,00	3 450,00	10 557,00	10 557,00
Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	1,00	4 738,00	4 738,00	2 300,00	2 300,00	7 038,00	7 038,00
Rozvody pro nouzové osvětlení (NO) - celkem				**977 584,31**		**109 522,95**		**1 087 107,27**
Rozvody mimo PBŘ a NO								
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ								
KNIHA SVÍTIDEL OBSAŽENA V DOKUMENTU "TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY..."								
A AQF 2X49W HF	ks	20,00	1 029,71	20 594,20	178,25	3 565,00	1 207,96	24 159,20
B2 JPTR 2X35W DMB HF	ks	39,00	1 430,72	55 797,69	178,25	6 951,75	1 608,97	62 749,64
D VICTOR LED 97W	ks	15,00	10 604,75	159 071,22	178,25	2 673,75	10 783,00	161 744,97
F CORNICHE 24W 1200	ks	5,00	6 083,39	30 416,93	178,25	891,25	6 261,64	31 308,18
G1 GINO C525 UP2 4X36W HF	ks	16,00	66 412,50	1 062 600,00	517,50	8 280,00	66 930,00	1 070 880,00
G2 GINO UP2 WALL 2X36W HF	ks	17,00	20 189,40	343 219,80	402,50	6 842,50	20 591,90	350 062,30
H1 CHALICE 2X26W IP44	ks	23,00	767,86	17 660,67	178,25	4 099,75	946,11	21 760,42
J MENLO 4X14W OP CRC	ks	55,00	3 153,65	173 450,48	178,25	9 803,75	3 331,90	183 254,23
L1 ARR LED 3500	ks	117,00	1 056,28	123 584,18	149,50	17 491,50	1 205,78	141 075,68
P1 PRM 2X14W OP HF	ks	53,00	777,98	41 232,68	178,25	9 447,25	956,23	50 679,93
P2 PRM 2X28W OP HF	ks	46,00	923,45	42 478,70	178,25	8 199,50	1 101,70	50 678,20
P3 PRM 2X35W OP HF	ks	110,00	1 101,82	121 199,65	178,25	19 607,50	1 280,07	140 807,15
P4 PRM 2x49W OP HF	ks	152,00	1 101,82	167 475,88	178,25	27 094,00	1 280,07	194 569,88
T1 TITUS 4X54W SPORT	ks	81,00	5 173,85	419 081,85	178,25	14 438,25	5 352,10	433 520,10
X1 AXYL LED D-I 14W	ks	12,00	1 258,68	15 104,10	178,25	2 139,00	1 436,93	17 243,10
SYS1 - DALI hlavní sál	ks	1,00	94 875,00	94 875,00	18 400,00	18 400,00	113 275,00	113 275,00
SYS2 - DALI malý sál	ks	1,00	115 805,69	115 805,69	23 000,00	23 000,00	138 805,69	138 805,69
Poplatek za recyklaci - svítidla	ks	782,00	0,00	0,00	9,66	7 554,12	9,66	7 554,12
Poplatek za recyklaci - zdroje	ks	2 082,00	0,00	0,00	5,99	12 474,30	5,99	12 474,30
VENKOVNÍ SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ								
KNIHA SVÍTIDEL OBSAŽENA V DOKUMENTU "TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY..."								
S1 zemní 2x(6x1,2) LED WARM WHITE (3100K)	ks	8,00	4 456,60	35 652,76	1 437,50	11 500,00	5 894,10	47 152,76
S2 přisazené 26W WARM WHITE (1 x TC-TEL 26/32/42W GX24q-3/4)	ks	2,00	6 195,97	12 391,94	517,50	1 035,00	6 713,47	13 426,94
S3 přisazené 24x1W WARM WHITE LED	ks	4,00	12 357,79	49 431,14	747,50	2 990,00	13 105,29	52 421,14
Poplatek za recyklaci - svítidla	ks	14,00	0,00	0,00	9,66	135,24	9,66	135,24
Poplatek za recyklaci - zdroje	ks	22,00	0,00	0,00	5,99	131,81	5,99	131,81
INSTALAČNÍ KRABICE, TRUBKY,KANÁLY...								
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	904,00	4,74	4 283,15	40,25	36 386,00	44,99	40 669,15
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	250,00	5,92	1 480,63	40,25	10 062,50	46,17	11 543,13
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	45,00	16,58	746,24	40,25	1 811,25	56,83	2 557,49
15168 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	45,00	5,92	266,51	11,50	517,50	17,42	784,01
2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	50,00	8,88	444,19	13,80	690,00	22,68	1 134,19
LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	60,00	9,95	596,99	17,25	1 035,00	27,20	1 631,99
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ								
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK								
A SPOJOVACÍHO MAT.								
62/50 žlab s víkem	m	190,00	189,52	36 008,80	149,50	28 405,00	339,02	64 413,80
Jističe MINIA								
Jističe do 63 A (6 kA)								
Jističe 1-pólové								
Charakteristika B								
LPE-16B-1 Jistič MCB	ks	1,00	613,57	613,57	103,50	103,50	717,07	717,07
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-102 4x1-2,5mm2	ks	3 975,00	2,72	10 829,29	3,45	13 713,75	6,17	24 543,04
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ								
KRABICE DK90 IP54/65								
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	145,00	87,65	12 709,69	40,25	5 836,25	127,90	18 545,94
VENTILÁTOROVÉ RELÉ DO KR.								
SMR-T	ks	5,00	284,28	1 421,40	103,50	517,50	387,78	1 938,90
PIR ČIDLO INTERNÍ								
STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ 230V/10A IP20	ks	10,00	533,03	5 330,25	103,50	1 035,00	636,53	6 365,25
VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 16 mm2,z/ž, pevně	m	145,00	8,41	1 219,44	9,20	1 334,00	17,61	2 553,44
CYA, H07V-K 25 z/ž, pevně	m	233,00	56,38	13 137,05	16,10	3 751,30	72,48	16 888,35
ZEMNÍCÍ SVORKA								
ZSA16 zemnící svorka na potrubí	ks	35,00	17,77	621,85	23,00	805,00	40,77	1 426,86
Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	18,00	14,21	255,85	11,50	207,00	25,71	462,85
UZEMŇOVACÍ PŘIPOJNICE								
Uzemňovací lišta pro pospojení - werlit 1243	ks	16,00	136,22	2 179,48	69,00	1 104,00	205,22	3 283,48

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	20,00	18,95	379,04	18,40	368,00	37,35	747,04	
Spojovací svorka									
SS	ks	4,00	7,11	28,43	23,00	92,00	30,11	120,43	
SPOJKA 1kV PRO KABELY									
S PLASTOVOU IZOLACÍ									
SMOE81511-CEE05 1.5-10mm2	ks	2,00	216,76	433,53	69,00	138,00	285,76	571,53	
SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	2,00	302,05	604,10	103,50	207,00	405,55	811,10	
SMOE81513 16-50mm2	ks	1,00	394,44	394,44	138,00	138,00	532,44	532,44	
SMOE81514 70-150mm2	ks	1,00	573,30	573,30	172,50	172,50	745,80	745,80	
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC									
CYKY 2Axl.5 mm2, pevně	m	595,00	7,34	4 369,62	11,50	6 842,50	18,84	11 212,12	
CYKY 2Bx6 mm2, pevně	m	15,00	29,53	397,99	13,80	207,00	40,33	604,99	
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně (pouze montáž, materiál je dodávkou investora)	m	500,00	[redacted]	[redacted]	11,50	5 750,00	11,50	5 750,00	
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	3 616,00	10,07	36 406,79	11,50	41 584,00	21,57	77 990,79	
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	5 110,00	16,46	84 133,85	11,50	58 765,00	27,96	142 898,85	
CYKY 3Cx4 mm2, pevně	m	520,00	26,06	13 550,68	11,50	5 980,00	37,56	19 530,68	
CYKY 4Bx2.5 mm2, pevně	m	5,00	21,56	107,79	11,50	57,50	33,06	165,29	
CYKY 5Cx1.5 mm2, pevně	m	1 250,00	16,70	20 876,81	11,50	14 375,00	28,20	35 251,81	
CYKY 5Cx2.5 mm2, pevně	m	1 250,00	26,89	33 610,19	13,80	17 250,00	40,69	50 860,19	
CYKY 5Cx4 mm2, pevně	m	52,00	26,89	1 398,18	13,80	717,60	40,69	2 115,78	
CYKY 5Cx10 mm2, pevně	m	30,00	62,07	1 862,03	16,10	483,00	78,17	2 345,03	
CYKY 5Cx16 mm2, pevně	m	442,00	104,00	45 967,60	20,70	9 149,40	124,70	55 117,00	
CYKY 5Cx35+25 mm2, pevně	m	512,00	163,22	83 570,74	25,30	12 953,60	188,52	96 524,34	
CYKY 3x50+35 mm2, pevně	m	85,00	272,67	23 177,11	40,25	3 421,25	312,92	26 598,36	
KABEL STÍNĚNÝ	m	156,00	383,42	59 813,93	57,90	8 970,00	440,92	68 783,93	
JYTY 2x1 mm, pevně	m	45,00	6,99	314,48	11,50	517,50	18,49	831,98	
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC 1kV									
AYKY 4x25 mm2, volně	m	52,00	41,93	2 180,43	34,50	1 794,00	76,43	3 974,43	
AYKY 4x50 mm2, volně	m	26,00	72,85	1 894,02	69,00	1 794,00	141,85	3 688,02	
AYKY 4x70 mm2, volně	m	26,00	96,30	2 503,80	92,00	2 392,00	188,30	4 895,80	
AYKY 3x240+120 mm2, volně	m	22,00	251,11	5 524,51	109,25	2 403,50	360,36	7 928,01	
KABELY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ									
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU									
1-CXKH-V180 2Axl.5, pevně	m	75,00	23,33	1 750,10	11,50	862,50	34,83	2 612,60	
1-CXKH-V180 3Cx6, pevně	m	30,00	68,58	2 057,45	16,10	483,00	84,68	2 540,48	
1-CXKH-V180 5Cx10, pevně	m	30,00	267,70	8 030,91	20,70	621,00	288,40	8 651,91	
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ									
ZÁKLOPKOU									
4x240 mm2	ks	2,00	1 006,83	2 013,65	126,50	253,00	1 133,33	2 266,65	
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH									
Do 2,5 mm2	ks	1 836,00	0,00	0,00	13,80	25 364,40	13,80	25 364,40	
Do 6 mm2	ks	28,00	0,00	0,00	16,10	450,80	16,10	450,80	
Do 16 mm2	ks	238,00	0,00	0,00	23,00	5 474,00	23,00	5 474,00	
Do 25 mm2	ks	16,00	0,00	0,00	34,50	552,00	34,50	552,00	
Do 35 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	34,50	172,50	34,50	172,50	
Do 50 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	51,75	517,50	51,75	517,50	
Do 70 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	69,00	276,00	69,00	276,00	
Do 120 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	92,00	184,00	92,00	184,00	
Do 240 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	126,50	759,00	126,50	759,00	
ZÁSUVKA PRAKTIK IP 44 (PLAST)									
zásuvka s ochranným kolíkem a víčkem, IP 44; Praktik; b. bílá	ks	2,00	76,99	153,99	69,00	138,00	145,99	291,99	
ZÁSUVKA INDUSTRIAL									
Zásuvka průmyslová, s víčkem, 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	9,00	146,88	1 321,90	69,00	621,00	215,88	1 942,90	
Zásuvka průmyslová, s víčkem, 3P+N+PE, IP 44, 32 A	ks	4,00	213,21	852,84	69,00	276,00	282,21	1 128,84	
Zásuvka průmyslová, s víčkem, 3P+N+PE, IP 44, 63 A	ks	1,00	296,13	296,13	69,00	69,00	365,13	365,13	
JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ									
VE SKŘÍNI V PLASTU IP54									
T6S1HP30	ks	4,00	1 006,83	4 027,30	115,00	460,00	1 121,83	4 487,30	
TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ									
KOMPLETNÍ									
kompletní pod omítku IP20	ks	131,00	114,90	15 051,44	51,75	6 779,25	166,65	21 830,69	
řazení 1, 230V/10A	ks	4,00	120,82	483,28	51,75	207,00	172,57	690,28	
řazení 1S, 230V/10A	ks	10,00	120,82	1 208,19	51,75	517,50	172,57	1 725,69	
řazení 1/0, 230V/10A	ks	46,00	120,82	5 557,67	51,75	2 380,50	172,57	7 938,17	
řazení 1/0S, 230V/10A	ks	19,00	149,25	2 835,69	51,75	983,25	201,00	3 818,94	
řazení 5, 230V/10A	ks	82,00	120,82	9 907,16	51,75	4 243,50	172,57	14 150,66	
řazení 6, 230V/10A	ks	3,00	176,49	529,47	51,75	155,25	228,24	684,72	
řazení 6+6, 230V/10A	ks	28,00	162,28	4 543,74	51,75	1 449,00	214,03	5 992,74	
řazení 7, 230V/10A									
ZÁSUVKA 230V/16A									
KOMPLETNÍ									
kompletní pod omítku IP20	ks	89,00	100,68	8 960,74	69,00	6 141,00	169,68	15 101,74	
- domovní - jednoduché	ks	223,00	125,74	28 263,35	92,00	20 516,00	218,74	48 779,35	
- domovní - dvojitá	ks	352,00	142,14	50 033,28	69,00	24 288,00	211,14	74 321,28	
- domovní - jednoduché s víčkem	ks	24,00	1 006,83	24 163,80	92,00	2 208,00	1 098,83	26 371,80	
- domovní - dvojité s přep.T3									
SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VĚCERÁMEČKY	ks	26,00	20,58	535,08	8,37	217,49	28,95	752,57	
2-rámeček	ks	12,00	29,69	356,33	12,55	150,61	42,25	506,94	
3-rámeček	ks	2,00	48,85	97,71	20,92	41,83	69,77	139,54	
5-rámeček									
MONTÁŽ, ZAPOJENÍ									
ventilátor 230V	ks	12,00	0,00	0,00	299,00	3 588,00	299,00	3 588,00	
požární klapka	ks	6,00	0,00	0,00	299,00	1 794,00	299,00	1 794,00	
výtah/plošina-asistence dodavateli	ks	2,00	0,00	0,00	920,00	1 840,00	920,00	1 840,00	
sfb.ústředny-asistence dodavateli	ks	36,00	0,00	0,00	115,00	4 140,00	115,00	4 140,00	
klima j.-asist.dodavateli	ks	3,00	0,00	0,00	172,50	517,50	172,50	517,50	
rozv MaR-asist.dodavateli	ks	3,00	0,00	0,00	115,00	345,00	115,00	345,00	
vývody M+r-asist.dodavateli	ks	6,00	0,00	0,00	115,00	690,00	115,00	690,00	
zás. v ZT skříních-asist.dodavateli	ks	4,00	0,00	0,00	115,00	460,00	115,00	460,00	
panel DALI-asist.dodavateli	ks	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
rolety,žaluzie-asist.dodavateli	ks	30,00	0,00	0,00	517,50	15 525,00	517,50	15 525,00	
rolety,žaluzie-asist.dodavateli-ovl.	ks	4,00	0,00	0,00	977,50	3 910,00	977,50	3 910,00	
reklamy-asist.dodavateli	ks	4,00	0,00	0,00	920,00	3 680,00	920,00	3 680,00	
pergola-asist.dodavateli	ks	1,00	0,00	0,00	2 127,50	2 127,50	2 127,50	2 127,50	
posuvné dveře-asist.dodavateli	ks	1,00	0,00	0,00	1 667,50	1 667,50	1 667,50	1 667,50	
soumrakové čidlo	ks	3,00	0,00	0,00	287,50	862,50	287,50	862,50	
opona-asist.dodavateli	ks	1,00	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50	1 437,50	1 437,50	
gastrotechnologie-asist.dodavateli	ks	2,00	0,00	0,00	2 127,50	4 255,00	2 127,50	4 255,00	
rozvody ÚT - propojení	ks	2,00	177,68	355,35	207,00	414,00	384,68	769,35	
rozvody VZO - propojení	ks	4,00	177,68	710,70	207,00	828,00	384,68	1 538,70	
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY									
Protip.průchod stropem t 50cm	m2	4,00	7 107,00	28 428,00	3 450,00	13 800,00	10 557,00	42 228,00	
Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	6,00	4 738,00	28 428,00	2 300,00	13 800,00	7 038,00	42 228,00	
Rozvody mimo PO a NO - celkem				**3 848 295,78**		**706 075,51**		**4 554 371,29**	
Hromosvod a uzemnění									
NEREZOVÉ PROVEDENÍ									
DRÁT	m	1 182,00	71,07	84 004,74	18,40	21 748,80	89,47	105 753,54	
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,195kg/m) polotvrdý									
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA									

JR 1,0 s rovným koncem, L 1000mm	ks	36,00	88,84	3 198,15	115,00	4 140,00	203,84	7 338,15
JR 3,0 s rovným koncem, L 3000mm	ks	6,00	292,57	1 755,43	172,50	1 035,00	465,07	2 790,43
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY								
DJHH držák jímače na krov horní, D20mm	ks	6,00	114,90	689,38	51,75	310,50	166,65	999,88
DJSD držák jímače na krov dolní, D20mm	ks	6,00	117,27	703,59	51,75	310,50	169,02	1 014,09
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
OCHRANNÁ STŘÍŠKA								
OSH horní, D20mm	ks	1,00	35,54	35,54	23,00	23,00	58,54	58,54
OSD dolní, D20mm	ks	5,00	27,24	136,22	23,00	115,00	50,24	251,22
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	13,00	138,59	1 801,62	51,75	672,75	190,34	2 474,37
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	26,00	18,95	492,75	23,00	598,00	41,95	1 090,75
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	584,00	7,11	4 150,49	23,00	13 432,00	30,11	17 582,49
SZh zkušební - litinová	ks	13,00	33,17	431,16	23,00	299,00	56,17	730,16
SK křížová	ks	52,00	15,40	800,72	23,00	1 196,00	38,40	1 996,72
SJ 1 k jímací tyči, D=20	ks	6,00	23,22	139,30	23,00	138,00	46,22	277,30
SOe na okapové žlaby	ks	45,00	18,95	852,84	23,00	1 035,00	41,95	1 887,84
Podpěra vedení do zdiva								
PVD2	ks	170,00	30,80	5 235,49	23,00	3 910,00	53,80	9 145,49
Podpěra pod krytinu na svahu								
PV12	ks	242,00	33,17	8 026,17	23,00	5 566,00	56,17	13 592,17
Podpěra na hřebenáče								
PV15 Universální	ks	152,00	45,60	6 931,69	23,00	3 496,00	68,60	10 427,69
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	13,00	14,21	184,78	11,50	149,50	25,71	334,28
Tvarování mont.dílu	ks	80,00	0,00	0,00	34,50	2 760,00	34,50	2 760,00
Podstavec - beton s plast. podložkou								
pro jímací tyč JR1,0	ks	36,00	260,59	9 381,24	103,50	3 726,00	364,09	13 107,24
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	220,00	28,43	6 254,16	25,30	5 566,00	53,73	11 820,16
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	65,00	18,95	1 231,88	18,40	1 196,00	37,35	2 427,88
Svorka								
SR02 odbočná a spojovací	ks	22,00	16,56	364,83	23,00	506,00	39,56	870,83
SR03 zemnící pásek - drát	ks	26,00	28,43	739,13	23,00	598,00	51,43	1 337,13
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	182,00	0,00	0,00	172,50	31 395,00	172,50	31 395,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	182,00	0,00	0,00	57,50	10 465,00	57,50	10 465,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	64,00	0,00	0,00	57,50	3 680,00	57,50	3 680,00
Hromosvod a uzemnění - celkem				**137 541,30**		**118 067,05**		**255 608,35**
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Zabezpečení pracoviště	hod	46,00	0,00	0,00	230,00	10 580,00	230,00	10 580,00
Montaž nad rámec PPV - sekání, průrazy,...	hod	220,00	0,00	0,00	195,50	43 010,00	195,50	43 010,00
Příprava ke kompletní zkoušce	hod	20,00	0,00	0,00	287,50	5 750,00	287,50	5 750,00
Zaučení obsluhy	hod	10,00	0,00	0,00	287,50	2 875,00	287,50	2 875,00
Demontaž stávajícího zařízení	hod	180,00	0,00	0,00	115,00	20 700,00	115,00	20 700,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	50,00	0,00	0,00	230,00	11 500,00	230,00	11 500,00
Úprava stávajícího rozvaděče - SR711	hod	10,00	0,00	0,00	230,00	2 300,00	230,00	2 300,00
Úprava stávajícího rozvaděče - R-TUNEL - PŘEMÍSTĚNÍ	hod	80,00	0,00	0,00	230,00	18 400,00	230,00	18 400,00
Úprava stávajícího rozvaděče - R-HALA	hod	20,00	0,00	0,00	230,00	4 600,00	230,00	4 600,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRT								
zapojování a zkouškách	hod	50,00	0,00	0,00	402,50	20 125,00	402,50	20 125,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	50,00	0,00	0,00	230,00	11 500,00	230,00	11 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	240,00	0,00	0,00	517,50	124 200,00	517,50	124 200,00
Elektromontáže - celkem				**5 029 200,82**		**1 228 043,66**		**6 257 244,48**
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	52,00	0,00	0,00	172,50	8 970,00	172,50	8 970,00
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV								
V zemině třídy 3	ks	2,00	0,00	0,00	402,50	805,00	402,50	805,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	52,00	59,23	3 079,70	23,00	1 196,00	82,23	4 275,70
KRÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM								
Položení bez žlabu vč.zakrytí	ks	4,00	2 132,10	8 528,40	1 380,00	5 520,00	3 512,10	14 048,40
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	55,00	5,92	325,74	5,75	316,25	11,67	641,99
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 70mm	m	52,00	0,00	0,00	57,50	2 990,00	57,50	2 990,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	18,00	0,00	0,00	103,50	1 863,00	103,50	1 863,00
Zemní práce - celkem				**11 933,84**		**21 660,25**		**33 594,09**
Demontáže								
Stávající pojistková skříň SR771, rozměr 1200x1200x250mm, demolice stávajícího obezdění, dočasné mechanické zajištění v původní poloze do doby realizace nového obezdění	m	52,00	0,00	0,00	82,50	4 290,00	82,50	4 290,00
Demontáž hlavních napájecích kabelů ze stávajícího kanálu	ks	2,00	0,00	0,00	275,00	550,00	275,00	550,00
Provizorní pevné montáž hlavních napájecích kabelů na povrch	m	52,00	0,00	0,00	38,50	2 002,00	38,50	2 002,00
Spojkování hlavních napájecích kabelů - spojky ostazeny pevně na povrchu	ks	4,00	840,00	3 360,00	1 155,00	4 620,00	1 995,00	7 980,00
Demontáž napájecích kabelů (ponorka, tunel, hala) ze stávajícího kanálu a jejich vyvěšení pod strop	m	40,00	0,00	0,00	38,50	1 540,00	38,50	1 540,00
Zajištění trasy stávajících napájecích kabelů (ponorka, tunel, hala), jejich vyvěšení a mechanická ochrana po dobu stavby, jejich demontáž po přepojení na nová rozvody	m	37,00	0,00	0,00	22,00	814,00	22,00	814,00
Zemní práce - celkem				**3 360,00**		**13 816,00**		**17 176,00**
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA				[illegible]		[illegible]		[illegible]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK									
P.č.	Položka	Kód	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč Jedn.	Materiál	Jedn.	Montáž
		M-22	**Slaboproudé rozvody**						
1	R	1011	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1	18 905,01	18 905,01	5 175,00	5 175,00
2	R	1012	akumulátor 12V,17Ah-ústředna	ks	1	1 034,59	1 034,59	115,00	115,00
3	R	1013	LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace	ks	19	2 790,92	53 027,46	517,50	9 832,50
4	R	1014	uzamykatelná skříňka pro ovládací klávesnici	ks	4	463,10	1 852,40	115,00	460,00
5	R	1015	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	13	2 244,42	29 177,44	747,50	9 717,50
6	R	1016	modul spínaného zdroje 12V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 1, 2, 3 nebo 4A, signalizace ~ výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v).	ks	6	4 633,35	27 800,10	517,50	3 105,00
7	R	1017	akumulátor kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 V s s, hmotnost 13,0 kg, šroubové svorky, rozměry 197 x 165 x 174 mm (š x v x h).	ks	6	1 407,60	8 445,60	115,00	690,00
8	R	1018	PIR detektor, půlkulová otočná čočka, dosah vějíř 11m / dlouhý dosah 17m.	ks	36	340,17	12 246,12	103,50	3 726,00
9	R	1019	Venkovní siréna 120dB/1m, dvojitá kryt (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včetně záložního akumulátoru	ks	1	1 590,59	1 590,59	287,50	287,50
10			vnitřní siréna 12VDC	ks	9	265,10	2 385,88	172,50	1 552,50
11	R	1020	svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	ks	25	190,03	4 750,65	57,50	1 437,50
12	R	1021	Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC	ks	25	41,06	1 026,38	57,50	1 437,50
13	R	1022	plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm.	ks	5	211,14	1 055,70	69,00	345,00
14	R	1023	připojení na PCO agentury (včetně objektového dílu, rozhraní, propojovacích kabelů, projektu a pod)	kpl	1	23 460,00	23 460,00	6 900,00	6 900,00
15	R	1024	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
16	R	1025	kabel FTP 4p cat5E	m	1450	5,87	8 504,25	9,20	13 340,00
17	R	1026	kabel FI-HT06 3x2x0,5	m	2440	7,04	17 172,72	11,50	28 060,00
18	R	1027	kabel JYTY 2x1	m	1400	6,92	9 688,98	11,50	16 100,00
19	R	1028	trubka PVC 16 2016	m	1 700	5,87	9 970,50	11,50	19 550,00
20	R	1029	trubka PVC 23 2023	m	1 340	8,21	11 002,74	13,80	18 492,00
21	R	1030	trubka PVC 29 2029	m	748	9,38	7 019,23	13,80	10 322,40
22	R	1031	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	550	8,21	4 516,05	40,25	22 137,50
23	R	1032	krabice KO100	ks	170	36,36	6 181,71	51,75	8 797,50
24	R	1033	protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	bal	22	349,60	7 691,20	115,00	2 530,00
25	R	1034	drážka pro tr.16, cihla	m	440	0,00	-	17,25	7 590,00
26	R	1035	drážka pro tr.23, cihla	m	420	0,00	-	20,70	8 694,00
27	R	1036	drážka pro tr.29, cihla	m	298	0,00	-	24,15	7 196,70
28	R	1037	prostup kcl 150mm, 80x80, cihla	ks	35	0,00	-	51,75	1 811,25
29	R	1038	stavební přípomoce	hod	65	0,00	-	172,50	11 212,50
30	R	1039	programování ústředny	hod	24	0,00	-	517,50	12 420,00
31	R	1040	oživení systému	hod	16	0,00	-	517,50	8 280,00
32	R	1041	revize zařízení	hod	16	0,00	-	517,50	8 280,00
33	R	1042	zaškolení obsluhy	hod	12	0,00	-	322,00	3 864,00
34	R	1043	drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,80	5 750,00	4 600,00	0,00	-
36	R	2011	t	ks	47	152,49	7 167,03	92,00	4 324,00
37	R	2012	t	ks	30	129,03	3 870,90	69,00	2 070,00
38	R	2013	**19" datový rozvaděč CD/BD1/FD1 - 19"**						
39	R	2014	Rozvaděč stojan. 45U/800 x 1000, šedý, dveře sklo,	ks	1	15 014,40	15 014,40	977,50	977,50
40	R	2015	Rozvodný panel 6poz 230V, včetně vany šňůra 3m	ks	2	748,37	1 496,75	402,50	805,00
41	R	2016	Ventilační jednotka 2U BK černá,4 ventilátory, 19", horizontální	ks	1	3 954,18	3 954,18	632,50	632,50
42	R	2017	Osvětlovací jednotka halogenová GR černá	ks	1	1 961,26	1 961,26	517,50	517,50
43	R	2018	Ukládací plato 750mm 1U-4b. BK černé, nosnost 45kg	ks	1	1 660,97	1 660,97	230,00	230,00
44	R	2019	Výklopná police černá pro klávesnice	ks	1	574,77	574,77	115,00	115,00
45	R	2020	Patch panel černý osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	2	1 199,98	2 399,96	517,50	1 035,00
46	R	2021	Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT6	ks	2	1 245,73	2 491,45	517,50	1 035,00
47	R	2022	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	3	242,81	728,43	103,50	310,50
48	R	2023	Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý	ks	2	270,96	541,93	103,50	207,00
49	R	2024	Patch kabel UTP 3m, CAT6, šedý, s fólií ochranou, 2xRJ45, AESP	ks	45	53,49	2 407,00	17,25	776,25
50	R	2025	**Zdroj UPS**						
51	R	2026	zálohový zdroj UPS, 1500VA/980W rack mont. 2U	ks	1	13 184,52	13 184,52	1 380,00	1 380,00
52	R	2027	**Aktivní prvky**						
53	R	2028	Switch management 24x 10/100M + 2x 1G Combo	ks	1	5 372,34	5 372,34	1 437,50	1 437,50
54	R	2029	Switch management 22x 1G RJ45+ 2x 1G Combo	ks	1	11 219,75	11 219,75	2 127,50	2 127,50
55	R	2030	MGB-GT, MINI GBIC (SFP), 1000BASE-T, RJ-45	ks	2	622,86	1 245,73	402,50	805,00
56	R	2031	Ethernet router 1x WAN,4x LAN,2x USB print	ks	1	4 516,05	4 516,05	517,50	517,50
57	R	2032	**10" datový rozvaděč FD2 - 10"**						
58	R	2033	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
59	R	2034	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
60	R	2035	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
61	R	2036	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
62	R	2037	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
63	R	2038	10" vyvazovací panel	ks	2	201,76	403,51	103,50	207,00
64	R	2039	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	2	26,51	53,02	17,25	34,50
65	R	2040	**10" datový rozvaděč FD3 - 10"**						
66	R	2041	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
67	R	2042	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
68	R	2043	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
69	R	2044	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
70	R	2045	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
71	R	2046	10" vyvazovací panel	ks	2	201,76	403,51	103,50	207,00
72	R	2047	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	2	26,51	53,02	17,25	34,50
73	R	2048	**10" datový rozvaděč FD4 - 10"**						
74	R	2049	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
75	R	2050	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
76	R	2051	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
77	R	2052	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
78	R	2053	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
79	R	2054	10" vyvazovací panel	ks	2	201,76	403,51	103,50	207,00
80	R	2055	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	6	26,51	159,06	17,25	103,50
81	R	2056	**10" datový rozvaděč FD5 - 10"**						
82	R	2057	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
83	R	2058	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50

84	R	2059	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
85	R	2060	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
86	R	2061	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
87	R	2062	10" vyvazovací panel	ks	2	201,76	403,51	103,50	207,00
88	R	2063	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	5	26,51	159,06	17,25	103,50
89	R	2064	**19" datový rozvaděč FD6**						
90	R	2065	Rozvaděč nástěnný. 12U/600x400, šedý, dveře sklo,	ks	1	2 139,55	2 139,55	517,50	517,50
91	R	2066	Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m	ks	1	748,37	748,37	402,50	402,50
92	R	2067	Ukládací plato 1U/450mm, max.nosnost 45kg	ks	1	1 108,49	1 108,49	115,00	115,00
93	R	2068	Patch panel černý osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	1	1 199,98	1 199,98	517,50	517,50
94	R	2069	Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT6	ks	1	1 245,73	1 245,73	517,50	517,50
95	R	2070	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	1	242,81	242,81	103,50	103,50
96	R	2071	Patch kabel UTP 2m, CAT5, 2xRJ45	ks	12	40,00	479,99	17,25	207,00
97	R	2072	**19" datový rozvaděč FD7**						
98	R	2073	Rozvaděč nástěnný. 12U/600x400, šedý, dveře sklo,	ks	1	2 139,55	2 139,55	517,50	517,50
99	R	2074	Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šnůra 3m	ks	1	748,37	748,37	402,50	402,50
100	R	2075	Ukládací plato 1U/450mm, max.nosnost 45kg	ks	1	1 108,49	1 108,49	115,00	115,00
101	R	2076	Patch panel černý osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	1	1 199,98	1 199,98	517,50	517,50
102	R	2077	Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT5	ks	1	1 245,73	1 245,73	517,50	517,50
103	R	2078	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	1	242,81	242,81	103,50	103,50
104	R	2079	Patch kabel UTP 2m, CAT5, 2xRJ45	ks	25	40,00	999,98	17,25	431,25
105	R	2080	**Zdroj UPS**						
106	R	2081	záložbový zdroj UPS, 450VA/200W rack mont. 2U	ks	1	2 932,50	2 932,50	747,50	747,50
107	R	2082	**Aktivní prvky**						
108	R	2083	Switch management 24x 10/100M + 2x 1G Combo	ks	1	5 372,34	5 372,34	1 437,50	1 437,50
109	R	2084	MGB-GT, MINI GBIC (SFP), 1000BASE-T, RJ-45	ks	1	622,86	622,86	402,50	402,50
110	R	2085	**10" datový rozvaděč FD8**						
111	R	2086	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
112	R	2087	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
113	R	2088	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
114	R	2089	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
115	R	2090	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
116	R	2091	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
117	R	2092	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	10	26,51	265,10	17,25	172,50
118	R	2093	**10" datový rozvaděč FD9**						
119	R	2094	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
120	R	2095	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
121	R	2096	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
122	R	2097	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
123	R	2098	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
124	R	2099	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
125	R	2100	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	4	26,51	106,04	17,25	69,00
126	R	2101	**10" datový rozvaděč FD10**						
127	R	2102	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
128	R	2103	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
129	R	2104	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
130	R	2105	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
131	R	2106	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
132	R	2107	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
133	R	2108	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	6	26,51	159,06	17,25	103,50
134	R	2109	**10" datový rozvaděč FD11**						
135	R	2110	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
136	R	2111	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
137	R	2112	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
138	R	2113	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
139	R	2114	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
140	R	2115	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
141	R	2116	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	2	26,51	53,02	17,25	34,50
142	R	2117	**10" datový rozvaděč FD12**						
143	R	2118	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
144	R	2119	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
145	R	2120	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
146	R	2121	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
147	R	2122	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
148	R	2123	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
149	R	2124	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	4	26,51	106,04	17,25	69,00
150	R	2125	**10" datový rozvaděč FD13**						
151	R	2126	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
152	R	2127	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
153	R	2128	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
154	R	2129	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
155	R	2130	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
156	R	2131	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
157	R	2132	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	4	26,51	106,04	17,25	69,00
158	R	2133	**10" datový rozvaděč FD14**						
159	R	2134	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	1	2 197,03	2 197,03	517,50	517,50
160	R	2135	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	1	784,74	784,74	402,50	402,50
161	R	2136	10" polička, hloubka 180 mm	ks	1	194,72	194,72	115,00	115,00
162	R	2137	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	1	526,68	526,68	517,50	517,50
163	R	2138	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	1	773,01	773,01	517,50	517,50
164	R	2139	10" vyvazovací panel	ks	1	201,76	201,76	103,50	103,50
165	R	2140	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	4	26,51	106,04	17,25	69,00
166	R	2141	**Access Point**						
167	R	2142	Acces Point/Mesh WLAN 2x802.11a/b/g, 1xWAN, 1xLAN, 10/100Base-TX, 108Mbps , 2.4GHz , PoE	ks	3	13 880,11	41 640,33	2 760,00	8 280,00
168	R	2143	**Pobočková telefonní ústředna**						
169	R	2144	skříň ISDN ústředny do 128 poboček, 4 dig. porty, se zdrojem, 7 slotů	ks	1	6 325,00	6 325,00	3 450,00	3 450,00
170	R	2145	napájecí zdroj M 140W	ks	1	28 612,00	28 612,00	1 150,00	1 150,00
171	R	2146	montážní rám do 19" rozvaděče	ks	1	5 750,00	5 750,00	1 150,00	1 150,00
172	R	2147	karta připojení systémového telefonu	ks	1	2 875,00	2 875,00	1 150,00	1 150,00
173	R	2148	systémový telefon - hlasitý hovor, displej, dohledové tlačítka	ks	1	1 725,00	1 725,00	1 150,00	1 150,00

174	R	2149	karta 2 portů ISDN2	ks	1	575,00	575,00	1 150,00	1 150,00
175	R	2150	karta 24 analogových poboček s přenosem Caller ID (číslo, jméno, datum, čas) a signalizací čekající zprávy	ks	2	2 875,00	5 750,00	575,00	1 150,00
176	R	2151	**Elektroinstalační materiál a kabely**						
177	R	2152	kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý	m	6 850	6,90	47 265,00	8,05	55 142,50
178	R	2153	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	85	4,22	358,94	11,50	977,50
179	R	2154	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	1 580	8,45	13 344,05	13,80	21 804,00
180	R	2155	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	260	14,19	3 690,26	16,10	4 186,00
181	R	2156	trubka PVC LPFLEX 2316	m	1 600	5,87	9 384,00	11,50	18 400,00
182	R	2157	trubka PVC LPFLEX 2323	m	1 850	8,21	15 190,35	13,80	25 530,00
183	R	2158	trubka PVC LPFLEX 2329	m	1 240	9,38	11 636,16	13,80	17 112,00
184	R	2159	krabice přístrojová KP68/2	ks	70	4,69	328,44	40,25	2 817,50
185	R	2160	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	430	8,21	3 530,73	40,25	17 307,50
186	R	2161	protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	bal	23	349,60	8 040,80	115,00	2 645,00
187	R	2162	prostup krf 150mm, 80x80, cihla	ks	35	0,00	-	51,75	1 811,25
188	R	2163	drážka pro tr.16, cihla	m	340	0,00	-	17,25	5 865,00
189	R	2164	drážka pro tr.23, cihla	m	210	0,00	-	20,70	4 347,00
190	R	2165	drážka pro tr.29, cihla	m	140	0,00	-	24,15	3 381,00
191	R	2166	stavební přípomoce	hod	180	0,00	-	172,50	31 050,00
192	R	2167	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	8 625,00	8 625,00	0,00	-
194	R	3011	Systémový řídící zesilovač dle EN54-16, 240W, 6 zón, paměť pro zprávy, řízení a dohled	ks	1	40 069,80	40 069,80	5 750,00	5 750,00
195	R	3012	Systémový rozšiřující zesilovač dle EN54-16, 360W, 6 zón, dohled	ks	1	35 370,29	35 370,29	5 175,00	5 175,00
196	R	3013	Systémový rozšiřující zesilovač dle EN54-16, 240W, 6 zón, dohled	ks	1	29 087,70	29 087,70	3 680,00	3 680,00
197	R	3014	Systémový výkonový zesilovač 1x420W	ks	1	19 394,50	19 394,50	3 220,00	3 220,00
198	R	3015	Vstupní modul	ks	1	487,50	487,50	402,50	402,50
199	R	3016	Požární mikrofonní stanice dle EN54-16 pro evak. hlášení a indikaci poruch	ks	1	11 467,83	11 467,83	1 437,50	1 437,50
200	R	3017	Klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice	ks	1	6 296,08	6 296,08	977,50	977,50
201	R	3018	Systémový manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V certifikovaný dle EN54-4	ks	2	16 809,56	33 619,12	1 667,50	3 335,00
202	R	3019	Rekordér / přehrávač signálů a hlášení	ks	1	15 759,02	15 759,02	1 437,50	1 437,50
203	R	3020	Reproduktor certifikovaný dle EN54-24 nástěnný/vestavný 6/3/1,5/0,8W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	129	1 160,33	149 682,78	172,50	22 252,50
204	R	3021	12V, 80Ah, gelový akumulátor	ks	2	4 392,89	8 785,77	230,00	460,00
205	R	3022	Rozvaděč stojan. 42U/80x80, šedý, dveře sklo	ks	1	11 849,65	11 849,65	977,50	977,50
206	R	3023	Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šňůra 3m	ks	1	564,92	564,92	402,50	402,50
207	R	3024	Osvětlovací jednotka halogenová GR černá	ks	1	2 049,68	2 049,68	287,50	287,50
208	R	3025	Ventilační jednotka 2U BK černá,4 ventilátory, 19", horizontální	ks	1	3 625,74	3 625,74	517,50	517,50
209	R	3026	**Kabel s funkční schopností systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d0) , včetně ukončení a prořezu**	m	1 350	32,61	44 022,59	11,50	15 525,00
210	R	3027	PRAFlaDur 2x2,5 RE P30- R	m	160	25,81	4 128,96	11,50	1 840,00
211	R	3028	PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R	m	85	44,46	3 778,82	13,80	1 173,00
212	R	3029	PRAFlaGuard® F 5 x 2 x 0,8 PH120- R	kpl	1	0,00	-	24 150,00	24 150,00
213	R	3030	systémové propojovací kabely (propojení zesilovačů a pod)			0,00		0,00	
214	R	3031	**elektroinstalační materiál bez funkční schopnosti při požáru**	bal	25	349,60	8 740,00	115,00	2 875,00
215	R	3032	protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	m	430	0,00	-	13,80	5 934,00
216	R	3033	drážka pro kabel pod omítkou	ks	35	0,00	-	86,25	3 018,75
217	R	3034	prostup stavební konstukci do 300mm	hod	140	0,00	-	172,50	24 150,00
218	R	3035	stavební přípomoce	hod	40	0,00	-	517,50	20 700,00
219	R	3036	oživení systému	hod	10	0,00	-	517,50	5 175,00
220	R	3037	revize zařízení	hod	10	0,00	-	322,00	3 220,00
221	R	3038	zaškolení obsluhy	hod	45	0,00	-	402,50	18 112,50
222	R	3039	Připojení do systému EPS	kpl	0,65	8 625,00	5 606,25	0,00	-
223	R	3040	drobný elektroinstalační materiál						
225	R	4011	Ústředna EPS , B5- skříň s výřezem pro ovládací panel vč. zdroje PSU, místo pro 2 akum 40Ah, skříň 600x445, 1-13 slotů, MXF - B5-SCU-CP Schrack	ks	1	19 624,29	19 624,29	5 750,00	5 750,00
226	R	4012	B5 ovládací panel interní MAP CZ	ks	1	7 500,00	7 500,00	1 250,00	1 250,00
227	R	4013	B5 ovládací panel externí MAP MMI BUS CZ (oblusný a signalizační panell)	ks	1	10 283,69	10 283,69	1 437,50	1 437,50
228	R	4014	zámek skříně ústředny	ks	1	3 753,60	3 753,60	517,50	517,50
229	R	4015	B5-BAF ovládací karta MM-BUS	ks	1	9 970,50	9 970,50	1 437,50	1 437,50
230	R	4016	B5-DXI2 karta 2 kruhových analogových linek X-LINE	ks	3	4 926,60	14 779,80	977,50	2 932,50
231	R	4017	akumulátor do ústředny 40 Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2	527,85	1 055,70	115,00	230,00
232	R	4018	konektor připojení karty relé - čelní připojení	ks	1	293,25	293,25	103,50	103,50
233	R	4019	klíčový trezor KTPO včetně vysokosvítivé LED, včetně zámku	ks	1	22 287,00	22 287,00	2 645,00	2 645,00
234	R	4020	obsluzné pole požární ochrany OPPO	ks	1	6 158,25	6 158,25	1 437,50	1 437,50
235	R	4021	v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. izolátoru 2xIN, 1xout 230V/0.2A (60W)	ks	10	2 768,28	27 682,80	977,50	9 775,00
236	R	4022	reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru 4xrel 230V/0.2A (60W)	ks	4	5 630,40	22 521,60	1 437,50	5 750,00
237	R	4023	multisenzorový hlásič	ks	159	1 108,49	176 249,12	103,50	16 456,50
238	R	4024	teplotní hlásič	ks	19	920,81	17 495,30	103,50	1 966,50
239	R	4025	soki hlásič	ks	178	46,92	8 351,76	34,50	6 141,00
240	R	4026	tlačítkový hlásič na omítku	ks	32	858,64	27 476,35	138,00	4 416,00
241	R	4027	Lineární Hásič	ks	1	8 667,30	8 667,30	977,50	977,50
242	R	4028	Modul záchovaného zdroje 24Vss/ 8,4A CPD certifikát, včetně AKU 2x17Ah (pro lineární hlásiče)	ks	1	5 630,40	5 630,40	747,50	747,50
243	R	4029	Kryt aku a zdroje (pro lin hl.)	ks	1	1 407,60	1 407,60	345,00	345,00
244	R	4030	lineární hlásič max.1-50m vč. odrazky, průchodky, ucpávky, kontramatky a zast. Setu	ks	2	7 693,71	15 387,41	402,50	805,00
245	R	4031	v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. izolátoru 2xIN, 1xout 230V/0.2A (60W)	ks	2	2 768,28	5 536,56	977,50	1 955,00
246	R	4032	Připojení na PCO HZS						
247	R	4033	připojení systému EPS na PCO /dodávka zařízení - objektového dílu, rozhraní pro vysílač , projektu a pod., dle požadavku a standardu připojení HZS /	ks	1	37 536,00	37 536,00	14 950,00	14 950,00
248	R	4034	**Sdělovací kabely s funkční schopností systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. 268/2011 Sb**						
249	R	4035	kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R	m	640	16,54	10 585,15	11,50	7 360,00
250	R	4036	kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R	m	300	25,81	7 741,80	11,50	3 450,00
251	R	4037	kabel PRAFlaGuard® F 3 x 2 x 0,8 PH120- R	m	150	31,55	4 733,06	13,80	2 070,00
252	R	4038	kabel PRAFlaGuard® F 4 x 2 x 0,8 PH120- R	m	50	37,88	1 894,40	13,80	690,00
253	R	4039	kabel PRAFlaGuard® F 7 x 2 x 0,8 PH120- R	m	150	58,65	8 797,50	17,25	2 587,50
254	R	4040	**Silové kabely s funkční schopností systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. 268/2011 Sb**						
255	R	4041	Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2ca S1D0	m	860	18,77	16 140,48	11,50	9 890,00
256	R	4042	**Sdělovací kabely bez funkční schopnosti**						
257	R	4043	kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	m	1 950	16,54	32 251,64	11,50	22 425,00
258	R	4044	**Elektroinstalační materiál**						
259	R	4045	trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)	m	1 200	12,32	14 779,80	11,50	13 800,00
260	R	4046	trubka ohebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)	m	1 500	16,42	24 633,00	13,80	20 700,00
261	R	4047	trubka ohebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)	m	900	20,29	18 263,61	13,80	12 420,00
262	R	4048	krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka	ks	450	8,21	3 694,95	40,25	18 112,50
263	R	4049	protipožární tmel EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	ks	15	349,60	5 244,00	115,00	1 725,00
264	R	4050	drážka pro tr.16	m	180	0,00	-	17,25	3 105,00
265	R	4051	drážka pro tr.23	m	120	0,00	-	20,70	2 484,00
266	R	4052	prostup stavební konstukcí do 150mm	ks	25	0,00	-	51,75	1 293,75
267	R	4053	programování ústředny	hod	60	0,00	-	517,50	31 050,00
268	R	4054	oživení systému	hod	32	0,00	-	517,50	16 560,00
269	R	4055	vazby na ostatní profese (koordinace, provázanost)	hod	50	0,00	-	322,00	16 100,00
270	R	4056	stavební přípomoce	hod	60	0,00	-	172,50	10 350,00
271	R	4057	revize zařízení EPS	hod	16	0,00	-	517,50	8 280,00
272	R	4058	zaškolení obsluhy	hod	10	0,00	-	322,00	3 220,00
273	R	4059	drobný elektroinstalační materiál, materiálová rezerva	kpl	0,50	14 375,00	7 187,50	0,00	-
275	R	5011	Hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem a přijímačem DCF	ks	1	10 674,30	10 674,30	2 127,50	2 127,50
276	R	5012	Podružné hodiny ručičkové jednostranné pr.50, 24V	ks	16	1 794,69	28 715,04	402,50	6 440,00
277	R	5013	**Elektroinstalační materiál a kabely**						
278	R	5014	kabel CYKY 2x1,5	m	360	7,27	2 618,14	11,50	4 140,00
279	R	5015	Požární ucpávka poř.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 150, do 300 cm2	ks	8	445,74	3 565,92	115,00	920,00
280	R	5016	drážka pro kabel	m	180	0,00	-	24,15	4 347,00

281	R	5017	prostup stavební konstukcí do 150mm	ks	10	0,00	-	51,75	517,50
282	R	5018	stavební přípomoce	hod	30	0,00	-	172,50	5 175,00
283	R	5019	drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,50	3 450,00	1 725,00	0,00	-
[illegible]									
285	R	6011	anténa 22 prvků pro IV. - V. televizní pásmo	ks	1	903,80	903,80	204,99	204,99
286	R	6012	anténa FM CIRKUL	ks	1	391,20	391,20	138,86	138,86
287	R	6013	anténa parabola SAT Offset 90 cm	ks	1	1 996,45	1 996,45	290,95	290,95
288	R	6014	konvertor LNB Q.B	ks	1	526,09	526,09	112,41	112,41
289	R	6015	anténní stožár pr. 50, délka 2,5m	ks	1	3 372,38	3 372,38	1 983,75	1 983,75
290	R	6016	výložné rähno dvoustanné + třmen	ks	1	337,24	337,24	59,51	59,51
291	R	6017	rozvaděč 800x1100x140 na omítku, oceloplech	ks	1	7 823,91	7 823,91	462,88	462,88
292	R	6018	rozvaděč 750x800x140 na omítku, oceloplech	ks	1	4 316,64	4 316,64	423,20	423,20
293	R	6019	vícepásmový zesil. 24 dB se zdrojem, regulace zisku, 48-862 MHz (K2-4 / FM /K5-12 / K21-69)	ks	1	4 856,22	4 856,22	290,95	290,95
294	R	6020	SAT mutipřepínač 4x SAT MF + TER - 16x výstup	ks	1	5 668,29	5 668,29	290,95	290,95
295	R	6021	linkový zesilovač pro 4 SAT-MF+TER dálkově napájený, typ POWER TER: 22 dB/109dBuv, SAT: 15...18 dB/110 dBum	ks	1	4 332,83	4 332,83	257,89	257,89
296	R	6022	systémový napájecí zdroj pro 4 SAT-MF s aktivním TER pásmem se spínaným zdrojem pro multipřepínačové kaskádové systémy, zpětný kanál, TER 115 dBum	ks	1	10 897,36	10 897,36	290,95	290,95
297	R	6023	SAT multipřepínač, kaskádovatelný, 4SAT MF+TER, 5 IN/OUT, pro 8 účastníků/reciver	ks	1	3 479,62	3 479,62	277,73	277,73
298	R	6024	F konektor rychlospojka (5ks)	ks	5	207,74	1 038,69	33,06	165,31
299	R	6025	VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory (baleno po 5 ks)	ks	3	298,26	894,78	66,13	198,38
300	R	6026	F konektor na koax kabel	ks	35	12,14	424,92	13,23	462,88
301	R	6027	zásuvka TV,SAT, R pod omítku,koncová s útlumem 1 dB.	ks	23	195,60	4 498,75	119,03	2 737,58
302	R	6028	zakončovací odpor 75 Ohm /baleno po 2 ks/	ks	1	170,65	170,65	13,23	13,23
303	R	6029	útlumový člen 0,15....2200MHz, 0....-10dB, F konektor, regulace	ks	2	652,89	1 305,78	125,64	251,28
304	R	6030	dvojzásuvka 230V do rozvaděče	ks	1	182,11	182,11	105,80	105,80
305	R	6031	pospojení s hromosvodem-zemnící svorka	ks	1	997,05	997,05	230,00	230,00
306	R	6032	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
307	R	6033	kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBi KH21D	m	1150	9,38	10 791,60	11,50	13 225,00
308	R	6034	kabel BELDEN H1000PE	m	240	28,15	6 756,48	17,25	4 140,00
309	R	6035	trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)	m	1 200	16,42	19 706,40	13,80	16 560,00
310	R	6036	trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)	m	850	20,29	17 248,97	13,80	11 730,00
311	R	6037	krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka	ks	340	8,21	2 791,74	40,25	13 685,00
312	R	6038	Požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 150, do 300 cm2	ks	10	445,74	4 457,40	115,00	1 150,00
313	R	6039	drážka pro tr.16	m	340	0,00	-	17,25	5 865,00
314	R	6040	drážka pro tr.23	m	280	0,00	-	20,70	5 796,00
315	R	6041	prostup stavební konstukcí do 150mm	ks	45	0,00	-	51,75	2 328,75
316	R	6042	nastavení antén, měření signálu, oživení systému	hod	20	0,00	-	747,50	14 950,00
317	R	6043	stavební přípomoce	hod	180	0,00	-	172,50	31 050,00
318	R	6044	drobný elektroinstalační materiál, materiálová rezerva	kpl	1	5 175,00	5 175,00	0,00	-
[illegible]									
320	R	7011	Box barevná kamera, VC57E-sWDR, 650 TVř den / 700 TVř noc, 0.0001 Lux, 1/3" CCD EFFIO 960H Double Scan, IR Cut Filter, pro C/CS-MOUNT objektiv, sWDR, 2D / 3DNR, DSS, OSD, RS-485, DC 12 V / 260 mA, 62 x 58 x 140 mm, dodáváno bez objektivu.	ks	4	1 747,77	6 991,08	690,00	2 760,00
321	R	7012	CS-mount objektiv 5.0 - 50 mm, F1.3, DEN/NOC, automat. clona DC aferické čočky	ks	4	3 347,74	13 390,97	345,00	1 380,00
322	R	7013	odklopný venkovní kryt pro kompaktní kamery, s vyhříváním 230V AC, masivní provedení, barva šedo-bílá, vnější rozměry 140x110x330 mm (š,v,h), vnitřní rozměry 100x85x250 mm (š,v,h) + 70mm zaujímá topení, krytí IP 55.	ks	4	1 822,84	7 291,37	368,00	1 472,00
323	R	7014	Držák s kloubem pro venkovní kryt na zeď, robustní hliníkový, barva šedo-bílá, nosnost 10 kg - vedení kabelů skrz tento držák	ks	4	548,96	2 195,86	138,00	552,00
324	R	7015	Box kamera, D/N, 600TVL, 12/24V, 1/3" Super HAD CCD, 0,05 lux, BLC, HLC	ks	2	2 585,29	5 170,58	690,00	
325	R	7016	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s výstupy a odpojovačem	ks	1	4 154,77	4 154,77	517,50	517,50
326	R	7017	konektor BNC crimpovací pro koax RG59	ks	20	16,42	328,44	11,50	230,00
327	R	7018	DVR záznam.zařízení pro 8 kam.+SÍŤOVÉ FUNKCE + 4x audio + VGA, rozlišení 704 x 576, H.264, až 200 obr./s CIF, podpora CMS, 2xHDD SATA, LAN, IP, WWW a 3GPP klient, USB, bez HDD (>500GB a více), vč.DO - ČESKÉ OSD Nové funkce: přenos v H.264 AUDIO/VIDEO i po LAN, nový software pro dohled a správu DVR, grafické OSD ovládané myší.	ks	1	21 340,98	21 340,98	3 680,00	3 680,00
328	R	7019	Harddisk 1000 GB SATA kompatibilní s digitálním záznamovým zařízením	ks	2	6 559,42	13 118,83	2 127,50	4 255,00
329	R	7020	LCD monitor s uhlopříčkou 15" a rozlišením 1280x1024 pixelů, VGA, HDMI-servisní	ks	1	6 184,06	6 184,06	1 437,50	1 437,50
330	R	7021	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
331	R	7022	kabel KOAX 75 Ohm RG 59	m	650	9,97	6 480,83	11,50	7 475,00
332	R	7023	kabel JYTY 2x1	m	600	6,92	4 152,42	11,50	6 900,00
333	R	7024	trubka PVC 23 2023	m	450	8,21	3 694,95	13,80	6 210,00
334	R	7025	trubka PVC 29 2029	m	400	9,38	3 753,60	13,80	5 520,00
335	R	7026	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	110	8,21	903,21	40,25	4 427,50
336	R	7027	trubka tuhá PVC 320N 1520 (3m) včetně příchytek a spoj.mat.	ks	20	41,06	821,10	41,40	828,00
337	R	7028	Požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 150, do 300 cm2	ks	8	445,74	3 565,92	115,00	920,00
338	R	7029	drážka pro tr.23, cihla	m	110	0,00	-	20,70	2 277,00
339	R	7030	drážka pro tr.29, cihla	m	80	0,00	-	24,15	1 932,00
340	R	7031	prostup stavební konstukcí do 150mm,cihla	ks	21	0,00	-	51,75	1 086,75
341	R	7032	stavební přípomoce	hod	50	0,00	-	172,50	8 625,00
342	R	7033	oživení systému	hod	40	0,00	-	517,50	20 700,00
343	R	7019	drobný elektroinstalační materiál	ks	1	6 900,00	6 900,00	0,00	-
[illegible]									
345	R	8011	4+N City audio kit pro 4 účastníky s telefony Loft, bez el. otvírače, včetně zdroje	ks	1	6 693,14	6 693,14	1 437,50	1 437,50
346	R	8012	4+N City audio kit pro.2 účastníky s telefony Loft, bez el. otvírače,včetně zdroje	ks	1	3 570,61	3 570,61	977,50	977,50
347	R	8013	Povětrnostní kryt panelu	ks	2	483,28	966,55	172,50	345,00
348	R	8014	elektrický zámek 12V standard	ks	2	588,85	1 177,69	402,50	805,00
349	R	8015	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
350	R	8016	kabel JYTY 2x1	m	50	6,92	346,04	11,50	575,00
351	R	8017	kabel JYTY 4x1	m	180	12,90	2 322,54	11,50	2 070,00
352	R	8018	kabel JYSTY 4x2x0,8	m	640	13,49	8 633,28	13,80	8 832,00
353	R	8019	trubka obebná - LPFLEX 16 125N 2316 PVC (ČSN)	m	370	5,87	2 170,05	11,50	4 255,00
354	R	8020	trubka obebná - LPFLEX 23 125N 2323 PVC (ČSN)	m	650	8,21	5 337,15	13,80	8 970,00
355	R	8021	drážka pro tr.16, cihla	m	80	0,00	-	17,25	1 380,00
356	R	8022	drážka pro tr.23, cihla	m	120	0,00	-	20,70	2 484,00
357	R	8023	Požární ucpávka pož.odolnost 60 min, tmel	bal	3	445,74	1 337,22	115,00	345,00
358	R	8024	prostup stavební konstukcí do 150mm,cihla	ks	20	0,00	-	51,75	1 035,00
359	R	8025	zednické přípomoce	hod	45	0,00	-	287,50	12 937,50
360	R	8026	krabice KO100	ks	10	36,36	363,63	51,75	517,50
361	R	8027	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	35	8,21	287,39	40,25	1 408,75
362	R	8028	drobný elektroinstalační materiál	ks	1	1 725,00	1 725,00	0,00	-
[illegible]									
364	R	9011	základní modul signalizačního systému	ks	1	3 680,00	3 680,00	575,00	575,00
365	R	9012	Napaječ 1,5A/40W/24 V DC	ks	1	1 725,00	1 725,00	575,00	575,00
366	R	9013	kabel k napaječi	ks	1	172,50	172,50	115,00	115,00
367	R	9014	volací tahové tlačítko	ks	2	287,50	575,00	115,00	230,00
368	R	9015	konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p	ks	4	35,19	140,76	23,00	92,00
369	R	9016	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
370	R	9017	kabel JYSTY 1x2x0.8	ks	120	4,69	563,04	11,50	1 380,00
371	R	9018	trubka ohebná PVC 16 2016	m	95	5,87	557,18	11,50	1 092,50
372	R	9019	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	25	8,21	205,28	40,25	1 006,25
373	R	9020	Požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 150, do 300 cm2	ks	1	445,74	445,74	115,00	115,00
374	R	9021	drážka pro tr.16, cihla	m	55	0,00	-	24,15	1 328,25
375	R	9022	prostup stavební konstukcí do 150mm, cihla	ks	6	0,00	-	51,75	310,50
[illegible]									
377	R	1011	**Ozvučovací systém - Velký sál vč. předsálí a jeviště**						
378	R	1012	mikrofon ruční	ks	4	2 909,50	11 638,00	0,00	-
379	R	1013	mikrofon bezdrátový ruční (dodávka investora)	ks	0	8 067,25	-	0,00	-
380	R	1014	mikrofon bezdrátový náhlavní (dodávka investora)	ks	0	12 960,50	-	0,00	-
381	R	1015	antenní systém pro bezdrátové mikrofony	ks	1	15 870,00	15 870,00	0,00	-
382	R	1016	mixážní pult digitální rack 19" 16in (dodávka investora)	ks	0	50 255,00	-	0,00	-
383	R	1017	signálový processor, kompresor,limiter,gate - uživatelsky omezený přístup	ks	3	4 496,50	13 489,50	0,00	-
384	R	1018	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 1000W	ks	2	21 160,00	42 320,00	0,00	-

385	R	1019	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 600W (dodávka investora)	ks	0	13 225,00	-	0,00	-
386	R	1020	výkonový zesilovač 400W/100V	ks	6	8 331,75	49 990,50	0,00	-
387	R	1021	reprobox 250W RMS, 50 – 20 000Hz (dodávka investora)	ks	0	11 902,50	-	0,00	-
388	R	1022	držák pro reprobox atyp	ks	16	3 438,50	55 016,00	0,00	-
389	R	1023	reprobox 200W RMS, 50 – 20 000Hz (dodávka investora)	ks	0	9 786,50	-	0,00	-
390	R	1024	reprobox 60W/100V RMS, 50 – 20 000Hz-	ks	24	3 703,00	88 872,00	0,00	-
391	R	1025	ochranný kryt pro reprobox	ks	8	1 058,00	8 464,00	0,00	-
392	R	1026	plně vybavená uzamykatelná skříň 19" 42U	ks	1	15 076,50	15 076,50	0,00	-
393	R	1027	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	116 380,00	116 380,00	0,00	-
394	R	1028	projekční systém - Velký sál						
395	R	1029	videodata projektor 5000 ANSI XGA	ks	1	44 965,00	44 965,00	0,00	-
396	R	1030	stojan na projektor (atyp)	ks	1	5 951,25	5 951,25	0,00	-
397	R	1031	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	1 719,25	1 719,25	0,00	-
398	R	1032	časoměrný systém - Velký sál						
399	R	1033	komplexní LED halový sportovní sdružený ukazatel pro basketbal (vč.ukazatele 14/24s pro basketbal), házenou, odbíjenou, florbal atd. vč. zdvojených bezdrátových ovládacích panelů, výška číslic skóre 26cm, faulty 18cm, čas 26cm (dodávka investora)	ks	0	218 212,50	-	0,00	-
400	R	1034	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	6 612,50	6 612,50	0,00	-
401	R	1035	ozvučovací systém - Malý sál						
402	R	1036	mikrofon ruční	ks	1	2 116,00	2 116,00	0,00	-
403	R	1037	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 406,00	7 406,00	0,00	-
404	R	1038	mikrofon bezdrátový náhlavní (dodávka investora)	ks	0	8 596,25	-	0,00	-
405	R	1039	mixážní pult digitální rack 19" (dodávka investora)	ks	0	4 761,00	-	0,00	-
406	R	1040	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
407	R	1041	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W (dodávka investora)	ks	0	10 051,00	-	0,00	-
408	R	1042	reprobox 150W/8 ohm (dodávka investora)	ks	0	5 025,50	-	0,00	-
409	R	1043	uzamykatelné skříň 19" atyp	ks	1	13 621,75	13 621,75	0,00	-
410	R	1044	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	13 225,00	13 225,00	0,00	-
411	R	1045	ozvučovací systém - Jižní galerie						
412	R	1046	mikrofon ruční	ks	1	2 116,00	2 116,00	0,00	-
413	R	1047	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 406,00	7 406,00	0,00	-
414	R	1048	mikrofon bezdrátový náhlavní	ks	2	8 596,25	17 192,50	0,00	-
415	R	1049	mixážní pult digitální rack 19"	ks	1	4 761,00	4 761,00	0,00	-
416	R	1050	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
417	R	1051	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W	ks	1	10 051,00	10 051,00	0,00	-
418	R	1052	reprobox 150W/8 ohm	ks	4	5 025,50	20 102,00	0,00	-
419	R	1053	uzamykatelná skříň 19" atyp	ks	1	13 621,75	13 621,75	0,00	-
420	R	1054	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	13 225,00	13 225,00	0,00	-
421	R	1055	ozvučovací systém - Severní galerie						
422	R	1056	mikrofon ruční	ks	1	2 116,00	2 116,00	0,00	-
423	R	1057	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 406,00	7 406,00	0,00	-
424	R	1058	mikrofon bezdrátový náhlavní	ks	2	8 596,25	17 192,50	0,00	-
425	R	1059	mixážní pult digitální rack 19"	ks	1	4 761,00	4 761,00	0,00	-
426	R	1060	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
427	R	1061	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W	ks	1	10 051,00	10 051,00	0,00	-
428	R	1062	reprobox 150W/8 ohm	ks	4	5 025,50	20 102,00	0,00	-
429	R	1063	uzamykatelné skříň 19" atyp	ks	1	13 621,75	13 621,75	0,00	-
430	R	1064	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	13 225,00	13 225,00	0,00	-
431	R	1065	ozvučovací systém - Kondiční sál						
432	R	1066	mikrofon ruční	ks	1	2 116,00	2 116,00	0,00	-
433	R	1067	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 406,00	7 406,00	0,00	-
434	R	1068	mikrofon bezdrátový náhlavní	ks	2	8 596,25	17 192,50	0,00	-
435	R	1069	mixážní pult digitální rack 19"	ks	1	4 761,00	4 761,00	0,00	-
436	R	1070	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
437	R	1071	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W	ks	1	10 051,00	10 051,00	0,00	-
438	R	1072	reprobox 150W/8 ohm	ks	4	5 025,50	20 102,00	0,00	-
439	R	1073	uzamykatelná skříň 19" atyp	ks	1	13 621,75	13 621,75	0,00	-
440	R	1074	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	13 225,00	13 225,00	0,00	-
441	R	1075	ozvučovací systém - Rytmický sál						
442	R	1076	mikrofon ruční	ks	1	2 116,00	2 116,00	0,00	-
443	R	1077	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 406,00	7 406,00	0,00	-
444	R	1078	mikrofon bezdrátový náhlavní	ks	2	8 596,25	17 192,50	0,00	-
445	R	1079	mixážní pult digitální rack 19"	ks	1	4 761,00	4 761,00	0,00	-
446	R	1080	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
447	R	1081	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W	ks	1	10 051,00	10 051,00	0,00	-
448	R	1082	reprobox 150W/8 ohm	ks	4	5 025,50	20 102,00	0,00	-
449	R	1083	uzamykatelná skříň 19" atyp	ks	1	13 621,75	13 621,75	0,00	-
450	R	1084	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	13 225,00	13 225,00	0,00	-
451	R	1085	ozvučovací systém - 1. patro zasedací sál						
452	R	1086	mikrofon ruční	ks	1	2 777,25	2 777,25	0,00	-
453	R	1087	mikrofon bezdrátový ruční	ks	1	7 141,50	7 141,50	0,00	-
454	R	1088	mikrofon bezdrátový náhlavní	ks	1	8 596,25	8 596,25	0,00	-
455	R	1089	mixážní pult digitální rack 19"	ks	1	6 083,50	6 083,50	0,00	-
456	R	1090	signálový processor, uživatelsky omezený přístup	ks	1	4 496,50	4 496,50	0,00	-
457	R	1091	výkonový zesilovač 8 Ohm stereo 500W (dodávka investora)	ks	0	8 596,25	-	0,00	-
458	R	1092	reprobox 150W/8 ohm (dodávka investora)	ks	0	4 761,00	-	0,00	-
459	R	1093	uzamykatelná skříň 19" atyp	ks	1	5 025,50	5 025,50	0,00	-
460	R	1094	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	23 805,00	23 805,00	0,00	-
461	R	1095	konferenční systém - 1. patro zasedací sál						
462	R	1096	konferenční mikrofonní jednotka delegát	ks	40	5 554,50	222 180,00	0,00	-
463	R	1097	konferenční mikrofonní jednotka předseda	ks	1	6 348,00	6 348,00	0,00	-
464	R	1098	řídící jednotka konferenčního systému	ks	1	23 805,00	23 805,00	0,00	-
465	R	1099	hlasovací jednotka	ks	40	3 703,00	148 120,00	0,00	-
466	R	1100	hlasovací SW	ks	1	112 412,50	112 412,50	0,00	-
467	R	1101	PC pro hlasovací systém	ks	1	15 870,00	15 870,00	0,00	-
468		1102	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
469	R	1103	projekční systém - 1. patro zasedací sál						
470	R	1104	videodata projektor 8000 ANSI XGA	ks	1	21 821,25	21 821,25	0,00	-
471	R	1105	držák projektoru (atyp)	ks	1	5 951,25	5 951,25	0,00	-
472	R	1106	projekční plocha 203 cm x 152cm, el. Stahované plátno	ks	1	23 143,75	23 143,75	0,00	-
473	R	1107	držák plátna atyp	ks	1	1 983,75	1 983,75	0,00	-
474	R	1108	montáž systému vč.kabeláže, nastavení a zaškolení obsluhy	ks	1	10 580,00	10 580,00	0,00	-
476	R	1111	Vstup - recepce						
477	R	1112	Vstupní/výstupní tripodový vstupní turniket typu Turngate, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, bezpečnostní momentová pojistka, konstrukce - kartáčovaná nerez, bez vodícího zábradlí, integrované řízení pohonu, dynamická regulace rychlosti průchodu, funkce nakročení ramene po nastavenou dobu, možnost řízení skupinového průchodu	ks	1	89 148,00	89 148,00	2 875,00	2 875,00
478	R	1113	Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/10A, včetně akumulátorů	ks	1	9 149,40	9 149,40	230,00	230,00
479	R	1114	Elektromechanická branka	ks	1	33 899,70	33 899,70	2 070,00	2 070,00
480	R	1115	Doplňkové zábradlí, nerez, výplň nerez	ks	1	7 976,40	7 976,40	920,00	920,00
481	R	1116	Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací	ks	2	14 779,80	29 559,60	2 875,00	5 750,00
482	R	1117	Vstupy – vieře						
483	R	1118	Snímač bezkontaktní nástěnný RI-MRD-170	ks	3	9 911,85	29 735,55	1 380,00	4 140,00
484	R	1119	Zámek elmg. Bezpečnostní revezní, nízkopříkonový	ks	3	1 524,90	4 574,70	920,00	2 760,00
485	R	1120	Zálohovaný napájecí zdroj 12VDC/2A, včetně akumulátorů	ks	3	2 111,40	6 334,20	575,00	1 725,00
486	R	1121	Ovládací PC						
487	R	1122	PC pokladna s OS Win 7 a dotykovou obrazovkou, obrazovka 15", Esprimo P410 E85+, 15" LCD Aegis A-151 ELO touch	ks	1	36 480,30	36 480,30	575,00	575,00
488	R	1123	Zálohový zdroj k PC/serveru	ks	1	4 105,50	4 105,50	575,00	575,00
489	R	1124	Alfanumerický displej, 2x20 znaků	ks	1	3 753,60	3 753,60	575,00	575,00
490	R	1125	Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedení standardní kazeta Flip s odnímatelným zásobníkem, ovládání ze SW EPOS	ks	1	4 539,51	4 539,51	575,00	575,00
491	R	1126	Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru	ks	1	10 322,40	10 322,40	575,00	575,00
492	R	1127	Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně	ks	1	4 926,60	4 926,60	575,00	575,00

493	R	1128	Konfigurace, oživení, asistence						
494	R	1129	Oživení a konfigurace prvků systému	ks	1	0,00	-	5 750,00	5 750,00
495	R	1130	Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu	ks	1	0,00	-	5 750,00	5 750,00
496	R	1131	Úprava Report manageru a instalace reportovacích sestav	ks	1	0,00	-	5 750,00	5 750,00
497	R	1132	Konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem	ks	1	0,00	-	5 750,00	5 750,00
498	R	1133	Testovací a zkušební provoz	ks	1	0,00	-	9 717,50	9 717,50
499	R	1134	Kabely a elektroinstalační materiál						
500	R	1135	kabel JYTY 2x1	m	170	6,92	1 176,52	11,50	1 955,00
501	R	1136	kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý	m	60	7,04	422,28	9,20	552,00
502	R	1137	trubka ohebná - LPFLEX 16 125N 2316 PVC (ČSN)	m	80	5,87	469,20	11,50	920,00
503	R	1138	trubka ohebná - LPFLEX 23 125N 2323 PVC (ČSN)	m	130	8,21	1 067,43	13,80	1 794,00
504	R	1139	drážka pro tr.16, cihla	m	45	0,00	-	17,25	776,25
505	R	1140	drážka pro tr.23, cihla	m	62	0,00	-	20,70	1 283,40
506	R	1141	prostup stavební konstukcí do 150mm,cihla	ks	6	0,00	-	51,75	310,50
507	R	1142	zednické přípomoce	hod	25	0,00	-	195,50	4 887,50
508	R	1143	krabice KO100	ks	5	36,36	181,82	51,75	258,75
509	R	1144	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	15	8,21	123,17	40,25	603,75
510	R	1145	drobný elektroinstalační materiál	ks	1	5 175,00	5 175,00	0,00	-
512	R	1211	zesilovač pro indukční smyčku pro neslyšící, 300VA, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 Ω zatížení, buzení plochy smyčky 400 – 800 m2	ks	1	15 930,98	15 930,98	727,38	727,38
513	R	1212	mikrofon mikrofon elektrodynamický –54 dB, 50 – 15 000 Hz, kardioidní směr. char., XLR / Jack6,3	ks	1	1 047,95	1 047,95	152,09	152,09
514	R	1213	Stojan stolní na mikrofon plastové ABS tělo, výška max. 180 mm	ks	1	256,42	256,42	112,41	112,41
515	R	1214	Audio kabel PVC izolace, 2 žíly CuL, stínění Cu opředením	m	10	33,72	337,24	13,23	132,25
516	R	1215	konektor XLR JACK 6.3 , celokovový	ks	2	72,84	145,69	72,74	145,48
517	R	1216	CuL drát o průřezu 2x1,5 mm	m	120	8,21	985,32	11,50	1 380,00
518	R	1217	trubka PVC 23 2023	m	60	8,21	492,66	13,80	828,00
519	R	1218	drážka pro tr.23	m	55	0,00	-	20,70	1 138,50
520	R	1219	oživení systému	hod	3	0,00	-	747,50	2 242,50
522	R	1311	rozvodnice oceloplech, neosazená 650x1100x140, dvířka EW60 DP1,	ks	2	8 797,50	17 595,00	747,50	1 495,00
523	R	1312	trubka PVC 40mm do podlahy 1240	m	440	18,18	7 999,86	23,00	10 120,00
524	R	1313	stavební přípomoce	hod	240	0,00	-	172,50	41 400,00
			Celkem bez DPH				3 880 652,35		1 434 038,05
					CELKEM				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol - Venkovní kanalizace**

Místo: Pardubice

Datum:

Objednavatel: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
	HSV - Práce a dodávky HSV	682 361,91
	1 - Zemní práce	216 605,30
	4 - Vodorovné konstrukce	47 491,74
	5 - Komunikace	55 884,58
	8 - Trubní vedení	307 752,97
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 794,95
	99 - Přesun hmot	12 832,38
	Celkové náklady za stavbu	682 361,91

ROZPOČET

Stavba: **Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol - Venkovní kanalizace**

Místo: Pardubice

Datum:

Objednavatel: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu **682 361,91**

HSV - Práce a dodávky HSV 682 361,91

1 - Zemní práce 216 605,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	98,736	17,50	1 727,88
2	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	98,736	11,00	1 086,10
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	98,736	25,40	2 507,89
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	37,50	9 000,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	287,43	2 874,30
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,190	235,00	5 684,65
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	145,142	140,00	20 319,88
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	96,761	280,00	27 093,08
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,302	708,00	25 701,82
10	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,202	765,00	18 514,53
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	302,379	94,00	28 423,63
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	302,379	45,30	13 697,77
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	120,952	47,34	5 725,87

14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	60,504	48,90	2 958,65
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,656	185,00	13 626,36
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,656	14,00	1 031,18
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	132,581	150,00	19 887,15
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	228,751	73,20	16 744,57

4 - Vodorovné konstrukce 47 491,74

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,171	584,75	3 608,49
20	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	3,000	132,00	396,00
21	*M*	*592240130*	*prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm*	*kus*	*3,000*	*192,50*	*577,50*
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,605	2 051,45	1 241,13
23	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	14,810	2 108,50	31 226,89
24	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	24,684	219,20	5 410,73
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,234	21 500,00	5 031,00

5 - Komunikace 55 884,58

26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	98,736	71,00	7 010,26
27	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	98,736	197,00	19 450,99
28	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	98,736	298,00	29 423,33

8 - Trubní vedení 307 752,97

29	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	61,710	94,60	5 837,77
30	*M*	*286152220*	*trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m*	*kus*	*12,712*	*6 875,00*	*87 395,00*
31	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	61,710	18,56	1 145,34
32	K	894201112	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 12/15	m3	5,399	2 631,20	14 205,85
33	K	894201212	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 12/15	m3	7,526	2 547,19	19 170,15
34	K	894302251	Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 20/25	m3	1,512	2 976,33	4 500,21
35	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	9 350,00	28 050,00
36	*M*	*592EX2000*	*revizní šachta z betonových prefabikovaných dílců včetně poklopu*	*kus*	*3,000*	*18 535,00*	*55 605,00*
37	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	51,420	225,79	11 610,12
38	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	2,688	207,13	556,77
39	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	748,00	748,00
40	*M*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN*	*kus*	*1,000*	*6 050,00*	*6 050,00*
41	K	899502111	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo betonování	kus	7,000	374,00	2 618,00
42	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	28,963	2 425,88	70 260,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 794,95

43	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	98,736	423,30	41 794,95

99 - Přesun hmot 12 832,38

44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,924	495,00	12 832,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - III.etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Pardubice

Datum:

Objednavatel: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 165 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 156 500,00
002 - Ostatní náklady	2 008 500,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem	**3 165 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - III.etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Pardubice

Datum:

Objednavatel: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 165 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							3 165 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							1 156 500,00
1 - Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště							1 085 000,00
1.11	K		Montáž zařízení staveniště	Kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00
1.12	K		Náklady na provoz zařízení staveniště	Měs.	6,000	25 000,00	150 000,00
1.13	K		Demontáž zařízení staveniště	Kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00
1.14	K		Zřízení přípojek zařízení staveniště	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
1.15	K		Demontáž přípojek zařízení staveniště	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
1.16	K		Náklady na spotřebu el. Energie	Měs.	6,000	10 000,00	60 000,00
1.17	K		Osazení podružných měření (teplo, voda, el. energie)	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
1.18	K		Náklady na spotřebu vody	Měs.	6,000	5 000,00	30 000,00
1.19	K		Náklady na spotřebu tepla	Měs.	6,000	70 000,00	420 000,00
1.20	K		Montáž oplocení	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
1.21	K		Nájem oplocení	Měs.	6,000	10 000,00	60 000,00
1.22	K		Demontáž oplocení	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
1.23	K		Náklady na střežení	Měs.	6,000	35 000,00	210 000,00
2 - Dopravní vlivy							29 000,00
2.11	K	065002R00	Zřízení výjezdu ze stavby	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
2.12	K	065002R00	Udržování komunikací veřejného prostranství využívaných dopravou stavby - čištění komunikací používaných při výjezdu ze stavby po dobu výstavby	Měs.	6,000	4 000,00	24 000,00
3 - Provozní a územní vlivy							42 500,00
3.11	K	071103R00	Ochrana stávajících dřevin	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
3.12	K	071103R00	Demontáž ochrany stávajícího dřevin	Kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00

3.13	K	071103R00	Osetí a úprava poškozených travních ploch	Kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
3.14	K	071103R00	Úprava zpevněných ploch dotčených stavbou po dokončení díla	Kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00

002 - Ostatní náklady 2 008 500,00

4 - Inženýrské sítě 17 000,00

4.11	K	011114R00	Vytyčení venkovních inženýrských sítí	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
4.12	K	011114R00	Ochrana venkovních inženýrských sítí	Kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00
4.13	K	011114R00	Přeložení venkovních inženýrských sítí	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00

5 - Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 95 000,00

5.11	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl.	1,000	95 000,00	95 000,00

6 - Dočasná dopravní zařízení 335 000,00

6.11	K	034403R00	Zvláštní užívání komunikací	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
6.12	K	034403R00	Zvláštní užívání veřejných ploch	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
6.13	K	034403R00	Zábory ploch	Kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
6.14	K	034403R00	Zřízení skládek	Kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
6.15	K	034403R00	Projednání dopravního značení	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
6.16	K	034403R00	Zřízení přenosných dopravních značení	Kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00
6.17	K	034403R00	Udržování přenosných dopravních značení	Měs.	6,000	10 000,00	60 000,00
6.18	K	034403R00	Pronájem přenosných dopravních značení	Kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00
6.19	K	034403R00	Přesunování přenosných dopravních značení	Kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00
6.20	K	034403R00	Demontáže přenosných dopravních značení	Kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
6.21	K	034403R00	Označení výjezdů ze stavby	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
6.22	K	034403R00	Udržování a pronájem dopravního značení výjezdů ze stavby	Měs.	6,000	5 000,00	30 000,00
6.23	K	034403R00	Demontáž dopravního značení výjezdů ze stavby	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00

7 - Zkoušky a revize 79 500,00

7.11	K	043103R00	Revize elektro silnoproud	Kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
7.12	K	043103R00	Revize elektro slaboproud (měřící protokoly)	Kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
7.13	K	043103R00	Revize ZOTK	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
7.14	K	043103R00	Revize hromosvodu	Kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00
7.15	K	043103R00	Zaregulování VZT	Kpl.	1,000	9 000,00	9 000,00
7.16	K	043103R00	Zaregulování systému ÚT	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
7.17	K	043103R00	Rozbor vody	Kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
7.18	K	043103R00	Ověřovací zkoušky zdvihacích zařízení	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00

8 - Fotodokumentace prováděného díla 5 000,00

8.1	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00

9 - Kompletační a koordinační činnost 709 000,00

9.1	K	045002R00	Zpracování podkladů pro měsíční monitorovací zprávy	Měs.	6,000	5 000,00	30 000,00
9.2	K	045002R00	Koordinace subdodavatelů zhotovitele	Měs.	6,000	110 000,00	660 000,00
9.3	K	045002R00	Organizační opatření díla	Kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
9.4	K	045002R00	Předání dokladové části stavby	Kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00

10 - Pojištění díla 20 000,00

10.1	K	051703R00	Pojištění díla	Kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00

11 - Záruka za jakost díla 500 000,00

11.1	K	054002R00	Záruka za jakost díla	Kpl.	1,000	500 000,00	500 000,00

12 - Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) 23 000,00

12.1	K	091002R00	Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)	Kpl.	1,000	23 000,00	23 000,00

13 - Zajištění mobiliáře a náhradních prostor 225 000,00

13.1	K		Stěhování, uskladnění a znovunastěhování mobiliáře dle soupisu v příloze	Kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00
13.2	K		Zajištění náhradních administrativních prostor v docházkové vzdálenosti do 15 minut od budovy T.J. Sokol Pardubice I po dobu rekonstrukce pro čtyři osoby, včetně připojení na internet a na telefon	Kpl.	1,000	180 000,00	180 000,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIII**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 891 860,94
Cena bez DPH				**4 891 860,94**
DPH základní	21,00%	ze	4 891 860,94	5 919 151,74
snížená	15,00%	ze	4 891 860,94	5 625 640,08
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**5 919 151,74**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

	Změny	
č.	Název	Cena
Z1	Nový strop- západní fasáda	277 065,46
Z2	Doplnění stropní konstrukce - propadlo	10 068,56
Z3	Doplnění stropní konstrukce - jeviště	48 580,04
Z4	Doplnění skladeb podlah	36 920,61
Z5	Nabetonování ŽB stropů chodeb v 1.NP až 3.NP	299 846,61
Z6	Nabetonování ŽB stropů podest a hygienických zařízení	195 049,08
Z7	Nový strop - vestibul	188 918,50
Z8	Stropní konstrukce 3.NP sever	25 091,39
Z9	Sanace ŽB stropů	635 671,34
Z10	Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (způsobilé)	26 131,37
Z11	Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (nezpůsobilé)	19 993,34
Z12	Vybourání a podezdění podkladního trámu, úprava zhlavní	1 352 044,94
Z13	Dešťová kanalizace	809 058,84
Z14	Doplnění SDK podhledů	143 817,60
Z15	Opona malý sál	39 692,24
Z16	Doplnění žaluzií a reflexních folií	23 860,00
Z17	Demontáž střešní konstrukce kabinetu	30 883,71
Z18	Konstrukce mezipatra - demontáž a D+M nové konstrukce	70 619,98
Z19	D+M nového potrubí pro připojení hydrantu v atletické hale	15 954,00
Z20	PBŘ únik ve Volnočasém klubu (nezpůsobilé)	21 639,30
Z21	Zařízení pro vytápění stavby - prodejní sklad	10 352,70
Z22	Elektromontáže - prodejní sklad	2 337,62
Z23	Elektromontáže-Rozvody mimo PBŘ a NO - klubovna	5 817,34
Z24	Zdravotechnika - klubovna	12 248,01
Z25	Zařízení pro vytápění stavby - atletická hala_výměna podružných měřičů tepla	9 822,00
Z26	Slaboproudé rozvody	82 976,36
Z27	Elektromontáže - Přemístění rozvaděče - EOP	5 690,08
Z28	Elektromontáže - Rozvody mimo PBŘ a NO - Bouldering	-6 442,96
Z29	Podlahové lišty	130 351,60
Z30	Zařízení pro vytápění stavby-náhrada stávajícího původně ponechaného potrubí, ventilů (větveV2, V3, V5)	323 101,00
Z31	Přička v bufetu	12 341,07
Z32	Doplnění fasády	32 359,22

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Nový strop - západní fasáda

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

003	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	17,16	m3	2 720,00	46 661,60
005	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	2,74	t	38 400,00	105 400,32
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**152 061,92**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

007	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,8 m	89,54	m2	25,00	2 238,50
008	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	89,54	m2	32,00	2 865,28
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**5 103,78**

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

017	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do podhledu	156,99	m2	27,60	4 332,98
		*(15,8+4,38+3,25+2,79+9,46)*4,4*	*156,99*			
018	631669110	deska minerální izolační 600x1200mm tl. 40mm	160,13	m2	38,00	6 085,01
019	998763202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	5,00	%	1 000,00	50,00
		Součet za 713 - Izolace tepelné				**10 467,99**

763 - Konstrukce suché výstavby

023	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	156,99	m2	495,00	77 711,04
024	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	3,00	%	1 000,00	30,00
		Součet za 763 - Konstrukce suché výstavby				**77 741,04**

F14g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů

21-M - Elektromontáže - v místě kotelny

030	Materiál	CYKY 2x1,5 mm2, pevně	10,00	m	7,52	75,15
031	Materiál	CYKY 3x1,5 mm2, pevně	70,00	m	9,64	675,02
032	Materiál	CYKY 3x2,5 mm2, pevně	23,00	m	15,65	359,87
033	Montáž	CYKY 2x1,5 mm2, pevně	10,00	m	16,28	162,80
034	Montáž	CYKY 3x1,5 mm2, pevně	70,00	m	16,28	1 139,60
035	Montáž	CYKY 3x2,5 mm2, pevně	23,00	m	16,28	374,44
036	Materiál	P4 PRM 2X49W OP HF	7,00	ks	1 421,08	9 947,55
037	Montáž	P4 PRM 2X49W OP HF	7,00	ks	196,90	1 378,30
038		Zjištění trasy stávajících napájecích kabelů, jejich vyvěšení a mechanická ochrana po dobu stavby, jejich demontáž po přepojení na nové rozvody	89,000	m	11,00	979,00
039		Demontáž napájecích kabelů ze stávajícího kanálu a jejich vyvěšení pod strop	89,000	m	11,00	979,00
040		Koordinace s ostatními profesemi	12,00	hod	220,00	2 640,00
041		Úprava stávajícího zařízení	16,00	hod	220,00	3 520,00
042		Zabezpečení pracoviště	15,00	hod	220,00	3 300,00
043		Montáž nad rámec PPV - sekání, průrazy	28,00	hod	220,00	6 160,00
		Součet za 21-M - Elektromontáže - v místě kotelny				**31 690,73**

CELKEM	**Celkem za: Nový strop - západní fasáda**	**277 065,46**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Doplnění stropní konstrukce - propadlo

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

001	133318340	Tyč ocelová L rovnoramenná, jakost oceli S 235 JR, označení průřezu	0,063	t	63 000,00	3 984,75
002	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L	0,055	t	7 070,00	388,85
		Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				**4 373,60**

4 - Vodorovné konstrukce

003	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	0,29	m3	2 720,00	783,36
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí	0,058	t	38 400,00	2 211,84
005	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	2,00	m2	358,00	716,00
006	411351102	Odstranění bednění stropů deskovýc	2,00	m2	104,00	208,00
007	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	2,00	m2	159,00	318,00
008	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12	2,00	m2	33,20	66,40
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**4 303,60**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

009	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou	2,25	m2	36,00	81,00
010		Zabezpečení - dřevěné desky	1,00	kpl	500,00	500,00
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourá				**581,00**

99 - Přesun hmot a suti

007	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	0,10	t	267,50	26,09
008	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo	0,10	t	113,00	11,02
009	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	0,88	t	9,78	8,59
010	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpa	0,10	t	150,00	14,63
011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do	2,91	t	123,00	358,08
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**418,41**

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy	4,80 m	21,50	103,20
	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	1,65 m2	25,00	41,25
		Součet za	**762 - Konstrukce tesařské**		**144,45**

763 - Konstrukce suché výstavby

009	763131811	Demontáž SDk podhledu s nosnou konstrukcí dřevěnou opláštění	1,65 m2	150,00	247,50
		Součet za	**763 - Konstrukce suché výstavby**		**247,50**

CELKEM	**Celkem za:**	**Doplnění stropní konstrukce - prop:**	**10 068,56**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Doplnění stropní konstrukce - jeviště

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

001	134827150	Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR oznai	0,174	t	24 200,00	4 202,33
001	133318340	Tyč ocelová L rovnoramenná, jakost oceli S 235 JR, označení průřezu	0,093	t	24 200,00	2 254,23
002	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L	0,232	t	7 070,00	1 640,24
		Součet za	**3 - Svislé a kompletní konstrukce**			**8 096,80**

4 - Vodorovné konstrukce

003	411321515	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB	2,34	m3	2 720,00	6 363,71
005	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 5	0,20	t	38 400,00	7 852,80
006	411351105	Zřízení bednění stropů trámových	16,81	m2	358,00	6 019,41
007	411351106	Odstranění bednění stropů trámovýc	16,81	m2	104,00	1 748,66
010	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	16,81	m2	159,00	2 673,43
011	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12	16,81	m2	33,20	558,22
		Součet za	**4 - Vodorovné konstrukce**			**25 216,23**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

009	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou	12,00	m2	36,00	432,00
		Součet za	**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourá**			**432,00**

99 - Přesun hmot a suti

007	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	20,04	t	267,50	5 359,42
008	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo	20,04	t	113,00	2 263,98
009	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	180,32	t	9,78	1 763,50
010	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpa	20,04	t	150,00	3 005,28
013	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do	7,91	t	123,00	973,19

Součet za	**99 - Přesun hmot a suti**			**13 365,37**

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

762822130	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy	7,00 m	106,00	742,00
762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	12,31 m2	25,00	307,80
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých	12,31 m2	34,10	419,84
Součet za	**762 - Konstrukce tesařské**			**1 469,64**

CELKEM	**Celkem za: Doplnění stropní konstrukce - jevišt**	**48 580,04**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Doplnění skladeb podlah

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

006	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	27,73	m3	218,00	6 045,58
		*m.č. 0.55,0.56: (71,95+10,62)*0,2*	*16,51*			
		*m.č. 0.45-0.47: (7,98+5,05+6,77)*0,2*	*3,96*			
		*m.č. 0.01, 0.02: (11,4+24,89)*0,2*	*7,26*			
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**6 045,58**

99 - Přesun hmot a suti

002	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	49,92	t	267,50	13 352,96
003	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	49,92	t	113,00	5 640,69
004	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	449,26	t	9,78	4 393,75
005	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	49,92	t	150,00	7 487,64
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**30 875,03**

CELKEM	**Celkem za: Doplnění skladeb podlah**	**36 920,61**

ěna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

avba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Nabetonování ŽB stropů chodeb v 1.NP až 3.NP

HSV - Práce a dodávky HSV

- Vodorovné konstrukce

003	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	193,20	m2	358,00	69 165,60
		*1.NP: 14,0*2,3*2*	*64,40*			
		*2.NP: 14,0*2,3*2*	*64,40*			
		*3.NP: 14,0*2,3*2*	*64,40*			
004	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	193,20	m2	104,00	20 092,80
5	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	193,20	m2	159,00	30 718,80
006	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	193,20	m2	33,20	6 414,24
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**126 391,44**

- Podlahy a podlahové konstrukce

007	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	19,32	m3	3 140,00	60 664,80
	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu	19,32	m3	95,40	1 843,13
8	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	2,222	t	35 300,00	78 429,54
		Součet za 6 - Podlahy a podlahové konstrukce				**140 937,47**

- Ostatní konstrukce a práce-bourání

011	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 m	195,60	m	71,00	13 887,60
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**13 887,60**

99 - Přesun hmot a suti

2	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	3,91	t	267,50	1 046,46
013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	3,91	t	113,00	442,06
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	35,21	t	9,78	344,33
015	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	3,91	t	150,00	586,80
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	9,80	t	123,00	1 205,48
7	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	50,52	t	297,00	15 004,97
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**18 630,10**

CELKEM	**Celkem za: Nabetonování ŽB stropů chodeb v 1.NP až 3.NP**	**299 846,61**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Nabetonování ŽB stropů podest a hygienických zařízení

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

003	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	125,91	m2	358,00	45 075,78
		*1.NP: 4,2*3,0+4,7*4,5+4,0*4,4*	*51,35*			
		*2.NP: 4,2*3,0*2+1,4*0,5*2+4,6*4,6*	*47,76*			
		*3.NP: (4,3*3,0+1*0,5)*2*	*26,80*			
004	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	125,91	m2	104,00	13 094,64
005	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	125,91	m2	159,00	20 019,69
006	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	125,91	m2	33,20	4 180,21
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**82 370,32**

6 - Podlahy a podlahové konstrukce

007	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	12,59	m3	3 140,00	39 535,74
	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu	12,59	m3	95,40	1 201,18
008	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	1,448	t	35 300,00	51 113,16
		Součet za 6 - Podlahy a podlahové konstrukce				**91 850,09**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

011	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 m	126,00	m	71,00	8 946,00
		*1.NP: (4,2+3)*2+(4,7+4,5)*2+(4,0+4,4)*2*	*49,60*			
		*2.NP: (4,2+3,0)*2*2+(4,6+4,6)*2*	*47,20*			
		*3.NP: (4,3+3)*2*2*	*29,20*			
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**8 946,00**

99 - Přesun hmot a suti

012	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	2,52	t	267,50	674,10
013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	2,52	t	113,00	284,76
014	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	22,68	t	9,78	221,81
015	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	2,52	t	150,00	378,00
016	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	4,43	t	123,00	545,14
017	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	32,93	t	297,00	9 778,86
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**11 882,67**

CELKEM	**Celkem za: Nabetonování ŽB stropů podest a hygienických zařízení**	**195 049,08**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Nový strop - vestibul

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

001	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	9,86	m3	2 720,00	26 805,60
002	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	1,48	t	38 400,00	56 764,80
003	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	65,70	m2	358,00	23 520,60
004	411351102	Odstranění bednění stropů deskovýc	65,70	m2	104,00	6 832,80
005	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	65,70	m2	159,00	10 446,30
006	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12	65,70	m2	33,20	2 181,24
		Součet za	**4 - Vodorovné konstrukce**			**126 551,34**

6 - Podlahy a podlahové konstrukce

007	631_001	Kotevní trny dl 50 cm *(9*4+7*2)/0,2*	0,089	t	64 800,00	5 747,36
008	631_001	Montáž kotevních trnů	250,000	ks	49,00	12 250,00
		Součet za	**6 - Podlahy a podlahové konstrukce**			**17 997,36**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

009	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	5,26	m3	2 970,00	15 610,32
010	9_003	Vrtání otvorů pro kotevní trny do	250,00	kpl	75,00	18 750,00
		Součet za	**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourá**			**34 360,32**

99 - Přesun hmot a suti

011	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	10,51	t	267,50	2 811,96
012	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo	10,51	t	113,00	1 187,86
013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	94,61	t	9,78	925,27
014	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	10,51	t	150,00	1 576,80
015	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	28,52	t	123,00	3 507,60
		Součet za	**99 - Přesun hmot a suti**			**10 009,48**

CELKEM	**Celkem za: Nový strop - vestibul**	**188 918,50**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Stropní konstrukce 3.NP sever

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

001	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	1,544	m3	2 720,00	4 199,54
002	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,136	t	38 400,00	5 222,40
003	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	10,29	m2	358,00	3 684,89
004	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	10,29	m2	104,00	1 070,47
005	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	10,29	m2	159,00	1 636,59
006	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	10,29	m2	33,20	341,73
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**16 155,62**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

007	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	2,43	m3	514,00	1 247,31
		*(4,5+1,7)*0,38*1,03*	*2,43*			
008	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	7,65	m2	34,10	260,87
		*1,7*4,5*	*7,65*			
009	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	9,00	m	21,50	193,50
010	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 m	7,90	m	71,00	560,90
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**2 262,58**

99 - Přesun hmot a suti

007	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	5,36	t	267,50	1 433,95
008	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	5,36	t	113,00	605,74
009	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	48,25	t	9,78	471,84
010	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	5,36	t	150,00	804,09
011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	22,46	t	123,00	2 763,16
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**6 078,78**

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce klempířské

029	764311821	Demontáž krytina hladká sklon do 30° plocha do 25 m2	7,65	m2	77,70	594,41
		Součet za 763 - Konstrukce klempířské				**594,41**

CELKEM	**Celkem za: Stropní konstrukce 3.NP sever**	**25 091,39**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Sanace ŽB stropů

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

001	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	412,51	m2	358,00	147 678,58
		*1.NP: 24,0*4,7*2+10,3*10,1*	*329,63*			
		*3.NP: 11,2*7,4*	*82,88*			
002	411351102	Odstranění bednění stropů deskovýc	412,51	m2	104,00	42 901,04
003	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	412,51	m2	159,00	65 589,09
004	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12	412,51	m2	33,20	13 695,33
		Součet za	**4 - Vodorovné konstrukce**			**269 864,04**

6 - Podlahy a podlahové konstrukce

005		Prořezání drážek diamantovým kotou	1 009,00	m	103,00	103 927,00
006		Polymercementová sanační malta pr	412,51	m2	625,00	257 818,75
		Součet za	**6 - Podlahy a podlahové konstrukce**			**361 745,75**

99 - Přesun hmot a suti

007	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do	33,02	t	123,00	4 061,55
		Součet za	**99 - Přesun hmot a suti**			**4 061,55**

CELKEM	**Celkem za: Sanace ŽB stropů**	**635 671,34**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (způsobilé)

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů vnitřní

001	613142012	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů rabicovým pletivem	21,20	m2	98,40	2 086,47
		*Sloupy: (0,31+0,31)*2*6*2,85*	*21,20*			
002	613331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	21,20	m2	260,00	5 513,04
003	613331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5mm tloušťky ručně	42,41	m2	73,50	3 116,99
		Součet za 6 - Úpravy povrchů vnitřní				**10 716,50**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

001	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo z betonu plošné tl do 150 mm	21,20	m2	488,00	10 347,55
		*Sloupy: (0,31+0,31)*2*6*2,85*	*21,20*			
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**10 347,55**

99 - Přesun hmot a suti

012	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	7,32	t	267,50	1 956,86
013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	7,32	t	123,00	899,79
014	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	65,84	t	9,78	643,90
015	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	7,32	t	150,00	1 097,31
016	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	3,82	t	123,00	469,46
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**5 067,32**

CELKEM	**Celkem za: Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (způsobilé)**	**26 131,37**

ěna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

avba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (nezpůsobilé)

HSV - Práce a dodávky HSV

- Svislé a kompletní konstrukce

003	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	0,37	m3	4 260,00	1 578,33
		*Pilíře: 0,65*2,85*0,1*2*	*0,37*			
		Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				**1 578,33**

- Úpravy povrchů vnitřní

007	613142012	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů rabicovým pletivem	14,14	m2	98,40	1 390,98
		*Sloupy: (0,31+0,31)*2*4*2,85*	*14,14*			
	613331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	14,14	m2	260,00	3 675,36
	613331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5mm tloušťky ručně	28,27	m2	73,50	2 077,99
		Součet za 6 - Úpravy povrchů vnitřní				**7 144,33**

- Ostatní konstrukce a práce-bourání

001	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo z betonu plošné tl do 150 mm	14,14	m2	488,00	6 898,37
		*Sloupy: (0,31+0,31)*2*4*2,85*	*14,14*			
01	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	3,71	m2	148,00	548,34
		*Pilíře: 0,65*2,85*2*	*3,71*			
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**7 446,71**

9 - Přesun hmot a suti

012	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	5,54	t	267,50	1 482,97
13	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	5,54	t	113,00	626,45
14	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	49,89	t	9,78	487,97
015	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	5,54	t	150,00	831,57
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	3,21	t	123,00	395,00
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**3 823,96**

CELKEM	**Celkem za: Sanace a zesílení sloupů a pilířů v 1.PP (nezpůsobilé)**	**19 993,34**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Vybourání a podezdění podkladního trámu, úprava zhlavní

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

001	275261111nc	Betonový blok, patka 600x450x150 mm z betonu vyztuženého sítí vč. osazení s vyrovnáním do lože z betonu	23,00	kpl	405,00	9 315,00
		Součet za 2 - Zakládání				**9 315,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

006	312261111	Zdivo výplňové z plných cihel pevnosti P20 na MC 10	77,64	m3	3 260,00	253 106,40
007		Podložení zhlaví stropních trámu	23,00	ks	150,00	3 450,00
		Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				**256 556,40**

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

008	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	67,17	m3	514,00	34 525,38
009	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	323,10	m3	31,50	10 177,65
		*m.č. 2.31, 2.32: 9*6, 4*2*	*115,20*			
		*m.č. 3.03-3.04, 3,14: 16,5*4,2*2*	*138,60*			
		*m.č. 3.06-3.12: 16,5*4,2*	*69,30*			
010	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití	4 523,40	m3	1,75	7 915,95
		*m.č. 2.31, 2.32: 9*6, 4*2*14*	*1 612,80*			
		*m.č. 3.03-3.04, 3,14: 16,5*4,2*2*14*	*1 940,40*			
		*m.č. 3.06-3.12: 16,5*4,2*14*	*970,20*			
011	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	323,10	m3	19,00	6 138,90
012	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	2,00	kus	2 090,00	4 180,00
013	946112216	Příplatek k poízdným věžím š do 1,6 dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	75,00	kus	505,00	37 875,00
014	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	2,00	kus	1 380,00	2 760,00
015	949421111	Montáž schodišťových věcí dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	4,80	m	513,00	2 462,40
016	943421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	72,00	m	30,00	2 160,00
		4,8*15	72,00	m		
017	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	4,80	m	361,00	1 732,80
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				**109 928,08**

99 - Přesun hmot a suti

015	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	130,03	t	267,50	34 783,21
016	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	130,03	t	134,00	17 424,11
017	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	130,03	t	38,90	5 058,19
018	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	130,03	t	113,00	14 693,47
019	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 170,28	t	9,78	11 445,30
020	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	130,03	t	150,00	19 504,60

021	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	177,11	t	297,00	52 601,67
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**155 510,55**

PSV - Práce a dodávky PSV

714 - Akustická a protiotřesová opatření

022	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	198 156,55	m3	1,20	237 787,86
		*3963,131*50*	*198 156,55*			
		Součet za 714 - Akustická a protiotřesová opatření				**237 787,86**

762 - Konstrukce tesařské

023	762331933nc	Demontáž zazděné podkladní pozednice průřezové plochy řeziva do 288 cm2	104,50	m	115,00	12 017,50
024	762822120nc	Podložení vrchní pozednice krokví průřezové plochy do 288 cm2 před dozděním	112,50	m	48,50	5 456,25
025	762331950nc	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 600 cm2 délky do 3 m (nové zhlaví stropních trámů 10 ks)	12,20	m	205,00	2 501,00
026	762332926nc	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu (nové zhlaví stropních trámů 10 ks)	12,20	m	1 150,00	14 030,00
027	762999001nc	D+M dřevěných výztuh ve dvou polích pro vynešení zhlaví jednoho strobního trámu vč. spojovacího materiálu	19,50	m	1 200,00	23 400,00
028	762083999nc	Ošetření zhlaví stropních támů v obvodové stěně vysokotlakou injektáží Lignofix-Top do vrtů	46,00	m	750,00	34 500,00
029	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m	-191,70	m	131,00	-25 112,70
030	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	-191,70	m	405,00	-77 638,50
031	605120110	řezivo jehličnaté hranol Jakost I nad 120 cm2	-12,65	m3	4 830,00	-61 109,16
		*191,7*0,2*0,3*1,1*				
032	762083R02	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	-3,56	m3	850,00	-3 026,00
		*191,7*0,2*0,3*1,1*				
		Součet za 762 - Konstrukce tesařské				**-74 981,61**

763 - Konstrukce klempířské

033	764521541	Krycí okapnice TiZn patina blaugrau římsy rš 250 mm	150,00	m	371,00	55 650,00
034	764394250	Závěsný plech s kotvením rš 150 mm Pz tl. 0,8 mm	150,00	m	250,00	37 500,00
035	764231560nc	Lemování zdí TiZn patina blaugrau rš 660 mm včetně příponek		m	655,00	98 250,00
			150,00			
036	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	3,00	%	1 914,00	5 742,00
		Součet za 763 - Konstrukce klempířské				**197 142,00**

767 - Konstrukce zámečnické

037	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	2 112,000	kg	23,00	48 576,00
		*2*2*27*22,8-350*	*2 112,00*			
038	134853150	tyč ocelová UPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200	2,83	t	63 000,00	178 400,88
		*2*2*27*22,8*0,001*1,15*	*2,83*			
039	135225200	ocel široká jakost S235JR	2,56	t	63 000,00	161 300,22
		*0,6*5*27*20,41*0,001*1,15*	*1,90*			
		*0,35*27*37,68*0,001*1,15*	*0,41*			
		*0,25*27*25,12*0,001*1,15*	*0,19*			
		*0,4*27*4,4*0,001*1,15*	*0,05*			
040	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100	2 226,366	kg	19,00	42 300,95
		*0,6*5*27*20,41*	*1 653,21*			
		*0,35*27*18,84*2*	*356,08*			
		*0,25*27*25,12*	*169,56*			

		*0,4*27*4,4*	*47,52*			
		*2*2*27*22,8*0,001*	*2,46*			
041		Spojovací prostředky, pracnost	1,00	kpl	10 000,00	10 000,00
042		Kotva krokve	46,00	kpl	150,00	6 900,00
043		Plochá ocel 50x6 mm se závlačí a vrutem M12	46,00	kpl	120,00	5 520,00
		Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				**452 998,05**

783 - Nátěry

044	783125730	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní základní 2x	250,44	m2	31,10	7 788,60
		*2*2*0,69684*27*2*	*150,52*			
		*0,26*0,6*5*27*2*2*	*84,24*			
		*0,4*0,35*27*2*	*7,56*			
		*0,05*0,7*2*58*2*	*8,12*			
		Součet za 783 - Nátěry				**7 788,60**

CELKEM	**Celkem za: Vybourání a podezdění podkladního trámu, úprava zhlavní**	**1 352 044,94**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Dešťová kanalizace

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	135,70	m3	192,00	26 054,98
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	67,85	m3	19,40	1 316,33
003	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	90,47	m3	402,00	36 368,54
004	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	45,24	m3	42,60	1 927,01
005	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	2,94	m3	1 510,00	4 439,40
006	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	411,22	m2	250,00	102 805,00
007	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	411,22	m2	69,90	28 744,28
008	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	113,09	m3	62,00	7 011,33
009	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	111,74	m3	259,00	28 940,92
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky	111,74	m3	14,00	1 564,37
011	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	201,13	t	130,00	26 147,42
012	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	114,43	m3	73,00	8 353,46
013	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	2,94	m3	232,00	682,08
014	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	81,44	m3	285,00	23 211,54
015	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	134,38	t	180,00	24 188,94
		Součet za 1 - Zemní práce				**321 755,60**

4 - Vodorovné konstrukce

016	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	24,90	m3	714,00	17 778,60
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				**17 778,60**

8 - Trubní vedení

017	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z	40,50	m	87,50	3 543,75
018	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	8,34	kus	2 180,00	18 187,74

019	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z	110,00 m	110,00	12 100,00
020	286152160	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m	22,66 kus	4 820,00	109 221,20
021	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	7,00 kus	109,00	763,00
022	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	7,00 kus	1 340,00	9 380,00
023	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných	1,00 kus	62,50	62,50
024	286154660	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 250/150 mm	1,00 kus	1 340,00	1 340,00
025	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	40,50 m	10,00	405,00
026	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	110,00 m	12,00	1 320,00
027	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	1,00 kus	1 180,00	1 180,00
028	894812R00	Zřízení revizní a čistící šachty z polypropylenu PP	8,00 kus	1 685,00	13 480,00
029	286141350	šachta kanalizační-dno SB KG 500/500/250 MAINCOR (PP) typ PPL	8,00 kus	3 800,00	30 400,00
030	286141720	prodloužení kanalizační šachty MAINCOR DN 500, dl.2,0m	8,00 kus	4 958,00	39 664,00
031	286142010	poklop l. 75 AK kruh.bez větrání s teleskop.nástavcem (DN 400, PVC) a	8,00 kus	5 980,00	47 840,00
		Součet za	**8 - Trubní vedení**		**288 887,19**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

032	119001421	Dočasné zajištění podzemního vedení kabelů do 3 kabelů	30,00 m	176,00	5 280,00
033	130001101	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního	52,50 m3	317,00	16 642,50
034	132302201	Hloubení zapažených a nezapažených rýh šířky přes 600 do	39,00 m3	1 070,00	41 730,00
035	894411129	Bourání stávajících kanal.šachet z bet.dílců vč.odvozu a uložení	3,00 kus	1 500,00	4 500,00
		Součet za	**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourá**		**68 152,50**

99 - Přesun hmot a suti

036	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	141,37 t	450,00	63 616,95
		Součet za	**99 - Přesun hmot a suti**		**63 616,95**

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

037	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní DN 125	14,00 m	2 985,00	41 790,00
038	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	3,50 m	420,00	1 470,00

039	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	2,50 m	560,00	1 400,00
040	286156390	redukce nesouosá HTR, DN 160/125	1,00 kus	198,00	198,00
041	286156040	čistící tvarovka HTRE, DN 125	1,00 kus	410,00	410,00
042	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	3,00 %	1 200,00	3 600,00
		Součet za	**721 - Zdravotechnika - vnitřní kanali**		**48 868,00**

CELKEM	**Celkem za: Dešťová kanalizace**	**809 058,84**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Doplnění SDK podhledů

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

001	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	72,00	m2	36,00	2 592,00
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**2 592,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

003	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	287,97	m2	495,00	142 545,15
004	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	3,00	%	1 000,00	3 000,00
		Součet za 763 - Konstrukce suché výstavby				**145 545,15**

784 - Dokončovací práce - malby

013	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	-287,97	m2	15,00	-4 319,55
		m.č. 2.27a, 2.27b: 40,72+23,06	*-63,78*			
		m.č. 1.33,1.45-1.49: 64,15+19,84+4,77+1,2+34,01+4,77+7,09	*-135,83*			
		m.č. 1.50-1.54: 20,13+14,93+12,69+22,48+18,13	*-88,36*			
		Součet za 713 - Izolace tepelné				**-4 319,55**

CELKEM	**Celkem za: Doplnění SDK podhledů**	**143 817,60**

měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

tavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Opona malý sál

OST - Ostatní

001 - 003 - Jevištní technika

001	32.015	Tkanina Schopin *Opona: 23,00 m2*	1,00	kpl	39 461,00	39 461,00
		Součet za **001 - 003 - Jevištní technika**				**39 461,00**

99 - Přesun hmot a suti

002	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné do v 24 m	0,94	t	246,00	231,24
		Součet za **99 - Přesun hmot a suti**				**231,24**

CELKEM	**Celkem za: Opona malý sál**	**39 692,24**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Doplnění žaluzií a reflexních folií

PSV - Práce a dodávky PSV

788 - Výrobky pro zastínění

001	429728990	Žaluzie vnitřní jednoduché 500x1000mm	10,00	kus	200,00	2 000,00
		*m.č. 1.33: 4*1+6*1*	*10,00*			
002	429729110	Žaluzie vnitřní jednoduché 400x1000mm	8,00	kus	160,00	1 280,00
		*m.č. 1.33: 4*2*	8,00			
003	429728930	Žaluzie vnitřní jednoduché 400x800mm	24,00	kus	128,00	3 072,00
		*m.č. 1.54: 8*1*	8,00			
		*m.č. 1.53: 8*1*	8,00			
		*m.č. 1.47: 8*1*	8,00			
004	429728980	Žaluzie vnitřní jednoduché 500x800mm	8,00	kus	160,00	1 280,00
		*m.č. 1.53: 4*1*	4,00			
		*m.č. 1.47: 4*1*	4,00			
005	429729210	Žaluzie vnitřní jednoduché 630x1250mm	8,00	kus	316,00	2 528,00
		*m.č. 2.22: 1*3*	3,00			
		*m.č. 2.27: 2*1+3*1*	5,00			
006	429729210	Žaluzie vnitřní jednoduché 400x1250mm	10,00	kus	200,00	2 000,00
		*m.č. 2.22: 2*3*	6,00			
		*m.č. 2.27: 2*2*	4,00			
007		Montáž žaluzií	68,00	kus	150,00	10 200,00
008		Přesun hmot procentní pro výrobky pro zastínění v objektech v do v 24 m	3,00	%	500,00	1 500,00
		Součet za 788 - Výrobky pro zastínění				**23 860,00**

CELKEM	**Celkem za: Doplnění žaluzií a reflexních folií**	**23 860,00**

ěna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

avba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Demontáž střešní konstrukce kabinetu

HSV - Práce a dodávky HSV

- Ostatní konstrukce a práce-bourání

001	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	7,344	m3	2 130,00	15 642,72
		*3*6,3*0,3+(6,3+3)*0,6*	*7,34*			
2	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	18,90	m2	36,00	680,40
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**16 323,12**

99 - Přesun hmot a suti

7	997013114	Vnitrostavenoštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	18,81	t	267,50	5 031,68
008	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	18,81	t	113,00	2 125,53
09	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	169,31	t	9,78	1 655,85
0	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	18,81	t	150,00	2 821,50
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**11 634,56**

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

9	763131411	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	18,90	m2	13,00	245,70
		Součet za 712 - Povlakové krytiny				**245,70**

13 - Izolace tepelné

029	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl	18,90	m2	19,50	368,55
		Součet za 713 - Izolace tepelné				**368,55**

767 - Konstrukce zámečnické

9	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	132,33	kg	16,00	2 117,28
		*1*3*25,611*	76,83			
		*1*3*18,5*	55,50			
		Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				**2 117,28**

F.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb

733 - Potrubí

9	733 19-1912	Opravy rozvodů z trubek ocelových, zaslepení potrubí skováním a zavařením DN 10	2,00	ks	71,90	143,80
	733 11-0803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových, DN do 15	3,00	m	16,90	50,70
		Součet za 733 - Potrubí				**194,50**

ELKEM	**Celkem za: Demontáž střešní konstrukce kabinetu**	**30 883,71**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Konstrukce mezipatra - demontáž a D+M nové konstrukce

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

001	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	34,030	m2	36,00	1 225,08
002		Vyklizení prostoru mwizipater	6,00	hod	250,00	1 500,00
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				**2 725,08**

99 - Přesun hmot a suti

007	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	34,03	t	267,50	9 103,03
008	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	34,03	t	113,00	3 845,39
009	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	306,31	t	9,78	2 995,71
010	997013R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	34,03	t	150,00	5 104,50
		Součet za 99 - Přesun hmot a suti				**21 048,63**

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

001	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	34,03	m2	25,00	850,75
		7,7*2,21*2	34,03			
002	762421818	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	34,03	m2	38,10	1 296,54
003	762810046	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	12,60	m2	403,00	5 077,80
		Součet za 762 - Konstrukce tesařské				**7 225,09**

763 - Konstrukce suché výstavby

003	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	12,60	m2	495,00	6 237,00
4	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	3	%	100,00	300,00
		Součet za 763 - Konstrukce suché výstavby				**6 537,00**

767 - Konstrukce zámečnické

029	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	102,00	kg	16,00	1 632,00
037	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	*127,20*	kg	23,00	2 925,60
		2*6*10,60	*127,20*			
038		tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 100	*0,15*	t	63 000,00	9 450,00
		2*6*10,60*0,001*1,15	*0,15*			
040	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	*148,49*	kg	42,00	6 236,58
		8*2,1*8,64	*145,15*			
038		tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 80	*0,17*	t	63 000,00	10 710,00
		8*2,1*8,64*0,001*1,15	*0,17*			
004	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	3,00	%	500,00	1 500,00

ř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				**32 454,18**
764 - Malby						
003		Malba sádrokartonových podhledů	12,60	m2	50,00	630,00
		Součet za 764 - Malby				**630,00**
LKEM		**Celkem za: Konstrukce mezipatra - demontáž a D+M nové konstrukce**				**70 619,98**

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

Stavba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

D+M nového potrubí pro připojení hydrantu v atletické hale

F.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

001	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	31,00	m	425,00	13 175,00
002	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	31,00	m	9,00	279,00
003		Napojení stávajícího hydrantu na nové potrubí	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
		Součet za 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				**15 954,00**

CELKEM	**Celkem za:**	**D+M nového potrubí pro připojení hydrantu v atletické hale**	**15 954,00**

ěna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

avba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

PBŘ únik ve Volnočasém klubu (nezpůsobilé)

HSV - Práce a dodávky HSV

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

003	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	1,00	kus	2 760,00	2 760,00
		Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				**2 760,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

09	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	1,00	kus	949,00	949,00
	611.F5	dřevěné dveřní křídlo z masivu, kazetové, plné 900 x 1970 mm, požární EI2-SmC3 DP 3 (dle výpisu F5)	*1,00*	kus	17 730,30	17 730,30
	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	*2,00*	%	100,00	200,00
		Součet za 766 - Konstrukce truhlářské				**18 879,30**

ELKEM	**Celkem za: PBŘ únik ve Volnočasém klubu (nezpůsobilé)**	**21 639,30**

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ SOKOL PARDUBICE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
PRODEJNÍ SKLAD

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-733	POTRUBÍ				5 726
	800-734	ARMATURY				1 759
	800-735	OTOPNÁ TĚLESA				693
	800-713	IZOLACE TEPELNÉ				1 100
	800-783	NÁTĚRY				1 075
		CELKEM				10 353
	733	***POTRUBÍ***				
	733 11-1103	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN15	m	35	150,00	5 250
	733 11-3113	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	ks	4	68,50	274
	998 73-3203	Přesun hmot přes 12 do 24m výšky objektu	%	3,67	55,00	202
		CELKEM				5 726
	734	***ARMATURY***				
	Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN15, el. hlava v dodávce MaR				
		Těleso 039-01, 20/900/160, -původně navržené	ks	-1	277,00	-277
		Těleso 039-01, 10/900/160,-nově navržené	ks	1	277,00	277
		Těleso 039-02, 10/900/160-nově navržené	ks	1	277,00	277
	Danfoss	Přímé uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastavením a s vypouštěním Danfoss, RLV, DN15	ks			
		Těleso 039-01, 20/900/160, -původně navržené	ks	-1	288,00	-288
		Těleso 039-01, 10/900/160,-nově navržené	ks	1	288,00	288
		Těleso 039-02, 10/900/160-nově navržené	ks	1	288,00	288
	734 21-1112	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN6, do 120°C, G 3/8" (DN10)	ks	2	46,50	93
	734 29-1122	Kohout plnící a vypouštěcí PN10, do 110°C, G 3/8" (DN10)	ks	2	168,00	336
	734 20-9102	Montáž závitových armatur s 1 závitem, G 3/8" (DN10)	ks	4	15,00	60
	734 20-9113	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1/2" (DN15)	ks	6	45,00	270
	734 29-2772	Kulový kohout plno průtokový, vnitřní závit, G1/2" (DN15)	ks	2	192,00	384
	998 73-4203	Přesun hmot pro armatury v objektech do 24 m	%	0,3	171,00	51
		CELKEM				1 759
	735	***OTOPNÁ TĚLESA***				
20.	73511-1380	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 900/160, 0,440 m2/čl.-nová *Větev 5- Kanceláře západ (prodejní sklad)*				
		Těleso 039-01, 20/900/160, 8,8 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout-původně navržené	m2	-8,8	1 620,00	-14 256
		Těleso 039-01, 10/900/160, 4,4 m2,vrtaná růžice pro odvzdušňovací ventil-nově navržené	m2	4,4	1 620,00	7 128
		Těleso 039-02, 10/900/160, 4,4 m2,vrtaná růžice pro odvzdušňovací ventil-nově navržené	m2	4,4	1 620,00	7 128
	998 73-5203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 24 m	%	2,43	285,00	693
		CELKEM				693
	713	***IZOLACE TEPELNÉ***				
	N	Izolace tepelná návleková (lamda=min. 0,04 W/mK) *(např. Thermaflex thermacompact)* , tl. 13 mm, s vnějším povrchem vhodným pro uložení do stav. k-ce, pro potrubí DN15 (1/2")	m	20	45,00	900
	N	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními hadicemi	m	20	10,00	200
		CELKEM				1 100

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ SOKOL PARDUBICE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
PRODEJNÍ SKLAD

Číslo položky	Číselné zařídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	783	*NÁTĚRY*				
		Nátěr potrubí základní syntetický do DN 50	m	35	18,50	648
		Nátěr potrubí dvojnásobný , 2x email potrubí do DN 50 (odstín dle zpracovatele interieru)	m	15	28,50	428
		Nátěr otopných těles syntetické, litinových čl. radiátorů, 2x email - otopná tělesa (barva a odstín dle zpracovatele interieru)				
		Těleso 039-01, 20/900/160, 8,8 m2,vrtaná růžice pro vypouštěcí kohout-původně navržené	m2	-8,8	126,00	-1 109
		Těleso 039-01, 10/900/160, 4,4 m2,vrtaná růžice pro odvzdušňovací ventil-nově navržené	m2	4,4	126,00	554
		Těleso 039-02, 10/900/160, 4,4 m2,vrtaná růžice pro odvzdušňovací ventil-nově navržené	m2	4,4	126,00	554
		CELKEM				1 075

Název	Mj	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Elektromontáže				
Rozvody mimo PBŘ a NO				
INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,..				
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-1,00	23,71	-23,71
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně	m	4,00	23,46	93,84
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	12,00	25,83	310,00
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	10,00	31,81	318,14
TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ				
KOMPLETNÍ				
kompletní pod omítku IP20				
řazení 1/0, 230V/10A	ks	1,00	183,28	183,28
ZÁSUVKA 230V/16A				
KOMPLETNÍ				
kompletní pod omítku IP20				
- domovní - jednoduchá	ks	8,00	158,51	1 268,05
- domovní - dvojitá	ks	-5,00	176,78	-883,89
- domovní - jednoduchá s víčkem	ks	-4,00	195,58	-782,31
- domovní - jednoduchá s přep.T3	ks	2,00	676,85	1 353,70
- domovní - dvojitá s přep.T3	ks	-1,00	716,61	-716,61
SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY				
4-rámeček	ks	2,00	58,56	117,13
MONTÁŽ, ZAPOJENÍ				
reklamy-asist.dodavateli	ks	4,00	275,00	1 100,00
Rozvody mimo PO a NO - celkem				**2 337,62**
Elektromontáže - celkem				**2 337,62**

Název	Mj	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Elektromontáže				
Rozvody mimo PBR a NO				
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU				
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:				
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA				
AD916D 16A	ks	2,00	962,81	1 925,62
ŘADOVÉ SVORNICE RSA				
RSA4 Řadová svornice	ks	2,00	9,58	19,15
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ				
KNIHA SVÍTIDEL OBSAŽENA V DOKUMENTU "TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY..."				
P1 PRM 2X14W OP HF	ks	1,00	1 160,44	1 160,44
INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY...				
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00	23,71	71,14
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně	m	8,00	23,46	187,67
CYKY 3Ax1.5 mm2, pevně	m	16,00	25,83	413,34
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	6,00	25,83	155,00
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	44,00	31,81	1 399,83
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH				
Do 2,5 mm2	ks	6,00	11,22	67,32
TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ				
KOMPLETNÍ				
kompletní pod omítku IP20				
řazení 1, 230V/10A	ks	1,00	168,56	168,56
řazení 5, 230V/10A	ks	-2,00	202,07	-404,14
řazení 6+6, 230V/10A	ks	4,00	234,00	936,02
řazení 7, 230V/10A	ks	-1,00	277,62	-277,62
ZÁSUVKA 230V/16A				
KOMPLETNÍ				
kompletní pod omítku IP20				
- domovní - jednoduchá	ks	2,00	158,51	317,01
- domovní - dvojitá	ks	-1,00	176,78	-176,78
- domovní - jednoduchá s víčkem	ks	-4,00	195,58	-782,31
- domovní - jednoduchá s přep.T3	ks	2,00	676,85	1 353,70
- domovní - dvojitá s přep.T3	ks	-1,00	716,61	-716,61
Rozvody mimo PO a NO - celkem				5 817,34
Podružný materiál				
Elektromontáže - celkem				**5 817,34**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Pardubice - Sokolovna - R14_5_VV_ZTI**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.06.2014
Objednavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu					12 248,01
Cena bez DPH					**12 248,01**
DPH základní	21,00%	ze	12 248,01		2 572,08
snížená	15,00%	ze	12 248,01		1 837,20
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**14820,1**	14820,0921

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Pardubice - Sokolovna - R14_5_VV_ZTI**

Místo: Datum: 24.06.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**12 248,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	12 248,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 002,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 587,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 659,00

ROZPOČET

Stavba: **Pardubice - Sokolovna - R14_5_VV_ZTI**

Místo: Datum: 24.06.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 12 248,01

PSV - Práce a dodávky PSV 12 248,01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 002,00

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	4,000	226,00	904,00
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	247,00	988,00
3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	10,00	80,00
4	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,500	20,00	30,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 587,01

5	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	6,000	174,00	1 044,00
6	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	6,000	40,00	240,00
7	K	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	110,00	220,00
8	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	175,00	350,00
9	K	722262225	Vodoměr podružný G 1/2	kus	2,000	800,00	1 600,00
10	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	4,000	9,00	36,00
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000	11,00	44,00
12	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,500	35,34	53,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 659,00

13	K	725311127	Dřez nerezový se zápachovou uzávěrkou	soubor	2,000	2 950,00	5 900,00
14	K	725813114	Ventil rohový G 1/2	soubor	4,000	165,00	660,00
15	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	1,500	66,00	99,00

VP - Vícepráce 0,00

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ SOKOL PARDUBICE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
Atletická hala_výměna podružných měřičů tepla

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-734	ARMATURY				9 822
		CELKEM				**9 822**
	734	***ARMATURY***				
	N	Demontáž stávajícího měřiče tepla , nom. průtok qp=3,5m3/h, závitové provedení DN 25 *(podružné měření vytápění zázemí atletické haly)*	soub.	1	125	125
	N	Demontáž stávajícího měřiče tepla , nom. průtok qp=15m3/h, přírubové provedení DN 50 *(podružné měření vytápění atletické haly, a běžeckého tunelu)*	soub.	2	125	250
	N	Ultrazvukový měřič tepla s intergovaným průtokoměrným senzorem se signálním kabelem 1,5 m, baterií, sadou přímých senzorů do jímek Pt500 s kabely 1,5m včetně dvou jímek , nom. průtok qp=3,5m3/h, závitové provedení DN25 *(podružné měření zázemí atletické haly-větev č. 7)*	soub.	1	2 699	2 699
	N	Ultrazvukový měřič tepla s intergovaným průtokoměrným senzorem se signálním kabelem 1,5 m, baterií, sadou přímých senzorů do jímek Pt500 s kabely 1,5m včetně dvou jímek , nom. průtok qp=15m3/h, přírubové provedení DN50 *(podružné měření atletické haly a běžeckého tunelu-větev č. 6,4)*	soub.	2	2 699	5 398
	N	Montáž měřiče tepla , nom. průtok qp=3,5m3/h, závitové provedení DN 25 *(podružné měření vytápění zázemí atletické haly)*	soub.	1	450	450
	N	Montáž měřiče tepla , nom. průtok qp=15m3/h, přírubové provedení DN 50 *(podružné měření vytápění atletické haly, a běžeckého tunelu)*	soub.	2	450	900
		CELKEM				9 822

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK									
P.č.	Položka	Kód	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč Cena	Materiál celkem	Cena	Montáž celkem
		M-22	**Slaboproudé rozvody**						
		SO01	Poplachový zabezpečovací systém PZS				-14 212,07		-3 310,00
1	R	#ODKAZ!	LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace	ks	-1	16 439,14	-16 439,14	4 500,00	-4 500,00
######	R	#ODKAZ!	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	1	1 951,67	1 951,67	650,00	650,00
######	R	#ODKAZ!	Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC	ks	2	35,70	71,40	50,00	100,00
######	R	#ODKAZ!	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
######	R	#ODKAZ!	kabel FI-HT06 3x2x0,5	m	25	6,12	153,00	10,00	250,00
######	R	#ODKAZ!	trubka PVC 16 2016	m	10	5,10	51,00	10,00	100,00
######	R	#ODKAZ!	drážka pro tr.16, cihla	m	6	0,00	0,00	15,00	90,00
######		SO02	Strukturovaná kabeláž SK				-9 576,61		-2 955,00
######	R	#ODKAZ!	**10" datový rozvaděč FD11**						
######	R	#ODKAZ!	10" rozvaděč nástěnný 12U/280mm skleněné dveře, š.360 x hl.290 x v.570 mm	ks	-1	1 910,46	-1 910,46	450,00	-450,00
######	R	#ODKAZ!	10" napájecí panel, 4 x 230V, vypínač	ks	-1	682,38	-682,38	350,00	-350,00
######	R	#ODKAZ!	10" polička, hloubka 180 mm	ks	-1	169,32	-169,32	100,00	-100,00
######	R	#ODKAZ!	SOHO-PPL/10H1/12RJ45/TEL/U/00 10"patch panel 12xRJ45 telefonní	ks	-1	457,98	-457,98	450,00	-450,00
######	R	#ODKAZ!	12 portů, CAT.6 pro 10" rozvaděče	ks	-1	672,18	-672,18	450,00	-450,00
######	R	#ODKAZ!	10" vyvazovací panel	ks	-1	175,44	-175,44	90,00	-90,00
######	R	#ODKAZ!	Patch kabel UTP 1m, CAT6, 2xRJ45	ks	-1	23,05	-23,05	15,00	-15,00
######	R	#ODKAZ!	**Elektroinstalační materiál a kabely**				-		-
######	R	#ODKAZ!	kabel UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý	m	-30	6,00	-180,00	7,00	-210,00
######	R	#ODKAZ!	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	-30	7,34	-220,20	12,00	-360,00
######	R	#ODKAZ!	trubka PVC LPFLEX 2323	m	-40	7,14	-285,60	12,00	-480,00
######		SO04	Elektrická požární signalizace EPS				-50 813,40		-4 615,00
######	R	#ODKAZ!	zdroj 230V/12VDC 3A v krytu	ks	1	1 350,00	1 350,00	50,00	50,00
######	R	#ODKAZ!	**Ovládání dveří**						
######	R	#ODKAZ!	Samozamykací elektromechanický hluboký zámek EL560 80/72/20, 12-24 V DC	ks	2	12 275,00	24 550,00	500,00	1 000,00
######	R	#ODKAZ!	Samozamykací elektromechanický hluboký zámek EL560 80/72/20, 12-24 V DC včetně externí ústředny EA420	ks	1	14 275,00	14 275,00	500,00	500,00
######	R	#ODKAZ!	Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům (6 m)	ks	3	300,00	900,00	10,00	30,00
######	R	#ODKAZ!	Kabelová zadlabací průchodka (260 mm)	ks	3	30,00	90,00	10,00	30,00
######	R	#ODKAZ!	Protiplechy k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům	ks	3	450,00	1 350,00	50,00	150,00
######	R	#ODKAZ!	nedělený čtyřhran 9mm	ks	3	15,00	45,00	10,00	30,00
######	R	#ODKAZ!	dlouhý štítek pro zámek, délka 250mm,šířka 25mm	ks	3	250,00	750,00	30,00	90,00
######	R	#ODKAZ!	kování klika x klika	ks	3	750,00	2 250,00	50,00	150,00
######	R	#ODKAZ!	Bezpečnostní kování klika x klika (pro venkovní dveře)	ks	1	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
######	R	#ODKAZ!	Kabel s konektorem EA218, EA219 (6m)	ks	3	450,00	1 350,00	0,00	0,00
######	R	#ODKAZ!	Přepínač 2 polohy, zap. vyp. 230V/12V v krytu	ks	1	250,00	250,00	30,00	30,00
######	R	#ODKAZ!	optická signalizace v krytu 12VDC (červená)	ks	1	150,00	150,00	30,00	30,00
######	R	#ODKAZ!	**Sdělovací kabely bez funkční schopnosti**						
######	R	#ODKAZ!	kabel JYSTY 3x2x08	m	150	10,50	1 575,00	12,00	1 800,00
######	R	#ODKAZ!	**Elektroinstalační materiál**						
######	R	#ODKAZ!	trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)	m	40	10,71	428,40	10,00	400,00
######	R	#ODKAZ!	drážka pro tr.16	m	15	0,00	0,00	15,00	225,00
######		SO08	Domácí audio telefon - technologie VDS				-37 291,64		-15 300,00

######	R	8011	4+N City audio kit pro 4 účastníky s telefony Loft, bez el. otvírače, včetně zdroje	ks	-1	5 820,12	-5 820,12	1 250,00	-1 250,00
######	R	8012	4+N City audio kit pro 2 účastníky s telefony Loft, bez el. otvírače,včetně zdroje	ks	-1	3 104,88	-3 104,88	850,00	-850,00
######	R	8013	Povětrnostní kryt panelu	ks	-2	420,24	-840,48	150,00	-300,00
######	R	8014	elektrický zámek 12V standard	ks	-2	512,04	-1 024,08	350,00	-700,00
######	R	8015	panel 4 okénka, Série 5, rozměry 130mm x 246mm	ks	3	1 200,00	3 600,00	150,00	450,00
######	R	8016	Instalační krabice pod omítku pro panel serie 5	ks	3	350,00	1 050,00	100,00	300,00
######	R	8017	VDS modul audio,W	ks	3	4 050,00	12 150,00	150,00	450,00
######	R	8018	modul 8 tlačítek 204 W 4+N	ks	3	2 521,00	7 563,00	250,00	750,00
######	R	8019	Napájecí zdroj 100 - 240V / 18V/1,5A, 6 DIN modulů	ks	1	1 566,00	1 566,00	150,00	150,00
######	R	8020	VDS LOFT telefon Basic, 1 tlačítko	ks	7	585,00	4 095,00	150,00	1 050,00
######	R	8021	Povětrnostní kryt panelu řady 5,	ks	1	1 450,00	1 450,00	150,00	150,00
######	R	8022	Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. střelka, požární	ks	2	1 890,00	3 780,00	350,00	700,00
######	R	8023	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
######	R	#ODKAZ!	kabel JYSTY 4x2x0,8	m	640	11,73	7 507,20	12,00	7 680,00
######	R	#ODKAZ!	kabel CYKY 3x1,5	m	560	9,50	5 320,00	12,00	6 720,00
######		SO09	**Signalizační zařízení**				0,00		0,00
######	R	#ODKAZ!	**Kabely a elektroinstalační materiál**						
######	R	#ODKAZ!	kabel JYSTY 1x2x0.8	ks	-120	4,08	-489,60	10,00	-1 200,00
######	R	#ODKAZ!	kabel JYSTY 1x2x0.8	ks	120	4,08	489,60	10,00	1 200,00
######		SO11	**Odbavovací a platební systém**				0,00		-300,00
######	R	#ODKAZ!	**Vstupy - vdeře**	ks	0		-		-
######	R	#ODKAZ!	Zámek elmg. Bezpečnostní revezní, nízkopříkonový	ks	-1	1 326,00	-1 326,00	800,00	-800,00
######	R	#ODKAZ!	Zálohovaný napájecí zdroj 12VDC/2A, včetně akumulátorů	ks	1	1 836,00	1 836,00	500,00	500,00
			Celkem bez DPH						

Název	Mj	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Elektromontáže				
SPOJKA 1kV PRO KABELY				
S PLASTOVOU IZOLACÍ				
SMOE81511-CEE05 1.5-10mm2	ks	2,00	168,04	336,09
SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	2,00	233,88	467,76
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 4Bx10 mm2, pevně	m	6,00	81,88	491,30
CYKY 4Bx16 mm2, pevně	m	6,00	136,07	816,41
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH				
Do 16 mm2	ks	8,00	18,26	146,08
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE				
odpojení, vybourání, očištění	ks	1,00	715,00	715,00
MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE DO NIKY				
zazdění, zapojení zednické zapravení	ks	1,00	495,00	495,00
Elektromontáže - celkem				3 467,64
Zemní práce				
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	3,00	114,95	344,85
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV				
V zemine třídy 3	ks	2,00	774,40	1 548,80
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	3,00	30,36	91,08
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
Do šířky 20cm	m	3,00	10,23	30,69
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 70mm	m	3,00	57,53	172,59
ÚPRAVA POVRCHU				
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	1,00	34,43	34,43
Zemní práce - celkem				2 222,44
Celkem				**5 690,08**

Název	Mj	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Elektromontáže				
Rozvody mimo PBŘ a NO				
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA				
1 - pólové				
MBN125 25A	ks	-1,00	*74,04*	*-74,04*
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY				
JEDNOFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ				
EC050 1 tar.přímé,do 32A, bez imp.výstupu	ks	-1,00	*2 588,61*	*-2 588,61*
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU				
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ I PULZUJÍCÍ SS PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:				
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA				
AD916D 16A	ks	-1,00	*811,81*	*-811,81*
ŘADOVÉ SVORNICE RSA				
RSA4 Řadová svornice	ks	-1,00	*8,31*	*-8,31*
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ				
INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY,KANÁLY,..				
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-10,00	*23,71*	*-237,14*
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	-12,00	*31,81*	*-381,77*
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČICH				
Do 2,5 mm2	ks	-3,00	*11,22*	*-33,66*
ZÁSUVKA 230V/16A				
KOMPLETNÍ				
kompletní pod omítku IP20				
- domovní - dvojitá	ks	-9,00	*176,78*	*-1 591,00*
- domovní - dvojitá s přep.T3	ks	-1,00	*716,61*	*-716,61*
Rozvody mimo PO a NO - celkem				
Podružný materiál				
Elektromontáže - celkem				-6 442,96

ěna: Kč

ořř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.

avba: 01 - III etapa modernizace sportovního areálu TJ. Sokol

Podlahové lišty

HSV - Práce a dodávky HSV

ovrchová dilatační lišta, nerez/PVC, pro dlažbu tl. 8mm

PP	Umývárna - 0.10, 0.11, 0.12	19,500 m	373,00	7 273,50
	Umývárna - 0.33, 0.34, 0.35	19,500 m	373,00	7 273,50
	Záchod - 0,40	0,700 m	373,00	261,10
1NP	Mezipodesta - 1.01	3,300 m	373,00	1 230,90
	Zádveří - 1.50, 1.55	8,700 m	373,00	3 245,10
	Chodba - 1.2, 1.22	4,000 m	373,00	1 492,00
	Chodba - 1.29, 1.35a, 1.35b	4,800 m	373,00	1 790,40
	Vestibul, posezení-bufet - 1.06, 1.08, 1.37, 1.44	110,900 m	373,00	41 365,70
	Bufet - 1.45, 1.46a, 1.46b	5,400 m	373,00	2 014,20
2NP	Podesta, mezipodesta - 2.01, 2.02	10,50 m	373,00	3 916,50
	Chodba - 2.14, 2.16	5,80 m	373,00	2 163,40
	Chodba - 2.20	7,20 m	373,00	2 685,60
	Chodba - 2.23, 2.29	4,20 m	373,00	1 566,60
NP	Chodba - 3.02, 3.05	4,20 m	373,00	1 566,60
	Chodba - 3.13, 3.16	4,20 m	373,00	1 566,60
	Součet za **Povrchová dilatační lišta, nerez/PVC, pro dlažbu tl. 8mm**			**79 411,70**

Povrchová dilatační lišta, nerez/PVC, pro dlažbu tl. 9mm

PP	Klub-občerstvení - 0.57	17,600 m	422,00	7 427,20
	Klub - 0.28, 0.29, 0.58, 0.68, 0.69	60,700 m	422,00	25 615,40
	Součet za **Povrchová dilatační lišta, nerez/PVC, pro dlažbu tl. 9mm**			**33 042,60**

Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 9mm

PP	Klub - 0.29	2,300 m	245,00	563,50
	Součet za **Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 9mm**			**563,50**

Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 8mm

PP	Chodba - 0.22	2,300 m	237,00	545,10
	Klub - 0.29	2,300 m	237,00	545,10
1NP	Mezipodesta - 1.01	0,900 m	237,00	213,30
	Chodba - 1.20, 1.22	3,600 m	237,00	853,20
	Chodba - 1.29, 1.35a, 1.35b	4,500 m	237,00	1 066,50
	Vestibul, posezení bufet - 1.29, 1.35a, 1.35b	15,100 m	237,00	3 578,70
2NP	Podesta, Mezipodesta - 2.01, 2.02	2,800 m	237,00	663,60
	Chodba - 2.14, 2.16	2,000 m	237,00	474,00
	Chodba - 2.20	2,500 m	237,00	592,50
	Chodba - 2.23, 2.29	2,800 m	237,00	663,60
3NP	Chodba - 3.02, 3.05	3,300 m	237,00	782,10

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Chodba - 3.13, 3.16	3,300	m	237,00	782,10
		Součet za **Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 8mm**				**10 759,80**
Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 6mm						
1PP		Záchod - 0.04	0,600	m	225,00	135,00
		Umývárna - 0.01, 0.13	1,700	m	225,00	382,50
		Umývárna - 0.33, 0.36	1,700	m	225,00	382,50
		Místnost EPS - 0.46	0,800	m	225,00	180,00
		Šatny - 0.45, 0.47	1,600	m	225,00	360,00
1NP		Záchody - 1.11, 1.17, 1.18	2,000	m	225,00	450,00
2NP		Záchody - 2.04, 2.11, 2.12	2,000	m	225,00	450,00
		Součet za **Přechodová lišta Schluter SCHIENE, mosaz, pro dlažbu tl. 6mm**				**2 340,00**
Přechodová lišta Altro Gulley Angle 25/35, pro protiskluzovou podlahovinu Altro						
1PP		Kočárkárna 0.02	1,600	m	175,00	280,00
		Chodba - 0.03	4,500	m	175,00	787,50
		Záchod - 0.27	0,700	m	175,00	122,50
2NP		Přednáškový sál - 2.04, 2.11, 2.12	2,000	m	175,00	350,00
		Součet za **Přechodová lišta Altro Gulley Angle 25/35, pro protiskluzovou pod**				**1 540,00**
Gumová schodová hrana, protiskluzová, tmavá, 47x21mm						
1PP		Klub - občerstvení - 0.57	2,100	m	449,00	942,90
		Chodba - 0.22	3,900	m	449,00	1 751,10
		Součet za **Gumová schodová hrana, protiskluzová, tmavá, 47x21mm**				**2 694,00**
CELKEM		**Celkem za:** **Podlahové lišty**				**130 351,60**

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ SOKOL PARDUBICE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO PŮVODNĚ PONECHANÉHO POTRUBÍ (VĚTVE V2, V3, V5)
NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH PŮVODNĚ PONECHANÝCH VENTILŮ (VĚTVE V2, V3, V5)

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		REKAPITULACE				
	800-733	POTRUBÍ				296 903
		CELKEM				**296 903**
	733	***POTRUBÍ***				
	733 11-1102	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN10	m	76	131,00	9 956
	733 11-1103	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN15	m	287	148,00	42 476
	733 11-1104	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN20	m	215	163,00	35 045
	733 11-1105	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN25	m	172	207,00	35 604
	733 11-1106	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN32	m	60	289,00	17 340
	733 11-1107	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN40	m	56	332,00	18 592
	733 12-1118	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 57/2,9	m	150	451,00	67 650
	733 12-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., prům. 70/3,2	m	70	548,00	38 360
	733 11-3112	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 10	ks	18	58,00	1 044
	733 11-3113	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	ks	74	62,00	4 588
	733 11-3114	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 20	ks	24	84,00	2 016
	733 11-3115	Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25	ks	18	110,00	1 980
	733 11-1414	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN20, v kotelnách a strojovnách	m	2	264,00	528
	733 11-1415	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN25, v kotelnách a strojovnách	m	2	307,00	614
	733 11-1416	Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých, běžných , nízkotl., DN32, v kotelnách a strojovnách	m	2	410,00	820
	733 12-1218	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., v kotelnách a strojovnách, prům. 57/2,9	m	20	557,00	11 140
	733 12-1121	Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých, nízkotl., v kotelnách a strojovnách, prům. 70/3,2	m	10	548,00	5 480
	998 73-3203	Přesun hmot přes 12 do 24m výšky objektu	%	3,67	1 000,00	3 670
		CELKEM				
		REKAPITULACE				
	800-734	ARMATURY				26 198
		CELKEM				**26 198**
	734	***ARMATURY***				
	Danfoss	**Armatury otopných těles :** Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN10, el. hlava v dodávce MaR *Větev V2- Kanceláře východ, 5ks* *Větev V3- Sportovní sály, 4ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 5 ks*	ks	14	236,00	3 304
	Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN15, el. hlava v dodávce MaR *Větev V2- Kanceláře východ, 24 ks* *Větev V3- Sportovní sály, 18 ks* *Větev V5- Kanceláře západ, 7ks*	ks	49	277,00	13 573
	Danfoss	Přímý radiátorový ventil s možností přednastavení Danfoss, RA-N, DN20, el. hlava v dodávce MaR *Větev V2- Kanceláře východ, 3ks* *Větev V3- Sportovní sály, 6 ks*	ks	10	326,00	3 260

III. ETAPA MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
TJ SOKOL PARDUBICE

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY
NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO PŮVODNĚ PONECHANÉHO POTRUBÍ (VĚTVE V2, V3, V5)
NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH PŮVODNĚ PONECHANÝCH VENTILŮ (VĚTVE V2, V3, V5)

Číslo položky	Číselné zatřídění položky	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
		Větev V5- Kanceláře západ, 1ks				
	Danfoss	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, pojistka proti krádeži	ks	9	295,00	2 655
		Větev V2- Kanceláře východ (volnočasový klub), 9ks				
	734 20-9112	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/8" (DN10)	ks	14	44,20	619
	734 20-9113	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 1/2" (DN15)	ks	49	45,10	2 210
	734 20-9114	Montáž závitových armatur se 2 závity, G 3/4" (DN20)	ks	10	49,90	499
	998 73-4203	Přesun hmot pro armatury v objektech do 24 m	%	0,3	261,00	78
		CELKEM				**323 101**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIII - Příčka v bufetu**

JKSO: 803 66
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2014

Objednavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu				12 341,07
Ostatní náklady				#ODKAZ!
Cena bez DPH				**#ODKAZ!**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	12 341,08	1 851,20
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**#ODKAZ!**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIII - Příčka v bufetu**

Místo:

Datum: 11.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**12 341,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 898,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 306,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 443,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	148,95
99 - Přesuny hmot a sutí	
PSV - Práce a dodávky PSV	1 442,54
766 - Konstrukce truhlářské	791,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	651,15
Celkové náklady za stavbu 1)	**12 341,07**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIII - Příčka v bufetu**

Místo: Datum: 11.07.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**12 341,07**
HSV - Práce a dodávky HSV							10 898,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce							7 306,04
1	K	317143421	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
2	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,928	862,00	5 971,94
			2,75*2,65		7,288		
			-0,6*0,6		-0,360		
			Součet		6,928		
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,750	92,40	254,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 443,54
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,060	152,00	1 985,12
			(2,6*2,65-0,6*0,6)*2		13,060		
6	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,470	88,00	1 273,36
			(2,6*2,65-0,6*0,6)*2		13,060		
			3*0,2*0,6		0,360		
			0,2*(2,6+2,65)		1,050		
			Součet		14,470		
5	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*14,805*	*12,50*	185,06
			0,6*3*2		3,600		
			2,6*2		5,200		
			2,65*2		5,300		
		plocha	Mezisoučet		14,100		
			0,05*plocha		0,705		
			Součet		14,805		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							148,95
99 - Přesuny hmot a sutí							148,95
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,211	123,00	148,95
PSV - Práce a dodávky PSV							1 442,54
766 - Konstrukce truhlářské							791,39
9	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	96,80	96,80
10	*M*	*607941090*	*deska parapetní dubová vnitřní 0,6 x 1 m*	*m*	*0,600*	*1 150,00*	690,00
12	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,006	765,00	4,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				651,15
7	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,470	15,00	217,05
8	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,470	30,00	434,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: SOKOLIIIb - Doplnění fasády

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.07.2014

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				32 359,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**32 359,22**
DPH základní	21,00%	ze	6 795,44	1 510,10
snížená	15,00%	ze	4 853,88	3 743,50
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**36 102,72**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIIIb - Doplnění fasády**

Místo:

Datum: 11.07.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**32 359,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	29 302,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 684,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 373,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 177,46
99 - Přesuny hmot a sutí	1 066,17
PSV - Práce a dodávky PSV	3 057,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	825,14
764 - Konstrukce klempířské	1 867,60
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	364,34
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**32 359,22**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu

Objekt: **SOKOLIIIb - Doplnění fasády**

Místo: Datum: 11.07.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**32 359,22**
HSV - Práce a dodávky HSV							29 302,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 684,80
24	K	345244223	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	0,400	1 370,00	548,00
			0,2*2		0,400		
21	K	346278101	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel vápenopískových VF dl 290 mm pevnosti P 30 na MC	m2	2,900	392,00	1 136,80
			2,9*1		2,900		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 373,70
18	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem	m2	3,000	70,70	212,10
16	K	622212011	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	1,500	123,00	184,50
			3*0,5		1,500		
17	*M*	*595908400*	*deska tepelně izolační dřevovláknitá s polystyrenem LIGNOPOR tl.50 mm*	*m2*	*1,500*	*270,00*	405,00
1	K	622332121	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	35,000	572,00	20 020,00
23	K	622611333	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně	m2	35,000	124,00	4 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 177,46
2	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,350	54,00	1 098,90
			9+10,85+0,5		20,350		
3	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,788	99,70	78,56
			5,25*0,15		0,788		
99 - Přesuny hmot a sutí							1 066,17
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,990	405,00	400,95
5	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,990	226,00	223,74
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,930	9,78	67,78
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,020	185,00	373,70
PSV - Práce a dodávky PSV							3 057,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							825,14
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,450	70,00	101,50
9	*M*	*628321340*	*pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)*	*m2*	*5,003*	*95,00*	475,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,45+2,9		4,350		
10	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,900	80,00	232,00
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,021	779,00	16,36

764 - Konstrukce klempířské 1 867,60

12	K	764322220	Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	2,600	184,00	478,40
13	K	764352205	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 400 mm	m	2,600	287,00	746,20
14	K	764430240	Oplechování Pz zdí rš 500 mm včetně rohů	m	2,000	305,00	610,00
15	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,025	1 320,00	33,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 364,34

19	K	781743126	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 50 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	0,435	317,00	137,90
			2,9*0,15		0,435		
20	*M*	*597614R*	*dlaždice keramické glazované, sokl*	*m2*	*0,453*	*499,00*	226,05
22	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,001	400,00	0,40

Příloha č.3

HMG + PLÁN PLATEB

Akce: „Generální dodavatel stavebních prácí pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I."

Zhotovitel: Sdružení pro Sokol Pardubice

Vedoucí účastník: MARHOLD a.s.

Předpokládané zahájení včetně předání staveniště (podmíněno ukončením ZŘ):	**15.9.2014**
Milník č. 1 - zabetonování nových stropů	29.10.2014
Milník č. 2 - dokončení výměny konců vazných trámů ve zhlavích	13.12.2014
Milník č. 3 - vylití podlah	12.1.2015
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	**17.3.2015**

Rok	2014																	2015													
Měsíc	Září					Říjen				Listopad				Prosinec				Leden					Únor				Březen				
Týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Popis																															
Převzetí staveniště a zahájení prací																															
Architektonické a stavebně technické řešení																															
Zařízení pro vytápění stavby																															
Zařízení vzduchotechniky																															
Zařízení zdravotně technických instalací																															
Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů																															
Zařízení slaboproudé elektrotechniky																															
Kanalizační přípojka																															
Vedlejší a ostatní náklady																															
Dokončení prací a předání stavby																															

Finanční plnění v Kč bez DPH	7 555 650	10 952 600	13 500 632	13 365 150	14 896 250	13 695 585	5 417 179
Cena celkem v Kč bez DPH	**79 383 046,-**						

V Pardubicích dne 29.08.2014

MARHOLD

(4)

MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

vedoucí společník společnosti
„Sdružení pro Sokol Pardubice"
Ing. David Petrásek
předseda představenstva MARHOLD a.s.
na základě Plné moci

Příloha č. 4 USKLADNĚNÍ

"Stavební práce včetně projektových činností
pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I."

Převzal
V..... Dne .....

Zhotovitel: IČ:

.....
Razítko a podpis

SEZNAM VĚCÍ USKLADNĚNÝCH V CHODBĚ U SBOROVNY A VE SKLADU NA PODIU

Náčiní	počet ks		Náčiní	počet ks
Gymball Ø65cm	52		Kůžely	26
Míč měkký - sešívaný, barevný - Ø15 cm	30		pálky na lakros	15
gymstick modrý	30		dřevěné tyče dl. 1,0 m	20
gymnastický indoor	37		provazový žebřík	2
rozlišovací vesty	12		lana	15
padák pro R+D	4		švihadla	58
Strachový pytel - Ø40 cm	5		činky kovové	38
chůdy-lyže	4		činky plastové	50
kmitací tyč	23		činky dřevěné - psí kosti	26
nudle plovací - dl. 1,5m	50		plovací desky	27
spojky - dl 40 cm	30		medicinbaly malé	2
kostka scvičební - 1,0 x0,5m	1		medicinbaly nejmenší	11
kinball - Ø1,0 m	1		medicinbal velký	23
jednokolka	3		míček pichlavý Ø15 cm	54
stepy	30		mini balon	20
overball	60		míče gumové	32
freesbea	12		počítadla	19
balanční podložky	29		létající talíře	20
obruče velké - Ø1,0m	15		ringo kroužky	12
obruče malé - 0,5 mØ	25		houpačky	31
kroužky plastové bílé - Ø20cm	30		kuželky dětské	41
florbalové hole+míčky	24		činky velké	20
pálky na soft	30		pěnové podložky	100
volejbalový míč	20		fotbalový míč	5
basketbalový míč	10		plastové lahve	3 pytle
nafukovací kruhy	10		sletové kladinky	4
dráha pro PŽ	1		koule	10
klekací kostky	20		sítě	5
granáty	10		kriketťáky	20
Chůdy-dětské JUVE	4		Rotoped	3
Stojan na skok vysoký dřevěný- pár	1		Jednokolka	1
Stojan na skok vysoký kovový- pár	1		trička	100
stepy dřevěné	40		kostky drak	40
deky	20		prapory	20

NÁŘADÍ ULOŽENÉ NA JEVIŠTI

Nářadí	Počet ks
žíněnky ultralehké	12
duchny	2
švédské lavičky	12
branky na florbal	4
můstek reuter	1
žíněnky barex	5

Věci uskladněné pod jevištěm

věci	počet ks
stůl skládací - 2,4mx0,6m	39
školní lavice	80
stůl dřevěný čtvercový 1,0 m	12
židle skládací	852
židle dřevěné	72

Nářadí v sálech					
VS	koza mini	2	MS	koza mini	1
	koza střední	2		koza střední	1
	koza velká	1		bedna švédská	2

	kůň metací	1		trampolínka	2
	kůň přeskový	1		žíněnka ultralehká	20
	bedna švédská	3		duchna doskoková	2
	můstky závodní	4		můstek odrazový	1
	trampolínky	3		švédské lavičky	8
	trampolína velká	1		bradla závodní o netsej.v.	1
	bradla nízká	1		ribstole	4
	bradla velká	1		šplhací tyč	3
	žíněnky ultra lehké	20		basket. koš	sada
	šplhací tyče	4		volejbal kůly	sada
	průlezka	1			
	žebřík šikmý	1			
	lano šplhací	2			
	ribstole	6			
	švédské lavičky	10			
	koše košíková	sada			
	volejbal kůly+ empire	sada			
	branky florbal	2			
	branky menší	2			
	hrazda vysoká	1			
	hrazda pro žactvo	1			
	kladina vysoká	1			
	kladina nízká	1			
	reuter podlaha 12m	1			
	Duchny doskokové velké	2			
	Duchny doskokové menší	2			
	kruhy žactvo	2			
	kruhy gymnastika	1			
jižní gal.			**sev. gal**		
	Reuter podlaha12 m	1		tatami	sada
	kladina nízká	1		pytle boxovací	3
	kladina vysoká	2		bedna	1
	žíněnky doskokové			přeskokový kůň	1
	duchny doskokové			duchny doskokové	2
	žíněnky ultra lehké			ribstole	2
	trampolínka	1		zrcadlo	stěna
	ribstole	4		můstek odrazový závodní	1
	lavička švédská	2			
nářadí v sálech					
Kond.sál	koberec	1	**rytm. sál.**	baletní tyče	
	ribstole	4		ribstole	4
	tyč baletní			lavičky švédské	2
				stůl stolní tenis	1
				cvičební podložky	15
zasedací místnost					
	televize				
	audio, video				
	diaprojektor				
	zastínění oken				
	klipr				
	kuchyňka				
	mikrovlnka				

	vařič				
	nádobí na ohřev				
	nádobí na konzum				
Mobiliář v šatnách, suterénu					
	skříň dřevěnná šatní	5			
	skříňka dvoudvéřová	1			
	skříň dřevěnná policová	15			
	Lavice ocelové	16			
	lavice dřevěnné	19			
	skříňka dvojšatnová plechová	22			
	věšák na šaty dvoustojanový	13			
sborovna žen					
	skříň dřevěnná policová	2			
	stolek konferenční	1			
	stůl psací	1			
	válenda	1			
Ostatní prostory					
	pianino	3			
	regál dřevěný	3			
	skříň čtyřdveřová	3			
	židle dřevěnné	80			
	stůl restaurační	16			
	křesla	13			

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

ČSOB

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika
Vyřizuje

Miroslav Šichman
Telefon +420 22411 4233
Fax +420 22411 9531
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

T.J. Sokol Pardubice I
Jiráskova 29
530.02 Pardubice
IČO: 00527785

Praha, 12. září 2014

Bankovní záruka č. PRAGGO0006984

Dozvídáme se od obchodní společnosti MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČO: 15050050, která dle Smlouvy o vzniku společnosti č. 48/O/2014 ze dne 29. 8. 2014 společně s obchodními společnostmi SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48292516, a ITALMEC, spol. s r.o., Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10, IČO: 14890879, tvoří „Sdružení pro Sokol Pardubice" (dále společně jen „Zhotovitel"), že s Vámi uzavřou Smlouvu o dílo na zakázku "Generální dodavatel stavebních prací pro III. etapu modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I" a že Vám má být poskytnuta bankovní záruka, zajišťující splnění povinností z této smlouvy.

Z příkazu obchodní společnosti MARHOLD a.s. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 10.000.000,00 slovy: korun českých deset milionů 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 15. dubna 2016 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato záruka nabude účinnosti po podepsání smlouvy oběma zúčastněnými stranami.

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
- 1911

Radislav Mikota
A 7672

Luděk Červený
A 8837

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720590083

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**"),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
agentury Východní Čechy
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

MARHOLD a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ 150 50 050
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2583
(dále jen „**pojistník**")

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.

se sídlem (bydliště): Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02
IČ: 259 43 081
(dále jen „**pojišťovací makléř**")
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03
Kontaktní osoba: Ing. Martin Nekut
telefon: 466 330 164

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2011.

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP"), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP"), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP").

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění
ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení
ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů
ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení
ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu
ZPP P - 695/05 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik
DPP P - 520/05.

Živel
DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek

Zabezpečení
DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Upřesnění
DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění
DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí („odcizení") - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě
DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

Stroje
DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění
DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění
DST9 - Čerpadla - Výluka
DST11 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti
DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku základní rozsah pojištění
DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění
DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění
DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné
DOB1 - Elektronická rizika - Výluka
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy
DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití
Klauzule sjednávané v rámci stavebního a montážního pojištění:
D 102 Podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 110 Bezpečnostní opatření
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění

A) – 530 02 Pardubice, Jiráskova 169
B) - území ČR
C) - území Evropy
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Poř. číslo	Místo pojištění: A)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „sdružený živel" Pojištění se řídí: VPP P-100/09 a ZPP P-150/05, a doložkami DOB1, DOB3, DOB7				
	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč	Spoluúčast Kč	Pojištění se sjednává *)1) 2)	Maximální roční limit plnění 3) Kč	Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kč
1.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	250 000	„povodeň" 25 000 ostatní poj. nebezpečí 1 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1..

2.1.2. Živelní pojištění

Poř. číslo	Místo pojištění: B)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „sdružený živel" Pojištění se řídí: VPP P-100/09 a ZPP P-150/05, a doložkami DZ6, DOB1, DOB3, DOB7				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1) 2)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
2.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	4 000 000	„povodeň" 25 000 ostatní poj. nebezpečí 1 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
3.	Soubor cizích věcí movitých	500 000	„povodeň" 25 000 ostatní poj. nebezpečí 1 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
4.	Soubor zásob	1 500 000	„povodeň" 25 000 ostatní poj. nebezpečí 1 000	pro jednu a každou pojistnou událost	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1..

2.1.3. Živelní pojištění

Poř. číslo	Místo pojištění: C)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „sdružený živel" Pojištění se řídí: VPP P-100/09 a ZPP P-150/05, a doložkami DOB1, DOB3, DOB7				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1) 2)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
5.	Soubor cizích věcí movitých	370 000	„povodeň" 25 000 ostatní poj. nebezpečí 1 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky: jedná se o pět kontejnerů – 2x 2200/4500/600, 2x 2200/4500/1500 a 1x 2550/5000/600						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1..

2.2.1.Pojištění pro případ odcizení

Poř. číslo	Místo pojištění: A)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „odcizení" Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, a doložkami DOZ1, DOZ2, DOZ5, DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1) 2) 9)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
6.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	250 000	1 000	zlomkové pojištění, na novou cenu	100 000	nesjednává se
7.	Vlastní cennosti		1 000	první riziko	200 000	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.2.Pojištění pro případ odcizení - doplňkové pojištění „posel"

Poř. číslo	Místo pojištění: A)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „posel" Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, a doložkami DOZ4, DOZ5, DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1) 2) 9)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
8.	Peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou		1 000	první riziko	300 000	nesjednává se
Poznámky: Pojištění uvedené pod bodem 8. nemá vazbu na místo pojištění.						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.3.Pojištění pro případ odcizení

Poř. číslo	Místo pojištění: B)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „odcizení" Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč	Spoluúčast Kč	Pojištění se sjednává *)1) 2) 9)	Maximální roční limit plnění 3) Kč	Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kč
9.	Soubor cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb		1 000	první riziko, na novou cenu	200 000	nesjednává se
10.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých	4 000 000	1 000	zlomkové pojištění, na novou cenu	2 500 000	nesjednává se
11.	Soubor cizích věcí movitých	500 000	1 000	zlomkové pojištění, na novou cenu	300 000	nesjednává se
12.	Soubor zásob	1 500 000	1 000	zlomkové pojištění	1 000 000	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.4.Pojištění pro případ odcizení

Poř. číslo	Místo pojištění: C)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „odcizení" Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč	Spoluúčast Kč	Pojištění se sjednává *)1) 2) 9)	Maximální roční limit plnění 3) Kč	Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kč
13.	Soubor cizích věcí movitých	370 000	1 000	zlomkové pojištění, na novou cenu	100 000	nesjednává se
Poznámky: jedná se o pět kontejnerů – 2x 2200/4500/600, 2x 2200/4500/1500 a 1x 2550/5000/600						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Poř. číslo	Místo pojištění: B)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: „vandalismus" Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05, a doložkami DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč	Spoluúčast Kč	Pojištění se sjednává *)1) 2)	Maximální roční limit plnění 3) Kč	Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kč
14.	Soubor cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb		10% min. 1 000	první riziko, na novou cenu	200 000	nesjednává se
15.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých		10% min. 1 000	první riziko, na novou cenu	200 000	nesjednává se
16.	Soubor cizích věcí movitých		10% min. 1 000	první riziko, na novou cenu	200 000	nesjednává se
Ujednání:var.:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.1 Pojištění strojů

Poř. číslo	Místo pojištění: B)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: dle čl. II. ZPP P- 300/05 Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 300/05, a doložkami DOB1, DOB3, DST1, DST8, DST9, DST11				
	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč	Spoluúčast Kč	Pojištění se sjednává *)1)	Maximální roční limit plnění 3) Kč	Limit plnění pro jednu poj. událost 4) Kč
17.	Soubor vlastních strojů a zařízení	1 500 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
18.	Soubor cizích strojů a zařízení	1 500 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
19.	Cizí stroj	549 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	549 000	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.1. Pojištění elektroniky

Poř. číslo	Místo pojištění: A)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: dle čl. II. ZPP P- 320/05 Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 320/05, a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
20.	Soubor vlastních zařízení	500 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
21.	Soubor cizích zařízení	140 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.2. Pojištění elektroniky

Poř. číslo	Místo pojištění: B)	Rozsah pojištění: poj. nebezpečí: dle čl. II. ZPP P- 320/05 Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 320/05, a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7				
	Předmět pojištění	**Agregovaná/ celková/pojistná částka Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává** *)1)	**Maximální roční limit plnění** 3) **Kč**	**Limit plnění pro jednu poj. událost** 4) **Kč**
22.	Soubor vlastních zařízení včetně přenosných	150 000	5 000	pro jednu a každou pojistnou událost, na novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.6.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Poř. číslo	Územní rozsah Evropa	Rozsah pojištění: pojistná nebezpečí: čl. II., bod (1) a (2) ZPP P- 695/05 Pojištění se řídí: VPP P - 100/09; ZPP P – 695/05; a doložkami: DOB1, DOB3				
	Předmět pojištění	**Limit pojistného plnění Kč**	**Spoluúčast Kč**	**Pojištění se sjednává na** 2)	**Vozidlo typ/RZ**	**Sublimit plnění pro jednu poj. událost na vozidlo** 10) Kč
23.	RIZ1	100 000	5 000	první riziko	MAN TGL, RZ: 3E3 6107	nesjednává se
Poznámky: jedná se o pět kontejnerů – 2x 2200/4500/600, 2x 2200/4500/1500 a 1x 2550/5000/600						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, klauzule D102, D110, D117

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč 7)	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
24.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP2	90 000 000		50 000	Česká republika
25.	Soubor cizích věcí převzatých – dle DODP3		1 000 000	1 000	Česká republika
26.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8		1 000 000	1 000	Česká republika

Ujednání: Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč bez spoluúčasti.
Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč se spoluúčastí 2 500 Kč.
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:

a) odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného
b) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
c) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, na životě nebo na věci – tzv. následné finanční škody
d) odpovědnost za škodu způsobenou stavebně-montážní činností (pro škody v souvislosti s prací pod vodou a/nebo podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými a/nebo ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu větší než 3 metry se sublimitem 10 000 000,- Kč; pro škody v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu max. 3 metry bez sublimitu)
e) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny a/nebo výbušninami (sublimit pojistného plnění 10 000 000,- Kč)

Výluky z pojištění:

a) dle VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložek DOB1, DODP2
b) pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad

Limit plnění od 1. dubna 2009 do 28. října 2009 činí 30 000 000,- Kč, od 29. října 2009 do 4. srpna 2010 činí 70 000 000,- Kč.

7) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09,
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst, 1 a). VPP P – 100/09,
maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 3. VPP P – 100/09,

4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05
9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

3. Pojistné plnění

3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **1 500 000,- Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000,- Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000,- Kč**.

4. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

Živelní pojištění
Pojistné ..... 21 398,- Kč

Pojištění pro případ odcizení
Pojistné ..... 23 824,- Kč

Pojištění pro případ vandalismu
Pojistné ..... 1 975,- Kč

Pojištění strojů
Pojistné ..... 28 392,- Kč

Pojištění elektroniky
Pojistné ..... 9 612,- Kč

Pojištění věcí během silniční dopravy
Pojistné ..... 4 500,- Kč

1.7. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem
Pojistné .....429 280,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem .....**518 981,- Kč**
Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%, slevy za víceleté pojištění ve výši 10%, slevy za souběžné pojištění ve výši 15%

Celkové roční pojistné po zaokrouhlení činí ..... **311 388,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

   Pojistné za první pojistný rok je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
1. dubna 2011	**77 847,- Kč**
1. července 2011	**77 847,- Kč**
1. října 2011	**77 847,- Kč**
1. ledna 2012	**77 847,- Kč**

   V následujícím roce bude pojistné placeno vždy k datu 1. dubna, 1. července, 1. října, 1. ledna každého pojistného roku.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: **7720590083.**

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
http://www.koop.cz/
tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz

případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen atečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se vážuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným stníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.
Zvláštní ujednání

Je-li sjednáno pojistné nebezpečí „povodeň" neplatí výluka uvedená v Článku V, bod. (3), ZPP P-150/05.

Odchylně od doložky DZ1 se pojištění sjednává pro budovy, stavby nebo mobilní buňky uvedené v bodech a), b) této doložky.

Odchylně od doložky DOZ1 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že byly pojištěné ostatní vlastní věci movité, cizí věci movité, zásoby a elektronika zabezpečeny:

do 200.000,- Kč v uzamčené místnosti (objektu) nebo jestliže byly překonány překážky nebo opatření chránící pojištěné věci před odcizením

od 200.001,- Kč do 500.000,- Kč v uzamčené místnosti (objektu) zabezpečené bezpečnostní cylindrickou vložkou zabraňující vytlačení a bezpečnostním štítem zabraňujícím rozlomení a vylomení vložky a pod.

od 500.001,- Kč do 2,000.000,- Kč v uzamčené místnosti (objektu) zabezpečené bezpečnostní cylindrickou vložkou zabraňující vytlačení a bezpečnostním štítem zabraňujícím rozlomení a vylomení vložky a pod., dále zabezpečené EZS.

Pro zásoby, ostatní vlastní věci a cizí věci movité pro adresu B dále platí limit plnění ve výši **500.000,-Kč** pro zabezpečení v oploceném areálu uzamčeném bezpečnostními zámky, s plotem 1,8 m vysokým. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.

Dále platí:

- Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):

a) byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
b) byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm^2 a větší zevnitř byly zneprůchodněny,
c) elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení,
d) schránky a trezory byly uzamčeny.

- Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např.v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.

lchylně od doložky DOZ1 platí následující způsob zabezpečení pro doplňky a výměnné součásti k souboru strojů, dále pak kontejnery a buňky, kdy pojistitel poskytne plnění do výše 200.000,-Kč. Právo plnění vzniká, jestliže doplňky a výměnné součásti k souboru strojů a dále kontejnery a buňky byly izeny krádeží, při které pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením např. lká hmotnost (min. 350 kg), nadměrné rozměry a obtížná demontáž.

hylně od doložky DOZ2 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že byly jištěné cennosti zabezpečeny: v uzamčeném trezoru zabudovaném ve zdi nebo v podlaze a v uzamčené stnosti zabezpečené bezpečnostní cylindrickou vložkou zabraňující vyhmatání a bezpečnostním m (kováním) zabraňujícím rozlomení vložky.

ylně od doložky DOZ4 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že:

je-li k oloupení posla při přepravě svěřených hodnot z místa převzetí do místa určení o tyto noty, je pojistitel oprávněn snížit své plnění, pokud nebyla přeprava prováděna:

do 200.000,- Kč v uzavřené pevné kabele nebo kufříku pověřenou osobou vybavenou obranným sprayem

od 200.001,- Kč do 300.000,- Kč v uzavřené kabele nebo kufříku dvěma pověřenými osobami. Jedna z osob bude vybavena obranným sprayem, přeprava bude prováděna v uzavřeném osobním automobilu s uzavřenou kovovou karoserií.

Přeprava se uskuteční určenou trasou z místa pojištění do peněžního ústavu, pošty, místa učení resp. z nich do místa pojištění a nebude až do místa určení přerušena. Osoba přepravující peníze a ceniny se považuje za posla jen tehdy, je-li starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá a není pod vlivem alkoholu či jiných halucinogenních látek.

Pojištění se vztahuje i na případy:

- kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí,
- odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat.

Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem.

Za posla se nepovažují profesionální přepravci peněz, tj. fyzické nebo právnické osoby s předmětem podnikání „podniky zajišťující ostrahu majetku a osob".

Odchylně od doložky DOZ5 není u prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. požadováno minimální zařazení výrobků do BT3.

Pro předmět pojištění pod bodem č. 14 v tabulce 2.3.1. se odchylně od ZPP P - 200/05 článek V. bod (1) a) ujednává plnění i za škody způsobené malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1. dubna 2011 do 31. března 2021**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
9. Ujednává se, že dnem předcházejícímu dni účinnosti této pojistné smlouvy končí účinnost pojistné smlouvy č. **7720369850**.
10. Tato pojistná smlouva obsahuje 14 stran a přílohu č. 1. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh:

Příloha č. 1.: Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES

V Pardubicích dne 31. března 2011

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘÍDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE

za pojistitele

Ing. Emilie KVAPILOVÁ
underwriter specialista

za pojistitele

Ing. Vladimír CAFOUREK
underwriter

Pardubicích dne 31. března 2011

MARHOLD
MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

za pojistníka

istnou smlouvu vypracovala: Ing. Emilie Kvapilová, tel.: 466 890 244

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I
poř. č. vidimace 3830/14
tato částečná kopie, obsahující 14 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 32 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Pardubicích dne 12.9.2014
Pavlína Stuchlíková
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Úřad městského obv. Pardubice I.

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek číslo 1 k pojistné smlouvě č. 7720590083

Úsek pojištění hospodářských rizik
uzavřené dne 31. března 2013 mezi smluvními partnery

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 471 16 617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**"),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
agentury Východní Čechy
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

MARHOLD a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ 150 50 050
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2583
(dále jen „**pojistník**")

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek pojistné smlouvy, kterým se pojistná smlouva upravuje následovně:

Tento dodatek pojistné smlouvy byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.

se sídlem (bydliště): Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha 1552, PSČ 530 02
IČ: 259 43 081
(dále jen „**pojišťovací makléř**")
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Pardubice, Štrossova 550, PSČ 530 03
Kontaktní osoba: Ing. Martin Nekut
telefon: 466 330 164

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tento dodatek pojistné smlouvy ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2011.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP"), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP"), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP") uvedené pojistné smlouvy.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění odpovědnosti

1.1. Pro pojištění odpovědnosti je místem pojištění **území Evropy**

2. Přehled sjednaných pojištění

Navyšuje se limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku.

Mění se číslo účtu, na které je pojistník je povinen uhradit pojistné.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – ruší se

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkou DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, klauzule D102, D110, D117					
Poř. číslo	**Rozsah pojištění**	**Limit pojistného plnění Kč**	**Sublimit pojistného plnění Kč 7)**	**Spoluúčast Kč**	**Územní platnost pojištění**
24.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP2	90 000 000		50 000	Česká republika
25.	Soubor cizích věcí převzatých – dle DODP3		1 000 000	1 000	Česká republika
26.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8		1 000 000	1 000	Česká republika

Ujednání: Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč bez spoluúčasti.
Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč se spoluúčastí 2 500 Kč.
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:

a) odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného
b) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
c) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, na životě nebo na věci – tzv. následné finanční škody
d) odpovědnost za škodu způsobenou stavebně-montážní činností (pro škody v souvislosti s prací pod vodou a/nebo podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými a/nebo ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu větší než 3 metry se sublimitem 10 000 000,- Kč; pro škody v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu max. 3 metry bez sublimitu)
e) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny a/nebo výbušninami (sublimit pojistného plnění 10 000 000,- Kč)

Výluky z pojištění:

a) dle VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložek DOB1, DODP2
b) pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad

Limit plnění od 1. dubna 2009 do 28. října 2009 činí 30 000 000,- Kč, od 29. října 2009 do 4. srpna 2010 činí 70 000 000,- Kč.

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – sjednává se

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkou DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, klauzule D102, D110, D117

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč [7]	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
24.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku – dle DODP2	100 000 000		50 000	Česká republika
25.	Soubor cizích věcí převzatých – dle DODP3		1 000 000	1 000	Česká republika
26.	Náklady zdravotní pojišťovny – dle DODP5 a regresy nemoc. dávek dle DODP8		1 000 000	1 000	Česká republika

Ujednání: Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu (povinnosti členů družstev) nebo v přímé souvislosti s nimi se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč bez spoluúčasti.

Pojištění jiné majetkové škody se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč se spoluúčastí 2 500 Kč.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:

f) odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného
g) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
h) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, na životě nebo na věci – tzv. následné finanční škody
i) odpovědnost za škodu způsobenou stavebně-montážní činností (pro škody v souvislosti s prací pod vodou a/nebo podzemními a podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými a/nebo ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu větší než 3 metry se sublimitem 10 000 000,- Kč; pro škody v souvislosti s ražbou tunelů včetně s ní souvisejících výkopových prací s průměrem/šířkou tunelu/výkopu max. 3 metry bez sublimitu)
j) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny a/nebo výbušninami (sublimit pojistného plnění 10 000 000,- Kč)

Výluky z pojištění:

c) dle VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložek DOB1, DODP2
d) pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad

Limit plnění od 1. dubna 2009 do 28. října 2009 činí 30 000 000,- Kč, od 29. října 2009 do 4. srpna 2010 činí 70 000 000,- Kč, od 5. srpna 2010 do 9. září 2013 činí 90 000 000,- Kč.

1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09,
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst, 1 a). VPP P – 100/09,

3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 3. VPP P – 100/09,

4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
8) doba ručení - ve smyslů čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05
9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

3. Pojistné plnění

Beze změn.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem

Roční pojistné za tento dodatek ..... 17 845,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 17 854,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15 %, slevy za víceleté pojištění ve výši 10 %, slevy za souběžné pojištění ve výši 15 %.

Celkové roční pojistné po tento dodatek činí ..... 10 707,- Kč

Alikvotní část pojistného za období od 10. září 2013 do 1. dubna 2014 činí 5 955,- Kč a je splatná k datu 13. září 2013.

V následujícím roce bude pojistné za tento dodatek zahrnuto do předpisu za celou pojistnou smlouvu.

2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol: **7720590083.**
3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Beze změn.

Článek V.
Zvláštní ujednání

Beze změn.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek pojistné smlouvy se uzavírá na dobu **od 10. září 2013 do 31. března 2021**.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem dodatku pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje

pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
6. Dodatek pojistné smlouvy byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
9. Tento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 6 stran.

V Pardubicích dne 6. září 2013

za pojistitele
Zdeněk DRAHÝ
underwriter specialista

za pojistitele
Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista

V Pardubicích dne 31. března 2011

za pojistníka

MARNOLD (2)
MARNOLD a.s.
Jráskova 169
530 02 Pardubice
IČO: 15059050

Dodatek pojistné smlouvy vypracoval: Ing. Petr Mlejnek, tel.: 466 890 248

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice
poř. č. vidimace 3831/14
tato úplná kopie, obsahující 6 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina prvopisem,
obsahujícím 6 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Pardubicích dne 12.9.2014
Pavlína Stuchlíková
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Úřad městského obvodu Pardubice I.
11

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva (rámcová) č. 772 079428 7 o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČ 47116617
adresa sídla: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
agentura Severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

SYNER, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153
IČ 48292516
adresa sídla: 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7
tel.: 488 124 222, fax: 488 124 200
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 53001461/0100
(dále jen „**pojistník**")
zastoupený: oprávněnými osobami dle výpisu z obchodního rejstříku
korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
MF Turnov s.r.o.
IČ 25284631
adresa sídla: 511 01 Turnov, Palackého 493
(dále jen „**pojišťovací makléř**")
korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře
tel.: 481 323 061, 602 434 346, fax: 481 313 777

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P - 777/05 (dále jen „VPP P - 777/05") a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky") uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **objednatel** a **zhotovitel**, tj. **pojistník** nebo **SYNER SLOVAKIA, společnost s ručením omezeným, organizačná zložka**, se sídlem Lazaretská 7, 811 08 Bratislava, jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „budované dílo").

   Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
   Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území **České republiky** a **Slovenské republiky**.

Článek II.

Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
   D 002 Křížová odpovědnost
   D 004 Rozšířené krytí záruční doby (12 měsíců)
   D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
   D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
   D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží
   D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích
   D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
   D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
   D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
   D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnost.opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
   D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy
   D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
   D 114 Hromadné škody
   D 115 Pojištění rizika projektanta
   D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
   D 119 Stávající majetek
   D 120 Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku
   D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
   D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
   D 250/A Odcizení
   D 251 Zpronevěra
   D 252 Výluka podzemních prací
   DOB 1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)
   DOB 7 - Definice jedné poj. události pro poj. nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

3. **Oddíl I. – Pojištění věci**

3.1.	**Předmět pojištění**		**Horní hranice plnění** (Kč)	**Spoluúčast** (Kč)
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)		**2 000 000 000,-** [1]	100 000,-
	1.1.	Max. hodnota jednoho budovaného díla	dle tab. 3.2. bodu 2 tohoto článku [1]	
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem [3]	30 000 000,- [2]	
2.	Stávající majetek [3]		50 000 000,- [2]	100 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště [3]		2 000 000,- [2]	10 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje [3]		2 000 000,- [2]	20 %, min. 10 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků [3]		35 000 000,- [2]	10 000,-

[1] Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05.
[2] Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05.
[3] Pojištění na první riziko.

3.2.	**Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci**
1.	Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty **500 000 000,-Kč** včetně, u nichž je zhotovitelem SYNER, s. r. o. a na budovaná díla do hodnoty **50 000 000,-Kč** včetně, u nichž je zhotovitelem SYNER SLOVAKIA, společnost s ručením omezeným, organizačná zložka. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých je jejich hodnota vyšší nebo která nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (např. pojistník je zároveň investorem), nahlásí pojistník nejpozději 10 dní před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.
3.	Pokud se **pojistník** účastní na díle jako člen sdružení a není vedoucím účastníkem sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje. Pokud je **pojistník** vedoucím účastníkem sdružení, považuje se za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy celé budované dílo a hodnota celého budovaného díla je zahrnuta do celkové hodnoty stavebních a montážních výkonů dle čl. III., odst. 4. této pojistné smlouvy. Pojištění se v tomto případě vztahuje na všechny členy sdružení dle smlouvy o sdružení.

4. **Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu**

4.1. Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	150 000 000,- [4]	20 000,- [5]

[4] Limit pojistného plnění dle článku XVII. odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.
[5] Pro škody na zdraví a na životě se spoluúčast nesjednává.

4.2. Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. XVI, odst. (1), písm. l), VPP P - 777/05).

5. **Pojistné plnění**

5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „**povodeň**" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši **30 000 000,- Kč** (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Výše sjednané spoluúčasti pro jednotlivé předměty pojištění se vztahují na pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň", avšak minimální spoluúčast pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň" se sjednává ve výši 50 000,- Kč.
Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč.

5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „**vichřice**" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojist. plnění ve výši **40 000 000,- Kč** (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „**sesuv**" nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši **40 000 000,- Kč** (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení**, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši **2 000 000,- Kč** (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení" se sjednává spoluúčast ve výši 10 000,- Kč.

5.5 Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.
Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:
Pojistné celkem ..... **2 089 000,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové. Pojistné je splatné k datu a v částce takto
   - **k 1. 2. 2014** ..... **2 089 000,- Kč**

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele
peněžní ústav : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu / kód banky : **2226222/0800**

konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
variabilní symbol : 772 079428 7

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení pojistné doby nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistné doby za SYNER , s.r.o. a SYNER SLOVAKIA, společnost s ručením omezeným, organizačná zložka.

   Pokud bude **pojistník** vedoucím účastníkem sdružení, budou do celkové hodnoty stavebních a montážních výkonů zahrnuty také dodávky ostatních členů sdružení.

   Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II. bod 3. (Oddíl I. - Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo
nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. 841 105 105

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu pojistiteli na adresu

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
  CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
  664 42 Modřice, Brněnská 634, fax: 547 212 602, 547 212 561
  e-mail: podatelna@koop.cz, http://www.koop.cz/

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky
na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem
nebo prostřednictvím internetu na výše uvedenou adresu.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Pojištění dle této rámcové pojistné smlouvy se vztahuje i na díla, která byla přihlášena do pojištění dle článku II., oddílu I., tabulky 3.2., bodu 2 dodatky v předchozích rámcových pojistných smlouvách.
2. Pro riziko „odcizení" se ujednává zabezpečení dle doložky 250/A Odcizení.
3. Pro pojistné události, u kterých pojistné plnění nepřesáhne výši 2 000 000,- Kč, se neuplatní doložka D 104. Ostatní ujednání této pojistné smlouvy a ustanovení VPP P-777/05 tímto ujednáním nejsou dotčena.

Článek VI.

Pojistná doba

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. ledna 2014** do **31. prosince 2014**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.

3. Po zániku pojištění dle ustanovení článku VI. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 po dobu 12 měsíců, nejdéle však do 31. prosince 2015.
4. Pojištění zkušebního provozu ve smyslu ustanovení článku V. odst. (3) VPP P - 777/05 se nesjednává.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.
   Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. XXV. VPP P-777/05 se pro tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
4. Pojistná smlouva byla vypracována v 5 stejnopisech
   - pojistník obdrží 2 stejnopis
   - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
   - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
5. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu.
   Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.

   Výčet příloh:
   - příloha 1 - **Doložky**

Za pojistníka: 29 -11- 2013
V Liberci dne .....

jméno, příjmení, funkce a podpis
Ing. Martin Borovička
jednatel

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516
4

jméno, příjmení, funkce a podpis
Ing. Petr Hyška
jednatel

Za pojistitele:
V Liberci dne 29. listopadu 2013

Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu

Anna Honzejková
oddělení externího obchodu
underwriter specialista
pojištění hospodářských rizik

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

D 002 Křížová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P - 777/05,
- škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání pracovníků.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.
Limit plnění pro jednu a všechny pojistné události: 500 000,-- Kč
Spoluúčast: 10 000,-- Kč (odchylně od spoluúčasti sjednané v rámcové pojistné smlouvě).
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené krytí záruční doby

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel kryje škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení článku V. VPP P-777/05.

Záruční doba: 12 měsíců
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojistné krytí poskytované touto pojistnou smlouvou rozšiřuje na vícenáklady za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle podle této pojistné smlouvy.

Pro připojištění podle této doložky příslušně platí ustanovení článku XIII. - Podpojištění VPP P-777/05.

Maximální plnění: 20% z každé škody na pojištěných položkách, max. 5 000 000,- při každé pojistné události
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000 Kč při každé pojistné události
b) 20 000 Kč

D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:
- náklady na vstřikování cementové malty do oblastí měkké horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplňkových bezpečnostních opatření ani tehdy, když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- náklady na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této havárii pomocí dostatečných záložních zařízení,
- náklady za dodatečné zacementování nebo vodotěsné úpravy a dodatečná zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody,
- škody způsobené poklesem půdy, je-li způsoben nedostatečným pěchováním,
- škody v důsledku trhlin a prosakování.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 500 metrů

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:
- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Dále se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 0 Kč
pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 100 000 Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:
- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti **odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.**

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístnění PHP eventuelně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod
60% 3. škody
Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se v článku IX. VPP P - 777/05 uvedená výluka (2) ruší a výluka (3) se nahrazuje takto:

"(3) náklady na opravu, výměnu nebo nápravu škody na položkách (částech budovaného díla) způsobené vadou materiálu nebo vadného provedení prací nebo chybou projektové dokumentace. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,

3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 500 metrů

D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. a) VPP P 777/05 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:
- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 120 Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku

Pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se Oddíl II. pojistné smlouvy doplňuje o pojištění odpovědnosti za škodu z důvodu škody způsobené chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku.

Pro toto pojištění platí:
- Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;
- Pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku škody;
- Pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za:
- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu majetku nebo pozemku nebo budovy, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby.

Maximální limit plnění pro jednu a všechny pojistné události: 5 000 000,-- Kč
Spoluúčast: 100 000,-- Kč
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:
1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí bednění stavebních jam,
   a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
   b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování poškozeny,
   c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně", „vichřice" nebo „sesuvu" (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

Ruší se výluka uvedená v článku IX., odst. (7) VPP P - 777/05.

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. c) VPP P - 777/05 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, lomem nebo defektem, zmrznutím chladiva nebo jiné kapaliny, nedostatečným mazáním nebo nedostatkem oleje nebo chladicí směsi; vznikne-li však následkem této poruchy nebo defektu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou škodu poskytnuto pojistné plnění,
- ztráty nebo škody na vozidlech, která mají přidělenou SPZ nebo registrační značku, nebo na plavidlech nebo letadlech, kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20 % výše škody, minimálně však | 10 000 Kč při kterékoli události
Zvláštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 250/A Odcizení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm2 a větší zevnitř neprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M0	**do 20 000**	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M1	**do 100 000**	**dveře**	plné
		zámek dveří	• zámek s bezpečnostní **cylindrickou vložkou** a **bezpečnostním kováním** *nebo* • jeden **bezpečnostní visací zámek** *nebo*

			• zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** a současně otevíratelná **funkční mříž**
		prosklené plochy s plochou větší než 600 cm²	**instalována funkční mříž**
M2	**do 300 000**	**dveře**	**plné**
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém** *nebo* • dva **bezpečnostní visací zámky** *nebo* • zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž**
		prosklené plochy s plochou větší než 600 cm²	v rozsahu M1
M2	**nad 300 000**	**dveře**	**plné vyztužené** nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	• **bezpečnostní uzamykací systém** a současně **přídavný bezpečnostní zámek** *nebo* • **bezpečnostní uzamykací systém** a současně otevíratelná **funkční mříž** *nebo* • dva **bezpečnostní visací zámky** a současně otevíratelná **funkční mříž**
		prosklené plochy	v rozsahu M1
		ostraha/EZS	prostor je střežen stálou **fyzickou ostrahou** nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS)

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, uložené v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	**do 500 000**	**oplocení**	výška 160 cm
		zámek vstupů	• zámek s bezpečnostní **cylindrickou vložkou** *nebo* • **bezpečnostní visací zámek**
S2	**do 1 000 000**	**oplocení**	výška 180 cm,
		zámek vstupů	v rozsahu S1
		ostraha	• v mimopracovní době trvale střežené **fyzickou ostrahou** *nebo* • v mimopracovní době **oplocené prostranství** osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
S3	**nad 1 000 000**	**oplocení**	v rozsahu S2
		zámek vstupů	• **bezpečnostní uzamykací systém** a současně zámek s **bezpečnostní cylindrickou vložkou** *nebo* • **dva bezpečnostní visací zámky,** z nichž minimálně jeden je se **zvýšenou ochranou třmene** visacího zámku
		ostraha/EZS	• v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené **fyzickou ostrahou** *nebo* • v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství:

Z1	**do 300 000**	**oplocení**	výška 160 cm
		zámek vstupů	• zámek s bezpečnostní **cylindrickou vložkou** *nebo* • **bezpečnostní visací zámek**
Z2	**nad 300 000**	**oplocení**	výška 180 cm
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	• v mimopracovní době trvale střežené **fyzickou ostrahou** *nebo* • v mimopracovní době **oplocené prostranství** osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Věci typu lešení, bednění a pod:

demontované:

- musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství zabezpečeném dle doložky D 250, v případě, že nejsou uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství musí být pod trvalým dohledem fyzické ostrahy
- do limitu plnění 200 000,- Kč mohou být ukotveny řetězem , lanem k předmětům pevně spojeným se zemí, který brání odcizení kterékoliv části demontovaných složených věcí

smontované: (na objektu, který není v oploceném a uzamčeném prostoru)

- maximální limit plnění pro odcizení smontovaného věcí je 200 000,- Kč
- po montáži musí být ukotveny k objektu u kterého jsou namontovány tak, že toto ukotvení nelze bez použití násilí nebo nářadí uvolnit
- za překonání překážky je považována jejich násilná demontáž s použitím ručního nářadí

D) Stavební a montážní stroje uložené mimo oplocené a uzamčené prostranství

1. V případě strojů uložených mimo uzavřený prostor, nebo oplocené prostranství musí být zajištěno, aby v době pojistné události byly podle dále jednotlivě požadovaných způsobů zabezpečení pojištěných strojů:

   a) mobilní pracovní stroje řádně uzavřeny a uzamčeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a měly všechny instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu, klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mobilních pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito stroji (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo viditelně),

   b) v případě ztráty klíče nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku (viz. předchozí bod) byla provedena výměna zámku (spínací skříňky apod.) nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení na stroji tak, aby ztracený klíč (osobní čip apod.) již neumožňoval manipulaci s pojištěným strojem.

2. Požadavky na zabezpečení pojištěných strojů podle jejich druhu a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulkách. Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem plnění pro jeden „pojištěný stroj" odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení „pojištěných strojů" v době vzniku pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení pojištěných strojů	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
V1		**připevnění stroje**	stroje do hmotnosti 1 500 kg musí být připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1.500 kg, uzamčení provedeno **bezpečnostním visacím zámkem** se zvýšenou ochranou třmene
		zabezpečení stroje	**stroj uzamčen zámkem dodaným výrobcem stroje (pokud existuje)**
			„Stavební a montážní stroje" s vlastním pojezdem s hodnotou nad 2 000 000,- Kč musí být vybaveny buď imobilizérem, nebo mechanickým zabezpečením blokujícím řadící páku, převodovku, ovládání funkcí motoru, řízení nebo jiným prvkem zamezující používání stroje kvalitou odpovídajícím bezpečnostnímu visacímu zámku **„Stavební a montážní stroje" bez vlastního pojezdu** vybaveny zámky tažných ok přívěsů a tažných čepů návěsů

V případě odcizení části stavebních a montážních strojů se za překonání překážky považuje jejich násilná demontáž z pojištěného stroje

„Příslušenství stavebních a montážních strojů - výměnné pracovní nástroje zemních strojů" uložené mimo oplocené prostranství mimo uzavřený prostor

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení pojištěných strojů	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
Z1	**do 500 000**	**připevnění příslušenství stroje**	• příslušenství stroje připevněno řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1.000 kg uzamčení provedeno **bezpečnostním visacím zámkem** se zvýšenou ochranou třmene *nebo* • příslušenství stroje přitlačeno k zemi pohyblivým ramenem stroje těžším než 1 500 kg

Výklad pojmů:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
- nebo uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
3. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen "ČIA") na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen "BT") podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti - modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit,

bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují min. požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 251 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním cizí věci.

D 252 Výluka podzemních prací

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a odpovědnostní nároky, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

a) užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
b) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár", „povodeň", „vichřice", „sesuv", „náraz" nebo „vodovod", je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

P - 777 / 05

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM

ČÁST 1. - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek I.
Úvodní ustanovení

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím se sjednává jako pojištění škodové.

Článek II.
Pojistná nebezpečí

(1) Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla jakoukoli nahodilou událostí, která není vyloučena.

(2) Pojištění se vztahuje i na odcizení pojištěného budovaného díla nebo jeho části.

(3) Je-li tak uvedeno v pojistné smlouvě, pojištění se sjednává:
a) pro další pojistná nebezpečí související s výstavbou pojištěného budovaného díla,
b) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Článek III.
Výluky z pojištění

(1) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé následkem:
a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
c) působení jaderné energie,
d) úplného nebo částečného zastavení nebo přerušení prací na budovaném díle,
e) úmyslného jednání pojištěného, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého z nich,
f) závazku nebo odpovědnosti převzatých nad rámec stanovený právním předpisem.

(2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé znečištěním životního prostředí.

(3) Pojištění se nevztahuje na následné škody jakéhokoli druhu, včetně pokut, penále či jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí, plateb nebo ztrát plynoucích z prodlení, nesplnění závazku nebo povinnosti, nedosažení požadovaných parametrů nebo na škody ze zrušení smlouvy.

Článek IV.
Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla.

Článek V.
Vznik, trvání a zánik pojištění

(1) Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako začátek pojištění.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojištění zaniká před termínem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:
a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo bylo vydáno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, co nastane dříve,
b) pro část budovaného díla okamžikem, ve kterém byla uvedena do provozu nebo byla předána nebo bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání. Pojištění zbývající části pojištěného budovaného díla tímto nezaniká.

(3) Kromě důvodů uvedených v odst. (2) tohoto článku zaniká pojištění budovaného díla:
a) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak,
b) pro část budovaného díla okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak. Pojištění zbývající části však tímto nezaniká,
c) pro zařízení nebo stroje, resp. jejich součásti, které byly již v provozu, okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve.

(4) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

(5) Pojištění zaniká:
a) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
b) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období,
c) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne,
d) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne,
e) okamžikem ukončení činnosti zhotovitele na pojištěném budovaném díle,
f) dnem prohlášení konkurzu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
g) z dalších důvodů uvedených v zákoně.

Článek VI.
Pojištěný

Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla, uvedení ve smlouvě o dílo a subdodavatelé zhotovitele, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

ČÁST 2. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek VII.
Předmět pojištění - pojištěné věci

(1) Předmětem pojištění je budované dílo uvedené v pojistné smlouvě včetně příslušného materiálu, který se má stát jeho součástí a je uložen na místě pojištění.

(2) Za podmínek uvedených v pojistné smlouvě lze sjednat pojištění:
a) stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla,
b) zařízení a vybavení staveniště sloužícího k realizaci pojištěného budovaného díla,
c) stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla.

Článek VIII.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci, v jehož důsledku pojištěná věc vyžaduje opravu, výměnu nebo náhradu, pokud jsou současně splněny podmínky, za kterých je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

(2) Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle odst. (1) tohoto článku.

(3) Pojistnou událostí je pouze takové poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci, ke kterému došlo v místě pojištění a v době trvání pojištění.

Článek IX .
Výluky z pojištění věcí

Pojištění se nevztahuje na:

(1) škodu v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,

(2) škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace,

(3) náklady na opravu vadného materiálu nebo vadného provedení prací. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací,

(4) náklady na opravu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění,

(5) škodu způsobenou opotřebením, korozí, oxidací, zhoršením stavu věci způsobeným jejím nedostatečným používáním, erozí, usazováním povlaku, přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, dlouhodobým uskladněním, postupným stárnutím, znečištěním nebo zamořením a na škodu způsobenou normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,

(6) škodu na zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojích, nářadí a přístojích vzniklou v důsledku elektrické nebo mechanické poruchy, selhání či lomu, zmrznutí chladicí kapaliny nebo podobného média, vadného mazání, nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny,

(7) motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou, drážní vozidla, letadla nebo plavidla všeho druhu,

(8) písemnosti, cenosti a cenné věci,

(9) věci zvláštní hodnoty,

(10) pozemky a rostliny všeho druhu,

(11) vzorky, názorné modely, prototypy nebo na škody vyplývající z experimentálního výzkumu,

(12) škodu vzniklou nerespektováním právních předpisů nebo profesních zásad nebo postupů obsažených v technické dokumentaci zpracované odbornými organizacemi, kterými se mají řídit činnosti při realizaci pojištěného budovaného díla,

(13) ztrátu nebo škodu, která byla objevena při inventuře nesouvisející s pojistnou událostí,

(14) škodu plynoucí z dočasných nebo mimořádných oprav nebo úprav jiných než těch, které vedou k odvrácení nebo zmírnění pojistné události, nejsou-li vykonány na pokyn pojistitele nebo po konzultaci s ním.

Článek X.
Pojistná hodnota

(1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

(2) Pojistná hodnota:
a) pro budované dílo odpovídá hodnotě všech prací a materiálů použitých pro výstavbu budovaného díla a nebude větší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo včetně všech dodávek objednatele,
b) pro předměty pojištění uvedené v článku VII. odst. (2) je vyjádřena jejich novou cenou, není-li ujednáno jinak.

Článek XI.
Pojistná částka

(1) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci. Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

(2) Snížila-li se v důsledku vzniku pojistné události pojistná částka, může si ji pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek trvání pojištění obnovit do původní výše doplacením pojistného.

Článek XII.
Limity pojistného plnění

(1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice plnění v případě, kdy:
a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu (dále jen **„pojištění na první riziko“**),
b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci (dále jen **„zlomkové pojištění“**).

(2) Jde-li o pojištění na první riziko nebo o zlomkové pojištění:
a) musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pojistné smlouvě,
b) limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník,
c) sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu trvání pojištění,
d) snížil-li se v důsledku vzniku pojistné události limit pojistného plnění, může si ho pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek trvání pojištění obnovit do původní výše doplacením pojistného.

(3) Limit pojistného plnění jako horní hranici plnění lze sjednat i v případech, kdy je stanovena pojistná částka podle článku XI. odst. (1). Sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu trvání pojištění.

Článek XIII.
Podpojištění

(1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit své plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

(2) Ustanovení odst. (1) tohoto článku neplatí:
a) odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost uloženou v článku XXI. odst. (1) písm. d) nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu v pojistné smlouvě,
b) bylo-li sjednáno pojištění na první riziko.

Článek XIV.
Pojistné plnění

(1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou, nebo limitem pojistného plnění.

(2) Bylo-li poškozeno, zničeno nebo odcizeno pojištěné budované dílo, jeho část nebo materiál, který se má stát jeho součástí, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupořízení do stavu, v jakém se nacházely bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.

(3) Byly-li poškozeny nebo zničeny nemovité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovupořízení, sníženou o cenu využitelných zbytků.

(4) Byly-li zničeny movité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku nebo zničeno či odcizeno zařízení a vybavení staveniště nebo stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, pro něž bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u nichž míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla:
a) nižší nebo rovna 30 %, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
b) vyšší než 30 %, vyplatí pojistitel částku, která by odpovídala prokazatelným nákladům na znovupořízení věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

(5) Byly-li poškozeny movité věci pojištěné v rámci stávajícího majetku nebo zařízení a vybavení staveniště nebo stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, pro něž bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u nichž míra opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí byla:
a) nižší nebo rovna 30 %, vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků,
b) vyšší než 30 %, vyplatí pojistitel částku, která by odpovídala prokazatelným nákladům na opravu věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků.

Plnění pojistitele vyplacené podle tohoto odstavce nesmí převýšit částku vypočtenou podle odpovídající části odst. (4) tohoto článku.

(6) Pojistitel poskytne plnění, pokud mu byly předloženy nezbytné účty nebo doklady o tom, že podle okolností byly poškozené nebo zničené věci opraveny nebo vyměněny.

(7) Pojistitel nahradí náklady na jakékoli provizorní opravy pouze tehdy, jsou-li tyto opravy součástí definitivních oprav a nezvyšují-li celkové náklady na opravu nebo jsou-li součástí zachraňovacích nákladů.

(8) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

(9) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v souvislosti s jakýmikoli změnami budovaného díla.

(10) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

(11) Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne naturální plnění, a oprávněná osoba přesto opravila nebo vyměnila věc jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve výši, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho pokynů.

(12) Má-li oprávněná osoba při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

(13) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Článek XV.
Pojistná událost, rozsah pojištění

(1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, která nastala v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil:
a) v případě vzniku pojistné události:
   i) škodu na zdraví nebo na životě,
   ii) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
   pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody,
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody v rozsahu článku XVIII.

(3) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění budovaného díla,
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému do 30 dní po zániku pojištění budovaného díla,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění budovaného díla,
d) ke škodě došlo na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí.

(4) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisejí, se považují za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

(5) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud nebo jiný oprávněný orgán, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle odst. (2) písm. a) tohoto článku až poté, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu.

Článek XVI.
Výluky z pojištění odpovědnosti za škodu

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět,
b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností nebo s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,
c) na věcech, které jsou pojištěny anebo mohly být pojištěny podle článku VII. (bez ohledu na rozsah pojištění), na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo jsou v jeho péči, na věcech, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání pojištěného, zhotovitele, objednatele, investora nebo jiného subjektu spojeného s budovaným dílem, které je zcela nebo zčásti pojištěno podle článku VII. odst. (1), nebo na věcech jejich zaměstnance,
d) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, drážních vozidel, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,
e) chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku,
f) průmyslovým odstřelem nebo v důsledku poddolování,
g) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou plísní,
h) jinak než na zdraví, na životě nebo na věci (zejména na ušlém zisku),
i) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
j) při přepravě, z přepravních nebo zasilatelských smluv,
k) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektřiny, plynu, vody nebo tepla,
l) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady,
m) na majetku třetí osoby, je-li tato škoda způsobena tím, že byla uplatněna opatření podle projektové dokumentace dodané nebo schválené investorem.

(2) Pojistitel neuhradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá:
a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti,
c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

(3) Pojištění se nevztahuje na:
a) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch poškozeného,
b) odpovědnost pojištěného za vady budovaného díla,
c) náhradu škody přiznanou soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.

d) odpovědnost za vady díla, za které pojištěný nebo jeho smluvní partner (např. ten, který je odpovědný za údržbu nebo opravu věci) po skončení pojištění odpovídá v záruční době nebo při údržbě (na základě zákona nebo uzavřené smlouvy), nebo na odpovědnost za škody způsobené dodávkami nebo výrobky v záruční době nebo při údržbě.

Článek XVII.
Pojistné plnění

(1) Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých v době trvání pojištění maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník.

(2) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle článku XVIII. spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(3) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. V pojištění odpovědnosti za škody se náhrada škody vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

(4) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

(5) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

(6) Za škodu způsobenou na cennostech a cenných věcech, písemnostech a věcech zvláštní hodnoty je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do celkové částky 100 000 Kč.

(7) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

Článek XVIII.
Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit náklady:
a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
b) na obhajobu v trestním řízení (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,
c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody, pokud se k tomu písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. (1) tohoto článku, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

(3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. (1) tohoto článku, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

ČÁST 3. - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIX.
Pojistné

(1) Pojistník je povinen platit pojistné.

(2) Pojistné je jednorázovým pojistným, není-li ujednáno, že se jedná o pojistné běžné.

(3) Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

(4) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení za každý den prodlení.

(5) Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, změní-li se obecně závazné právní předpisy, které mají vliv na stanovení výše pojistného plnění, nebo není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí a svůj nesouhlas uplatní do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění zanikne uplynutím pojistného období, které předchází pojistnému období, pro něž je pojistné stanoveno v nové výši.

Článek XX.
Zachraňovací náklady

(1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. (1) tohoto článku maximálně do výše 1 % z horní hranice plnění sjednaného pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, a pro zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil s písemným souhlasem pojistitele a jež by jinak nebyl povinen vynaložit.

(3) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst. (2) tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.

(4) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.

(5) Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. (1) písm. a) a b) tohoto článku z pojištění odpovědnosti za škody.

Článek XXI.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník a pojištěný povinni:
a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požárně technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného,
b) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění,
c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, a změnu korespondenční adresy,
d) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění,
e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika,
f) oznámit pojistiteli, že je jím pojištěný majetek nebo odpovědnost za škodu pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň jsou povinni sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky nebo limitu plnění,
g) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou. Nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby,
h) řádně se starat o údržbu pojištěné věci.

(2) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinna:
a) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala,

b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události,
c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech je povinna zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,
d) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je zejména povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele,
f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy,
h) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,
i) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
j) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
k) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

(3) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba také povinna:
a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí,
b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věcí, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

(4) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující povinnosti:
a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír,
c) vznést námitku promlčení,
d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,
e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.

(5) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek XXII.
Povinnosti pojistitele

Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu povinnosti plnit.

(2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání.

(3) Vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá.

(4) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění.

(5) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis.

Článek XXIII.
Důsledky porušení povinností

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

(2) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (1) písm. g) a h), v odst. (2) písm. a), e), h), j), a k) a v odst. (4) písm. a), b) a e) a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(3) Pokud ztíží pojistník nebo pojištěný šetření pojistitele porušením některé z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. b), e), f) a g), je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v článku XXI. odst. (2) písm. c), d) a j) a v odst. (4) písm. c) a d).

(5) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku XXI. pojistiteli vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

(6) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

(7) Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek XXIV.
Forma právních úkonů

Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením škodných událostí písemnou formu mít nemusí.

Článek XXV.
Doručování písemností

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen **„adresát"**) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen **„pošta"**) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pojistitelem pověřenou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ji adresát odepřel převzít.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek XXVI.
Rozhodné právo

(1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

(2) Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

Článek XXVII.
Přechod vlastnictví

Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který pojistitel poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události na takovém majetku.

Článek XXVIII.
Výklad pojmů

Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů.

(1) **Běžným pojistným** je pojistné stanovené za pojistné období.

(2) **Budovaným dílem** je stavební a montážní celek realizovaný na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a je materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové dokumentace.

(3) **Celkovou výší pojistného plnění** se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti.

(4) **Cennostmi a cennými věcmi** se rozumí:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry
d) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, klenoty.

(5) **Chvěním** se rozumí chvění, vibrace, otřesy nebo průmyslová seismicita způsobená realizací pojištěného budovaného díla.

(6) **Investorem** je osoba, která se po dokončení investičního záměru, který tvoří nebo jehož součástí je budované dílo, stane jeho majitelem.

(7) **Jednorázovým pojistným** je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

(8) **Lhůta určená podle měsíců** končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení článku V. odst. (5) písm. a).

(9) **Náklady na stržení**, úklid a odvoz zbytků se rozumí náklady, které je nezbytné vynaložit v důsledku pojistné události podle oddílu I. této smlouvy na úklid následků pojistné události na předmětech pojištění (např. odstranění naplavenin) včetně odstranění zbytků, tj. trosek a poškozených nebo nepoškozených částí budovaného díla, jejichž odstranění je však nezbytné, aby mohla být zahájena vlastní oprava předmětu pojištění. Nejedná se však o náklady na opravu předmětu pojištění (tj. „opakování již provedených prací"). Za „náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků" se nepovažují náklady na detoxikaci, odmoření nebo odstranění materiálu zatěžujícího životní prostředí ani zachraňovací náklady podle článku XX. VPP P – 777/05.

(10) **„Nárazem"** se pro účely pojistné smlouvy rozumí náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci.

(11) **Nářadí a přístroje** jsou pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření a pracovní prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti budovaného díla. Jedná se tedy např. o teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářecí agregáty, ohýbačky výztuže aj.

(12) **Novou cenou** je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc téhož druhu, kvality a výkonu, sloužící ke stejnému účelu, pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu).

(13) **Objednatelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako objednatel.

(14) **Odcizením** se rozumí ztráta věci, která nastala krádeží věcí vloupáním, tj. krádeží, při níž pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před odcizením, nebo loupeží, tj. přivlastněním si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

(15) **Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný.

(16) **Písemnostmi** se rozumí:
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy,
b) nosiče dat a záznamy na nich uložené a užívané pro vlastní potřebu pojištěného.

(17) **Poddolováním** se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

(18) **Pojistníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

(19) **Pojistným obdobím** je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

(20) **Pojištěním škodovým** se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

(21) **Pojištěným** je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

(22) Pojmy **„náraz", „povodeň", „požár", „sesuv", „vichřice"** a **„vodovod"** se pro účely pojistné smlouvy používají pro souhrnné označení skupin pojistných nebezpečí.

(23) **Poškozením věci** se rozumí takové poškození, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

(24) **„Povodní"** se pro účely pojistné smlouvy rozumí povodeň nebo záplava.
a) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
b) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

(25) **„Požárem"** se pro účely pojistné smlouvy považuje požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu.
a) **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
b) **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále hasební látky použité při zásahu proti požáru.
c) **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (implozé). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
d) **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

(26) **Právnickou osobou, se kterou je pojištěný majetkově propojen**, se rozumí:

a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

(27) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

(28) **„Sesuvem"** se pro účely pojistné smlouvy rozumí sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

a) **Sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením bez porušení rovnováhy svahu.
b) **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
c) **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK – 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
d) **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

(29) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku.

(30) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

(31) **Stavební a montážní stroje** jsou taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se tedy např. o jeřáby všeho druhu, vysokozdvižné vozíky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládku živičných a jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

(32) **Stávajícím majetkem** se rozumí movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

(33) **Subdodavatelem** je osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.

(34) **Škodami vzniklými následkem působení jaderné energie** se rozumí škody vzniklé:

a) z ionizujícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

(35) **Škodnou událostí** je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

(36) **Třetí osobou** je osoba, která není pojištěným, jeho zaměstnancem ani rodinným příslušníkem.

(37) **Úmyslným jednáním** se rozumí takové jednání nebo opomenutí, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit a pro případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn.

(38) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a využívá její užitné vlastnosti.

(39) **Věcmi zvláštní hodnoty** se rozumí:

a) **věci umělecké hodnoty** (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla),
b) **věci historické hodnoty**, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
c) **starožitnosti**, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
d) **sbírky.**

(40) **„Vichřicí"** se pro účely pojistné smlouvy rozumí vichřice nebo krupobití.

a) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
b) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(41) **Vnějším poškozením zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojů** se rozumí takové poškození, ke kterému dojde následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.

(42) **„Vodovodem"** se pro účely pojistné smlouvy rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

(43) **Zákonem** se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění.

(44) **Zařízení a vybavení staveniště** jsou taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se tedy např. o staveništní buňky, stabilní míchací zařízení, vrátky, čerpadla, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, bednění apod.

(45) **Zhotovitelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako zhotovitel nebo dodavatel.

(46) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i jakákoli následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). **Kontaminací** se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality.

(47) **Zničením věci** se rozumí takové poškození, které není možné odstranit opravou, přičemž věc již není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

(48) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba nebo poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Článek XXIX.
Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek 1

k pojistné smlouvě číslo 772 079428 7

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČ 47116617
adresa sídla: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

SYNER, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153
IČ 48292516
adresa sídla: 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7
tel.: 488 124 222, fax: 488 124 200
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 53001461/0100
(dále jen „**pojistník**")
zastoupený: oprávněnými osobami dle výpisu z obchodního rejstříku
korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře
MF Turnov s.r.o.
IČ 25284631
adresa sídla: 511 01 Turnov, Palackého 493
(dále jen „**pojišťovací makléř**")
korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře
tel.: 481 323 061, 602 434 346, fax: 481 313 777

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

Pojistné se tímto dodatkem nemění.

Článek VI.

Pojistná doba

Doplňuje se bod 2 takto:

2. Pro případ odstranění drobných závad a nedodělků nebo dokončení budovaného díla v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě o dílo se konec pojištění skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo dle předchozího odstavce **prodlužuje o dobu** nezbytně nutnou, nejdéle však o **45 kalendářních dnů**. Toto pojistné krytí se však nevztahuje na stavební výkony prováděné nad rámec projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **1. ledna 2014.**
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **31. prosince 2014.**
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Pojistná smlouva byla vypracována v 5 stejnopisech
   - pojistník obdrží 2 stejnopis
   - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
   - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
5. Tento dodatek obsahuje 2 strany.

Za pojistníka:
V Liberci dne 29 -11- 2013

jméno, příjmení, funkce a podpis
Ing. Martin Zavoralík
jednatel

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

jméno, příjmení, funkce a podpis
Ing. Petr Myšík
jednatel

Za pojistitele:
V Liberci dne 29. listopadu 2013

Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik

[illegible]
oddělení [illegible]
underwriting [illegible]
pojištění hospodářských rizik

Dodatek 1 k pojistné smlouvě 772 079428 7 vypracovala: Honzejková

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem **SYNER, s. r. o., Liberec,** IČ 48292516 uzavřeli rámcovou pojistnou smlouvu č. **772 079428 7** pro pojištění stavebních a montážních rizik.

Pojistník sjednává pojištění ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. Pojištění jsou rovněž investor a subdodavatelé pojistníka smluvně zúčastnění na výstavbě díla dodávaného pojistníkem, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle.

Předmětem pojištění jsou budovaná díla prováděná pojištěným na základě písemného smluvního vztahu a v souladu s právními a technickými předpisy a rizika, která s jejich výstavbou souvisejí.

Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je kontraktačně sjednaná doba jejich výstavby. Pojištění jednotlivých budovaných děl začíná zahájením jejich výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy, a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením čl. V., VPP č. 777/05, nejpozději však skončením termínu kontraktačně sjednané doby výstavby nebo okamžikem skončení platnosti této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane dříve.

Pojištění se týká pojistných událostí, při nichž nastane škoda na území **České republiky a Slovenské republiky.**

Pojištění se vztahuje na:

1) **věcné škody** na budovaném díle do hodnoty kontraktu **Kč 500 000 000,-.**
Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaná pro toto dílo pojištěným.

2) **odpovědnost za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s budováním díla pojištěného, pokud k této škodě dojde v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí po dobu trvání pojištění stavebního nebo montážního díla a pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu. Limit pojistného plnění činí **Kč 150 000 000,-.**

V případě realizace pojištěného budovaného díla v rámci sdružení je do pojištění zahrnuto budované dílo v celé hodnotě dle smlouvy o dílo a pojištění se vztahuje na všechny členy sdružení dle smlouvy o sdružení.

Doba trvání pojištění je **od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.**

V Liberci dne 19. prosince 2013

.....

Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik

.....

Anna [illegible]
oddělení [illegible]
[illegible]
pojištění hospodářských rizik

pošta

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 510127917 0

pro pojištění podnikatelských rizik " **TREND** "

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ: 47116617
(dále jen " pojistitel ")

a

Italmec,spol.s.r.o.

Zastupuje:
Marco Cremonini, jednatel
IČ: 14890879
se sídlem : Bělocerkevská 1295, č. or. 16, 100 00 Praha 10, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

(dále jen " pojistník ")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

VnD 27034

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného :**
   Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je uveden v

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**
   P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
   P - 500/05 - Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND

4. **Doba trvání pojištění**

   Počátek pojištění: 8.11.2006

   Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.
Sjednané druhy pojištění

1. **POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 20 000 Kč.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné :**

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné	**54 469 Kč**
Celkové roční pojistné před slevou	**54 469 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období	**5 %**
Obchodní sleva	**15 %**

Slevy celkem ..... 20 %

Celkové roční pojistné po slevě ..... **43 575 Kč**

Pojistné za pojistné období ..... **43 575 Kč**

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k 8.11.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: 5101273414

ČLÁNEK IV.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

   a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele,

   b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny,

   c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

   d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením §65 a násl. zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením §11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

   e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Hlášení škodných událostí.
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu písemně na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a. s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
Mail: podatelna@koop.cz
FAX: 547 212 602 , 547 212 561

- Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech.
  Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.
  Tato smlouva obsahuje 4 strany.

Za pojistníka:

V Praze dne 7.11.2006

.....

Marco Cremonini, jednatel

Za pojistitele:

V Praze dne 7.11.2006

.....

WOOR s.r.o.

WOOR *WOOR s.r.o., pojišťovací makléř*
Registrace MF ČR: č.j. 325/83243/2001
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Obchodní rejstřík, vedený KOS v Praze,
oddíl C, vložka 46594, IČ: 25065262

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř. č. vidimace 4455/08
tato úplná kopie,
obsahující 4 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem,
obsahujícím 4 stran.

V Praze 10 dne 16.9.2008
Věra Voříšková
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Ověřovací doložka pro vidimaci
podle ověřovací knihy pošty: Praha 105 Poř.č: 10005-055-0284

Tato úplná kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
též ověřená vidimovaná listina, obsahující 4 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 105 dne 17.09.2014
Modrová Petra

.....
Podpis, Úřední razítko

Česká pošta, s.p.

-593-

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

IČO:
DIČ:
Tel.:

ARHOLD

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
DIČ: CZ15050050
QMS, EMS, OHSAS

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

IČO:
DIČ:
Tel.: