



MUORP001B41Z

Platné číslo smlouvy 2012/ORI/S/0246

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Orlová

na adrese: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: MUDr. Jiří Michalík, starosta  
IČ: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová  
Číslo účtu: 103957163/0300  
Kontaktní osoby: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic  
Tel., fax, email: +420 596 581 421, +420 724 170 382, +420 596 581 436,  
petr.bura@muor.cz  
+420 596 581 439, +420 596 581 436,  
alena.kasanova@muor.cz

*dále jen objednatel*

##### 2. Meccano, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová - Poruba  
Statutární zástupci: Ing. Jiří Kopec, jednatel  
IČ: 25862758  
DIČ: CZ25862758  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Orlová  
Číslo účtu: 86-5912780217/0100  
zapsán v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 22815

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Stanislav Papaj  
Číslo autorizace ČKAIT: 1102094

*dále jen dodavatel*

### II.

#### Základní ustanovení

1. Na základě otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky realizace díla „Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. Armády“.
2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo „Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. Armády“. Jedná se o vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily v dané lokalitě včetně začlenění do terénu a výsadby živého plotu, vybudování odstavných ploch pro kontejnery na tříděný odpad. Navržený celkový počet parkovacích stání je 57, z toho 3 stání pro IMOB. Parkoviště budou osvětlena stávajícím veřejným osvětlením.

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zhotovené společností PROINK s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh označené názvem stavby „Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Čs. Armády v Orlové-Porubě“, za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, požadavcích na obsah smlouvy a za podmínek stanovených v níže uvedených správních rozhodnutích vydaných odborem výstavby Městského úřadu Orlová:

- a) stavební povolení vydané odborem výstavby Městského úřadu Orlová pod č.j. MUOR 10696/2011 ze dne 23.02.2011 ke stavbě „Stavební úpravy chodníků podél komunikace ul. Slezská“ stavební objekt SO 101 Stavební úpravy chodníků,
- b) opravné rozhodnutí vydané odborem výstavby Městského úřadu Orlová pod č.j. MUOR 63293/2011 ze dne 14.11.2011.
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF) zpracování geodetického zaměření ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu DXF, DGN, DWG) a zpracování geometrického plánu.  
Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.
3. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž zhotovení a osazení pamětní tabulky o min. velikosti 300 x 400 mm. Přesné informace o podmínkách publicity jsou uvedeny v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dodavatel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může dodavatel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

6. Dodavatel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací pro provedení stavby, je oprávněn si zvolit dodavatel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit dodavatel.
7. Dokumentace pro provedení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji dodavatel na své náklady.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV.

##### Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 3410, 2896, 3409, 2911/1, 2909/1, 2907/3, 2907/1, 2907/2, 3407 vše v katastrálním území Poruba u Orlové a blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

#### V.

##### Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

|                                                     | Cena bez DPH   | DPH           | Cena vč. DPH    |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Cena za práce a dodávky dle projektové dokumentace  | 1 098 642,- Kč | 219 728,- Kč  | 1 318 371,- Kč  |
| Cena za zpracování dokumentace skutečného provedení | 2 000,- Kč     | 400,- Kč      | 2 400,- Kč      |
| Cena za zpracování geodetického zaměření            | 10 000,- Kč    | 2 000,- Kč    | 12 000,- Kč     |
| Cena za zpracování geometrického plánu              | 1,- Kč         | 0,20 Kč       | 1,20 Kč         |
| Cena za dílo celkem                                 | 1 110 643,- Kč | 222 128,20 Kč | 1 332 772,20 Kč |

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady dodavatele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných dodavateli předanou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů za dílo (příloha č. 2), zpracovaný dodavatelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelům dodavateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

5. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 7. tohoto článku.
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že dodavatel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, dodavatel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
9. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## VI.

### Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději v měsíci květnu 2012.
2. **Limitní** termín pro dokončení celého díla je stanoven na 15.08.2012.
3. Nedílnou součástí smlouvy je časový harmonogram (příloha č. 1).
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit dodavateli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
6. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou dodavatel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a dodavatelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
8. V případě, že dodavatel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví dodavateli lhůtu k vyrovnaní skluzu.

## VII.

### Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveníště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je dodavatel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem dodavateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

## **VIII.**

### **Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Faktura včetně příloh bude zadavateli předána ve dvou originálních vyhotoveních.
3. Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury – daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném ukončení a předání díla oprávněnému zástupci objednatele. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Součástí faktury bude oceněný soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a dodavatele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Dodavatel bude fakturovat dle pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace (např. odděleně uznatelné a neuznatelné náklady).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury,
  - b) označení faktury dle metodiky IOP:
    - název projektu „Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčůla, Dvouletky, Dukelská, Čs. Armády“
    - registrační č. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08105
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - f) lhůta splatnosti faktury,
  - g) oceněný soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě ve formátu xls,
  - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
  - j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo bude obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude dodavatel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## **IX.**

### **Jakost díla**

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
2. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen dodavatel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci pro provedení stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí dodavatel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností dodavatele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Dodavatel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

## **X.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá dodavateli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Při předání staveniště dodavatel předloží objednateli a objednatel předloží dodavateli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, v platném znění. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Dodavatel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Dodavatel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Dodavatel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## XI.

### Stavební deník

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, dodavatele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
  - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím dodavatele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a dodavatele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům dodavatele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Dodavatel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

## **XII.**

### **Provádění díla**

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má dodavatel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Dodavatel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze subdodavateli uvedenými v subdodavatelském schématu (příloha č. 3 této smlouvy), a to v rozsahu uvedeném ve schématu.
2. Dodavatel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Dodavatel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
3. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Dodavatel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Dodavatel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může dodavatel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Dodavatel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Dodavatel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
7. V případě, že dodavatel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
8. Dodavatel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
9. Při svářečských pracích je dodavatel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců, v platném znění, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Dodavatel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.
10. Dodavatel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a dodavatelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
11. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.



13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Dodavatel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je dodavatel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.
15. Dodavatel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.
16. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
17. Dodavatel je povinen do roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MVČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Centra pro regionální rozvoj ČR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 5.
19. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

### XIII.

#### Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je dodavatel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
  - a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná dodavatelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF),
  - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
  - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
  - d) stavební deník,
  - e) CD s fotodokumentací postupu realizace akce.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše dodavatel a bude obsahovat:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a dodavatele díla,
  - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
  - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - e) datum vydání a č.j. správních rozhodnutí vydaných odborem výstavby Městského úřadu Orlová,
  - f) termín vyklizení staveniště,

- g) datum ukončení záruky na dílo,
  - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) prohlášení dodavatele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
  - k) datum a místo sepsání zápisu,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele.
4. Dodavatel předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
  5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení dodavatele o úplnosti a kompletnosti díla.
  6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
  7. Dodavatel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po dodavateli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá dodavatel v rozsahu sjednané záruky.
  8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od dodavatele přejímá.
  9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
  10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

#### **XIV.**

##### **Záruka za dílo**

1. Dodavatel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Dodavatel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí dodavateli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Dodavatel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

## XV.

### Způsob vyřízení reklamace dodavatelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u dodavatele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) telefon: 731 154 111
  - b) e-mail: meccano@meccano.cz
  - c) adresu: Záchranářů 154, 735 14 Orlová
 V případě změny výše uvedených spojení je dodavatel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.
2. Dodavatel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 pracovních dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
3. V případě havárie je dodavatel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě, že dodavatel ve lhůtě dle bodu 2. a 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.  
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Dodavatel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
5. Vedle nároků, uvedených výše či v obchodním zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
6. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Dodavatel v zápise uvede, zda svou odpovědnost uznává.  
O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není dodavatel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada vznikla nevhodným užíváním díla nebo že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit dodavateli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.

## **XVI.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Dodavatel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.
2. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Dodavatel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné dodavatelem v důsledku porušení povinností dodavatele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Dodavatel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

## **XVII.**

### **Sankční ujednání**

1. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
  - a) pokud bude dodavatel v prodlení proti smluvněmu termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 2 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) pokud dodavatel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení,
  - c) pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,
  - d) pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
  - e) pokud dodavatel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
  - f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
  - g) pokud dodavatel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do dne sjednání nápravy.

2. Dodavatel se zavazuje nahradit v plné výši sankce spočívající v neposkytnutí nebo krácení dotace, příp. jiné sankce vyplývající z porušení podmínek poskytovatele dotace při realizaci předmětu plnění (např. nedodržení limitního termínu uvedeného v čl. VI. odst. 2. této smlouvy).
3. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel dodavateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní sankce bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XVIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je dodavatel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Dodavatel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
12. Smlouva je vyhotovena ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a dodavatel jedno vyhotovení.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - časový harmonogram
- Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů
- Příloha č. 3 - subdodavatelské schéma
- Příloha č. 4 - požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby
- Příloha č. 5 - pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

V Orlové dne: -2. 05. 2012

MUDr. Jiří Michalík  
starosta města



V Orlové dne 26.4.2012



Ing. Jiří Kopec  
jednatel

**Meccano, s.r.o.** <sup>3</sup>  
 Záchranářů 154, 735 14 Orlová  
 Tel./Fax: 596 547 364  
 Mobil: 731 154 111  
 DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758

## HARMONOGRAM PRACÍ

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky,<br>Dukelská, Čs. Armády v Orlové-Porubě |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Předání staveniště:             | 4.5.2012       |
| Vytýčení IS:                    | Do 15.5.2012   |
| Demontáže, demolice, odstranění | Po vytýčení IS |
| Parkovací stání                 | 05-08-2012     |
| JTÚ, SÚ                         | 08-2012        |
| Předání dokončeného díla:       | 15.08.2012     |

Celkový počet týdnů pro realizaci od 4.5.2012 do 15.8.2012 – 15 týdnů

V Orlové, 26.4.2021

Meccano, s.r.o.<sup>3</sup>  
Záchranářů 154, 735 14 Orlová  
Tel./Fax: 596 547 364  
Mobil: 731 154 111  
DIČ: CZ25862758, IČO: 25862758



Ing. Jiří Kopec  
jednatel společnosti

# Krycí list rozpočtu

|                               |                                                             |                 |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Stavba:                       | Vybudování parkovacích ploch v okolí ul.Rajčula, Dvouletky, |                 |           |
| Objekt:                       | Dukelská, Čs.Armády v Orlové-Porubě                         |                 |           |
|                               |                                                             | IČO             | DIČ       |
| Objednatel:                   | Město Orlová                                                |                 |           |
| Projektant:                   | Proink s.r.o., Ostrava                                      |                 |           |
| Zhotovitel:                   | Meccano, s.r.o.                                             |                 |           |
| Subdodavatel:                 |                                                             |                 |           |
| Zpracovatel PP:               |                                                             |                 |           |
| Uživatel:                     |                                                             |                 |           |
| Jiné údaje:                   |                                                             |                 |           |
| Název MJ:                     |                                                             | Počet MJ:       | 0         |
| JKSO:                         |                                                             | Ev.č.typ.proj.: |           |
| Reg. Číslo:                   |                                                             | Zakázka:        |           |
|                               |                                                             | Náklady na MJ:  | 0         |
|                               |                                                             | Cenová úroveň:  | CÚ 2010/1 |
| Rozpočtové náklady v korunách |                                                             |                 |           |
| Základní rozpočtové náklady   |                                                             |                 |           |
| 1                             | ZRN prací montážních                                        | Dodávka         | 196 140   |
| 2                             |                                                             | Montáž          | 882 502   |
| 3                             | ZRN prací stavebních                                        | HSV             | 0         |
| 4                             |                                                             | PSV             | 0         |
| 5                             | ZRN celkem (ř. 1-4)                                         |                 | 1 078 642 |
| 6                             | HZS a jiné nákl. hl. II/III                                 |                 | 0         |
| 7                             | Jiné náklady                                                |                 | 0         |
| 8                             | Hlava II/III celkem (ř. 5-7)                                |                 | 1 078 642 |
| 9                             | HI. XI - HZS, revize, zkoušky                               |                 | 0         |
| 10                            | HI. XI - kompletační činnost                                |                 | 0         |
| 11                            | Rezerva                                                     |                 | 0         |
| 12                            | Součet (ř. 8-11)                                            |                 | 1 078 642 |
| Vedlejší rozpočtové náklady   |                                                             |                 |           |
| 13                            | GZS                                                         |                 | 20 000    |
| 14                            | Provoz investora                                            |                 | 0         |
| 15                            |                                                             |                 | 0         |
| 16                            |                                                             |                 | 0         |
| 17                            |                                                             |                 | 0         |
| 18                            |                                                             |                 | 0         |
| 19                            |                                                             |                 | 0         |
| 20                            |                                                             |                 | 0         |
| 21                            |                                                             |                 | 0         |
| 22                            |                                                             |                 | 0         |
| 23                            |                                                             |                 | 0         |
| 24                            |                                                             |                 | 0         |
| 25                            | VRN celkem (ř. 13-24)                                       |                 | 20 000    |
| Celkové náklady               |                                                             |                 |           |
| 26                            | Celkem (ř. 12+25)                                           |                 | 1 098 642 |
| 27                            | DPH 20%                                                     |                 | 219 728   |
| 28                            | DPH ze specifikací 20%                                      |                 | 0         |
| 29                            | DPH ze specifikací 10%                                      |                 | 0         |
| 30                            | Celkem (ř. 26-29)                                           |                 | 1 318 371 |
| Podpis                        |                                                             |                 |           |
| Razítko                       |                                                             |                 |           |
| Datum                         |                                                             |                 |           |
| 26.4.2012                     |                                                             |                 |           |



| Rekapitulace rozpočtu                                                       |                                                            |            |            |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| Název stavby : Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčůla, Dvouletky, |                                                            |            |            |              |         |
| Číslo stavby : STA 16                                                       |                                                            |            |            |              |         |
| Datum:                                                                      |                                                            |            | 26.4.2012  |              |         |
| Název SO : Dukelská, Čs.Armády v Orlové-Porubě                              |                                                            |            |            |              |         |
| Číslo SO : 01                                                               |                                                            |            |            |              |         |
|                                                                             |                                                            |            |            |              |         |
| Oddíl                                                                       | Název                                                      | CENA (Kč)  |            | Tonáž        |         |
|                                                                             |                                                            | Dodávka    | Montáž     |              | Celkem  |
| 11                                                                          | Přípravné a přidružené práce                               | 0,00       | 45 689,10  | 45 689,10    | 0,000   |
| 13                                                                          | Hloubené vykopávky                                         | 0,00       | 126 544,47 | 126 544,47   | 0,000   |
| 18                                                                          | Povrchové úpravy terénu                                    | 0,00       | 40 005,25  | 40 005,25    | 0,526   |
| 5                                                                           | Komunikace                                                 | 165 020,00 | 344 055,00 | 509 075,00   | 282,748 |
| 91                                                                          | Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpe   | 31 120,00  | 292 194,50 | 323 314,50   | 250,292 |
| 95                                                                          | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,000   |
| 99                                                                          | Přesun hmot                                                | 0,00       | 32 014,02  | 32 014,02    | 0,000   |
| Celkem                                                                      |                                                            | 196 140,00 | 882 502,34 | 1 078 642,34 | 533,57  |

| Položkový rozpočet              |               |                                                                                          |                |           |                     |                  |                      |          |         |            |  |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------|---------|------------|--|
| Název stavby:                   |               | Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčůla, Dvůrletky,                             |                |           |                     |                  | Číslo stavby: STA 16 |          |         |            |  |
| Název SO:                       |               | Dukelská, Čs. Armády v Ortové Poněbě                                                     |                |           |                     |                  | Číslo SO: 01         |          |         |            |  |
| Datum zpracování:               |               | 26.4.2012                                                                                |                |           |                     |                  | Datum aktualizace:   |          |         |            |  |
| Pol.                            | Číslo položky | Název položky                                                                            | Měrná jednotka | Množství  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | dodávky              | celkem   | montáže | celkem     |  |
| 1                               | 2             | 3                                                                                        | 4              | 5         | 6                   | 7                | 8                    | 9        | 10      |            |  |
| 11 Přípravné a přidružené práce |               |                                                                                          |                |           |                     |                  |                      |          |         |            |  |
| 1                               | 113 20-2111   | Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých                                             | m              | 340,000   | 0,145               | 49,300           |                      | 15,00    |         | 5 100,00   |  |
| 2                               | 113 20-4111   | Vytváření obrub záhonových                                                               | m              | 15,000    | 0,040               | 0,600            |                      | 15,00    |         | 225,00     |  |
| 3                               | 919 73-5111   | Řezání stávajícího živého křtu hi do 50 mm                                               | m              | 350,000   | 0,000               | 0,000            |                      | 50,00    |         | 17 500,00  |  |
| 4                               | 113 10-7181   | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm                                 | m2             | 129,000   | 0,098               | 12,642           |                      | 15,00    |         | 1 935,00   |  |
| 5                               | 113 10-7151   | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná těžného tl 100 mm                     | m2             | 129,000   | 0,160               | 20,640           |                      | 12,00    |         | 1 548,00   |  |
| 6                               | 113 10-7130   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonů prostého tl 100 mm                              | m2             | 27,000    | 0,185               | 4,995            |                      | 92,00    |         | 2 484,00   |  |
| 7                               | 113 10-6121   | Rozebrání dlažeb nebo dlaží komunikací pro péči z betonových nebo kamenných nebo dlaždic | m2             | 25,000    | 0,255               | 6,375            |                      | 10,00    |         | 250,00     |  |
| 8                               | 966 00-6132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami           | kus            | 3,000     | 0,082               | 0,246            |                      | 100,00   |         | 300,00     |  |
| 9                               | dmíř          | Odstranění pískoviště                                                                    | kpl            | 1,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 1 000,00 |         | 1 000,00   |  |
| 10                              | dmíř          | Odstranění přístřešku                                                                    | kpl            | 1,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 1 000,00 |         | 1 000,00   |  |
| 11                              | 966 00-6261   | Odstranění zpojatovacího plastového prahu                                                | m              | 3,500     | 0,028               | 0,098            |                      | 120,00   |         | 420,00     |  |
| 12                              | 966 00-5112   | Rozebrání a odstranění kovových sušáků s beton patkami                                   | m              | 72,000    | 0,000               | 0,000            |                      | 30,00    |         | 2 160,00   |  |
| 13                              | 979 08-2213   | Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km                                                   | t              | 94,896    | 0,000               | 0,000            |                      | 15,00    |         | 1 423,44   |  |
| 14                              | 979 08-2219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť po suchu do 1 km                              | t              | 854,064   | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 854,06     |  |
| 15                              | 979 09-9115   | Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)                            | t              | 82,254    | 0,000               | 0,000            |                      | 100,00   |         | 8 225,40   |  |
| 16                              | 979 09-9145   | Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                 | t              | 12,642    | 0,000               | 0,000            |                      | 100,00   |         | 1 264,20   |  |
| 11 celkem                       |               |                                                                                          |                |           |                     |                  | 0,00                 |          |         | 45 688,10  |  |
| 13 Hloubené vykopávky           |               |                                                                                          |                |           |                     |                  |                      |          |         |            |  |
| 1                               | 111 20-1101   | Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2             | 25,000    | 0,000               | 0,000            |                      | 40,00    |         | 1 000,00   |  |
| 2                               | 112 10-1101   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm                                               | kus            | 4,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 150,00   |         | 600,00     |  |
| 3                               | 112 20-1101   | Odstanění pařezů D do 300 mm                                                             | kus            | 4,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 250,00   |         | 1 000,00   |  |
| 4                               | 162 30-1411   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 300 mm                   | kus            | 4,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 200,00   |         | 800,00     |  |
| 5                               | 162 30-1421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm                                          | kus            | 4,000     | 0,000               | 0,000            |                      | 50,00    |         | 200,00     |  |
| 6                               | 121 10-1101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                       | m3             | 161,250   | 0,000               | 0,000            |                      | 30,00    |         | 4 837,50   |  |
| 7                               | 162 70-1105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                             | m3             | 96,000    | 0,000               | 0,000            |                      | 126,00   |         | 12 096,00  |  |
| 8                               | 171 20-1201   | Uložení sypatin na skládce                                                               | m3             | 96,000    | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 96,00      |  |
| 9                               | 979 09-7111   | Příplatek za skládku - ornice                                                            | t              | 115,200   | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 115,20     |  |
| 10                              | 122 30-1102   | Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                       | m3             | 251,905   | 0,000               | 0,000            |                      | 120,00   |         | 30 228,60  |  |
| 11                              | 122 30-1109   | Příplatek za lepkost u odkopávek nezapežených v hornině tř. 4                            | m3             | 251,905   | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 251,91     |  |
| 12                              | 132 30-1101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                | m3             | 44,250    | 0,000               | 0,000            |                      | 500,00   |         | 22 125,00  |  |
| 13                              | 132 30-1109   | Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4                          | m3             | 44,250    | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 44,25      |  |
| 14                              | 162 70-1105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                             | m3             | 298,395   | 0,000               | 0,000            |                      | 60,00    |         | 17 903,70  |  |
| 15                              | 171 20-1201   | Uložení sypatin na skládce                                                               | m3             | 298,395   | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 298,40     |  |
| 16                              | 979 09-7115   | Příplatek za skládku - ostatní zemina                                                    | t              | 477,432   | 0,000               | 0,000            |                      | 60,00    |         | 28 645,92  |  |
| 17                              | 120 00-1101   | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení                                | m3             | 122,000   | 0,000               | 0,000            |                      | 1,00     |         | 122,00     |  |
| 18                              | 181 10-1102   | Úprava pláně v zájezdech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                               | m2             | 1 030,000 | 0,000               | 0,000            |                      | 6,00     |         | 6 180,00   |  |
| 13 celkem                       |               |                                                                                          |                |           |                     |                  | 0,00                 |          |         | 126 544,47 |  |
| 18 Povrchové úpravy terénu      |               |                                                                                          |                |           |                     |                  |                      |          |         |            |  |
| 1                               | 184 80-7111   | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                          | m2             | 56,000    | 0,009               | 0,506            |                      | 56,00    |         | 3 136,00   |  |
| 2                               | 184 80-7112   | Odstanění ochrany stromu bedněním                                                        | m2             | 56,000    | 0,000               | 0,000            |                      | 56,00    |         | 3 136,00   |  |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | Měrná jednotka | Množství  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | dodávky           | celkem     | montáže           | celkem |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
|                 |               |                                                                                                            | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8                 | 9          | 10                |        |
| 3               | 167 10-1101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>                                                | m <sup>3</sup> | 65 250    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 60,00      | 3 515,00          |        |
| 4               | 162 20-1102   | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                  | m <sup>3</sup> | 65 250    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 25,00      | 1 631,25          |        |
| 5               | 181 30-1101   | Rozproštění omítky pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm              | m <sup>2</sup> | 435 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 19,00      | 8 265,00          |        |
| 6               | 180 40-1111   | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                             | m <sup>2</sup> | 435 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 19,00      | 8 265,00          |        |
| 7               | 185 80-2113   | Hnojení půdy umělými hnojivy na široko v rovině a svahu do 1:5                                             | t              | 0 320     | 0,000               | 0,000            |            |                   | 1 600,00   | 512,00            |        |
| 8               | 185 80-4312   | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>                                                         | m <sup>3</sup> | 9 000     | 0,000               | 0,000            |            |                   | 46,00      | 414,00            |        |
| 9               | 183 10-1114   | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5 | kus            | 70 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 35,00      | 2 450,00          |        |
| 10              | 184 70-1111   | Výsadba živého plotu bez balu v rovině a svahu do 1:5                                                      | kus            | 70 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 15,80      | 1 106,00          |        |
| 10/1            | dodávka       | Habr                                                                                                       |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00              | 85,00      | 5 850,00          |        |
| 11              | 184 92-1093   | Mučovník roslin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                                  | m <sup>2</sup> | 35 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 1 225,00   | 42 875,00         |        |
|                 |               | <b>18 celkem</b>                                                                                           |                |           |                     | <b>0,526</b>     |            | <b>0,00</b>       |            | <b>40 005,25</b>  |        |
| <b>5</b>        |               | <b>Komunikace</b>                                                                                          |                |           |                     |                  |            |                   |            |                   |        |
| 1               | 564 86-1111   | Podklad ze šetrkuditě ŠD tl 200 mm                                                                         | m <sup>2</sup> | 1 081 500 | 0,000               | 0,000            |            |                   | 86,00      | 93 009,00         |        |
| 2               | 596 21-2223   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m <sup>2</sup>                  | m <sup>2</sup> | 1 053 000 | 0,104               | 109 112          |            |                   | 180,00     | 189 540,00        |        |
| 2/1             | dodávka       | Zámková dlažba tl 80                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1 000 000 | 0,166               | 166 000          | 156,00     |                   | 156 000,00 |                   |        |
| 2/2             | dodávka       | Zámková dlažba tl 80 barevná                                                                               | m <sup>2</sup> | 41 000    | 0,166               | 6 806            | 220,00     |                   | 9 020,00   |                   |        |
| 3               | 573 11-1115   | Posítk živitný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup> | 102 000   | 0,008               | 0,768            |            |                   | 26,00      | 2 052,00          |        |
| 4               | 573 21-1111   | Posítk živitný spojující z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup>                                    | m <sup>2</sup> | 102 000   | 0,001               | 0,062            |            |                   | 7,00       | 714,00            |        |
| 5               | 565 15-5111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m                         | m <sup>2</sup> | 102 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 280,00     | 28 560,00         |        |
| 6               | 577 14-4131   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                | m <sup>2</sup> | 102 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 290,00     | 29 580,00         |        |
|                 |               | <b>5 celkem</b>                                                                                            |                |           |                     | <b>282,748</b>   |            | <b>165 020,00</b> |            | <b>344 055,00</b> |        |
| <b>91</b>       |               | <b>Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochách</b>                                 |                |           |                     |                  |            |                   |            |                   |        |
| 1               | 914 11-1111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu              | kus            | 34 000    | 0,001               | 0,024            |            |                   | 120,00     | 4 680,00          |        |
| 2               | 914 51-1111   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                       | kus            | 20 000    | 0,109               | 2 188            |            |                   | 200,00     | 4 000,00          |        |
| 2/1             | dodávka       | Dopravní značky do 1m <sup>2</sup>                                                                         | ks             | 20 000    | 0,000               | 0,000            | 850,00     |                   | 17 000,00  |                   |        |
| 2/2             | dodávka       | Ocel sloupky pro značky pozitk                                                                             | ks             | 20 000    | 0,008               | 0,160            | 510,00     |                   | 10 200,00  |                   |        |
| 2/3             | dodávka       | Dopravní značky malé                                                                                       | ks             | 14 000    | 0,000               | 0,000            | 280,00     |                   | 3 920,00   |                   |        |
| 3               | 915 31-1111   | Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m <sup>2</sup>                             | kus            | 3 000     | 0,001               | 0,002            |            |                   | 1 500,00   | 4 500,00          |        |
| 4               | 915 62-1111   | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                   | m <sup>2</sup> | 3 000     | 0,000               | 0,000            |            |                   | 22,00      | 66,00             |        |
| 5               | 915 22-1111   | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm                                          | m              | 117 000   | 0,000               | 0,047            |            |                   | 46,00      | 5 382,00          |        |
| 6               | 915 21-1125   | Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm                             | m              | 30 000    | 0,000               | 0,003            |            |                   | 19,10      | 573,00            |        |
| 7               | 915 61-1111   | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                  | m              | 147 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 4,00       | 588,00            |        |
| 8               | 915 13-1213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                 | m              | 520 000   | 0,156               | 80 886           |            |                   | 180,00     | 93 600,00         |        |
| 8/1             | dodávka       | Bet obrubník silniční 10/25/100                                                                            | ks             | 525 000   | 0,060               | 31 500           |            |                   | 90,00      | 47 250,00         |        |
| 9               | 915 49-1211   | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm               | m              | 340 000   | 0,081               | 27 673           |            |                   | 95,00      | 32 300,00         |        |
| 9/1             | dodávka       | Bet přídlažba bílá 25/10/50                                                                                | ks             | 687 000   | 0,028               | 19 236           |            |                   | 70,00      | 48 090,00         |        |
| 10              | 916 37-1111   | Zahradní obrubník                                                                                          | m              | 295 000   | 0,016               | 4 859            |            |                   | 46,00      | 13 570,00         |        |
| 11              | 451 57-3111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopsku                                                              | m <sup>3</sup> | 44 250    | 1,891               | 83 657           |            |                   | 450,00     | 19 812,50         |        |
| 12              | dod+mtz       | Výstražná folie                                                                                            | m              | 295 000   | 0,000               | 0,000            |            |                   | 6,00       | 1 770,00          |        |
| 13              | 916 78-1111   | Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h                                                 | m              | 3 500     | 0,014               | 0,049            |            |                   | 1 190,00   | 4 165,00          |        |
| 14              | 913 12-1111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                               | kus            | 28 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 40,00      | 1 120,00          |        |
| 15              | 913 12-1111   | Připect k dočasné dopravní značce kompletní základní ze první a ZKD den použití                            | kus            | 1 120 000 | 0,000               | 0,000            |            |                   | 4,00       | 4 480,00          |        |
| 16              | 913 11-1115   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní                                              | kus            | 28 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 40,00      | 1 120,00          |        |
| 17              | 913 11-1215   | Připect k dočasné dopravní značce samostatné základní ze první a ZKD den použití                           | kus            | 1 120 000 | 0,000               | 0,000            |            |                   | 4,00       | 4 480,00          |        |
| 18              | 913 33-1115   | Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítiviny EKO včetně akumulátoru                             | kus            | 28 000    | 0,000               | 0,000            |            |                   | 1,00       | 28,00             |        |
| 19              | 913 33-1215   | Připect k dočasné signální svítiviny EKO včetně akumulátoru ze první a ZKD den použití                     | kus            | 1 120 000 | 0,000               | 0,000            |            |                   | 1,00       | 1 120,00          |        |

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky<br>1 | Název položky<br>2                                         | Měrná<br>jednotka<br>3 | Množství<br>4 | Jednotková<br>hmotnost<br>5 | Celková<br>hmotnost<br>6 | CENA            |              |                 |              |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                       |                       |                                                            |                        |               |                             |                          | jednotková<br>7 | celková<br>8 | jednotková<br>9 | celkem<br>10 |
|                       |                       | 91 celkem                                                  |                        |               |                             | 250,292                  |                 | 31 120,00    |                 | 292 194,50   |
|                       | 95                    | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách |                        |               |                             |                          |                 |              |                 |              |
| 1                     | Dod-mtž               | Pamětní tabulka EU kovová 300x400 mm                       | kpl                    | 1,000         | 0,000                       | 0,000                    |                 |              | 2 000,00        | 2 000,00     |
|                       |                       | 95 celkem                                                  |                        |               |                             | 0,000                    |                 | 0,00         |                 | 2 000,00     |
|                       | 99                    | Přesun hmot                                                |                        |               |                             |                          |                 |              |                 |              |
| 1                     | 198 22-3011           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným      | t                      | 533,567       | 0,000                       | 0,000                    |                 |              | 60,00           | 32 014,02    |
|                       |                       | 99 celkem                                                  |                        |               |                             | 0,000                    |                 | 0,00         |                 | 32 014,02    |

## Subdodavatelské schéma

|                                                                                        |                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Název veřejné zakázky:                                                                 | Popis části plnění,<br>kterou hodlá uchazeč<br>zadat subdodavateli | % podíl na plnění<br>VZ |
| „Vybudování parkovacích ploch v okolí ul.<br>Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. Armády“ |                                                                    |                         |

|                             |                                      |   |   |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Identifikace subdodavatele: |                                      | - | - |
| 1.                          | Název:                               |   |   |
|                             | Sídlo:                               |   |   |
|                             | Tel./fax:                            |   |   |
|                             | E-mail:                              |   |   |
|                             | IČ:                                  |   |   |
|                             | DIČ:                                 |   |   |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |   |   |
|                             | Osob oprávněná k<br>jednání:         |   |   |

|                             |                                      |   |   |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Identifikace subdodavatele: |                                      | - | - |
| 2.                          | Název:                               |   |   |
|                             | Sídlo:                               |   |   |
|                             | Tel./fax:                            |   |   |
|                             | E-mail:                              |   |   |
|                             | IČ:                                  |   |   |
|                             | DIČ:                                 |   |   |
|                             | Spisová značka v<br>obch. rejstříku: |   |   |
|                             | Osoba oprávněná<br>k jednání:        |   |   |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Celkový objem subdodávek dle nabídky | 0 % |
|--------------------------------------|-----|

Prohlašujeme, že nebudeme využívat subdodavatele.

Datum: 26.4.2012

  
 .....  
 Ing. Jiří Kopec  
 jednatel společnosti

## Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby

Předávaná dokumentace může být vyhotovená ve dvou různých formách:

### I. Forma - Zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS)

Musí obsahovat:

- 1) **technickou zprávu**
  - a) datum měření
  - b) název měřené lokality a účel měření
  - c) název, adresu a IČO firmy, která prováděla měření
  - d) jméno odpovědného geodeta - ověřovatel
  - e) název, adresu a IČO investora
- 2) **geodetické zaměření** - polohové a výškové zaměření dokončené stavby, nebo technologického zařízení je provedeno pro měřítko 1:500, v Jednotné trigonometrické síti katastrální (závazná zkratka „S–JTSK“), ve výškovém systému Baltském – po vyrovnání (závazná zkratka „Bpv“). Svým obsahem a vlastnostmi odpovídá jednotlivým prvkům, které jsou uvedeny v příloze č.3 Atributy prvku DTMMO.
- 3) **seznam souřadnic** bude dodán ve formátu TXT na datovém nosiči.
- 4) **doklad přesnosti** dle zvláštních předpisů <sup>5)</sup>
- 5) **kontrolní výtisk** bude vyhotoven v souřadnicovém systému S–JTSK, ve výškovém systému Bpv.

Polohová přesnost, s níž je geodetické zaměření vyhotoveno musí odpovídat kódu kvality 3 (střední souřadnicová chyba  $\leq 0,14$  m), dle přílohy 13.9 vyhlášky 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

### II. Forma - Geometrický plán

Dle vyhlášky 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Dokumentace vyhotovená v papírovém provedení musí být ověřena fyzickou osobou oprávněnou vykonávat činnosti v oboru geodetických prací, dle živnostenského oprávnění.

## Datová struktura digitální technické mapy města

| Název prvku                                                                                                   | Typ prvku | Vrs. | Bar. | Tl. | Druh čáry      | FT | VT | ST | Buňky |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|----------------|----|----|----|-------|
| <b>Stavby, budovy</b>                                                                                         |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| budovy zděné, betonové                                                                                        | LS/L/SH   | 1    | 3    | 2   | 0 / 2 / 4 / 7  |    |    |    |       |
| budovy kovové                                                                                                 | LS/L/SH   | 1    | 19   | 2   | 0 / 2 / 4 / 7  |    |    |    |       |
| budovy dřevěné                                                                                                | LS/L/SH   | 1    | 5    | 2   | 0 / 2 / 4 / 7  |    |    |    |       |
| budovy neroz.                                                                                                 | LS/L/SH   | 1    | 0    | 2   | 0 / 2 / 4 / 7  |    |    |    |       |
| Mosty, propustky,                                                                                             | LS/L      | 1    | 16   | 2   | 0 / 2 / 4 / 7  |    |    |    |       |
| <b>Popisné značky druhů budov - informace o druhu budovy zaměřené skutečným půdorysem</b>                     |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| budova zděná, betonová, kovová                                                                                | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.020 |
| budova dřevěná                                                                                                | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.030 |
| budova podchodná nebo její podchodná část                                                                     | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.040 |
| výtah v chodníku                                                                                              | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.051 |
| nádvoří, dvůr                                                                                                 | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.069 |
| kostel, kaple, modlitebna, boží muka                                                                          | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.091 |
| synagoga                                                                                                      | buňka     | 2    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 4.100 |
| <b>Vstupy a vjezdy do budov a na pozemky</b>                                                                  |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| označení vstupu - tlustá čára                                                                                 | LS/L      | 3    | 6    | 3   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| ohrazení tlusté čáry (0.75 m)                                                                                 | LS/L      | 3    | 6    | 0   | 0 / 4          |    |    |    |       |
| <b>Ploty</b>                                                                                                  |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| podezdívka plotu (viditelný / nevidit.)                                                                       | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| plot bez rozlišení (viditelný / nevidit.)                                                                     | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.093 / 2.0931 |    |    |    |       |
| plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.)                                                                   | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.123 / 2.1231 |    |    |    |       |
| plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.)                                                                   | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.133 / 2.133n |    |    |    |       |
| plot dřevěný (viditelný / nevidit.)                                                                           | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.103 / 2.1031 |    |    |    |       |
| plot dřevěný spoluvlastnictví (viditelný / nevidit.)                                                          | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.113 / 2.113n |    |    |    |       |
| plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.)                                                                | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.163 / 2.1631 |    |    |    |       |
| plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.)                                                                | LS/L      | 4    | 4    | 0   | 2.173 / 2.173n |    |    |    |       |
| plot živý (viditelný / nevidit.)                                                                              | LS/L      | 4    | 2    | 0   | 2.143 / 2.1431 |    |    |    |       |
| plot živý (viditelný / nevidit.)                                                                              | LS/L      | 4    | 2    | 0   | 2.153 / 2.153n |    |    |    |       |
| <b>Rozhraní ploch</b>                                                                                         |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| silnice                                                                                                       | LS/L      | 5    | 0    | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| svislé opěrné nebo zárubní zdi, zpevněný terasovitý stupeň (vzor. linii použijte pouze ve vhodných případech) | LS/L      | 5    | 6    | 0   | 0(4.223) / 2   |    |    |    |       |
| schody obvodem                                                                                                | LS/L      | 5    | 24   | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| schody - jednotlivé stupně (neměřeno)                                                                         | LS/L      | 5    | 225  | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch s výjimkou silnice (krajnice, tráva, štěrk, chodník)                 | LS/L      | 5    | 16   | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| nezpevněné cesty                                                                                              | LS/L      | 5    | 32   | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| rozhraní zpevněných ploch                                                                                     | LS/L      | 5    | 40   | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| hladina vodního toku nebo nádrže                                                                              | LS/L      | 5    | 7    | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| hranice souvislého porostu obvodem                                                                            | LS        | 5    | 2    | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| rozhraní kultur (louka - pole...)                                                                             | LS/L      | 5    | 34   | 0   | 0 / 2          |    |    |    |       |
| <b>Popisné značky</b>                                                                                         |           |      |      |     |                |    |    |    |       |
| orná                                                                                                          | buňka     | 6    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 3.019 |
| chmelnice                                                                                                     | buňka     | 6    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 3.020 |
| vinice                                                                                                        | buňka     | 6    | 0    | 0   | 0              |    |    |    | 3.030 |

|                                         |       |   |   |   |   |       |
|-----------------------------------------|-------|---|---|---|---|-------|
| zahrada                                 | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.040 |
| sad ovocný                              | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.050 |
| louka                                   | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.060 |
| pastvina                                | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.070 |
| lesní půda nerozlišená                  | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.080 |
| lesní půda jehličnaté                   | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.090 |
| lesní půda listnaté                     | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| lesní půda s křovinatým porostem        | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.110 |
| lesní půda s kosodřevinou               | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.120 |
| park, okrasná zahrada                   | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.140 |
| hřbitov                                 | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.150 |
| neplodná půda                           | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.160 |
| rákosl                                  | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.170 |
| nemovitá kulturní památka               | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.180 |
| povrchová těžební činnost bez rozlišení | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.010 |
| hliniště, pískoviště, těžba zeminy      | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.020 |
| rašeliniště, slatina                    | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.030 |
| lom, povrchový důl                      | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.040 |
| vodní tok                               | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.021 |
| vodní nádrž                             | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.030 |
| močál bez vyznačení průchodnosti        | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.040 |
| močál průchodný                         | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.050 |
| močál neprůchodný                       | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.060 |
| vodní tok občasný, suchý příkop         | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.071 |
| odkalovací nádrž, kaliště               | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.180 |
| skály                                   | buňka | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.19  |

**Bodové značky situace - používá se pokud není skutečný půdorys daného objektu, nebo pro určení centra objektu**

|                                                     |       |   |   |   |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|---|---|---|-------|-------|
| kaple, modlitebna, boží muka                        | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.091 |
| střed předmětu malého rozsahu                       | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.110 |
| zvonice                                             | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.130 |
| pomník, socha, mohyla, památník                     | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.140 |
| mostní váha                                         | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.150 |
| stojan PHM                                          | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.160 |
| vysoký komín                                        | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.170 |
| větrný motor                                        | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.180 |
| samostatně stojící výkl. skříň, trvalý prop. objekt | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.190 |
| most, lávka, propustek                              | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 4.201 |
| jáma                                                | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 7.050 |
| ústí štol nebo úklonné jámy                         | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 7.061 |
| průzkumná šachtice                                  | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 7.070 |
| trvale vystrojený vrt                               | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 7.080 |
| sonda vrtaná                                        | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 7.090 |
| zřídlo, pramen                                      | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.011 |
| stavídlo                                            | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.082 |
| vodočet                                             | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.091 |
| limnigraf                                           | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.101 |
| studna, studánka                                    | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.110 |
| sběrná studna                                       | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.120 |
| fontána, prameník, vodotrysk                        | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 8.170 |
| otvor jeskyně                                       | buňka | 7 | 0 | 0 | 0 / 4 | 9.18  |

**Zeleň**

|                                |       |   |    |   |       |       |
|--------------------------------|-------|---|----|---|-------|-------|
| ohraničení záhonků             | LS/SH | 8 | 6  | 0 | 0 / 2 |       |
| strom jednotlivý - nerozlišený | buňka | 8 | 34 | 0 | 0 / 4 | 3.130 |
| strom jednotlivý - listnatý    | buňka | 8 | 34 | 0 | 0 / 4 | STL   |
| strom jednotlivý - ovocný      | buňka | 8 | 34 | 0 | 0 / 4 | STO   |
| strom jednotlivý - jehličnatý  | buňka | 8 | 34 | 0 | 0 / 4 | STJ   |
| keř jehličnatý                 | buňka | 8 | 2  | 0 | 0 / 4 | KJ    |
| keř listnatý                   | buňka | 8 | 2  | 0 | 0 / 4 | KL    |
| zapojené keře jehličnaté       | buňka | 8 | 2  | 0 | 0 / 4 | ZKJ   |
| zapojené keře listnaté         | buňka | 8 | 2  | 0 | 0 / 4 | ZKL   |



|                                                         |         |    |    |   |               |   |     |     |               |
|---------------------------------------------------------|---------|----|----|---|---------------|---|-----|-----|---------------|
| záhon letniček                                          | buňka   | 8  | 6  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | ZL            |
| záhon růží                                              | buňka   | 8  | 6  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | ZR            |
| záhon trvalek                                           | buňka   | 8  | 6  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | ZT            |
| květináč - mobilní zeleň                                | buňka   | 8  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | KVET          |
| popis (odk. čára typ 0.09)                              | text,LS | 8  | 2  | 0 | 0             | 1 | 1,5 | 1,5 |               |
| skluzavka                                               | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | KLU           |
| houpačka                                                | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | HOUP          |
| kolotoč                                                 | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | KOL           |
| odpadkový koš                                           | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | ODA           |
| prolézačka                                              | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | PROL          |
| pískoviště                                              | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | PISK          |
| lavička                                                 | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | LAV           |
| klepáč                                                  | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | KLEP          |
| sušák                                                   | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | SUS           |
| basketbalový koš                                        | buňka   | 9  | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | BASKET        |
| hrob velký                                              | buňka   | 9  | 6  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | HRVE          |
| hrob malý                                               | buňka   | 9  | 6  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | HRMA          |
| <b>Popisy</b>                                           |         |    |    |   |               |   |     |     |               |
| poznámky (odk. čára typ 0.09)                           | text,LS | 10 | 5  | 0 | 0             | 1 | 1,5 | 1,5 |               |
| popis povrchů (asfalt, beton, ...) (odk. č. 0.09)       | text,LS | 10 | 0  | 0 | 0             | 1 | 1,5 | 1,5 |               |
| popis stav. objektů (odk. čára typ 0.09)                | text,LS | 10 | 6  | 0 | 0             | 1 | 2,0 | 2,0 |               |
| názvy ulic, náměstí (odk. čára typ 0.09)                | text,LS | 11 | 4  | 0 | 0             | 1 | 2,0 | 2,0 |               |
| názvy vodních toků<br>(odk. čára. typ 0.09, směr typ 0) | text,LS | 11 | 7  | 0 | 0             | 1 | 2,0 | 2,0 |               |
| názvy obcí, osad a sídlišť (odk. čára typ 0.09)         | text,LS | 11 | 14 | 0 | 0             | 1 | 8,0 | 8,0 |               |
| čísla popisná                                           | text    | 12 | 3  | 2 | 0             | 1 | 1,5 | 1,5 |               |
| čísla orientační                                        | text    | 12 | 4  | 2 | 0             | 1 | 2,0 | 2,0 |               |
| <b>Svodidla, zábradlí</b>                               |         |    |    |   |               |   |     |     |               |
| zábradlí                                                | LS/L    | 13 | 1  | 0 | 5.303         |   |     |     |               |
| svodidla                                                | LS/L    | 13 | 1  | 0 | 5.2930        |   |     |     |               |
| svodidla zdvojená                                       | LS/L    | 13 | 1  | 0 | 5.2931        |   |     |     |               |
| <b>Dopravní zařízení - linie</b>                        |         |    |    |   |               |   |     |     |               |
| jednotlivé kolejnice (obě dvě)                          | LS      | 14 | 48 | 1 | 0 / 2         |   |     |     |               |
| osa železničních kolejí                                 | LS      | 14 | 48 | 0 | 5.01 / 5.011  |   |     |     |               |
| osa pozemní lanové dráhy                                | LS      | 14 | 72 | 0 | 5.223 / 0.02  |   |     |     |               |
| osa trolejového vedení                                  | LS      | 14 | 0  | 0 | 5.02 / 5.021  |   |     |     |               |
| osa visuté lanové dráhy                                 | LS      | 14 | 0  | 0 | 5.212         |   |     |     |               |
|                                                         |         |    |    |   | 5.231 / 5.234 |   |     |     |               |
| dopravník (pozemní, podzemní, nadzemní)                 | LS      | 14 | 32 | 0 | /5.237        |   |     |     |               |
| dopravní zař. bez rozlišení                             | LS      | 14 | 88 | 0 | 0             |   |     |     |               |
| popis dopravního zařízení (odk. čára typ 0.09)          | text,LS | 14 | 0  | 0 | 0             | 1 | 2,0 | 2,0 |               |
| <b>Dopravní zařízení - bodové značky</b>                |         |    |    |   |               |   |     |     |               |
| zastávka veřejné dopravy                                | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.240         |
| semafor (světelné signalizační zařízení)                | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.250         |
| světelné signalizační zařízení na objektu               | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.251         |
| místní tabule                                           | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.261         |
| dopravní značka                                         | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.270         |
| dopravní značka na objektu                              | buňka   | 15 | 0  | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.271         |
| začátek a konec elektrizovaného úseku trati             | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.071         |
| výměník výhybky                                         | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.081         |
| společný výměnový styk výhybek                          | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.091         |
| celá křižovatková výhybka                               | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.101         |
| bod odbočení výhybky                                    | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.110         |
| konec výhybky                                           | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.121         |
| zarážedlo                                               | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.131         |
| mechanické návěstidlo nebo předvěst                     | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.151         |
| světelné návěstidlo nebo předvěst                       | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.161         |
| mechanické závory                                       | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4         |   |     |     | 5.1711-5.1714 |

|                                             |         |    |    |   |       |   |     |     |       |
|---------------------------------------------|---------|----|----|---|-------|---|-----|-----|-------|
| výstražné světelné zařízení, výstražný kříž | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4 |   |     |     | 5.181 |
| staničník                                   | buňka   | 15 | 48 | 0 | 0 / 4 |   |     |     | 5.200 |
| popis doprav. zařízení (odk. čára typ 0.09) | text,LS | 15 | 0  | 0 | 0     | 1 | 2,0 | 2,0 |       |

#### Výškopis

|                                           |      |    |    |   |       |   |     |     |  |
|-------------------------------------------|------|----|----|---|-------|---|-----|-----|--|
| hrana terénního tvaru                     | LS   | 16 | 6  | 0 | 0 / 2 |   |     |     |  |
| Hřbetnice, údolnice, pata terénního tvaru | LS   | 16 | 38 | 0 | 0 / 2 |   |     |     |  |
| výškové šrafy                             | L    | 17 | 6  | 0 | 0     |   |     |     |  |
| vrstevnice základní 5m                    | LS   | 18 | 6  | 2 | 0     |   |     |     |  |
| základní 1m                               | LS   | 18 | 6  | 1 | 0     |   |     |     |  |
| základní 0.5m                             | LS   | 18 | 6  | 0 | 0     |   |     |     |  |
| pomocná 1/2 intervalu                     | LS   | 18 | 6  | 1 | 2     |   |     |     |  |
| pomocná 1/4 intervalu                     | LS   | 18 | 6  | 0 | 2     |   |     |     |  |
| popis 5m                                  | text | 18 | 6  | 2 | 0     | 1 | 1,5 | 1,5 |  |
| popis 1m                                  | text | 18 | 6  | 1 | 0     | 1 | 1,5 | 1,5 |  |

#### Správní hranice (pouze pomocná vrstva pro doplnění technické mapy) - nepovinné

|                          |    |    |   |   |      |  |  |  |  |
|--------------------------|----|----|---|---|------|--|--|--|--|
| hranice chráněného území | LS | 19 | 7 | 0 | 2.23 |  |  |  |  |
| hranice ochranného pásma | LS | 19 | 7 | 0 | 2.24 |  |  |  |  |
| hranice podzemní         | LS | 19 | 7 | 0 | 2.26 |  |  |  |  |

#### Body na terénu (prvky situace a povrch inz. sítí)

|                             |      |    |    |   |   |   |     |     |  |
|-----------------------------|------|----|----|---|---|---|-----|-----|--|
| tečky bodů (geo.//dokum.//) | L    | 20 | 0  | 4 | 0 |   |     |     |  |
| číslo bodu                  | text | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,2 |  |
| výšky bodů - původní        | text | 22 | 7  | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,2 |  |
| výšky bodů pro tisk         | text | 23 | 6  | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,2 |  |

#### Bodové pole

|                                                       |       |    |    |   |   |   |     |     |       |
|-------------------------------------------------------|-------|----|----|---|---|---|-----|-----|-------|
| čísla bodů ZBP                                        | text  | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 2,0 |       |
| čísla bodů PBPP                                       | text  | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 |       |
| čísla bodů NZ                                         | text  | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,2 |       |
| výšky bodů ZBP                                        | text  | 25 | 7  | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 2,0 |       |
| výšky bodů PBPP                                       | text  | 25 | 7  | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 |       |
| výšky bodů NZ                                         | text  | 25 | 7  | 0 | 0 | 1 | 1,2 | 1,2 |       |
| bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod         | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.010 |
| podzem. bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.020 |
| bod čs jednotné nivelační sítě                        | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.030 |
| stabilizovaný bod technické nivelace                  | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.040 |
| mezník na vlastnické hranici, hraniční znak           | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.050 |
| profilový bod, vytyčovací značka                      | buňka | 26 | 0  | 0 | 0 |   |     |     | 1.060 |

#### OBJEKTY SÍTÍ - mimo data získaná z databáze správce IS, poloha na povrchu terénu

##### - Skutečným půdorysem

|                           |       |    |    |   |       |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|----|----|---|-------|--|--|--|--|
| priska elektrická         | LS/SH | 27 | 3  | 0 | 0 / 2 |  |  |  |  |
| priska sdělovacího vedení | LS/SH | 27 | 5  | 0 | 0 / 2 |  |  |  |  |
| priska plynová            | LS/SH | 27 | 4  | 0 | 0 / 2 |  |  |  |  |
| priska nerozlišená        | LS/SH | 27 | 0  | 0 | 0 / 2 |  |  |  |  |
| telefonní budka           | LS/SH | 27 | 40 | 0 | 0 / 2 |  |  |  |  |

##### - Bodové značky - bez určení sítě

|                                                |       |    |   |   |       |  |  |  |        |
|------------------------------------------------|-------|----|---|---|-------|--|--|--|--------|
| označník - patník                              | buňky | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | OZNPAT |
| označník - tyč                                 | buňky | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | OZNTYC |
| označník - bez rozlišení                       | buňky | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | OZNBEZ |
| vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení | buňka | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | 6.081  |
| vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd.   | buňka | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | 6.091  |
| sloup bez rozlišení                            | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | 6.010  |
| sloup betonový                                 | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | SLB    |
| sloup dřevěný                                  | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | SLD    |
| sloup kovový                                   | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | SLK    |
| střešní nadzemního vedení                      | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | STRE   |
| stožár příhradový                              | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 |  |  |  | 6.021  |

|                                                       |       |    |   |   |       |                |
|-------------------------------------------------------|-------|----|---|---|-------|----------------|
| konzola nadz. vedení                                  | buňka | 28 | 3 | 0 | 0 / 4 | 6.031          |
| príska nerozlišená - pokud není znám. skut. půdorysem | buňka | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 | 6.661          |
| šoupě nerozlišené                                     | buňka | 28 | 0 | 0 | 0 / 4 | 6.140          |
| <b>- Kolektory</b>                                    |       |    |   |   |       |                |
| označník - patník                                     | buňka | 29 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNPAT         |
| označník - tyč                                        | buňka | 29 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNTYC         |
| označník - bez rozlišení                              | buňky | 29 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNBZ          |
| redukční šachta                                       | buňka | 29 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.831          |
| <b>- Vodovody</b>                                     |       |    |   |   |       |                |
| označník - patník                                     | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNPAT         |
| označník - tyč                                        | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNTYC         |
| označník - bez rozlišení                              | buňky | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | OZNBZ          |
| vstupní šachta                                        | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.081          |
| vstupní šachta - neověřeného půdorysu                 | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.091          |
| vzdušnicková šachta                                   | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.101          |
| šachta vodoměrná                                      | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.111          |
| hydrant nadzemní                                      | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.120          |
| hydrant podzemní                                      | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.130          |
| šoupě vodovodní                                       | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.140          |
| vodovodní výpusť                                      | buňka | 30 | 2 | 0 | 0 / 4 | 6.181          |
| <b>- Kanalizace</b>                                   |       |    |   |   |       |                |
| označník - patník                                     | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | OZNPAT         |
| označník - tyč                                        | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | OZNTYC         |
| označník - bez rozlišení                              | buňky | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | OZNBZ          |
| vstupní šachta                                        | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.081          |
| vstupní šachta - neověřeného půdorysu                 | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.091          |
| šachta kanalizační kulatá                             | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.200          |
| větrací šachta na kanalizaci                          | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.210          |
| oddělovač deště (šachta)                              | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.220          |
| uliční vpust'                                         | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.300, 6.301   |
| spadliště                                             | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.310          |
| výústění                                              | buňka | 31 | 6 | 0 | 0 / 4 | 6.181          |
| <b>- Plyn</b>                                         |       |    |   |   |       |                |
| označník - patník                                     | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | OZNPAT         |
| označník - tyč                                        | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | OZNTYC         |
| označník - bez rozlišení                              | buňky | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | OZNBZ          |
| vstupní šachta                                        | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.081          |
| vstupní šachta - neověřeného půdorysu                 | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.091          |
| šoupě plynové                                         | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.140          |
| číhačka                                               | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.380          |
| kontrolní vývod napěťové ochrany                      | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.391          |
| izolační spoj                                         | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.401          |
| kapák                                                 | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.410          |
| distribuční regulátor                                 | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.421          |
| síťový regulátor                                      | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.431          |
| kompensátor                                           | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.441          |
| odfukovací trubka                                     | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.451          |
| redukce na plynovodním potrubí                        | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.461          |
| armaturní šachta na plynovodním potrubí               | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.471          |
| šachta s šoupátkovým uzávěrem                         | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.481          |
| ochoz na plynovodu, jednostranný                      | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.4911, 6.4912 |
| ochoz na plynovodu oboustranný                        | buňka | 32 | 4 | 0 | 0 / 4 | 6.501          |
| <b>- Teplovody</b>                                    |       |    |   |   |       |                |
| označník - patník                                     | buňka | 33 | 1 | 0 | 0 / 4 | OZNPAT         |
| označník - tyč                                        | buňka | 33 | 1 | 0 | 0 / 4 | OZNTYC         |

|                                                    |       |    |    |   |       |             |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|---|-------|-------------|
| označník - bez rozlišení                           | buňky | 33 | 1  | 0 | 0 / 4 | OZNBEZ      |
| vstupní šachta                                     | buňka | 33 | 1  | 0 | 0 / 4 | 6.081       |
| vstupní šachta - neověřeného půdorysu              | buňka | 33 | 1  | 0 | 0 / 4 | 6.091       |
| <b>- Silnoproud</b>                                |       |    |    |   |       |             |
| označník - patník                                  | buňka | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNPAT      |
| označník - tyč                                     | buňka | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNTYC      |
| označník - bez rozlišení                           | buňky | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNBEZ      |
| vstupní šachta                                     | buňka | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.081       |
| vstupní šachta - neověřeného půdorysu              | buňka | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.091       |
| stožár vysílací nebo retranslační stanice          | buňka | 34 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.040       |
| kabelová spojka                                    | buňka | 35 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.641       |
| elektrárna, spín. stanice, měničrna, transformovna |       |    |    |   |       |             |
| bez rozlišení                                      | buňka | 35 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.650       |
| (rozdělovací) rozvodná instalační skříň PRIS       | buňka | 35 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.661       |
| transformátor                                      | buňka | 35 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.671       |
| <b>- Slaboproud - sdělovací vedení</b>             |       |    |    |   |       |             |
| označník - patník                                  | buňka | 36 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNPAT      |
| označník - tyč                                     | buňka | 36 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNTYC      |
| označník - bez rozlišení                           | buňky | 36 | 3  | 0 | 0 / 4 | OZNBEZ      |
| veřejná hovorna, telefonní budka                   | buňka | 36 | 5  | 0 | 0 / 4 | 6.750       |
| veřejný telefonní automat na objektu               | buňka | 36 | 5  | 0 | 0 / 4 | 6.751       |
| rozděděč - sloupek                                 | buňka | 36 | 5  | 0 | 0 / 4 | URES        |
| kabelová komora                                    | buňka | 36 | 5  | 0 | 0 / 4 | KK          |
| <b>- Veřejné osvětlení</b>                         |       |    |    |   |       |             |
| lampa volně stojící                                | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.560       |
| lampa na objektu                                   | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.561       |
| svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru         | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.570       |
| svítidlo slavnostního osvětlení na objektu         | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.571       |
| svítidlo slavnostního osvětlení na soklu           | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.580       |
| dělicí bod veřejného osvětlení                     | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.681       |
| zapínací bod veřejného osvětlení                   | buňka | 37 | 3  | 0 | 0 / 4 | 6.691       |
| <b>- Kabelová televize</b>                         |       |    |    |   |       |             |
| Rozvaděč (nerozlišené)                             | buňka | 38 | 5  | 0 | 0 / 4 | 6.661       |
| <b>- Ostatní EI. vedení</b>                        |       |    |    |   |       |             |
| hlásič požární ochrany volně stojící               | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.760       |
| hlásič požární ochrany na objektu                  | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.761       |
| hlásič policie volně stojící                       | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.770       |
| hlásič policie na objektu                          | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.771       |
| venkovní hodiny na stožáru                         | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.780       |
| venkovní hodiny na objektu                         | buňka | 39 | 85 | 0 | 0 / 4 | 6.781       |
| rozhlasový reproduktor na stožáru                  | buňka | 39 | 5  | 0 | 0 / 4 | 6.790       |
| rozhlasový reproduktor na objektu                  | buňka | 39 | 5  | 0 | 0 / 4 | 6.791       |
| <b>Pracovní vrstva</b>                             |       |    |    |   |       |             |
| rám mapového listu                                 |       | 62 | 0  | 0 | 0     |             |
| název mapového listu                               | text  | 62 | 0  | 0 | 0     | 0 10,0 10,0 |
| <b>Rezervní vrstva</b>                             |       |    |    |   |       |             |
|                                                    |       | 63 |    |   |       |             |

Využívá se při kontrolách jako vrstva pro označení chybových míst

**Komentář:**

Výšky bodů mají vztažný bod textu dole-střed, souřadnice vztažného bodu výšky odpovídají bodu, ke kterému udávají výšku text výšky neobsahuje desetinnou tečku, ta je nahrazena mezerou a opticky ji nahrazuje tečka vlastního bodu dle následujícího vzoru (**XXX XX**), hodnoty jsou udávány v metrech.

Relativní výšky mají vztažný bod textu nahoře-střed a jsou provedeny dle následujícího vzoru (**-X.XX**), pokud hodnota neobsahuje celé číslo je v textu 0 např. (-0.45), hodnoty jsou udávány v metrech. Číslo bodu má vždy vztažný bod nahoře-vlevo

**Typy čar** - u objektů polohopisu, kde je povoleno více typů čar, se používá:

**typ čáry 0** - pro objekty shora viditelné, které mají styk s terénem nebo na něm ležící

**typ čáry 2** - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov, ...)

**typ čáry 4** - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy budov, podchodné části budov, objekty zakryté nadjezdem, ...)

**typ čáry 7** - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy zakrytá nadjezdem)

Ve sloupci FT; VT; ST je uveden font, výška a šířka písma. U všech textů (pokud není uvedeno jinak) se předpokládá vztažný bod vlevo dole. Výjimku tvoří výšky bodů, kde je vztažný bod uprostřed dole a čísla bodů, kde je vztažný bod vlevo nahoře

Vstupní šachty se zaměřují skutečným půdorysem pouze v případě, že rozměr přesahuje 1.5\*1.5 metru

# **PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

## **Zlepšení prostředí v problémových sídlištích**

### **PŘÍLOHA Č. 3**

#### **PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ**

## Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu.

Způsob, jakým veřejnost informuje, záleží na velikosti a typu projektu (viz níže). Náklady na povinné informační a propagační aktivity jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu.

Příjemce je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy o všech informačních a propagačních opatřeních, např. fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, záznam reklamního spotu, kopie programů, screenshot webových stránek, fotografie propagačních předmětů apod.

### Způsoby informování veřejnosti podle typu projektu

#### 1. Velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu:

- jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR;
- který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2x2m, a musí obsahovat tyto údaje:

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, např.: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu.

Panel musí být umístěn po dobu realizace projektu na přístupném a dobře viditelném místě. Jestliže kontraktor nebo partner projektu nainstaluje na místě realizace reklamní tabuli oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním panelu.

#### 2. Nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu:

- jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR;

- který spočíval v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.

**Tabulka musí obsahovat:**

- a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- e) slovo „projekt“ a název projektu;
- f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. **Minimální velikost doporučujeme 300 x 400 mm.** Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.

**3. Označení hmotných výstupů projektu, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než 500 000 EUR:**

- a) symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- b) symbolem Integrovaného operačního programu;
- c) informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj;
- d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

Toto pravidlo platí například pro propagační předměty.

**4. V případě neinvestičních projektů, například vzdělávacích akcí, propagačních akcí, pracovních a společenských setkání, konferencí, apod., musí příjemce informovat účastníky této akce o tom, že akce je součástí projektu podpořeného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Učiní tak vystavením symbolu Evropské unie a symbolem Integrovaného operačního programu v místě konání akce.**

**Dále označí všechny materiály týkající se této akce symbolem Evropské unie, symbolem Integrovaného operačního programu a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.** Takovými materiály mohou být pozvánky, plakáty, vstupenky, prezenční listiny, vzdělávací podklady, elektronické prezentace, inzeráty nebo tiskové zprávy. V případě tištěných informací musí být tyto informace uvedeny na titulní straně materiálu.



## **Komunikační a propagační materiály**

### **Tiskové zprávy**

Tiskové zprávy a tisková prohlášení vydávané příjemci dotace musí obsahovat symboly Evropské unie a IOP, název projektu, ke kterému se vztahují, odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

### **Tištěná inzerce**

Tištěné inzeráty musí obsahovat symbol Evropské unie, symbol IOP, odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Vzhledem k tomu, že na jejich uveřejnění byly vynaloženy veřejné prostředky, je jejich zadavatel povinen zajistit, aby obsahovaly požadované informace.

### **Propagační předměty**

Pro propagační předměty platí stejná pravidla jako pro hmotné výstupy investičních projektů. Pokud je to technicky možné, musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP, informací o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Velmi malé propagační předměty musí být označeny alespoň symbolem Evropské unie a odkazem na Evropskou unii.

**Elektronické materiály**, jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Příslušná záložka webových stránek navíc musí obsahovat aktivní odkaz na [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop).

**Audiovizuální materiály** musí obsahovat symbol Evropské unie, symbol Integrovaného operačního programu (pouze v případě obrazových záznamů), odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

## **Používání symbolů Evropské unie a Integrovaného operačního programu**

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Při jejich používání je potřeba dodržovat následující pravidla:

- symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě,
- u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně,
- při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga,
- stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe,
- ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP,

- odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP.

Ideální varianta řešení článku 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006:



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Typ fontu u log IOP a EU je DIN CE.

Kombinace log jsou k dispozici na <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/Dokumenty>

### Symbol Evropské unie



Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Znak má následující barevné provedení:

**PANTONE REFLEX BLUE** pro povrch obdélníku.

**PANTONE YELLOW** pro hvězdy.

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.


**PANTONE YELLOW** se získá použitím stoprocentní „Process Yellow.“

**PANTONE REFLEX BLUE** se získá smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesáti procentní „Process Magenta“.


Barva **PANTONE REFLEX BLUE** odpovídá na internetové paletě barev RGB: 0/0/153 (hexadecimálně: 000099) a **PANTONE YELLOW** odpovídá na internetové paletě barev RGB255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

Při jednobarevném zobrazení se symbol Evropské unie používá následujícím způsobem:


Při použití černé barvy se obdélník ohraničí černě a na bílém pozadí se vytisknou černé hvězdy.



Při použití modré (reflexní modrá) se modrá barva aplikuje jako stoprocentní barva a hvězdy se zobrazují negativní bílou.



Zobrazuje-li se symbol Evropské unie na vícebarevném pozadí je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce 1/25 výšky obdélníku.




Toto jsou jediné přípustné barevné varianty vyobrazení symbolu Evropské unie.

## Možné návrhy informačních opatření

Velkoplošný reklamní panel

Projekt (název projektu) regenerace sídliště XY byl spolufinancován  
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Pozvánka



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Pozvánka na tiskovou konferenci  
pořádanou u příležitosti  
ukončení realizace projektu (název projektu)**

Projekt (název projektu) regenerace sídliště XY byl spolufinancován  
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **Přílohy**

**Způsob používání loga IOP je uveden v samostatném dokumentu - Logo manuál IOP.**

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření je povinen dodržovat každý příjemce dotace z Integrovaného operačního programu,

Jejich nedodržování je považováno za porušení podmínek programu a vede k sankcím.