

1.

Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zakázka
„Rekonstrukce chodníků podél Mk a silnice II/426 “

č. 515

1. Objednavatel: Obec Těmice
Těmice 176, 696 84 Těmice
IČO: 285404

Zastoupeno: Karlem Králem starostou

a

2. Zhotovitel: Stavby Juras s.r.o.
Na Mýtě 549 Bzenec 696 81
IČO:28275586 DIČ.CZ 28275586
Tel.518 385242 mob. 736681064
e-mail: mjuras@tiscali.cz

Zastoupeno: Milanem Jurasem jednatelem

Uzavřely podle § 536 a násl. Obch.zák. tuto

smlouvu

Čl.I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je rekonstrukce chodníků podél MK, a silnice II/426 dle položkových rozpočtů..

Čl. II.

Termín plnění

1. Zhotovitel započne s pracemi 08.09.2015 a konečný termín dokončení díla je 28.10 2015.
2. Konečný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro objektivní prokázané skutečnosti dílo provádět. V případě, že takováto skutečnost nastane, bude zapsána zhotovitelem do stavebního deníku a věrohodnost tohoto zápisu bude potvrzena objednavatelem.

2.

**Čl. III.
Cena a platební podmínky**

1. Dohodnutá cena za zhotovení díla je:
chodník podél MK552 182,-Kč bez DPH
chodník podél II/426 318 649,-Kč bez DPH
21%DPH 182 875,-Kč
Celkem zakázka1 053 706,-Kč
2. Sjednaná cena je konečná, a může být změněna na základě víceprací či méněprací, které musí být odsouhlaseny zúčastněnými stranami.
3. Fakturace bude prováděna na základě měsíčního odsouhlasení provedených prací, vždy k poslednímu dnu v měsíci.

**Čl. IV.
Nebezpečí na zhotovené věci**

Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí zhotovitel.

**Čl. V.
Vlastnické právo**

Vlastnické právo k dílu má objednavatel. Na této skutečnosti nemění ničeho včasné či opožděné úhrady faktur.

**Čl. VI.
Práva a povinnosti objednavatele**

1. Objednavatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu prováděného díla
2. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny stavbyvedoucím a stavebním dozorem. Totéž se vztahuje na jakékoliv dodatečné zjištění nutné vícepráce nad rozsah této smlouvy

3.

3. Objednavatel je povinen, po vyzvání zhotovitelem, dílo převzít a podepsat předávací protokol potvrzující správnost a úplnost provedeného díla, pokud toto nevykazuje vady a odpovídá příslušným normám.

Čl.VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnost práce.
2. Zhotovitel pověřuje stavbyvedoucího vedením stavebního deníku. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za objednavatele byl oprávněn nahlížet a zapisovat do stavebního deníku stavební dozor.
3. Zhotovitel je oprávněn povolit vstup na pracoviště za objednavatele stavebnímu dozoru .
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejpozději dva dny předem.

Čl. VIII.

Ujednání o smluvní pokutě

1. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění dohodnutého termínu plnění zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z ceny díla.
2. Objednavatel se zavazuje při prodlení se zaplacením záloh a konečného vyúčtování – daňového dokladu – zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.
3. V případě vzniku škody objednavateli či zhotoviteli nesplněním závazku z této smlouvy jednou či druhou smluvní stranou se na ni nezapočítávají smluvní pokuty.

Čl. IX.

Záruka

1. Zhotovitel za kvalitu jím provedených prací , které jsou předmětem této smlouvy, ručí objednavateli po dobu šedesáti měsíců počínaje dnem předání a převzetí díla.
2. Objednavatel je povinen reklamovat zjištěné vady vždy jen písemnou formou s popisem vad.Zhotovitel je povinen odstranit reklamované a jím uznané vady v termínu nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí reklamace.

4.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, pak se na ní vztahují obecně závazné právní předpisy. Změny nebo dodatky této smlouvy vyžadují písemnou formu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena dvakrát, a každý účastník této smlouvy obdrží po jedné.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Ve Bzenci 07.09.2015



OBEC TĚMICE
Těmice 176
696 84

.....
Za objednavatele: Karel Král starosta



.....
za zhotovitele: Milan Juras jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **TĚMICE - Rekonstrukce chodníků podél Mk**

Druh stavby:

Lokalita: Těmice

Začátek výstavby: 13.5.2015

JKSO:

Objednatel: Obec Těmice

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: Stavby Juras s.r.o.

IČ/DIČ: 28275586/CZ28275586

Konec výstavby:

Položek: 33

Zpracoval: Juras

Datum: 13.5.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	237 460,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	177 407,96	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		71 305,74			0,00			
Přesun hmot a sutí		66 008,38			0,00			
ZRN Celkem		552 182,27	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	552 182,27	Celkem bez DPH	552 182,27
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	115 958,28	Celk. včet. DPH	668 140,55

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



OBEC TĚMICE
Těmice 176
696 84



Stavební rozpočet

Název stavby: **TĚMICE - Rekonstrukce chodníků podél Mk** Doba výstavby: Objednatel: Obec Těmice
Druh stavby: Začátek výstavby: 13.5.2015 Projektant:
Lokalita: Těmice Konec výstavby: Zhotovitel: Stavby Juras s.r.o.
JKSO: Datum zpracování 13.5.2015 Zpracoval: Juras

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				56 180,83		159,4160
1		113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	254,3	63,27	16 089,56	0,2400	61,0320
2		113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	291,6	56,68	16 527,89	0,1600	46,6560
3		113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	68,4	131,56	8 998,70	0,2200	15,0480
4		113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	208	47,61	9 902,88	0,1450	30,1600
5		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	163	28,60	4 661,80	0,0400	6,5200
		12	Odkopávky a prokopávky				3 985,21		0,0000
6		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	34,05	117,04	3 985,21	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				2 267,89		0,0000
7		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	24,9	91,08	2 267,89	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				495,47		0,0000
8		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,15	19,37	177,24	0,0000	0,0000
9		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	24,09	13,21	318,23	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				3 318,08		0,0000
10		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	359,1	9,24	3 318,08	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				86 408,40		171,1834
11		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	70,87	121,00	8 575,27	0,2799	19,8394
12		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	288,22	157,08	45 273,60	0,3708	106,8720
13		567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	67,5	272,35	18 383,63	0,2534	17,1018
14		564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	342	41,45	14 175,90	0,0800	27,3703
		57	Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněnýc				19 141,06		10,5213
15		572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	68,4	279,84	19 141,06	0,1538	10,5213
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				98 017,22		32,0222
16		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	274,5	168,00	46 116,00	0,0739	20,2856
17		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,5	178,00	12 015,00	0,0739	4,9883
18		597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	22	239,80	5 275,60	0,1126	2,4772
19		597097111RS3	Žlab odvodňovací ACO X 100 C, dl. 1000 mm, A 15	kus	22	1 143,13	25 148,86	0,1919	4,2227
20		597097141R00	Krycí rošt ACO X 100 C, zatížení A 15, dl. 1000 mm	kus	21	450,56	9 461,76	0,0023	0,0485
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				14 212,00		4,4999
21		899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	17	836,00	14 212,00	0,2647	4,4999
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe				130 841,99		79,7510
22		919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	228	64,07	14 607,96	0,0000	0,0000
23		919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	45	116,16	5 227,20	0,0000	0,0000
24		914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1	384,56	384,56	0,2500	0,2500
25		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	165	299,64	49 440,60	0,2294	37,8461

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
26		917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	45	281,16	12 652,20	0,1983	8,9217
27		917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	18	431,64	7 769,52	0,2142	3,8560
28		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	231	176,45	40 759,95	0,1250	28,8773
		H22	Komunikace pozemní a letiště				31 853,53		0,0000
29		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	346,46	91,94	31 853,53	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				34 154,85		0,0000
30		979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	161,81	211,08	34 154,85	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				71 305,74		47,6251
31		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	277,24	181,04	50 191,53	0,1290	35,7640
32		592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	18,18	491,51	8 935,65	0,1782	3,2404
33		592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	49,99	243,62	12 178,56	0,1725	8,6208

Celkové náklady:

552 182,27 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **TĚMICE - Rekonstrukce chodníku podél II/426**

Druh stavby:

Lokalita: Těmice

Začátek výstavby: 13.5.2015

JKSO:

Objednatel: Obec Těmice

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: Stavby Juras s.r.o.

IČ/DIČ: 28275586/CZ28275586

Konec výstavby:

Položek: 34

Zpracoval: Juras

Datum: 13.5.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	128 469,45	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	106 648,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		43 338,38			0,00			
Přesun hmot a sutí		40 192,68			0,00			
ZRN Celkem		318 649,07	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	318 649,07	Celkem bez DPH	318 649,07
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	66 916,30	Celk. včet. DPH	385 565,37

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Na Mýtě 549, 696 81 Bzenec
tel./fax: 518 323 853
mob: 738 681 064
IČ: 28275586 DIČ: CZ28275586

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **TĚMICE - Rekonstrukce chodníku podél II/426**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Těmice

Druh stavby:

Začátek výstavby: 13.5.2015

Projektant:

Lokalita: Těmice

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavby Juras s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 13.5.2015

Zpracoval: Juras

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				35 713,68		100,6539
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21,24	33,64	714,51	0,1380	2,9311
2		113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	155,1	63,99	9 924,85	0,2400	37,2240
3		113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	166,5	57,32	9 543,78	0,1600	26,6400
4		113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	41,64	133,06	5 540,62	0,2200	9,1608
5		113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	138,8	48,15	6 683,22	0,1450	20,1260
6		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	114,3	28,93	3 306,70	0,0400	4,5720
		12	Odkopávky a prokopávky				2 028,86		0,0000
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,14	118,37	2 028,86	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				1 052,93		0,0000
8		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	11,43	92,12	1 052,93	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				264,56		0,0000
9		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	5,71	19,59	111,86	0,0000	0,0000
10		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,43	13,36	152,70	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				2 043,91		0,0000
11		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	218,6	9,35	2 043,91	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				52 200,32		103,5915
12		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,58	122,38	4 721,42	0,2799	10,8001
13		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	180,2	158,87	28 628,37	0,3708	66,8182
14		567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	36,75	275,45	10 122,79	0,2534	9,3110
15		564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	208,2	41,92	8 727,74	0,0800	16,6623
		57	Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných				11 784,95		6,4051
16		572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	41,64	283,02	11 784,95	0,1538	6,4051
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				42 754,02		16,6097
17		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	171,4	168,00	28 795,20	0,0739	12,6665
18		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,75	178,00	6 541,50	0,0739	2,7158
19		597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	4	242,53	970,12	0,1126	0,4504
20		597097111RS3	Žlab odvodňovací ACO X 100 C, dl. 1000 mm, A 15	kus	4	1 156,12	4 624,48	0,1919	0,7678
21		597097141R00	Krycí rošt ACO X 100 C, zatížení A 15, dl. 1000 mm	kus	4	455,68	1 822,72	0,0023	0,0092
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				7 425,30		2,2405
22		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3	897,12	2 691,36	0,3159	0,9477
23		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3	1 577,98	4 733,94	0,4309	1,2928
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				79 849,48		48,4618
24		919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	138,8	64,80	8 994,24	0,0000	0,0000
25		919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,5	117,48	2 878,26	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
26		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	104,3	303,05	31 608,12	0,2294	23,9233
27		917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	24,5	284,36	6 966,82	0,1983	4,8574
28		917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10	436,55	4 365,50	0,2142	2,1422
29		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	140,3	178,45	25 036,54	0,1250	17,5389
		H22	Komunikace pozemní a letiště				18 958,03		0,0000
30		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	206,2	91,94	18 958,03	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				21 234,65		0,0000
31		979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	100,6	211,08	21 234,65	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				43 338,38		28,7997
32		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	173,2	183,10	31 712,92	0,1290	22,3428
33		592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	9,9	497,09	4 921,19	0,1782	1,7646
34		592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	27,21	246,39	6 704,27	0,1725	4,6924

Celkové náklady:

318 649,07 Kč