smlouva číslo: 184/2012

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Český Brod**
Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
Zástupce vedoucí odboru rozvoje Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech technických
tel:: 321 612 151, 732 735 291, mail: cokrtova@cesbrod.cz
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s., č. ú.: 40002-500422584/0600

Zhotovitel : **Stavitelství Řehoř, s.r.o.,**
Vrážská 322, 252 28 Černošice
Zastoupen Petrem Řehořem, jednatelem společnosti
IČ: 25075543
DIČ: CZ 25075543
Bankovní spojení ČSOB a.s., č. ú.: 180948295/0300
Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 4712084001/5500
zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 47534

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

„Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolské, Český Brod"

Dílo bude provedeno dle výzvy k podání nabídky ze dne 2.7.2012 pod názvem „Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolské, Český Brod" a dle zhotovitelem podané nabídky ze dne 10.7.2012.

Jedná se o opravu kanalizace v délce cca 80 m, DN 600 , výměny přípojek a uličních vpustí.

Stručný popis použité technologie a použitých materiálů:
Technologický postup:
Provádění předpokládáme klasickou výkopovou metodou za použití pažících boxů. Postup výstavby bude prováděn směrem proti toku kanalizace(odspodu) za postupného přepojování domovních přípojek. Během výstavby bude docházet k přečerpávání fekálií z jedné šachty do druhé. Vybouraná kanalizace bude odvezena na řízenou skládku

Použitý trubní materiál:
- Trouby kanalizační korugované PP SN16¨(požadavek investora SN12
- odbočky budou provedeny formou navrtávek

Součástí díla je uvedení povrchů do původního stavu, vytýčení stávajících inženýrských sítí a dočasné dopravní opatření potřebné pro realizaci díla. Součástí díla je také vyřízení zvláštního užívání komunikací, geodetické zaměření dokončeného díla a prohlídka nového úseku kanalizace kamerou.

II.
Rozsah díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto objemu a rozsahu:

   1.1. kompletní dodávka smluveného díla v souladu s výzvou objednavatele ze dne 2.7.2012 a s nabídkou zhotovitele ze dne 10. 7. 2012

   1.2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, touto smlouvou a dle předložených podkladů.

2. Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdéle do 25. 7. 2012

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu: **do 15. 9. 2012**

3. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

4. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy .

2. Cena za zhotovení díla činí **1 270 151,23 bez DPH,** která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, včetně dokladů pro následné provozování díla.

3. Cena za objekty dle cenové nabídky ze dne 10.7.2012

SO01 – Kanalizace DN 600	1.115.998,28 Kč
SO02 – Kanalizace PP DN 200 – splaškové přípojky	109.570,20 Kč
SO03 – Kanalizace PP DN 150 – dešťové vpusti	44.582,75 Kč
Celkem bez DPH.	**1.270.151,23 Kč**

V.
Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem. Faktury budou vystaveny do výše 80% ceny díla.

2. Konečná faktura na zbývajících 20% bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Faktury budou splatné takto: faktury na 30% celkové ceny budou mít splatnost **180 dní** a 70% celkové ceny **360 dní** ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: **Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení.**

3. Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4. nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá provedeným pracím a výkonům včetně dodaného materiálu, uvedeným v příslušném předávacím protokolu, nebo dohodnuté ceně za dílo podle čl. IV této smlouvy a nebyla dohodnuta cena jiná v souladu s čl. IV odst. 2. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. Faktura bude zaslána dvojmo na adresu: **Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod.**
4. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
   - označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
   - číslo smlouvy,
   - číslo faktury,
   - datum vystavení faktury,
   - datum uskutečnění zdanitelného plnění
   - den splatnosti,
   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
   - účel platby
   - rozpis již fakturovaných částek a uhrazených záloh
   - náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani
   - fakturovaná částka,
   - razítko a podpis oprávněné osoby.

VI.
Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II bod 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Při provádění části díla podle odstavce 1 je zhotovitel povinen postupovat podle čl. II odstavce 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a omezení příjezdu k nemovitostem ohlásit jejich vlastníkům. Dále musí být zajištěn bezpečný průchod staveništěm po celou dobu stavby.
6. Čistou vykopanou zeminu bude zhotovitel odvážet na skládku Technických služeb ve vzdálenosti cca 1,5 km. Ostatní materiál, živice a betony bude zhotovitel likvidovat na řízené skládce.
7. Zhotovitel musí umožnit záchranný archeologický průzkum v každém výkopu.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
10. Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

VII.
Komplexní vyzkoušení díla

1. Podkladem k předání díla a ke konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb **pověřeným zástupcem objednatele Ing. Evou Čokrtovou.** Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je, že budou vystaveny a podepsány protokoly o převzetí komunikace správcem - Technické služby Český Brod.
2. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla podle odst. 1 nejpozději 3 dny po úspěšném ukončení zkoušek. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít. O předání a převzetí části díla podle odst. 1 sepíší smluvní strany protokol.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem k jejich odstranění.
4. Má-li část díla podle odst. 1 vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 3, je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 2.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti předaným podkladům, smlouvě nebo rozpočtu.
7. Při předání díla budou předány tyto doklady:
   - záznam z kamerové prohlídky kanalizace
   - geodetické zaměření díla (3x v papírové formě a 1x na CD)
   - doklady o použitých materiálech, prohlášení o shodě
   - stavební deník
   - doklady o řádné likvidaci odpadů
   - doklady o provedených zkouškách a revizích

IX.
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.

3. Záruční doba začíná dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **60 měsíců** od data předání.
4. Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí, jinak zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
5. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
6. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od provedené reklamace v souladu s ustanovením § 560 Obchodního zákoníku.
7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
8. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle odst. 6. a to na náklad zhotovitele.
9. Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými dokumentaci skutečného provedení, revize, kopie stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie. apod.

X.
Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

1. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI a s čl. VIII, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na objednatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 8050162428 uzavřenou s ČSOB pojišťovnou, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice. Pojistná částka z tohoto pojištění činí 50.000.000,- Kč.

XI.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny .
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
3. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Smluvní strana je však oprávněna požadovat pouze náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatelem sjednané v této smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení předáním díla déle než 15 dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

XIII.
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. Požadavky na případné vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku.
2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3. Jestliže okolnost vyšší moci trvá dále než dva měsíce, mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a subsidiárně ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
5. Rozpočet ze dne 10. 7. 2012 z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Českém Brodě dne 16. 7. 2012

Objednatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD -2-

.....
Bc. Jakub Nekolný
starosta města

V Černošcích dne .....

Zhotovitel:

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Vrážská 322
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(1)


.....
Petr Řehoř
jednatel společnosti

Doložka:

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 16.7.2012 Podpis VO:

Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolská, Český Brod	Cena
SO 01-DN 600 Kanalizace	1 115 998,28
SO 02-DN 200 splaškové přípojky	109 570,20
SO 03-DN 150 dešťové vpusti	44 582,75
Celkem bez DPH	**1 270 151,23**
Celkem včetně DPH 20%	**1 524 181,48**



Stavitelství Řehoř, s.r.o
Vrážská 322
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(1)

Stavba: Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolská, Český Brod

Stavební objekt : SO 01-DN 600 Kanalizace

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Cena/Mj	Cena
		HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
	1 Zemní práce					
001	130001101	Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení	m3	78,40	650,00	50 960,00
001	132201202	Hloubení rýh 60-200cm	m3	392,00	550,00	215 600,00
001	162701105	Vodorovné přem.výkopku na skládku	m3	368,00	145,00	53 360,00
001	174101101	Zásyp se zhutnění rýh	m3	302,61	510,00	154 330,08
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	78,19	680,00	53 170,56
	1 Zemní práce CELKEM Kč:					**527 420,64**
	4 Vodorovné konstrukce					
271	451573111	Lože výkopu ze ŠP	m3	11,20	564,00	6 316,80
	4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					**6 316,80**
	5 Komunikace					
221	519735112	Odstranění komunikace místní - 20 cm	m3	24,00	850,00	20 400,00
221	519735112	Odvoz suti a polpatek za skládku	m3	24,00	650,00	15 600,00
221	564671134	Obnova místní komunikace - 10 cm pod. beton	m2	120,00	300,00	36 000,00
221	564671141	Obnova místní komunikace - 8 cm ABS	m2	120,00	512,00	61 440,00
221	564671141	Zalití spáry emulzí	m	160,00	70,00	11 200,00
	5 Komunikace CELKEM Kč:					**144 640,00**
	8 Trubní vedení					
271	871373121	Mtž potr.PVC OV DN600	m	80,00	220,00	17 600,00
spec.	2861177100	potrubí PP SN 16	m	87,00	2 470,80	214 959,60
271	877353123	Mtž tvar.PVC OV jednoosých DN200	kus	7,00	60,00	420,00
spec.	2861177210	Víčko 150	kus	7,00	75,00	525,00
271	877375121	Mtž navrt.tvar.PVC DN600	kus	7,00	400,00	2 800,00
spec.	2861177201	Navrtávka 600/150	kus	5,00	2 340,00	11 700,00
spec.	2861177201	Navrtávka 600/200	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
271	892381119	Provedení kamerové zkoušky	m	80,00	60,00	4 800,00
271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců dno B28 (C-/28) DN 600	kus	2,00	22 000,00	44 000,00
271	894411121	Sanace stávající betonové šachty	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
271	899104111	Osaz.poklop s rámem >150kg	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
spec.	5534025500	Poklop lit.BEGU bez větrání tř.D400	kus	4,00	2 600,00	10 400,00
271	899109915	Sanace zděné spojná šachty	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
271	899109991	Bourání stávající kanalizace	m	40,00	250,00	10 000,00
271	899109992	Odvoz suti a polpatek za skládku	m3	24,00	650,00	15 600,00
	8 Trubní vedení CELKEM Kč:					**364 004,60**
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání					
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a t sklolamin.trub ve výkopu		89,39	220,00	19 666,24
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					**19 666,24**
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Zařízení staveniště		kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Přečerpávání fékálií		kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	DIO		kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
	Vytýčení podzemních sítí		kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Geodetické zaměření		m	110,00	45,00	4 950,00
	Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM					**53 950,00**
CELKEM BEZ DPH						**1 115 998,28**

Stavba: Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolská, Český Brod

Stavební objekt : SO 02-DN 200 splaškové přípojky

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Cena/Mj	Cena
		HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
	1 Zemní práce					
001	130001101	Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení	m3	10,50	650,00	6 825,00
001	132201202	Hloubení rýh 60-200cm	m3	52,50	550,00	28 875,00
001	162701105	Vodorovné přem.výkopku na skládku investora	m3	52,50	145,00	7 612,50
001	174101101	Zásyp zhutnění jam	m3	44,25	510,00	22 567,50
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	6,75	680,00	4 590,00
	1 Zemní práce CELKEM Kč:					**70 470,00**
	4 Vodorovné konstrukce					
271	451573111	Lože výkopu ze ŠP	m3	1,50	564,00	846,00
	4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					**846,00**
	5 Komunikace					
221	519735112	Odstranění komunikace a chodníků - 20 cm	m3	3,50	850,00	2 975,00
221	519735112	Odvoz suti a poplatek za skládku	m3	3,50	650,00	2 275,00
222	564671133	Obnova chodníků	m2	5,25	600,00	3 150,00
221	564671134	Obnova místní komunikace - 10 cm pod. beton	m2	12,25	300,00	3 675,00
221	564671141	Obnova místní komunikace - 8 cm ABS	m2	12,25	512,00	6 272,00
	5 Komunikace CELKEM Kč:					**18 347,00**
	8 Trubní vedení					
271	871373121	Mtž potr.PVC OV DN150-200	m	25,00	110,00	2 750,00
spec.	2861177100	PVC DN 200 SN 8	m	26,25	202,56	5 317,20
271	877353123	Mtž tvar.PVC OV jednoosých DN200	kus	10,00	60,00	600,00
spec	2861177210	PVC Koleno	kus	10,00	80,00	800,00
271	894411199	Přepojení dom.přípojek	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
	8 Trubní vedení CELKEM Kč:					**16 967,20**
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání					
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu	t	8,25	220,00	1 815,00
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					**1 815,00**
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Geodetické zaměření		m	25,00	45,00	1 125,00
	Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM					**1 125,00**
CELKEM BEZ DPH						**109 570,20**

Stavba: Odstranění havárie kanalizace v ulici Sokolská, Český Brod

Stavební objekt : SO 03-DN 150 dešťové vpusti

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Cena/Mj	Cena
		HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
		1 Zemní práce				
001	130001101	Ztížení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení	m3	2,52	650,00	1 638,00
001	132201202	Hloubení rýh 60-200cm	m3	12,60	550,00	6 930,00
001	162701105	Vodorovné přem.výkopku na skládku investora	m3	12,60	145,00	1 827,00
001	174101101	Zásyp zhutnění jam	m3	10,62	510,00	5 416,20
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	1,62	680,00	1 101,60
		1 Zemní práce CELKEM Kč:				**16 912,80**
		4 Vodorovné konstrukce				
271	451573111	Lože výkopu ze ŠP	m3	0,36	564,00	203,04
		4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:				**203,04**
		5 Komunikace				
221	519735112	Odstranění komunikace a chodníků - 20 cm	m3	0,84	850,00	714,00
221	519735112	Odvoz suti a polpatek za skládku	m3	0,84	650,00	546,00
221	564671134	Obnova místní komunikace - 10 cm pod. beton	m2	4,20	300,00	1 260,00
221	564671141	Obnova místní komunikace - 8 cm ABS	m2	4,20	512,00	2 150,40
		5 Komunikace CELKEM Kč:				**4 670,40**
		8 Trubní vedení				
271	871373121	Mtž potr.PVC OV DN150-200	m	6,00	110,00	660,00
spec	2861177100	PVC DN 150 SN 8	m	6,30	138,24	870,91
271	877353123	Mtž tvar.PVC OV jednoosých DN200	kus	4,00	60,00	240,00
spec	2861177210	PVC Koleno	kus	4,00	80,00	320,00
271	894411121	Zřízení UV	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
		8 Trubní vedení CELKEM Kč:				**22 090,91**
		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu	t	1,98	220,00	435,60
		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:				**435,60**
		Vedlejší rozpočtové náklady				
		Geodetické zaměření	m	6,00	45,00	270,00
		Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				**270,00**
CELKEM BEZ DPH						**44 582,75**