

SMLOUVA O DÍLO
Č. PÚ/ 12 Ř/2012

uvřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Český Brod

Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zastoupené starostou města

Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních

Zástupce vedoucí odboru rozvoje

Ing. Evou Čokrtovou - ve věcech technických

tel.: 321 612 151, 732 735 291, mail: cokrtova@cesbrod.cz

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s.

číslo účtu: 40002-500422584/0600

Zhotovitel : 1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Zastoupen generálním a finančním ředitelem

Ing. Ivanem Eisem ve věcech smluvních

Robertem Morávkem – manažer útvaru provozu

- ve věcech provozně technických

IČ: 47549793

DIČ: CZ47549793

Bankovní spojení KB Příbram, 51- 8082990277/0100

zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

„Odstranění havárie kanalizace v ulici Na Křemínku, Český Brod“

Dílo bude provedeno dle výzvy k podání nabídky ze dne 18.6.2012 pod názvem „Odstranění havárie kanalizace v ulici Na Křemínku, Český Brod“ a dle zhotovitelem podané nabídky ze dne 25.6.2012

Jedná se o výměnu kanalizace v délce cca 113 m , DN 300 , přípojky (10 ks) pro odvod splašků ze sousedních nemovitostí, 3 ks dešťových vpustí včetně přípojek

Součástí díla je provedení zemních výkopových prací a uvedení povrchů do původního stavu, vytýčení stávajících inženýrských sítí a dočasné dopravní opatření potřebné pro realizaci díla. Součástí díla je také vyřízení zvláštního užívání komunikací, geodetické zaměření dokončeného díla a prohlídka nového úseku kanalizace kamerou. V souběhu s trasou kanalizace bude uložena část potrubí pro budoucí vodovod, který město plánuje v této lokalitě.

II. Rozsah díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto objemu a rozsahu:
 - 1.1. kompletní dodávka smlouveného díla v souladu s výzvou objednavatele ze dne 18.6.2012 a s nabídkou zhotovitele ze dne 25.6.2012
 - 1.2. Smlouvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, touto smlouvou a dle předložených podkladů.
2. Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdéle do **10.7.2012**.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu: **do 30.8. 2012**
3. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
2. Cena za zhotovení díla činí **1 187 192,00 Kč bez DPH**, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, včetně dokladů pro následné provozování díla.
3. Cena za objekty dle rozpočtu č. 095/2012 ze dne 25.6.2012:

SO01 – Kanalizace PP DN 300	932 371,00 Kč
SO02 – Kanalizace PP DN 200 – splaškové přípojky	171 932,00 Kč
SO03 – Kanalizace PP DN 150 – dešťové vpusti	82 889,00 Kč

Celkem bez DPH.

1 187 192,00 Kč

V. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasený objednatel. Faktury budou vystaveny do výše 80% ceny díla.
2. Konečná faktura na zbývajících 20% bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Faktury budou splatné takto: faktury na 30% celkové ceny budou mít splatnost **180 dní** a 70% celkové ceny **360 dní** ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: **Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení.**
3. Nesplacnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4. nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá provedeným pracím a výkonům

včetně dodaného materiálu, uvedeným v příslušném předávacím protokolu, nebo dohodnuté ceně za dílo podle čl. IV této smlouvy a nebyla dohodnuta cena jiná v souladu s čl. IV odst. 2. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. Faktura bude zaslána dvojmo na adresu: **Město Český Brod, Náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod.**

4. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- účel platby
- rozpis již fakturovaných částek a uhrazených záloh
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani
- fakturovaná částka,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

VI.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II bod 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Při provádění části díla podle odstavce 1 je zhotovitel povinen postupovat podle čl. II odstavce 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a omezení příjezdu k nemovitostem ohlásit jejich vlastníkům. Dále musí být zajištěn bezpečný průchod stavenišťem po celou dobu stavby.
6. Čistou vykopanou zeminu bude zhotovitel odvážet na skládku Technických služeb ve vzdálenosti cca 1,5 km. Ostatní materiál, živice a betony bude zhotovitel likvidovat na řízené skládce.
7. Zhotovitel musí umožnit záchranný archeologický průzkum v každém výkopu
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
10. Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

VII.

Komplexní vyzkoušení díla

1. Podkladem k předání díla a ke konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb **pověřeným zástupcem objednatele Ing.**



Evou Čokrtovou. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo až do jeho předání a za pořádek a bezpečnost na staveništi.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je, že budou vystaveny a podepsány protokoly o převzetí komunikace správcem - Technické služby Český Brod.
2. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla podle odst. 1 nejpozději 3 dny po úspěšném ukončení zkoušek. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít. O předání a převzetí části díla podle odst. 1 sepíší smluvní strany protokol.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem k jejich odstranění.
4. Má-li část díla podle odst. 1 vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 3, je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 2.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v rozpočtu č. 095/2012 ze dne 25.6.2012 touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti předaným podkladům, smlouvě nebo rozpočtu.
7. Při předání díla budou předány tyto doklady:
 - záznam z kamerové prohlídky kanalizace
 - geodetické zaměření díla (3x v papírové formě a 1x na CD)
 - doklady o použitých materiálech, prohlášení o shodě
 - stavební deník
 - doklady o řádné likvidaci odpadů
 - doklady o provedených zkouškách a revizích

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.
3. Záruční doba začíná dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **60 měsíců** od data předání.
4. Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí, jinak zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
5. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od provedené reklamace v souladu s ustanovením § 560 Obchodního zákoníku.

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
8. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě podle odst. 6. a to na náklad zhotovitele.
9. Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými dokumentaci skutečného provedení, revize, kopie stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie. apod.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

1. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI a s čl. VIII, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na objednatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 595044455-5 uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1. Pojistná částka z tohoto pojištění činí 45 000 000,- Kč

XI.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny .
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
3. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Smluvní strana je však oprávněna požadovat pouze náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatelem sjednané v této smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla déle než 15 dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

XIII. ***Vyšší moc***

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.
- 5.

XIV. ***Ostatní ujednání***

1. Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. Požadavky na případné vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku.
2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3. Jestliže okolnost vyšší moci trvá dále než dva měsíce, mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit.
- 4.

XV. ***Závěrečná ustanovení***


1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a subsidiárně ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
5. Rozpočet ze dne 25.6.2012 z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Českém Brodě dne 12.7.2012

smlouva číslo:
V Příbrami dne 9.7.2012

Objednatel:

Zhotovitel:


Bc. Jakub Nekolný
starosta města




Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel

1. SčV, a.s.

-23-

Ko Kabin 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47848793, DIČ: CZ 47848793
provoz:
Novohospodská 93, 261 60 Příbram IX

Doložka:

potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 12.7.2012 Podpis VO: 

Položkový rozpočet

Rozpočet: **095/2012F3 Havárie kanál. Na Křemínku Čes.Brod - pot**

Základní rozpočet

Objekt: SO01	Název objektu: Kanalizace DN 300 a vodovod PE 110	JKSO:
Stavba: RTS 09512	Název stavby: Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	SKP:
Projektant:	MJ: m	Počet měrných jednotek: 113,0000
Objednatel: Město Český Brod	Náklady na MJ:	8 251,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 09512	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: 1.SčV a.s. provoz Říčany	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	932 371,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		932 371,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		932 371,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Spilka Datum: 25.6.2012 Podpis: 	Jméno: Robert Morávek Datum: - 9-07- 2012 Podpis:  - 23 - 1.SčV, a.s. K6 Kobilu 971, 100 00 Praha 10 IČ: 47549798, DIČ: CZ 47549798 provoz: Novoborská 23, 261 80 Příbram IX	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	932 371,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	186 474,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 118 845,00 Kč

Objekt: RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.2
Stav: SO01	Kanalizace DN 300 a vodovod PE 110	Datum tisku: 25.6.2012	
Číslo rozpočtu: 095/2012F3	Havárie kanal. Na Křemínku Čes.Brod - pot		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	346 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	386 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	63 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	46 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	932 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	932 371,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	932 371,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	932 371,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	932 371,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	932 371,00	0,00
Provoz investora	0,00	932 371,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	932 371,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	932 371,00	0,00
			0,00

Objekt:	RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO01	Kanalizace DN 300 a vodovod PE 110	Datum tisku: 25.6.2012	
Rozpočet:	095/2012F3	Havárie kanal. Na Křemínku Čes.Brod - pot		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,0000	99,70	498,50
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,0000	201,84	3 027,60
3	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	244,0800	156,88	38 291,27
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	122,0400	23,07	2 815,46
5	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	61,6200	454,02	27 976,71
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	30,8100	47,80	1 472,72
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	226,0000	85,13	19 239,38
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	226,0000	18,09	4 088,34
9	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	152,5000	61,09	9 316,23
10	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	305,7000	110,45	33 764,57
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	305,7000	57,96	17 718,37
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	305,7000	14,86	4 542,70
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	146,7500	36,60	5 371,05
14	175 10-1102.T00	Obsyp a podsyp potr. se zhut. s dovozem do 6 km	m3	141,9900	254,13	36 083,92
15	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Středočeský	m3	16,9500	709,61	12 027,89
16	583-37310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	T	490,8600	265,86	130 500,04
1		Zemní práce				346 734,75
5		Komunikace				
17	035 97-8111.R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	40,6800	206,97	8 419,54
18	035 97-8121.R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km	t	406,8000	7,87	3 201,52
19	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	203,4000	144,18	29 326,21
20	171 20-11.1.T00	Uložení živice na skládku	t	40,6800	325,68	13 248,66
21	451 31-3521.R00	Podklad betonový pod živici tl. od 100 do 150 mm	m2	203,4000	173,20	35 228,88
22	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	m2	203,4000	977,43	198 809,26
23	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	406,8000	118,27	48 112,24
24	931 94-1556.T00	Zátěr dilatační spáry	m	406,8000	63,53	25 844,00
25	583-37344	Štěrkopisek frakce 0-32 B	T	86,4500	280,52	24 250,95
5		Komunikace				386 441,26
8		Trubní vedení				
26	210 22-0003.RT2	Pokládka vodiče a prokenování na armatury	m	104,5000	11,73	1 225,79
27	837 26-2121.T00	Montáž šachet betonových skružových	kus	2,0000	3 714,23	7 428,46
28	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	103,0000	57,08	5 879,24
29	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	113,0000	31,48	3 557,24
30	877 26-4121.U00	Mž elektrotvar na PE potr DN 100	kus	2,0000	78,69	157,38
31	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	13,0000	124,63	1 620,19
32	877 37-3122.R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 300	kus	2,0000	139,29	278,58
33	877 37-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	2,0000	79,67	159,34
34	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 100	kpl	1,0000	293,23	293,23
35	892 23-3111.T00	Vyjádření správců a vytýčení sítí	kpl	1,0000	4 887,15	4 887,15
36	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	kpl	1,0000	781,94	781,94
37	892 27-3111.T00	Geodetické zaměření	kpl	1,0000	5 375,87	5 375,87
38	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	ks	1,0000	293,23	293,23
39	899 10-3111.R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,0000	605,03	1 210,06
40	931 94-1557.T00	Dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,0000	11 729,16	11 729,16
41	992 13-42.1.T00	Dopravné a přesun hmot	kpl	1,0000	2 443,57	2 443,57

Objekt: RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Kanalizace DN 300 a vodovod PE 110	Datum tisku: 25.6.2012	
Rozpočet: 095/2012F3	Havárie kanal. Na Křemínku Čes.Brod - pot		

Obj. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	998 27-4101.R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, oteř. výkop	t	3,0000	298,12	894,36
43	ZZR-1-15 .T00	Prohlídka kamerou	m	113,0000	136,84	15 462,92
8	Trubní vedení					63 677,71
87	Potrubí z trub z plastických hmot					
44	420--1000006.V	PIPELIFE Trubka PE HD 110 x 10 PE 100 SDR 11	m	103,0000	202,84	20 892,52
45	420--1000022.1V	PIPELIFE Trubka kanal. 300/6m komp..	ks	19,0000	3 495,63	66 416,97
46	420--1000022.3V	PIPELIFE Trubka kanal. 300/1m komp..	ks	2,0000	748,31	1 496,62
87	Potrubí z trub z plastických hmot					88 806,11
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
47	341-40842	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4mm2	m	104,5000	12,41	1 296,85
48	420--0000010.V	HAWLE příruba S 2000 100/110 0400	ks	1,0000	2 417,30	2 417,30
49	420--1000009.10V	PIPELIFE elektrotvarovka -vléko110 PN 16(25)	ks	1,0000	548,62	548,62
50	420--1000009.9V	PIPELIFE elektrotvarovka -spojka 110 PN 16(25)	ks	1,0000	243,83	243,83
51	420--1000031.V	PIPELIFE Přesuvná spojka KGU 300	ks	2,0000	509,73	1 019,46
52	420--1000040.10	Spojka přechodová REXCOM AC 3600 335-360/295-320	ks	2,0000	2 284,87	4 569,74
53	420--1000040.13V	PIPELIFE Odbočka KGEA 300/150/45 st.	ks	10,0000	677,90	6 779,00
54	420--1000040.3V	PIPELIFE Odbočka KGEA 300/200/45 st.	ks	3,0000	1 166,61	3 499,83
55	420--3000001.V	HECKL skruž TBS-Q 1000/500/125 SP	ks	2,0000	1 219,16	2 438,32
56	420--3000003.V	HECKL šacht. dno TBZ-Q 1000/750/150-300	ks	2,0000	5 554,54	11 109,08
57	420--3000006.V	HECKL kónus TBR-Q 1000/625 x 600 SPK	ks	2,0000	1 332,67	2 665,34
58	420--3000008.V	HECKL prstenec TBW-Q 625/40/120	ks	1,0000	208,10	208,10
59	420--3000009.V	HECKL prstenec TBW-Q 625/60/120	ks	1,0000	255,39	255,39
60	420--3000014.V	HECKL poklop BEGU lit. viko bez odv. D 400	ks	2,0000	4 610,74	9 221,48
61	A28-31450000010	folie výsír. modrá	m	103,0000	4,26	438,78
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					46 711,12



X

Položkový rozpočet

Rozpočet: 095/2012F3 Havár.kanal. v ul. Na Křemínku Čes.Brod-k

Objekt: SO02	Název objektu: Kanal. přípojky DN 150-200	Základní rozpočet
Stavba: RTS 09512	Název stavby: Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	JKSO:
Projektant:		SKP:
Objednatel: Město Český Brod	MJ: ks	Počet měrných jednotek: 10,0000
Počet listů: 4	Náklady na MJ:	17 193,00
Zpracovatel projektu:	Zakázkové číslo: 09512	
	Zhotovitel: 1.SČV a.s. provoz Říčany	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	171 932,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		171 932,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		171 932,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Pavel Spilka Datum: 25.6.2012 Podpis: 		Jméno: Robert Morávek Datum: - 9 - 07 - 2012 Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis:
 Ke Kabinu 971, 100 00 Praha 10 IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793 provoz: Novohospodská 53, 261 80 Pílfbram IX				
Základ pro DPH				
DPH		20,0 % činí:	171 932,00 Kč	
		20,0 % činí:	34 386,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		206 318,00 Kč		

RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.2
SO02	Kanal. přípojky DN 150-200	Datum tisku: 25.6.2012	
počet: 095/2012F3	Havár.kanal. v ul. Na Křemínku Čes.Brod-k		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	86 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	171 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	171 932,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	171 932,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	171 932,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	171 932,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	171 932,00	0,00
Provoz investora	0,00	171 932,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	171 932,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	171 932,00	0,00
			0,00

RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.3
SO02	Kanal. přípojky DN 150-200	Datum tisku: 25.6.2012	
počet: 095/2012F3	Havár.kanal. v ul. Na Křemínku Čes.Brod-k		

č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce					
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,0000	99,70	997,00
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,0000	201,84	2 422,08
3	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	47,0400	156,88	7 379,64
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,5200	23,07	542,61
5	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	11,7600	454,02	5 339,28
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,8800	47,80	281,06
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - přložné - hl. do 2m	m2	73,5000	85,13	6 257,06
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - přložné - hl. do 2 m	m2	73,5000	18,09	1 329,62
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,4000	72,04	2 117,98
10	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	58,8000	110,45	6 494,46
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	58,8000	57,96	3 408,05
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	58,8000	14,86	873,77
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,6400	36,60	865,22
14	175 10-1102.T00	Obsyp a podsyp potr. se zhut. s dovozem do 6 km	m3	25,6000	254,13	6 505,73
15	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm				
		kraj Středočeský	m3	3,6800	709,61	2 611,36
16	583-37310	Štěrkopsek frakce 0-4 tř.B	T	83,7100	265,86	22 255,14
1	Zemní práce					69 680,04
5	Komunikace					
17	035 97-8111.R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	9,8000	206,97	2 028,31
18	035 97-8121.R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km	t	98,0000	7,87	771,26
19	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	49,0000	144,18	7 064,82
20	171 20-11.1.T00	Uložení živice na skládku	t	9,8000	325,68	3 191,66
21	451 31-3521.R00	Podklad betonový pod živici tl. od 100 do 150 mm	m2	49,0000	173,20	8 486,80
22	566 90-3113.U00	Vyspravení podkladu po přepopech kam.obal.asfaltem	m2	9,8000	635,33	6 226,23
23	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	m2	39,2000	977,43	38 315,26
24	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,6000	77,31	1 515,28
25	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	78,4000	118,27	9 272,37
26	931 94-1556.T00	Zálěr dilatační spáry	m	98,0000	63,53	6 225,94
27	583-37344	Štěrkopsek frakce 0-32 B	T	12,2500	280,52	3 436,37
5	Komunikace					86 534,29
8	Trubní vedení					
28	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	49,0000	19,35	948,15
29	877 31-3122.R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150	kus	5,0000	88,65	443,25
30	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	10,0000	60,89	608,90
31	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	kpl	10,0000	293,23	2 932,30
32	992 13-42.1.T00	Dopravné a přesun hmot	kpl	1,0000	879,69	879,69
8	Trubní vedení					5 812,29
87	Potrubí z trub z plastických hmot					
33	420--1000009.8V	PIPELIFE Trubka kanal. 150/1m komp.	ks	3,0000	209,15	627,45
34	420--1000011.11V	PIPELIFE Trubka kanal. 150/6 m komp.	ks	4,0000	1 044,69	4 178,76
35	420--1000011.12V	PIPELIFE Trubka kanal. 150/2 m komp.	ks	11,0000	375,21	4 127,31
87	Potrubí z trub z plastických hmot					8 933,52
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
36	420--1000028.V	PIPELIFE Přesuvná spojka KGU 150	ks	5,0000	67,26	336,30
37	420--1000036.V	PIPELIFE Koleno KGB 150/30 st.	ks	5,0000	62,01	310,05

RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.4
SO02	Kanal. přípojky DN 150-200	Datum tisku: 25.6.2012	
počet: 095/2012F3	Havár.kanal. v ul. Na Křemínku Čes.Brod-k		

Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	420-1000037.V	PIPELIFE Koleno KGB 150/45 st.	ks	5,0000	65,16	325,80
89		<i>Ostatní konstrukce na trubním vedení</i>				972,15

Položkový rozpočet

rozpočet: 096/2012F3 Havar.kanal. Na Křemínku Čes. Brod- vpust		Základní rozpočet
Objekt: SO03	Název objektu: Dešťové vpustě	JKSO:
Stavba: RTS 09512	Název stavby: Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	SKP:
Projektant:	MJ: ks	Počet měřných jednotek: 3,0000
Objednatel: Město Český Brod	Náklady na MJ: 27 630,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 09512	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: 1.SčV a.s. provoz Říčany	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	82 889,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		82 889,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		82 889,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Pavel Spilka		Jméno: Robert Morávek		Jméno:	
Datum: 25.6.2012		Datum: - 9 -07- 2012		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
 1. SčV, a.s. Ke Káidlu 971, 100 00 Praha 10 IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793 provoz: Novohospodská 93, 281 00 Příbram IX					
Základ pro DPH		20,0 % činí:		82 889,00 Kč	
DPH		20,0 % činí:		16 578,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				99 467,00 Kč	

a: RTS 09512
 kt: SO03
 zpočet: 095/2012F3

Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod
 Dešťové vpustě
 Havar.kanal. Na Křemínku Čes. Brod- vpust

Základní rozpočet
 Datum tisku: 25.6.2012

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	82 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	82 889,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	82 889,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	82 889,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	82 889,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	82 889,00	0,00
Provoz investora	0,00	82 889,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	82 889,00	0,00
Rezerva rozpočtu			0,00

a:	RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.3
jekt:	SO03	Dešťové vpustě	Datum tisku: 25.6.2012	
rozpočet:	095/2012F3	Havar.kanal. Na Křemínku Čes. Brod- vpust		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,0000	99,70	498,50
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,0000	201,84	1 211,04
3	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	16,3200	156,88	2 560,28
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,1600	23,07	188,25
5	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	4,0800	454,02	1 852,40
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,0400	47,80	97,51
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	25,5000	85,13	2 170,82
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,5000	18,09	461,30
9	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,5000	61,09	1 557,80
10	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	20,4000	110,45	2 253,18
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,4000	57,96	1 182,38
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,4000	14,86	303,14
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,3700	36,60	342,94
14	175 10-1102.T00	Obsyp a podsyp potr. se zhut. s dovozem do 6 km	m3	9,6700	254,13	2 457,44
15	451 57-2111.RL2	Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm kraj Středočeský	m3	1,3600	709,61	965,07
16	583-37310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	32,3700	265,86	8 605,89
1		Zemní práce				26 707,94
5		Komunikace				
17	035 97-8111.R00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	3,4000	206,97	703,70
18	035 97-8121.R00	Odvoz suti na skládku zkd 1km	t	34,0000	7,87	267,58
19	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	17,0000	144,18	2 451,06
20	171 20-11.1.T00	Uložení živice na skládku	t	3,4000	325,68	1 107,31
21	451 31-3521.R00	Podklad betonový pod živici tl. od 100 do 150 mm	m2	17,0000	173,20	2 944,40
22	566 90-3113.U00	Vyspravení podkladu po přepopech kam.obal.asfaltem	m2	3,4000	635,33	2 160,12
23	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	m2	13,6000	977,43	13 293,05
24	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,0000	77,31	541,17
25	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,0000	118,27	3 193,29
26	931 94-1556.T00	Zátěr dilatační spáry	m	34,0000	63,53	2 160,02
27	583-37344	Štěrkopísek frakce 0-32 B	T	4,2500	280,52	1 192,21
5		Komunikace				30 013,91
8		Trubní vedení				
28	871 35-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	17,0000	23,55	400,35
29	877 35-3122.R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 200	kus	2,0000	105,08	210,16
30	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	7,0000	60,89	426,23
31	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	kpl	3,0000	293,23	879,69
32	895 94-1111.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	3,0000	1 165,10	3 495,30
33	899 20-2111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	3,0000	606,98	1 820,94
34	992 13-42.1.T00	Dopravné a přesun hmot	kpl	1,0000	439,84	439,84
8		Trubní vedení				7 672,51
87		Potrubí z trub z plastických hmot				
35	420--1000015.1V	PIPELIFE Trubka kanal. 200/6 m komp.	ks	2,0000	1 420,95	2 841,90
36	420--1000015.2V	PIPELIFE Trubka kanal. 200/2 m komp.	ks	2,0000	541,27	1 082,54
37	420--1000015.3V	PIPELIFE Trubka kanal. 200/1m komp.	ks	1,0000	306,89	306,89
87		Potrubí z trub z plastických hmot				4 231,33
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				

Objekt:	RTS 09512	Havárie kanalizace v ul Na Křemínku - Český Brod	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	S003	Dešťové vpustě	Datum tisku: 25.6.2012	
Rozpočet:	095/2012F3	Havar.kanal. Na Křemínku Čes. Brod- vpust		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	420--1000029.V	PIPELIFE Přesuvná spojka KGU 200	ks	2,0000	134,53	269,06
39	420--1000034.1V	PIPELIFE Koleno KGB 200/45 st.	ks	3,0000	136,63	409,89
40	420--1000034.3V	PIPELIFE Koleno KGB 200/30 st.	ks	2,0000	129,27	258,54
41	420--1000034.5V	PIPELIFE Koleno KGB 200/15st.	ks	2,0000	121,92	243,84
42	420--3000016.10V	HECKL -Spodní díl TBV-Q -výt. PVC 2001a PVC	ks	3,0000	485,56	1 456,68
43	420--3000016.11V	HECKL -Skrůž horní TBV-Q 5d	ks	3,0000	402,53	1 207,59
44	420--3000016.3V	HECKL -Vyrovnávací prstenec TBV-Q 10a	ks	3,0000	212,30	636,90
45	420--3000016.4V	HECKL -Mříž BEGU s rámem D 400	ks	3,0000	2 417,30	7 251,90
46	420--3000016.5V	HECKL -Spodní díl bez otv, TBV-Q 2a 450/300	ks	3,0000	300,59	901,77
47	420--3000016.6V	HECKL - Koš kalový pozink A4 velký	ks	3,0000	542,32	1 626,96
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					14 263,13