

Dnešního dne, měsíce a roku byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle §2586 občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Jméno :

Sídlo a PSČ :

Zastoupený:

IČO: 60125748

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení :

SDRUŽENÍ MAJITELŮ SKUPINOVÉHO VODOVODU POLIČSKO

Palackého nám. 160, Polička-Město, 572 01 Polička

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

DIČ: CZ60125748

Česká spořitelna, a.s.

1280790389/0800

tel: 461 723 826

(dále jen „Objednatel „)

1.2. ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

Telefon : 566 697 111

FAX: 566 697 390

IČ : 46980059

DIČ : CZ 46980059

Bankovní spojení : GE MONEY BANK a.s., č. ú. 175972792/0600

Zastupuje: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva a Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: technický náměstek Ing. Jaroslav Venhauer nebo výrobní náměstek Ing. Petr Smysl nebo vedoucí projektu Ing. Tomáš Cerovský

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu Ing. Tomáš Cerovský mob. 725 443 889

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2.11.1992, v oddílu B., vložka 930

(dále jen „Zhotovitel „)

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo:

„Výměna vodovodních řadů – Dolní Újezd“ (dále jen „dílo“)

2.2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

a) Cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet ze dne 14.4.2015, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo

b) tato smlouva o dílo,

2.3. Mezi smluvními stranami je nepochybné, že v případě, že podklady shora uvedené v čl. 2.2.a) a b) jsou ve vzájemném rozporu, platí pro rozsah předmětu plnění podklad dle 2.2.b), t.j. položkový rozpočet zhotovitele

2.4. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy, budou sjednány za podmínek shodných s touto smlouvou o dílo (viz čl. 5.3.smlouvy)

2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

Článek 3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla od 15.5.2015

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.8.2015.

Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla je předání díla dle této smlouvy o dílo.

Článek 4. Místo plnění

Místem plnění a předání díla je katastrální území obce Dolní Újezd

Článek 5. Cena plnění

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

2 900 000 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši a sazbě dle platných obecně závazných předpisů.

Stanovená cena díla v sobě zahrnuje práce a výkony nutné k realizaci stavebních prací ve stanoveném rozsahu dle této smlouvy o dílo. Cena plnění, je definována položkovým rozpočtem stavebních prací, který je **přílohou č. 1** a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

5.2. Celková cena plnění může být změněna pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti této smlouvě včetně víceprací a neprovedení určitých prací, výkonů a dodávek
- b) dojde-li ke změně předpisů o DPH

5.3. Při objednatelům požadovaných změnách a vícepracích bude cena určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (či výkazu výměr)
- b) položkami ceníku ÚRS Praha platných v době realizace prací, pokud nebude možné použít postup podle bodu a),
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodu a) ,b) hodinovou sazbou ve výši 380,-Kč a skutečnými náklady na použitý materiál.

Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení podle uvedených kritérií v čl. 5.3. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla (nepředvídatelné okolnosti) , je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií v čl. 5.3. a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení . Změny oproti předmětu plnění budou realizovány po oboustranně potvrzeném dodatku ke smlouvě o dílo.

Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4. Vícepráce a neprovedené práce budou evidovány v deníku víceprací.

Článek 6. Platební podmínky

6.1. Veškeré provedené práce v rozsahu SOD budou uhrazeny na základě vystavených dílčích faktur a konečné faktury. K fakturované částce bude účtována DPH dle platných předpisů v době provádění díla.

6.2. Prováděné práce budou fakturovány měsíčně formou dílčího zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokol (dále jen protokol), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokol musí dále obsahovat vyznačení objednatele, zhotovitele, číslo a název akce a jména osob, pořizujících tento zápis.

Objednatel se zavazuje protokol vrátit zhotoviteli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasený protokol bude vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlaseného protokolu. Smyslem odsouhlasení plnění uvedeného v protokolu není předání a převzetí díla nebo jeho části ve smyslu Obchodního zákoníku, ale pouze potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

6.3. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky.

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou zhotovitel vystaví objednateli po konečném předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou zrekapitulovány všechny dílčí faktury a bude provedena do fakturace prací za poslední zdanitelné plnění.

6.5. Dílčí a konečná faktura budou obsahovat náležitosti daňového dokladu a jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení (odevzdání) objednateli. V případě pochybností se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání.

6.6. Den předání a převzetí dílčí části díla dle Čl. 6.2. Smlouvy je dnem dílčího zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.7. Po dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

6.8. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a končí 60 měsíců ode dne převzetí díla zadavatelem. Záruka se vztahuje i na asfaltový beton včetně stability podloží ve všech výkopech.

Článek 7. Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k provádění díla a k protokolárnímu předání staveniště nejpozději 5 kalendářních dnů před sjednaným termínem zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

7.4. Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji tak technického dozoru objednatele ve smyslu této smlouvy a v zájmu plynulé realizace díla.

7.6. Bude-li objednatel v prodlení se splněním spolupůsobení dle čl. 7.1. až 7.5. smlouvy, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy.

Článek 9. Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů, platných ČSN v době provádění díla a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen sjednat nápravu.

9.4. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku.

Článek 10. Stavební deník

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

10.2. Objednatel a jeho technický dozor je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla.

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 2 stejnopisech a to po 1 pro každou smluvní stranu. Zápisy do deníku jsou oprávněni činit zástupci zhotovitele a objednatele k tomu zmocnění. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů.

10.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.

10.5. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Článek 11. Předání díla

11.1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před konečným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení.

11.2. Součástí přejímacího řízení bude protokol sepsaný dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků s jednoznačným projevem vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.

11.3. Součástí předání díla je:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované graficky ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ROM,
- veškeré stavební deníky

11.4. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel.

11.5. Vadou díla se rozumí odchylka oproti smluvené kvalitě díla a technickým parametrům stanoveným touto smlouvou o dílo.

11.6. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě o dílo.

Článek 12. Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

12.1. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla.
- Při prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

12.2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.

12.3. Prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavených daňových dokladů o více jak 30 dní opravňuje zhotovitele k přerušení prací a následnému odstoupení od této smlouvy.

Článek 13. Vyšší moc

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

13.2. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.

Článek 14. Změna závazku

14.1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými ujednáními, které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek 15. Ostatní ujednání

15.1. Zaměstnanci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni funkcí technického dozoru, autorského dozoru nebo jinou kontrolní a dozorčí činností a prokáží se příslušným oprávněním, vydaným objednatelem.

15.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zaměstnanců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

15.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonávání dílčích prací třetí osoby. Za práce svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

15.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Článek 16. Závěrečná ustanovení

16.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména § 2586 o smlouvě o dílo.

16.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

16.3. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání a dohody smluvních stran.

16.4. V případě prodlení objednatele se splněním závazků z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním svých závazků.

16.5. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

16.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

16.7. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 5 jednostranně popsaných listů a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené v následujícím článku 17.1. Smlouvy.

16.8. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek 17. Přílohy smlouvy


17.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Článek 18. Podpisy smluvních stran

Za objednatele:

V Poličce, dne 14. 5. 2015

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel SMSV Poličsko


vlastnoruční podpis majitelů
skupiny vodovodu
Poličko
Palackého nám. 160
572 11 POLIČKA

Za zhotovitele:


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15. 5. 2015

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


vlastnoruční podpis

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti


vlastnoruční podpis

REKAPITULACE - Výměna řadů - Dolní Újezd - **964 m**

		délka (m)	Cena
1	AZBEST DN 100/80M - ÚSEK AB - 2 - 2 -1	80	241 543,79
2	LITINA DN 80/160M - ÚSEK AB-2-2-1	97	281 519,12
3	LITINA DN 100/650M - ÚSEK AB 2-1	390	1 209 985,82
4	OCEL DN 100/120M ÚSEK AG	2,5	45 153,63
10	LITINA DN 80/130M - ÚSEK AG-2	146,5	442 169,53
12	LT 100/248m - úsek od čp 511 po čp 174 (úsek zařazen v plánu obnovy 2015)	248	679 627,91
CELKEM ZA STAVBU			2 900 000

materiál

pol.	název	popis dodávek/služeb	ks	celkem
				0
				0
1	AZBEST DN 100/80M - ÚSEK AB - 2 - 2 -1			0
				0
	PVC	DN 110	13,3	7 528
	VODÍČÍ DRÁT		80	690
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 100	5	8 600
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	2	3 260
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	3	5 256
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	5	2 600
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	5	420
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	5	1 610
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	5	1 020
	7994	SYNOFLEX DN 100	1	2 627
	K 220	S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	1	18 113
	OSTATNÍ	ŠROUBY,TĚSNĚNÍ,SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
				0
	MONTÁŽ		1	188 620
	DOPRAVA			0
	THP			0
				0
2	LITINA DN 80/160M - ÚSEK AB-2-2-1			0
				0
	PVC	DN 90	16,17	7 568
	VODÍČÍ DRÁT		97	873
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 80	5	7 720
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	2	3 260
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	3	5 256
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	5	2 600
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	5	420
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	5	1 610
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	5	1 020
	7994	SYNOFLEX DN 80	1	2 581
	K 220	S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	1	18 113
	4288	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 80	1	3 056
	9500	ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80	1	1 041
	1750	POKLOP ŠOUPÁKOVÝ	1	458
	3481	DESKA	1	95
	OSTATNÍ	ŠROUBY,TĚSNĚNÍ,SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
				0
	MONTÁŽ		1	224 649
	DOPRAVA			0
	THP			0
				0
3	LITINA DN 100/650M - ÚSEK AB 2-1			0
				0
	PVC	DN 110	88	49 808
	VODÍČÍ DRÁT		528	4 752
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 100	40	68 800
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	20	32 600
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	20	35 040
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	40	20 760
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	40	3 360
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	40	12 880
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	40	8 160
	7994	SYNOFLEX DN 100	4	10 508
	K 220	S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	3	54 339
	4288	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 100	2	7 040

pol.	název	popis dodávek/služeb	ks	celkem
	9500	ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80	2	2 082
	1750	POKLOP ŠOUPÁKOVÝ	2	916
	3481	DESKA	2	190
	OSTATNÍ	ŠROUBY, TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
				0
	MONTÁŽ		1	897 551
	DOPRAVA			0
	THP			0
				0
4	OCEL DN 100/120M ÚSEK AG			0
				0
	PVC	DN 110	0,42	238
	VODÍČÍ DRÁT		2,5	23
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 100	2	3 440
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	1	1 630
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	1	1 752
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	2	1 038
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	2	168
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	2	644
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	2	408
	7994	SYNOFLEX DN 100	2	5 254
	K 220	S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	1	18 113
	4288	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 100 U	1	3 520
	9500	ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80	1	1 041
	1750	POKLOP ŠOUPÁKOVÝ	1	458
	3481	DESKA	1	95
	OSTATNÍ	ŠROUBY, TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
				0
	MONTÁŽ		1	6 132
	DOPRAVA			0
	THP			0
				0
10	LITINA DN 80/130M - ÚSEK AG-2			0
				0
	PVC	DN 90	24,42	11 429
	VODÍČÍ DRÁT		146,5	1 319
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 150	5	12 240
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	2	3 260
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	3	5 256
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	5	2 595
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	5	420
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	5	1 610
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	5	1 020
	K 220	S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	1	18 113
	7994	SYNOFLEX DN 80	2	4 424
	4288	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 80	2	5 676
	9500	ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80	2	2 082
	1750	POKLOP ŠOUPÁKOVÝ	2	916
	3481	DESKA	2	190
	OSTATNÍ	ŠROUBY, TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
	MONTÁŽ		1	370 420
	DOPRAVA			
	THP			
				0
12	LT 100/248m - úsek od čp 511 po čp 174 (úsek zařazen v plánu obnovy 2015)			0
				0

pol.	název	popis dodávek/služeb	ks	celkem
	PVC	DN 110	42	23 772
	VODÍČÍ DRÁT		248	2 232
	5310/1 1/4	UZÁVĚROVÝ PAS HAKU DN 100	11	18 920
	2800 1"	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	5	8 150
	3130 1"	ROHOVÝ VENTIL PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	6	10 512
	9601	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3-1,8M	11	5 709
	3481	PODKLAD.DESKA - UNI	11	924
	1650	POKLOP TĚŽKÝ D.P.	11	3 542
	6320	TVAROVKA ISO SPOJOVACÍ	11	2 244
	7994	SYNOFLEX DN 100	2	5 254
K 220		S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80	1	18 113
	4288	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 100	1	3 520
	9500	ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80	1	1 041
	1750	POKLOP ŠOUPÁKOVÝ	1	458
	3481	DESKA	1	95
OSTATNÍ		ŠROUBY,TĚSNĚNÍ,SPOJOVACÍ MATERIÁL	1	1 200
				0
MONTÁŽ			1	573 942
DOPRAVA				0
THP				0
				0
				0
				0
				0
celkem				2 900 000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	AZBEST DN 100/80M - ÚSEK AB - 2 - 2 - 1
R:		Vodovodní řád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče			
Díl:	1	Zemní práce			102 723,13
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky			
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.			
1	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	2,47007	230,69
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm			
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek			
2	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	0,63566	165,00
3	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,24821	433,00
4	132201219R00	...příplatek za lepkost, v hornině 3,	m3	3,82638	13,07
5	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	15,89158	555,00
6	132301219R00	...příplatek za lepkost, v hornině 4,	m3	2,73313	27,11
7	132401201R00	...do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	19,67854	1 220,00
8	132501201R00	...do 50 m3, v hornině 6, hloubení ručně i strojně	m3	8,74602	1 330,00
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet			
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek			
9	139601101R00	...v horninách 1 a 2	m3	0,09317	305,54
10	139601102R00	...v hornině 3	m3	3,26101	462,30
11	139601103R00	...v hornině 4	m3	2,32929	609,11
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh			
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,			
12	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	272,00000	18,00
	151 11	Odstanění pažení a rozepření rýh			
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			
13	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	272,00000	5,50
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku			
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			
14	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	38,77545	46,00
15	161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	28,42455	64,53
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku			
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			
16	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10,20376	48,39
17	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,55037	155,85
18	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,42455	208,95
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			
		167 10-1 nakládání výkopku			
19	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,68347	31,11
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť.			
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,			
20	171201101R00	...do násypů nezhuťných	m3	7,20028	11,73
21	171201201R00	...na skládku	m3	10,20376	7,94
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhuťněním			
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,			
22	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	45,60000	49,84
	175 10-11	Obsyp potrubí			
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,			
23	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	13,64012	191,39
	199	Poplatky za skládku			
24	199000002R00	...horniny 1 - 4	m3	8,55037	25,00
25	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	28,42455	25,00
	181 30	Rozprostření omnice v rovině nebo svahu do 1 : 5			
		Rozprostření a urovnání omnice, s naložením na skládku, vodorovným přemístěním omnice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.			
26	58310008T	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč. dopravy na staveniště	m3	45,60000	330,00
27	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm, třída A	T	27,28024	218,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			366,09
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů			
28	113107212R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva litého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,80000	9,98
29	113107222R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,80000	16,27
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu			
30	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,28000	22,73
31	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,52000	5,29
	979 08-4	Poplatek za skládku			
32	979990001R00	...stavební suti	t	2,28000	35,00
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			3 743,95
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů			
33	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živických, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	48,00000	11,01
	113 15	Odstanění podkladu, krytu frézováním			
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živického krytu kolem překážek,			
34	113151314R00	...povrch živický, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	61,62792	31,00
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu			
35	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,40168	22,73
36	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	75,61508	5,29
	979 08-4	Poplatek za skládku			
37	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	8,40168	85,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce			9 614,40
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty			
		v otevřeném výkopu,			
38	451573111R00	...z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	7,20000	852,00
39	PC4523	Prefabrikovaný betonový blok, D+M	ks	1,00000	3 480,00

Díl:	8	Trubní vedení				4 997,06	
	40	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, 871241111R00	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm	m	80,00000	16,82	1 345,77
	41	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí příslun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 892241111R00	...DN do 80 mm	m	80,00000	7,31	584,52
	42	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, 892273111R00	...DN od 80 do 125 mm	m	80,00000	35,33	2 826,77
	43	899 72 Výstražné fólie 899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	80,00000	3,00	240,00
		892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou					
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání					11 680,00
	44	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody 919735111R00	...živních, hloubky do 50 mm	m	80,00000	25,00	2 000,00
	45	9PC01	Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	80,00000	121,00	9 680,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					6 278,03
	46	998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů, 998273101R00	...v otevřeném výkopu	t	136,32000	46,05	6 278,03
Díl:	M21	Elektromontáže					960,00
	47	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn 210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	80,00000	12,00	960,00

Celkem za objekt

140 362,67

S:	1	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	AZBEST DN 100/80M - ÚSEK AB - 2 - 2 - 1
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem	
	Cenik kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			9 932,09	
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	51,00000	49,20	2 509,20
	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	51,00000	127,12	6 482,88
3	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu					
	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,92678	22,73	202,94
4	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,34102	5,29	424,63
5	979 08-4 Poplatek za skládku					
	979990001R00	...stavební sutí	t	8,92678	35,00	312,44
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			3 036,86	
6	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
	113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živiných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	51,00000	40,19	2 049,72
7	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu					
	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,99800	22,73	113,63
	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29	448,68
	979 08-4 Poplatek za skládku					
	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	4,99800	85,00	424,83
Díl:	5	Komunikace			34 055,69	
10	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vličením a zhutněním					
	564251111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	51,00000	58,76	2 996,69
11	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním					
	565131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	51,00000	260,00	13 260,00
12	573 11 Postřik živinový infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního					
	573111114R00	...v množství 2 kg/m2	m2	51,00000	22,00	1 122,00
13	573 2 Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem					
	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	51,00000	12,00	612,00
14	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním					
	577141112R12	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	51,00000	315,00	16 065,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 233,08	
15	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový vodorovně do 200 m					
	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	56,04900	22,00	1 233,08

Celkem za objekt

48 257,72

CELKEM ZA "1"

AZBEST DN 100/80M - ÚSEK AB - 2 - 2 - 1

188 620,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	LITINA DN 80/160M - ÚSEK AB-2-2-1
R:		Vodovodní řád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem	
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce			124 742,89	
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopáky				
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.				
1	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	2,99496	230,69	690,91
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm				
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
2	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	0,77074	185,00	142,59
3	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,97595	433,00	11 680,59
4	132201219R00	...příplatek za lepihost, v hornině 3,	m3	4,63949	13,07	60,64
5	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,26854	555,00	10 694,04
6	132301219R00	...příplatek za lepihost, v hornině 4,	m3	3,31392	27,11	89,84

7	132401201R00	...do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	23,86023	1 220,00	29 109,48	
8	132501201R00	...do 50 m3, v hornině 6, hloubení ručně i strojně	m3	10,60454	1 330,00	14 104,04	
9	139601101R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	...v horninách 1 a 2	m3	0,11297	305,54	34,52
10	139601102R00		...v hornině 3	m3	3,95397	462,30	1 627,91
11	139601103R00		...v hornině 4	m3	2,82427	609,11	1 720,29
12	151201101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	329,80000	18,00	5 936,40
13	151201111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	329,80000	5,50	1 813,90
14	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	47,01523	46,00	2 162,65
15	161101151R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	34,46477	84,53	2 224,07
16	162301102R00	162 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,37206	48,39	598,68
17	162701105R00	162 70-10 Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,36733	155,85	1 615,74
18	162701155R00	162 70-10 Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,46477	206,95	7 132,32
19	167101102R00	167 10-1 nakládání výkopku	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,89121	31,11	214,37
20	171201101R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	...do násypů nezhuťných	m3	8,73034	11,73	102,41
21	171201201R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	...na skládku	m3	12,37206	7,94	98,25
22	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	55,29000	49,84	2 755,45
23	175101101R00	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,	...bez prohození sypaniny	m3	16,84323	191,39	3 223,66
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku	...horniny 1- 4	m3	10,36733	25,00	259,18
25	199000003R00	199 Poplatky za skládku	...horniny 5 - 7	m3	34,46477	25,00	861,62
26	58310008T	583 10-11 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace dle TP146 vč. dopravy na stavenišť	m3	55,29000	330,00	18 245,70
27	58337330R	583 37-33 Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	33,68645	218,00	7 343,65
Díl:	11		Přípravné a přidružené práce				443,88
28	113107212R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,82000	9,98	58,10
29	113107222R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,82000	16,27	94,88
30	979082213R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,76450	22,73	62,85
31	979082219R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,88050	5,29	131,50
32	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební suti	t	2,76450	35,00	96,76
Díl:	113		Přípravné a přidružené práce - živice				4 539,54
33	113107241R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živických, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	58,20000	11,01	641,03
34	113151314R00	113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živického krytu kolem překážek,	...povrch živický, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhy šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	74,72385	31,00	2 316,44
35	979082213R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,18703	22,73	231,60
36	979082219R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,68329	5,29	484,58
37	979990113R00	979 08-4 Poplatek za skládku	...obalovaný asfalt	t	10,18703	85,00	865,90
Díl:	45		Podkladní a vedlejší konstrukce				10 917,96
38	451573111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,	...z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	8,73000	852,00	7 437,96
39	PC4523		Prefabrikovaný betonový blok, D+M	ks	1,00000	3 480,00	3 480,00
Díl:	8		Trubní vedení				6 058,94
40	871241111R00	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm	m	97,00000	16,82	1 631,75
41	892241111R00	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	...DN do 80 mm	m	97,00000	7,31	708,74
42	892273111R00	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	...DN od 80 do 125 mm	m	97,00000	35,33	3 427,45
43	899721112R00	899 72 Výstražné fólie	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	97,00000	3,00	291,00
Díl:	9		Ostatní konstrukce, bourání				14 162,00
44	919735111R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody	...živých, hloubky do 50 mm	m	97,00000	25,00	2 425,00
45	9PC01		Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	97,00000	121,00	11 737,00
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				7 612,11
998	27-31	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,					

46	998273101R00	...v otevřeném výkopu	t	165,28800	46,05	7 612,11
Díl:	M21	Elektromontáže				1 164,00
47	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	97,00000	12,00	1 164,00
	210800547RT1					

Celkem za objekt

169 641,32

S:	2	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 -1	LITINA DN 80/160M - ÚSEK AB-2-2-1
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			11 334,27
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů				
	1 113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva lžéného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,20000	49,20
	2 113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,20000	127,12
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu				
	3 979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	10,18703	22,73
	4 979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,68329	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
	5 979990001R00	...stavební sutí	t	10,18703	35,00
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			3 402,25
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů				
	6 113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živických, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	58,20000	40,19
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu				
	7 979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	5,70360	22,73
	8 979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
	9 979990113R00	...obalovaný asfalt	t	5,70360	85,00
Díl:	5	Komunikace			38 863,56
	564 2--11 Podklad nebo podsyp ze štěrku				
	10 564251111R00	...tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	58,20000	58,76
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem				
	11 565131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	58,20000	260,00
	573 11 Postřik živinový infiltrační s posypem kamenivem				
	12 573111114R00	...v množství 2 kg/m2	m2	58,20000	22,00
	573 2 Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem				
	13 573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	58,20000	12,00
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím				
	14 577141112RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	58,20000	315,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 407,16
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový				
	15 998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	63,96180	22,00

Celkem za objekt

55 007,23

CELKEM ZA "2"

LITINA DN 80/160M - ÚSEK AB-2-2-1

224 648,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 -1	LITINA DN 100/650M - ÚSEK AB 2-1
R:		Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	1	Zemní práce			500 775,26
	130 00 Příplatek k cenám za ztížení výkopů				
		Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.			
	1 130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	12,04159	230,69
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm				
		zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.			
	2 132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	3,09886	185,00
	3 132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	108,46001	433,00
	4 132201219R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	18,65360	13,07
	5 132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	77,47144	555,00
	6 132301219R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 4,	m3	13,32400	27,11
	7 132401201R00	...do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	95,93287	1 220,00
	8 132501201R00	...do 50 m3, v hornině 6, hloubení ručně i strojně	m3	42,63683	1 330,00
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet				
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek			
	9 139601101R00	...v horninách 1 a 2	m3	0,45421	305,54
	10 139601102R00	...v hornině 3	m3	15,89742	462,30
	11 139601103R00	...v hornině 4	m3	11,35530	609,11
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh				
		pro podzemní vedení pro všechny třídy rýh,			
	12 151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 326,00000	18,00
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh				
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			
	13 151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	1 326,00000	5,50
	161 10-11 Svislé přemístění výkopu				
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			
	14 161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	189,03031	46,00
	15 161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	138,56969	64,53
	162 10 Vodorovné přemístění výkopu				
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí,			
	16 162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	49,74332	48,38

17	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,68307	155,85	6 496,28
18	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,56969	206,95	28 676,33
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku					
	167 10-1 nakládání výkopku					
19	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	27,70693	31,11	861,90
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.					
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,					
20	171201101R00	...do násypů nezhutných	m3	35,10136	11,73	411,73
21	171201201R00	...na skládku	m3	49,74332	7,94	395,03
	174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím					
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
22	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	222,30000	49,84	11 078,63
	175 10-11 Obsyp potrubí					
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél					
	výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku					
	výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,					
23	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	66,49559	191,39	12 726,74
	199 Poplatky za skládku					
24	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	41,68307	25,00	1 042,08
25	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	138,56969	25,00	3 464,24
	181 30 Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5					
	Rozprostření a urovnání omice, s naložením na skládce, vodovodním					
	přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a					
	dodávka travního semene.					
26	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč. dopravy na staveniště	m3	222,30000	330,00	73 359,00
27	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	132,99117	218,00	28 992,08
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				1 784,67
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
28	113107212R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	23,40000	9,98	233,58
29	113107222R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	23,40000	16,27	380,66
	979 08-2 Vodovodná doprava suti po suchu					
30	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,11500	22,73	252,69
31	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,03500	5,29	528,72
	979 08-4 Poplatek za skládku					
32	979990001R00	...stavební suti	t	11,11500	35,00	389,03
Díl:	113	Přípravné a přídružené práce - živice				18 251,77
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
33	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živiných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	234,00000	11,01	2 577,35
	113 15 Odstranění podkladů, krytů frézováním					
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované					
	plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků,					
	držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiného krytu kolem					
	překážek,					
34	113151314R00	...povrch živin, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	300,43611	31,00	9 313,52
	979 08-2 Vodovodná doprava suti po suchu					
35	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,95817	22,73	931,16
36	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	368,62352	5,29	1 948,30
	979 08-4 Poplatek za skládku					
37	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	40,95817	85,00	3 481,44
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				40 345,20
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	v otevřeném výkopu,					
38	451573111R00	...z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	35,10000	852,00	29 905,20
39	PC4523	Prefabrikovaný betonový blok, D+M	ks	3,00000	3 480,00	10 440,00
Díl:	8	Trubní vedení				24 360,69
	871 Montáž potrubí z plastických hmot					
	v otevřeném výkopu,					
40	871241111R00	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm	m	390,00000	16,82	6 560,65
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí					
	přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění					
	tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,					
41	892241111R00	...DN do 80 mm	m	390,00000	7,31	2 849,56
	892 3 Proplech a desinfekce vodovodního potrubí					
	napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku,					
	náklady na bakteriologický rozbor vody,					
42	892273111R00	...DN od 80 do 125 mm	m	390,00000	35,33	13 780,48
	899 72 Výstražné fólie					
43	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	390,00000	3,00	1 170,00
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou					
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				56 940,00
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů					
	včetně spotřeby vody					
44	919735111R00	...živiných, hloubky do 50 mm	m	390,00000	25,00	9 750,00
45	9PC01	Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	390,00000	121,00	47 190,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 605,40
	998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových					
	vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub					
	litinových včetně drobných objektů,					
46	998273101R00	...v otevřeném výkopu	t	664,56000	48,05	30 605,40
Díl:	M21	Elektromontáže				4 680,00
	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn					
47	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	390,00000	12,00	4 680,00

Celkem za objekt

677 743,00

S:	3	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADU
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	LITINA DN 100/650M - ÚSEK AB 2-1
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče			
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce			45 570,77
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů				
1	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,00000	49,20
2	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	234,00000	127,12
	979 08-2 Vodovodná doprava suti po suchu				
3	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,95817	22,73
4	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	368,62352	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				

5	979990001R00	...stavební sutí	t	40,95817	35,00	1 433,54
Díl:	113	Přípravné a přídružené práce - živice				12 323,86
6	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živických, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	234,00000	40,19	9 404,62
7	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	22,93199	22,73	521,34
8	979 08-2213R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29	448,68
9	979 08-4 Poplatek za skládku	...obalovaný asfalt	t	22,93199	85,00	1 949,22
Díl:	5	Komunikace				156 255,54
10	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	...tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	234,00000	58,76	13 749,54
11	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuštěním	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	234,00000	260,00	60 840,00
12	573 11 Postřik živický infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního	...v množství 2 kg/m2	m2	234,00000	22,00	5 148,00
13	573 2 Postřik živický spojovací bez posypu kamenivem	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	234,00000	12,00	2 808,00
14	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	234,00000	315,00	73 710,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 657,65
15	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živický vodorovně do 200 m	...jakékoliv délky objektu	t	257,16600	22,00	5 657,65

Celkem za objekt

219 807,82

CELKEM ZA "3"

LITINA DN 100/650M - USEK AB 2-1

897 550,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4	DOLNÍ ÚJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADU
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	OCEL DN 100/120M ÚSEK AG
R:		Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	1	Poznámka uchazeče			
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky			3 210,10
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.			
1	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	0,07719	230,89
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm			
		zapažených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek			
2	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	0,01986	185,00
3	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,69526	433,00
4	132201219R00	...příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	0,11957	13,07
5	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,49661	555,00
6	132301219R00	...příplatek za lepvost, v hornině 4,	m3	0,08541	27,11
7	132401201R00	...do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	0,81495	1 220,00
8	132501201R00	...do 50 m3, v hornině 6, hloubení ručně i strojně	m3	0,27331	1 330,00
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek			
9	139601101R00	...v horninách 1 a 2	m3	0,00291	305,54
10	139601102R00	...v hornině 3	m3	0,10191	462,30
11	139601103R00	...v hornině 4	m3	0,07279	609,11
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,			
12	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	8,50000	18,00
	151 11	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			
13	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	8,50000	5,50
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			
14	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,21173	46,00
15	161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,88827	64,53
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			
16	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,31887	48,39
17	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,26720	155,85
18	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,88827	208,95
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			
	167 10-1	nakládání výkopku			
19	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,17761	31,11
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,			
20	171201101R00	...do násypů nezhuťných	m3	0,22501	11,73
21	171201201R00	...na skládku	m3	0,31887	7,94
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,			
22	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,42500	49,84
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,			
23	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	0,42625	191,39
	199	Poplatky za skládku			
24	199000002R00	...horniny 1 - 4	m3	0,26720	25,00
25	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	0,88827	25,00
	181 30	Rozprostření omnice v rovině nebo svahu do 1 : 5			

	Rozprostření a urovňování omice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.						
26	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč. dopravy na stavenišťe	m3	1,42500	330,00	470,25	
27	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	0,85251	218,00	185,85	
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				11,44	
28	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,15000	9,98	1,50	
29	113107222R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,15000	16,27	2,44	
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu						
30	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,07125	22,73	1,62	
31	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,64125	5,29	3,39	
	979 08-4 Poplatek za skládku						
32	979990001R00	...stavební sutí	t	0,07125	35,00	2,49	
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice				117,00	
33	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živčích, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,50000	11,01	16,52	
	113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vypouštění) živčného krytu kolem překážek,						
34	113151314R00	...povrch živčích, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	1,92587	31,00	59,70	
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu						
35	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,26255	22,73	5,97	
36	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,36297	5,29	12,49	
	979 08-4 Poplatek za skládku						
37	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	0,26255	85,00	22,32	
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				191,70	
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
38	451573111R00	...z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	0,22500	852,00	191,70	
39	PC4523	Prefabrikovaný betonový blok, D+M	ks	0,00000	3 480,00	0,00	
Díl:	8	Trubní vedení				156,16	
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,						
40	871241111R00	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm	m	2,50000	16,82	42,06	
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
41	892241111R00	...DN do 80 mm	m	2,50000	7,31	18,27	
	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
42	892273111R00	...DN od 80 do 125 mm	m	2,50000	35,33	88,34	
	899 72 Výstražné fólie						
43	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	2,50000	3,00	7,50	
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				365,00	
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
44	919735111R00	...živčích, hloubky do 50 mm	m	2,50000	25,00	62,50	
45	9PC01	Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	2,50000	121,00	302,50	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				196,19	
	998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,						
46	998273101R00	...v otevřeném výkopu	t	4,26000	46,06	196,19	
Díl:	M21	Elektromontáže				30,00	
	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn						
47	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	2,50000	12,00	30,00	

Celkem za objekt

4 277,58

S:	4	DOLNÍ ÚJEZD - VÝMENA VODOVODNÍCH ŘADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2-1	OCEĽ DN 100/120M ÚSEK AG
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče			
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			292,12
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,50000	49,20
2	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,50000	127,12
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu				
3	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,26255	22,73
4	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,36297	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
5	979990001R00	...stavební sutí	t	0,26255	35,00
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			524,80
6	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živčích, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,50000	40,19
	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu				
7	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,14700	22,73
8	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
9	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	0,14700	85,00
Díl:	5	Komunikace			1 001,64
10	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vhlazením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,50000	58,76
	564251111R00				
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním				
11	565131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1,50000	260,00
	573 11 Postřik živčích infiltrací s posypem kamenivem z asfaltu silničního				
12	573111114R00	...v množství 2 kg/m2	m2	1,50000	22,00
	573 2 Postřik živčích spojovací bez posypu kamenivem				

13	57321111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1,50000	12,00	18,00
14	577141112RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1,50000	315,00	472,50
Díl:	99	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m	Staveništní přesun hmot			36,27
15	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	1,64850	22,00	36,27

Celkem za objekt

1 854,82

CELKEM ZA "4"

OCEL DN 100/120M ÚSEK AG

6 132,41

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10	DOLNÍ UJEZD - VÝMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	LITINA DN 80/130M - ÚSEK AG-2
R:		Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	1	Ceník kapitola			
		Poznámka uchazeče			
		Zemní práce			221 536,86
	130 00	Příplatek k cenám za ztížení vykopávky			
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny, vyvážení kabelů, dočasné zajištění potrubí a šachet			
1	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	kpl	1,00000	34 180,00
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm			
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek			
2	132101213R00	...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	1,16406	185,00
3	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,74203	433,00
4	132201219R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	7,00706	13,07
5	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	29,10145	555,00
6	132301219R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 4,	m3	5,00504	27,11
7	132401201R00	...do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	36,03632	1 220,00
8	132501201R00	...do 50 m3, v hornině 6, hloubení ručně i strojně	m3	16,01614	1 330,00
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet			
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek			
9	139601101R00	...v horninách 1 a 2	m3	0,17062	305,54
10	139601102R00	...v hornině 3	m3	5,97172	462,30
11	139601103R00	...v hornině 4	m3	4,26552	609,11
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh			
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,			
12	151201101R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	498,10000	18,00
	151 11	Odstanění pažení a rozeptění rýh			
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,			
13	151201111R00	...zátažné, hloubky do 2 m	m2	498,10000	5,50
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku			
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			
14	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	71,00754	46,00
15	161101151R00	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,05246	64,53
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku			
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			
16	162301102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,68563	48,39
17	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,65787	155,85
18	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,05246	206,95
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku			
		167 10-1 nakládání výkopku			
19	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,40786	31,11
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť.			
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,			
20	171201101R00	...do násypů nezhuťovaných	m3	13,18551	11,73
21	171201201R00	...na skládku	m3	18,68563	7,94
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhuťnutím			
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,			
22	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,50500	49,84
	175 10-11	Obsyp potrubí			
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnutí,			
23	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	25,43848	191,39
	199	Poplatek za skládku			
24	199000002R00	...horniny 1 - 4	m3	15,65787	25,00
25	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	52,05246	25,00
	181 30	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5			
		Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.			
26	58310008T	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace dle TP146 vč. dopravy na staveniště	m3	83,50500	330,00
27	58337330R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	50,87696	218,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			670 40
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů			
28	113107212R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,79000	9,98
29	113107222R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,79000	16,27
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu			
30	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,17525	22,73
31	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,57725	5,29
	979 08-4	Poplatek za skládku			
32	979990001R00	...stavební suti	t	4,17525	35,00
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			6 856,11
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů			
33	113107241R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, živických, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	87,90000	11,01
	113 15	Odstanění podkladu, krytu frézováním			

	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybroušení) živičného krytu kolem překážek,						
34	113151314R00	...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	112,85613	31,00		3 498,54
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
35	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,38557	22,73		349,78
36	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	138,47012	5,29		731,86
	979 08-4 Poplatek za skládku						
37	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	15,38557	85,00		1 307,77
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce					14 713,62
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
38	451573111R00	...z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	13,18500	852,00		11 233,62
39	PC4523	Prefabrikovaný betonový blok, D+M	ks	1,00000	3 480,00		3 480,00
Díl:	8	Trubní vedení					9 150,88
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,						
40	871241111R00	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm	m	146,50000	16,82		2 464,45
	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí příslus, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
41	892241111R00	...DN do 80 mm	m	146,50000	7,31		1 070,41
	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
42	892273111R00	...DN od 80 do 125 mm	m	146,50000	35,33		5 176,52
	899 72 Výstražné fólie						
43	899721112R00	...výstražné fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	146,50000	3,00		439,50
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání					21 389,00
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
44	919735111R00	...živičných, hloubky do 50 mm	m	146,50000	25,00		3 662,50
45	9PC01	Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	146,50000	121,00		17 726,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					11 496,64
	998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,						
46	998273101R00	...v otevřeném výkopu	t	249,63600	46,05		11 496,64
Díl:	M21	Elektromontáže					1 758,00
	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn						
47	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	146,50000	12,00		1 758,00

Celkem za objekt

287 571,50

S:	10	DOLNÍ UJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	LITINA DN 80/130M - ÚSEK AG-2
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			17 118,25
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů				
1	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	87,90000	49,20
2	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drčeného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	87,90000	127,12
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu				
3	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,38557	22,73
4	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	138,47012	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
5	97999001R00	...stavební suti	t	15,38557	35,00
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			4 909,48
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů				
6	113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	87,90000	40,19
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu				
7	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,61420	22,73
8	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29
	979 08-4 Poplatek za skládku				
9	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	8,61420	85,00
Díl:	5	Komunikace			58 695,99
	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vřetením a zhutněním				
10	564251111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	87,90000	58,76
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním				
11	565131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	87,90000	260,00
	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního				
12	573111114R00	...v množství 2 kg/m2	m2	87,90000	22,00
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem				
13	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	87,90000	12,00
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním				
14	577141112RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	87,90000	315,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			2 125,25
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m				
15	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	96,60210	22,00

Celkem za objekt

82 848,97

CELKEM ZA "10"

LITINA DN 80/130M - ÚSEK AG-2

370 420,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	DOLNÍ UJEZD - VYMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 - 1	LT 100/248m - úsek od čp 511 po čp 174 (úsek zařazen v plánu obnovy 2015)
R:		Vodovodní řád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem
Díl:	1	Zemní práce			318 441,71

[illegible]

	napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,					
42	892273111R00	... DN od 80 do 125 mm	m	248,00000	35,33	8 762,97
	899 72 Výstražná fólie					
43	899721112R00	... výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm - pouze montáž	m	248,00000	3,00	744,00
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou					
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				36 208,00
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody					
44	919735111R00	... živičných, hloubky do 50 mm	m	248,00000	25,00	6 200,00
45	9PC01	Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč. odvozu a likvidace	m	248,00000	121,00	30 008,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				19 461,90
	998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,					
46	998273101R00	... v otevřeném výkopu	t	422,59200	46,05	19 461,90
Díl:	M21	Elektromontáže				2 976,00
	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn					
47	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, pouze montáž	m	248,00000	12,00	2 976,00

Celkem za objekt

427 816,27

S:	12	DOLNÍ ÚJEZD - VÝMĚNA VODOVODNÍCH RADŮ
O:	ÚSEK AB - 2 - 2 -1	LT 100/248m - úsek od čp 511 po čp 174 (úsek zařazen v plánu obnovy 2015)
R:		Opravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem	
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			30 263,66	
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
1	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva téženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	155,40000	49,20	7 645,68
2	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	155,40000	127,12	19 753,72
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu					
3	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	27,20043	22,73	618,38
4	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	244,80383	5,29	1 293,87
	979 08-4 Poplatek za skládku					
5	979990001R00	...stavební suti	t	27,20043	35,00	952,01
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice			8 335,01	
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
6	113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	155,40000	40,19	6 245,63
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu					
7	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,22919	22,73	346,23
8	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,89074	5,29	448,68
	979 08-4 Poplatek za skládku					
9	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	15,22919	85,00	1 294,48
Díl:	5	Komunikace			103 769,70	
	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vlněním a zhuťněním					
10	564251111R00	...tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	155,40000	58,76	9 131,10
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuťněním					
11	565131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	155,40000	260,00	40 404,00
	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního					
12	573111114R00	...v množství 2 kg/m2	m2	155,40000	22,00	3 418,80
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem					
13	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	155,40000	12,00	1 864,80
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním					
14	577141112RT2	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	155,40000	315,00	48 951,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			3 757,26	
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m					
15	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	170,78460	22,00	3 757,26

Celkem za objekt

146 125,64

CELKEM ZA "12"

LT 100/248m - úsek od čp 511 po čp 174 (úsek zařazen v plánu obnovy 2015)

573 941,91

PKS stavby, s.r.o.
Brněnská 126/38
591 01 Zlín nad Sáz.
DIČ: CZ489-0059
© CZECH REPUBLIC