Dodatek č. 2 ke Smlouva o dílo ze dne 21.10.2014

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Poříčany**
Sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce Poříčany
IČ:	00239666
DIČ:	CZ00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Martin Červený, projektant
b) smluvních:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce Poříčany

Telefon :	+420 321 695 351
E-mail :	urad@obec-poricany.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2564494359/0800

Nejsme plátci DPH

Zhotovitel:	**MOZIS s.r.o.**
Sídlo:	Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
Statutární orgán:	Pavlína Trčková, jednatelka
IČ:	28940083
DIČ:	CZ28940083

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Petr Novák, tel.č. 724 594 249
b) smluvních:	Rudolf Sedlák, tel.č. 603 584 943

Telefon:	603 584 943
E-mail:	rudolf.sedlak@mozis.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK a.s., číslo účtu: 4917207001/5500

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla o vícepráce uvedené ve výkazu výměr ze dne 6.2.2015, který tvoří přílohu této smlouvy. Jedná se práce v 1.NP budovy (provedení nových betonových podlah vč. hydroizolace a tepelné izolace z důvodu špatného stavu původní podlahy – hniloba dřevěných částí.

2. Cena víceprací činí

	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	Cena celkem (včetně DPH)
Cena víceprací	**201 654,28 Kč**	**42 347,40 Kč**	**244 001,68 Kč**

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce č. 2

V Poříčanech, dne 16.2.2015

OBEC POŘÍČANY okr. Kolín

.....

za objednatele:

Mgr. Hana Teršová,
starostka obce Poříčany

V Poříčanech, dne 16.2.2015

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

.....

za zhotovitele:

Pavlína Trčková
jednatelka MOZIS s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Víceprací č 2 - Snížení energetické náročnosti obecního úřadu obce Poříčany	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Poříčany
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Poříčany		
Projektant			
Zhotovitel	MOZIS s.r.o.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Novák Petr	6.2.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 201 654,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	201 654,28	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		201 654,28
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	201 654,28 DPH	42 347,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**244 001,68**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepraci č 2 - Snížení energetické náročnosti obecního úřadu obce Poříčany
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Poříčany
Zhotovitel: MOZIS s.r.o.
Datum: 6.2.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV+PSV	Práce a dodávky HSV+PSV	201 654,28
1	Ostatní	201 654,28
	Celkem	201 654,28

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083

ROZPOČET

Stavba: Vícepráci č 2 - Snížení energetické náročnosti obecního úřadu obce Poříčany
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Poříčany
Zhotovitel: MOZIS s.r.o.
Datum: 6.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV+PSV**	**Práce a dodávky HSV+PSV**				**201 654,28**	
	M		**1**	**Ostatní**				**201 654,28**	
1	K	1	111	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,440	2 650,00	17 066,00	21,0
2	K	1	112	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,740	2 650,00	28 461,00	21,0
3	K	1	113	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,440	120,00	772,80	21,0
4	K	1	114	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,740	120,00	1 288,80	21,0
5	K	1	115	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,365	29 000,00	10 585,00	21,0
6	K	1	116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	bm	112,000	68,00	7 616,00	21,0
7	K	1	117	Násyp pod podlahy ze štěrkodrtě se zhutněním	m3	41,360	525,00	21 714,00	21,0
8	K	1	118	Lak asfaltový penetrační	t	0,068	45 000,00	3 060,00	21,0
9	K	1	119	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	115,000	145,00	16 675,00	21,0
10	K	1	120	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	147,400	35,00	5 159,00	21,0
11	K	1	121	Provedení izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy vodorovné svařováním	m3	147,400	97,00	14 297,80	21,0
12	K	1	122	Montáž desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	13,962	1 680,00	23 456,16	21,0
13	K	1	123	Montáž separační fólie z PE	m2	118,140	38,00	4 489,32	21,0
17	K	1	127	Odstranení stávající prkenné podlahy	m2	107,400	86,00	9 236,40	21,0
18	K	1	128	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	41,360	340,00	14 062,40	21,0
8	K	1	118	Lak asfaltový penetrační - západní stěna pod XPS	t	0,015	45 000,00	675,00	21,0
9	K	1	119	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - západní stěna pod XPS	m2	10,200	145,00	1 479,00	21,0
10	K	1	120	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,200	38,00	387,60	21,0
11	K	1	121	Provedení izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy svislé svařováním	m2	10,200	115,00	1 173,00	21,0
22	K	1	132	Přesun hmot a dopravné za akci	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
				Celkem				**201 654,28**	

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083