

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.4	Rekonstrukce objektu hrubého znečištění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.04	Rekonstrukce objektu hrubého znečištění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	39 412	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 023	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		60 435	Zařízení staveniště	1 390
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		60 435	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		61 825	Ostatní náklady celkem	1 390
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		61 825 Kč
DPH		20,0 %		12 365 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				74 190 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.4
Objekt :	SO 04.04 Rekonstrukce objektu hrubého znečištění	Rekonstrukce objektu hrubého znečištění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 500	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	20 616	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 296	0	0	0	0
715 Izolace proti chemickým vlivům	0	17 523	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 420	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	1 080	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 412	21 023	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 435	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 435	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 435	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 435	0
Zařízení staveniště	0	2,3	60 435	1 390
Provoz investora	0	0,0	60 435	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 435	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 435	0
CELKEM VRN				1 390

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO O4.4
Objekt :	SO 04.04 Rekonstrukce objektu hrubého znečištění	Rekonstrukce objektu hrubého znečištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001103R00	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,00	350,00	3 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 500,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
2	627471111U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 5 mm	m2	26,00	259,00	6 734,00
3	627471112U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm	m2	13,00	1 046,00	13 598,00
4	631313811U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,10	2 842,00	284,20
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				20 616,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	789231111U00	Otryskání potrubí do DN 50 povrch jemný a střední A na Sa 3	m2	4,50	768,00	3 456,00
6	938532211U00	Tryskání degradovaného betonu vodou	m2	52,00	219,00	11 388,00
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,10	2 237,00	223,70
8	971042151R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D 60 mm tl do 450 mm	kus	1,00	228,00	228,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 295,70
Díl: 715		Izolace proti chemickým vlivům				
9	715121001R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m2	13,50	266,00	3 591,00
10	715121002R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce svislé tmel dvouvrstvý za studena	m2	38,50	292,00	11 242,00
11	245515070	impregnace Sikagard 73 bal. 40 kg	kg	10,00	269,00	2 690,00
	Celkem za	715 Izolace proti chemickým vlivům				17 523,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767996801R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - česle	kg	30,00	30,00	900,00
13	767996802R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - mamutka	kg	80,00	19,00	1 520,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 420,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
14	783495412U00	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m	27,00	40,00	1 080,00
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				1 080,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.5	ČOV-biologický reaktor	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.05	ČOV-biologický reaktor		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 645 125	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	381 174	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	6 026 299	Zařízení staveniště	138 605
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	6 026 299	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 164 904	Ostatní náklady celkem	138 605
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		6 164 904 Kč
DPH		20,0 %		1 232 981 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 397 885 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.5
Objekt :	SO 04.05 ČOV-biologický reaktor	ČOV-biologický reaktor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	416 185	0	0	0	0
2 Zakládání	2 311 602	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 103 952	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	34 110	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	121 733	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 392	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	177 677	0	0	0	0
99 Přesun hmot	465 475	0	0	0	0
715 Izolace proti chemickým vlivům	0	109 440	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	268 667	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	3 067	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 645 125	381 174	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 026 299	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 026 299	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 026 299	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 026 299	0
Zařízení staveniště	0	2,3	6 026 299	138 605
Provoz investora	0	0,0	6 026 299	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 026 299	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 026 299	0
CELKEM VRN				138 605

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov SO 04.05 ČOV-biologický reaktor	Rozpočet: SO 04.5 ČOV-biologický reaktor			
----------------------	--	---	---	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001102R00	Převedení vody potrubím DN do 150	m	60,00	254,00	15 240,00
2	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	720,00	114,00	82 080,00
3	115101302R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	60,00	68,00	4 080,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	50,00	27,00	1 350,00
5	131201202R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	385,00	375,00	144 375,00
6	131201209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	130,00	38,00	4 940,00
7	132103301R00	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 1 a 2	m	60,00	34,00	2 040,00
8	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	195,00	49,00	9 555,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	195,00	60,00	11 700,00
10	171101101R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	195,00	45,00	8 775,00
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	190,00	494,00	93 860,00
12	175101209R00	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	190,00	201,00	38 190,00
	Celkem za	1 Zemní práce				416 185,00
Díl: 2		Zakládání				
13	214500211R00	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 550 mm	m	60,00	75,00	4 500,00
14	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída A pr.	t	12,00	309,00	3 708,00
15	231943111R00	Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovnic do 10 m	m2	243,00	375,00	91 125,00
16	231943112R00	Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovnic nad 10 m	m2	180,00	333,00	59 940,00
17	231943212R00	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 8 m	m2	243,00	1 171,00	284 553,00
18	134422200	štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	13,95	28 913,00	403 336,35
19	134422200	štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	9,76	28 913,00	282 190,88
20	231943213R00	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 12 m	m2	180,00	1 680,00	302 400,00
21	237941112R00	Vytažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let I do 12 m zaberaněných do 8 m	m2	168,00	1 450,00	243 600,00
22	237941113R00	Vytažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let I do 12 m zaberaněných do 12 m	m2	180,00	1 786,00	321 480,00
23	231941121R00	Kleštiny nebo převázky hradicích stěn ocelové beraněné montáž	t	7,30	16 416,00	119 836,80
24	134809400	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 300	t	1,97	25 419,00	50 075,43
25	134809400	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 300	t	1,41	25 419,00	35 840,79
26	231941131R00	Kleštiny nebo převázky hradicích stěn ocelové beraněné demontáž	t	7,30	3 446,00	25 155,80
27	271571111R00	Polštáře ztuhnuté pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	30,50	763,00	23 271,50
28	273316121R00	Základové desky z prostého betonu tř. C 12/15	m3	12,00	2 678,00	32 136,00
29	279311911R00	Základové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,00	2 371,00	28 452,00
	Celkem za	2 Zakládání				2 311 601,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
30	380311863U00	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl nad 300 mm	m3	54,00	2 794,00	150 876,00
31	380326133R00	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm	m3	200,00	3 101,00	620 200,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov SO 04.05 ČOV-biologický reaktor	Rozpočet: SO 04.5 ČOV-biologický reaktor			
----------------------	--	---	---	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	60,00	662,00	39 720,00
33	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	60,00	144,00	8 640,00
34	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebného ploch rovinných zřízení	m2	495,00	926,00	458 370,00
35	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebného ploch rovinných odstranění	m2	495,00	203,00	100 485,00
36	380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	0,28	43 584,00	11 985,60
37	380361006U00	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	14,81	48 192,00	713 675,33
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 103 951,93
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
38	454811111R00	Osazování prostupů z ocelových trub DN 600	kus	15,00	926,00	13 890,00
39	142216910	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11453.1 D219 tl 6,3 mm	m	15,00	1 348,00	20 220,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				34 110,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
40	627471111U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 5 mm	m2	155,00	259,00	40 145,00
41	627471112U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm	m2	78,00	1 046,00	81 588,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				121 733,00
Díl: 8		Trubní vedení				
42	871228111R00	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	60,00	7,00	420,00
43	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	60,00	22,00	1 320,00
44	895111131R00	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 hl do 0,5m	kus	2,00	4 810,00	9 620,00
45	895111139R00	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-80	kus	4,00	758,00	3 032,00
Celkem za		8 Trubní vedení				14 392,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
46	789231111U00	Otryskání potrubí do DN 50 povrch jemný a střední A na Sa 3	m2	10,20	768,00	7 833,60
47	933901111R00	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	340,00	23,00	7 820,00
48	82113200	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	340,00	22,00	7 480,00
49	936311111R00	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebného betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m	m3	3,50	12 192,00	42 672,00
50	938532211U00	Tryskání degradovaného betonu vodou	m2	310,00	198,00	61 380,00
51	939941112R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	67,00	413,00	27 671,00
52	245515270	profil těsnící bobtnající bal. 10 m	m	67,00	194,00	12 998,00
53	952903112R00	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	96,00	28,00	2 688,00
54	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	96,00	23,00	2 208,00
55	971042361R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	6,00	821,00	4 926,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				177 676,60
Díl: 99		Přesun hmot				
56	998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	788,94	590,00	465 475,01
Celkem za		99 Přesun hmot				465 475,01
Díl: 715		Izolace proti chemickým vlivům				

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.5				
Objekt : SO 04.05 ČOV-biologický reaktor		ČOV-biologický reaktor				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	715121001R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m2	100,00	266,00	26 600,00
58	715121002R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce svislé tmel dvouvrstvý za studena	m2	210,00	292,00	61 320,00
59	245515070	impregnace Sikagard 73 bal. 40 kg	kg	80,00	269,00	21 520,00
Celkem za		715 Izolace proti chemickým vlivům				109 440,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
60	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	168,00	65,00	10 920,00
61	143127420	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11373.0 D54 tl 4,0 mm	m	115,00	74,00	8 510,00
62	143113540	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11373.0 D32 tl 4,0 mm	m	54,15	47,00	2 545,05
63	136112280	plech tlustý hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	t	0,09	26 678,00	2 401,02
64	R1	žárový pozink zábradlí	kg	798,00	70,00	55 860,00
65	767995105R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - normá stěna	kg	1 190,00	45,00	53 550,00
66	133180750	tyč ocelová čtvercová , jakost 11523 strana 80 mm	t	0,63	24 742,00	15 587,46
67	137566160	plech nerezový 3,0 x 1000 x 2000 mm	t	0,46	157 130,00	72 279,80
68	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 50x50x5 mm	t	0,09	21 286,00	1 873,17
69	MAT02	desky PP 2000 x 1000 mm, tl. 10 mm	kus	3,00	1 616,00	4 848,00
70	767995105R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - normá stěna	kg	130,00	29,00	3 770,00
71	137566320	plech nerezový 2 x 1000 x 2000 mm	t	0,13	158 090,00	20 551,70
72	767995106R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - plošina	kg	100,00	22,00	2 200,00
73	133844300	tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 120	t	0,06	22 438,00	1 391,16
74	133377600	tyč ocelová T , jakost 11375 60x60x7 mm	t	0,01	23 446,00	140,68
75	133317100	tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 40x40x4 mm	t	0,01	21 286,00	234,15
76	136112180	plech tlustý hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	t	0,01	26 381,00	263,81
77	MAT01	Pororošt kompozit 44x44/50	m2	1,20	2 784,00	3 340,80
78	767996801R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	280,00	30,00	8 400,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				268 666,79
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
79	783251002R00	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	3,00	169,00	507,00
80	783495412U00	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m	64,00	40,00	2 560,00
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				3 067,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.6	ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04.06	ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	169 943	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	159 956	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		329 899	Zařízení staveniště	7 588
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		329 899	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		337 487	Ostatní náklady celkem	7 588
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	337 487 Kč	
DPH		20,0 %	67 497 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				404 985 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.6
Objekt :	SO 04.06 ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže	ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28	0	0	0	0
2 Zakládání	763	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	35	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	106 093	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	63 023	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	9 495	0	0	0
715 Izolace proti chemickým vlivům	0	97 890	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	27 095	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 752	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 510	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	4 214	0	0	0
CELKEM OBJEKT	169 943	159 956	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	329 899	0
Oborová přírážka	0	0,0	329 899	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	329 899	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	329 899	0
Zařízení staveniště	0	2,3	329 899	7 588
Provoz investora	0	0,0	329 899	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	329 899	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	329 899	0
CELKEM VRN				7 588

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.6	
Objekt : SO 04.06 ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže		ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,20	119,00	23,80
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,20	22,00	4,40
	Celkem za	1 Zemní práce				28,20
Díl: 2		Zakládání				
3	272321511U00	Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,30	2 544,00	763,20
	Celkem za	2 Zakládání				763,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	451573111R00	Lože pod patky otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,05	706,00	35,30
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				35,30
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
5	627471111U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 5 mm	m2	135,00	259,00	34 965,00
6	627471112U00	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm	m2	68,00	1 046,00	71 128,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				106 093,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
7	789231111U00	Otryskání potrubí do DN 50 povrch jemný a střední A na Sa 3	m2	4,00	768,00	3 072,00
8	938532211U00	Tryskání degradovaného betonu vodou	m2	270,00	219,00	59 130,00
9	971042361R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,00	821,00	821,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				63 023,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
10	712451111R00	Provedení povlakové krytiny střeš jednoduchých do 30° přibitím asfaltového šindele	m2	15,00	199,00	2 985,00
11	628220450	šindel awa Bonnský pravoúhlý C č.223-červenohnědý	m2	15,00	353,00	5 295,00
12	712451511U00	Provedení povlakové krytiny šindelových střeš do 30° přibitím podkladního pásu	m2	15,00	29,00	435,00
13	628220060	pás asfaltovaný r13	m2	15,00	52,00	780,00
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				9 495,00
Díl: 715		Izolace proti chemickým vlivům				
14	715121001R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za studena	m2	95,00	266,00	25 270,00
15	715121002R00	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce svislé tmel dvouvrstvý za studena	m2	175,00	292,00	51 100,00
16	245515070	impregnace Sikagard 73 bal. 40 kg	kg	80,00	269,00	21 520,00
	Celkem za	715 Izolace proti chemickým vlivům				97 890,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	15,00	62,00	930,00
18	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,00	3 462,00	3 462,00
19	762431023U00	Obložení stěn z desek OSB 3 přibíjených na pero a drážku tl desky 15 mm	m2	24,00	239,00	5 736,00
20	607262720	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	24,00	137,00	3 288,00
21	762712110R00	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 3 m průřezové plochy do 120 cm2	m	47,00	157,00	7 379,00
22	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,00	4 614,00	4 614,00
23	762795000R00	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí	m3	0,50	504,00	252,00
24	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	257,00	1 434,06
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				27 095,06
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.6
Objekt :	SO 04.06 ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže	ČOV-rekonstrukce zahušťovací nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	764252503U00	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	5,50	499,00	2 744,50
26	764259531U00	Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x250x350 mm	kus	1,00	797,00	797,00
27	764391340R00	Střešní prvky Lindab - závětrná lišta rš 500 mm	m	5,50	308,00	1 694,00
28	764554502U00	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	7,50	450,00	3 375,00
29	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,65	86,00	141,90
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 752,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
30	766660101U00	Montáž dveřních křídel otvíravých do rámové zárubně 1křídlových š do 0,8 m	kus	1,00	480,00	480,00
31	611870000	vrata dřevěná garážová otevírací 241x201 werzalit	kus	1,00	9 594,00	9 594,00
32	766681113U00	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 800 mm	kus	1,00	835,00	835,00
33	611822510	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1,00	1 601,00	1 601,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				12 510,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
34	783495412U00	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	25,00	40,00	1 000,00
35	783711201	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 1x lakování	m2	26,00	69,00	1 794,00
36	783783201U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý)	m2	10,00	142,00	1 420,00
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				4 214,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.7.1	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stav	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.071	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
ZRMN	HSV celkem	591 365	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	549 525	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 140 891	Zařízení staveniště	26 240	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	1 140 891	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 167 131	Ostatní náklady celkem	26 240	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	1 167 131 Kč
DPH	20,0 %	233 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 400 558 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.7.1
Objekt :	SO 04.071 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 560	0	0	0	0
2 Zakládání	89 860	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	202 347	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 359	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	159 099	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 954	0	0	0	0
99 Přesun hmot	34 186	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	18 450	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	75 219	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 417	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	17 884	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	178 526	0	0	0
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádky	0	39 170	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	27 869	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	8 072	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 243	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 452	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	54 694	0	0	0
781 Dokončovací práce - obklady keramické	0	46 870	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	15 958	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	1 702	0	0	0
CELKEM OBJEKT	591 365	549 525	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 140 891	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 140 891	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 140 891	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 140 891	0
Zařízení staveniště	0	2,3	1 140 891	26 240
Provoz investora	0	0,0	1 140 891	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 140 891	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 140 891	0
CELKEM VRN				26 240

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.7.1				
Objekt : SO 04.071 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební		ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	35,20	30,00	1 056,00
2	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	20,60	300,00	6 180,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,60	76,00	1 565,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	55,80	278,00	15 512,40
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,80	19,00	1 060,20
6	PC-1/1	Poplatek za skládku /přebytečná zemina/	t	92,07	317,00	29 186,19
Celkem za		1 Zemní práce				54 560,39
Díl: 2	Zakládání					
7	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku třídného	m3	2,60	840,00	2 184,00
8	272313613	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	27,32	2 909,00	79 485,52
9	272351215R00	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	32,50	204,00	6 630,00
10	272351216R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	32,50	48,00	1 560,00
Celkem za		2 Zakládání				89 859,52
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	311233122U00	Zdivo nosné tl 400 mm POROTHERM P+D pevnosti P 10	m3	38,30	4 349,00	166 566,70
12	311233126U00	Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	m3	6,72	4 157,00	27 935,04
13	317121101R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	14,00	145,00	2 030,00
14	317121103R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	2,00	273,00	546,00
15	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	14,14	207,00	2 926,98
16	593211050	překlad železobetonový RZP 6/10 284x14x14 cm	kus	2,02	554,00	1 119,08
17	388381112R00	Kanály pro IS průřezu 250/350 mm betonové volné	m	1,30	941,00	1 223,30
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				202 347,10
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
18	417321616U00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,27	3 312,00	7 518,24
19	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,96	172,00	2 229,12
20	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,96	53,00	686,88
21	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10216	t	0,11	43 584,00	4 924,99
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				15 359,23
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
22	612421626R00	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	113,96	147,00	16 752,12
23	620451212R00	Postřík vodotěsných izolací nebo konstrukcí MC s přísadou na zvýšení přilnavosti	m2	9,48	35,00	331,80
24	620991121R00	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	7,40	33,00	244,04
25	622421143R00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	111,44	304,00	33 877,76
26	622471587U00	Nástřik stěn - Teranova	m2	111,44	201,00	22 399,44
27	625981123R00	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevocementovými LIGNOPOR tl 50 mm	m2	10,55	284,00	2 995,06
28	631313711R00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	5,70	3 245,00	18 509,48
29	631315711R00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	10,80	3 178,00	34 322,40
30	631319173R00	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,70	102,00	581,81
31	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,30	37 248,00	11 174,40
32	631571003R00	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šterkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	11,40	883,00	10 066,20

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.7.1				
Objekt : SO 04.071 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební		ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	632451022R00	Vyrovnávací potěr zdíva tl do 30 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem	m2	0,64	169,00	108,16
34	632451051R00	Potěr pískocementový tl do 10 mm na mazaninách min.17 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý	m2	57,04	107,00	6 103,28
35	641991721U00	Osazování rámu okenních plastových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	3,00	330,00	990,00
36	642942331R00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,00	643,00	643,00
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						159 098,95
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
37	941941051R00	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	179,40	56,00	10 046,40
38	941941391R00	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	358,80	48,00	17 222,40
39	941944851R00	Demontáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,5 m v do 10 m	m2	179,40	25,00	4 485,00
40	952901221R00	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	70,00	60,00	4 200,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						35 953,80
Díl: 99	Přesun hmot					
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	193,14	177,00	34 186,43
Celkem za 99 Přesun hmot						34 186,43
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
42	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	79,31	7,00	555,17
43	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,02	25 444,00	610,66
44	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	79,31	72,00	5 710,32
45	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT E	m2	88,50	124,00	10 974,50
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,35	179,00	599,65
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						18 450,29
Díl: 712	Povlakové krytiny					
47	712451111R00	Provedení povlakové krytiny střech jednoduchých do 30° přibitím asfaltového šindele	m2	116,80	199,00	23 243,20
48	628220450	šindel awa Bonnský pravouhlý C č.223-červenohnědý	m2	116,80	353,00	41 230,40
49	712451511U00	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° přibitím podkladního pásu	m2	116,80	29,00	3 387,20
50	628220060	pás asfaltovaný r13	m2	116,80	52,00	6 073,60
51	712499098R00	Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za sklon střechy přes 30 do 60°	m2	116,80	11,00	1 284,80
Celkem za 712 Povlakové krytiny						75 219,20
Díl: 713	Izolace tepelné					
52	713111111R00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	88,00	24,00	2 112,00
53	631481070	deska minerální střešní izolační ORSIK 600x1200 mm tl 160 mm	m2	88,00	237,00	20 856,00
54	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,95	230,00	448,50
Celkem za 713 Izolace tepelné						23 416,50
Díl: 761	Konstrukce sklobetonové					
55	761614111U00	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	3,48	4 934,00	17 170,32
56	998761201R00	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	4,15	172,00	713,80
Celkem za 761 Konstrukce sklobetonové						17 884,12
Díl: 762	Konstrukce tesařské					

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov SO 04.071 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební	Rozpočet: SO 04.7.1 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	762712120R00	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 3 m průřezové plochy do 224 cm2	m	20,00	209,00	4 180,00
58	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,36	6 606,00	2 378,16
59	762795000R00	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí	m3	0,36	557,00	200,52
60	762843110U00	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu v přes 4 m z hrubých prken na sraz	m	116,80	107,00	12 497,60
61	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	3,80	3 808,00	14 470,40
62	PC-762/1	Dřevěná konstrukce krovu - vazníky	m2	96,80	1 056,00	102 220,80
63	762841210R00	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz s olišťováním spár	m2	25,60	75,00	1 920,00
64	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	7,31	102,00	745,62
65	PC-762/2	Prkna	m3	3,51	8 448,00	29 652,48
66	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	6,10	1 682,00	10 260,20
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				178 525,78
Díl:	763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				
67	763131561U00	SDK podhled RIGIPS kovová spodní konstrukce s přímým uchycením desky RB tl 12,5 mm	m2	60,00	614,00	36 840,00
68	763732112R00	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 18 m	m	10,00	233,00	2 330,00
Celkem za		763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				39 170,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
69	764252503U00	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	20,80	499,00	10 379,20
70	764259531U00	Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x250x350 mm	kus	2,00	797,00	1 594,00
71	764391340R00	Střešní prvky Lindab - závětná lišta rš 500 mm	m	20,40	308,00	6 283,20
72	764510550U00	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů	m	5,10	358,00	1 825,80
73	764554502U00	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	16,30	450,00	7 335,00
74	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,65	274,00	452,10
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				27 869,30
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
75	765901235U00	Parotěsná zábrana a paropropustná folie Jutafol	m2	186,20	33,00	6 144,60
76	765313671U00	Ohranná větrací mřížka	m	20,60	74,00	1 524,40
77	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	%	5,30	76,00	402,80
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				8 071,80
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
78	766629301R00	Montáž oken plastových do 1,50m2	ks	3,00	806,00	2 418,00
79	PC-766/1	Okno olastové 800/1450	ks	3,00	4 896,00	14 688,00
80	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,80	171,00	136,80
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				17 242,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
81	767590110R00	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	16,00	26,00	416,00
82	PC-767/2	podlahový rošt	ks	1,00	1 219,00	1 219,00
83	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	1,00	883,00	883,00
84	553448440	Ocelová vrata zateplená 240x240 cm	kus	1,00	21 120,00	21 120,00
85	767811100R00	Montáž mřížek větracích	kus	1,00	72,00	72,00
86	553444700	Větrací mřížka AEROZON 390x190x80	kus	1,00	380,00	380,00
87	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,50	241,00	361,50
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				24 451,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.7.1
Objekt :	SO 04.071 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	771414113U00	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	30,00	57,00	1 710,00
89	771574131U00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	62,00	280,00	17 360,00
90	771579196U00	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	62,00	30,00	1 860,00
91	771579197U00	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	62,00	30,00	1 860,00
92	PC-771/1	Keramická dlažba Taurus	m2	68,25	422,00	28 801,50
93	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6,00	517,00	3 102,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						54 693,50
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady keramické				
94	781414112U00	Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	51,52	389,00	20 041,28
95	PC-781/1	Keramický obklad	m2	55,10	296,00	16 310,78
96	781771120U00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických do malty do 85 ks/m2	m2	9,48	562,00	5 327,76
97	PC-781/2	Keramický obklad - vnější	m2	9,95	380,00	3 782,52
98	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,10	454,00	1 407,40
Celkem za 781 Dokončovací práce - obklady keramické						46 869,74
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
99	783201811R00	Očištění	m2	13,75	20,00	275,00
100	783225100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	13,75	138,00	1 897,50
101	783226100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	13,75	51,00	701,25
102	783626300R00	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	26,60	131,00	3 484,60
103	783783312U00	Nátěry tesařských kcí protihnilobného	m2	150,00	64,00	9 600,00
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						15 958,35
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
104	784422271R00	Malby - Primalex	m2	53,20	32,00	1 702,40
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						1 702,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.7.2	ČOV-strojovna odvodnění kalu-elek	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 04.072	ČOV-strojovna odvodnění kalu-elektroinstalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			2011/10

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	38 913	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	40 163	Zařízení staveniště	924
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	40 163	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	41 087	Ostatní náklady celkem	924
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	41 087 Kč
DPH			20,0 %	8 217 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				49 305 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet :	SO 04.7.2
Objekt :	SO 04.072 ČOV-strojovna odvodnění kalu-elektroinstalac	ČOV-strojovna odvodnění kalu-elektroin	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Montážní materiál a práce	0	0	0	38 913	0
1 Zemní práce	1 250	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 250	0	0	38 913	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 250	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 250	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 250	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 250	0
Zařízení staveniště	0	2,3	40 163	924
Provoz investora	0	0,0	40 163	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 163	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 163	0
CELKEM VRN				924

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.7.2
Objekt :	SO 04.072 ČOV-strojovna odvodnění kalu-elektroinst	ČOV-strojovna odvodnění kalu-elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Montážní materiál a práce				
1	1	1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m	m	10,00	41,00	410,00
2	2	Montáž žlabů plastových přes 50 do 100 mm	m	20,00	184,00	3 680,00
3	3	CYKY-J 3x1.5	m	45,00	28,00	1 260,00
4	4	CYKY-O 3x1.5	m	10,00	28,00	280,00
5	5	CYKY-J 4x10	m	5,00	105,00	525,00
6	6	3558-80929 B Ovládač zapínací IP 44, řazení 1/0	ks	1,00	116,00	116,00
7	7	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	92,00	92,00
8	8	3558N-C05510 S Přepínač sériový IP 44, řazení 5	ks	1,00	208,00	208,00
9	9	VIPET-I VIPET-I-PS-WR-EP,2x36W,IP66	ks	2,00	1 132,00	2 264,00
10	10	VIPET-I VIPET-I-PMMA-WR-EP,2x58W,IP66	ks	6,00	1 278,00	7 668,00
11	11	Montáž svítidel zářivkových 1 zdroj s krytem	ks	1,00	248,00	248,00
12	12	Montáž svítidel zářivkových 2 zdroje s krytem	ks	8,00	297,00	2 376,00
13	13	CY 6 mm2,ZŽ- včene ukončení a zapojení	m	50,00	39,00	1 950,00
14	14	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	22,00	88,00	1 936,00
15	15	Spínač trojpólový plastový IP 65, b. bílá	ks	1,00	916,00	916,00
16	16	Mi-77312 400V/32A/5, 230V, 24V	ks	1,00	7 541,00	7 541,00
17	17	RD 9125/Z 2,5 mm2, 5 svorek s 2 vn.úchyt.	ks	5,00	401,00	2 005,00
18	18	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	20,00	36,00	720,00
19	19	Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	2,00	59,00	118,00
20	20	Demontaže stávajícího zařízení	hod	8,00	192,00	1 536,00
21	21	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK Revizní technik	hod	8,00	224,00	1 792,00
22	22	Podružný materiál	kpl	1,00	1 272,00	1 272,00
	Celkem za	M Montážní materiál a práce				38 913,00
Díl: 1		Zemní práce				
23	100	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	10,00	79,00	790,00
24	101	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	10,00	46,00	460,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.7.3	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.073	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdravotní technika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 511	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 635	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	19 145	Zařízení staveniště	440
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	19 145	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 585	Ostatní náklady celkem	440
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		19 585 Kč
DPH		20,0 %		3 917 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 502 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.7.3
Objekt :	SO 04.073 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdravotní tech	ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdravotní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 511	0	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	4 300	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0	5 073	0	0	0
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	0	8 262	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 511	17 635	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 145	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 145	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 145	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 145	0
Zařízení staveniště	0	2,3	19 145	440
Provoz investora	0	0,0	19 145	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 145	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 145	0
CELKEM VRN				440

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.7.3				
Objekt : SO 04.073 ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdravotní t		ČOV-Strojovna odvodnění kalu-zdravotní technika				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	115201501R00	Montáž odpadního potrubí do DN 150	m	9,50	159,00	1 510,50
	Celkem za	1 Zemní práce				1 510,50
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
2	721171109	potrubí z plastových trub d110	m	4,00	325,00	1 300,00
3	721171112	potrubí z plastových trub d160	m	5,50	445,00	2 447,50
4	721173204	potrubí z plastových trub připojovací d 50	m	1,50	222,00	333,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,50	16,00	88,00
6	721290112R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,50	21,00	115,50
7	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,03	499,00	15,72
	Celkem za	721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 299,72
Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
8	722176113R00	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	14,00	145,00	2 030,00
9	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm	m	14,00	26,00	364,00
10	722176117R00	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm	m	2,00	276,00	552,00
11	286151180	trubka tlaková PPR řada PN 10 63 x 5,8 x 4000 mm	m	2,00	159,00	318,00
12	722179191R00	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,00	232,00	232,00
13	722230102	Ventil závitový průchozí G 3/4 se dvěma závity	kus	1,00	282,00	282,00
14	722232044U00	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4' červený voda	kus	1,00	257,00	257,00
15	722239102R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,00	72,00	72,00
16	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,00	32,00	512,00
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00	28,00	448,00
18	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,01	444,00	5,91
	Celkem za	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 072,91
Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
19	725215102U00	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00	734,00	734,00
20	642173050	umyvadlo keramické bez otvoru LYRA 1433.0 50 cm bílé (OP)	kus	1,00	887,00	887,00
21	642173210	kryt na sifon typ LYRA 1427.0 bílý	kus	1,00	874,00	874,00
22	541315100	ohřívač vody průtokový elektrický ETA 073390000 3 kW bez baterie	kus	1,00	2 285,00	2 285,00
23	725535211U00	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,00	413,00	413,00
24	725819401R00	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	1,00	99,00	99,00
25	551410400	ventil rohový mosazný 1TE67 1/2' s příp. trubičkou SAM	soubor	1,00	272,00	272,00
26	725822711U00	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromované	kus	1,00	105,00	105,00
27	725822611U00	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,00	2 227,00	2 227,00
28	725869101R00	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,00	104,00	104,00
29	725860109R00	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	1,00	226,00	226,00
30	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,03	523,00	15,48
31	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,25	82,00	20,50
	Celkem za	725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				8 261,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.8.1	ČOV-Rekonstrukce provozní budov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.081	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	148 867	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	76 797	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	225 664	Zařízení staveniště	5 190
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	225 664	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	230 854	Ostatní náklady celkem	5 190
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0	%	230 854 Kč
DPH		20,0	%	46 171 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				277 025 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.8.1
Objekt :	SO 04.081 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stavební	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-sta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 811	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	65 564	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 791	0	0	0	0
99 Přesun hmot	10 700	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	13 942	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	946	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 433	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 984	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	7 725	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	2 768	0	0	0
CELKEM OBJEKT	148 867	76 797	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	225 664	0
Oborová přírážka	0	0,0	225 664	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	225 664	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	225 664	0
Zařízení staveniště	0	2,3	225 664	5 190
Provoz investora	0	0,0	225 664	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	225 664	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	225 664	0
CELKEM VRN				5 190

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.8.1
Objekt :	SO 04.081 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stave	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311233121U00	Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC	m3	12,90	3 706,00	47 807,40
2	317121102R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4,00	181,00	724,00
3	593211020	překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm	kus	4,00	320,00	1 280,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						49 811,40
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
4	612421626R00	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	43,20	147,00	6 350,40
5	620451212R00	Postřík vodotěsných izolací nebo konstrukcí MC s přísadou na zvýšení přilnavosti	m2	5,60	35,00	196,00
6	620991121R00	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	3,60	33,00	118,80
7	622421143R00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	47,60	304,00	14 470,40
8	622471587U00	Nástřik stěn disperzní chemickou omítkovinou barevnou složitosti II	m2	47,60	226,00	10 757,60
9	631313711R00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,90	3 245,00	15 900,50
10	631319173R00	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,90	102,00	499,80
11	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,27	37 248,00	10 056,96
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr zdiva tl do 30 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem	m2	0,64	169,00	108,16
13	632451051R00	Potěr pískocementový tl do 10 mm na mazaninách min.17 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý	m2	48,05	107,00	5 141,35
14	641941721	Osazování rámu oken plastových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,00	339,00	678,00
15	642942331R00	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	2,00	643,00	1 286,00
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						65 563,97
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
16	941941051R00	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,10	56,00	5 381,60
17	941941391R00	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	96,10	48,00	4 612,80
18	941944851R00	Demontáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,5 m v do 10 m	m2	96,10	25,00	2 402,50
19	952901221R00	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	48,05	60,00	2 883,00
20	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	3,40	1 238,00	4 209,20
21	981511113R00	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	1,00	3 302,00	3 302,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						22 791,10
Díl: 99	Přesun hmot					
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,60	197,00	7 603,90
23	998981123R00	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	4,19	739,00	3 096,41
Celkem za 99 Přesun hmot						10 700,31
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
24	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	66,70	3,00	200,10
25	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,02	24 816,00	496,32
26	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	66,70	63,00	4 202,10
27	628331590	pás těžký asfaltovaný Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	76,71	112,00	8 590,96

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov SO 04.081 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stave	Rozpočet: SO 04.8.1 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-stavební			
----------------------	--	--	--	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,35	135,00	452,25
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 941,73
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
29	764510550U00	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů	m	2,60	358,00	930,80
30	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,65	9,00	14,85
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				945,65
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
31	766621265U00	Montáž oken jednoduchých s rámem	m2	2,00	476,00	952,00
32	611101110	okno plastové otvíravé a sklápěcí - 120 x 150 cm	kus	2,00	4 699,00	9 398,00
33	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,80	104,00	83,20
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				10 433,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
34	767651220R00	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	2,00	1 066,00	2 132,00
35	553446370	vrata ocelová 300x280 cm 2/2 křídlová otočná s rámem	kus	2,00	19 123,00	38 246,00
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,50	404,00	606,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				40 984,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
37	783201811R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	36,96	20,00	739,20
38	783225100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	36,96	138,00	5 100,48
39	783226100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	36,96	51,00	1 884,96
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				7 724,64
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				
40	784422271R00	Malby vápenné bílé dvojnásobné se zčištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 3,8 m	m2	125,80	22,00	2 767,60
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				2 767,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.8.2	ČOV-Rekonstrukce provozní budov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.082	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-elektroinstal		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	46 623	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	47 873	Zařízení staveniště	1 101
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	47 873	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 974	Ostatní náklady celkem	1 101

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		48 974 Kč	
DPH		20,0 %		9 795 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				58 769 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet :	SO 04.8.2
Objekt :	SO 04.082 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-elektroin	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-ele	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Montážní materiál a práce	0	0	0	46 623	0
1 Zemní práce	1 250	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 250	0	0	46 623	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 250	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 250	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 250	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 250	0
Zařízení staveniště	0	2,3	47 873	1 101
Provoz investora	0	0,0	47 873	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 873	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 873	0
CELKEM VRN				1 101

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.8.2
Objekt :	SO 04.082 ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-elekt	ČOV-Rekonstrukce provozní budovy-elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Montážní materiál a práce				
1	1	1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m	m	10,00	41,00	410,00
2	2	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ.	m	20,00	78,00	1 560,00
3	3	LHD 17X17 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	10,00	47,00	470,00
4	4	CYKY-J 3x1.5	m	45,00	28,00	1 260,00
5	5	CYKY-O 3x1.5	m	10,00	28,00	280,00
6	6	CYKY-J 4x10	m	25,00	105,00	2 625,00
7	7	3558N-C05510 S Přepínač sériový IP 44, řazení 5	ks	1,00	208,00	208,00
8	8	VIPET-I VIPET-I-PS-WR-EP,2x36W,IP66	ks	6,00	1 132,00	6 792,00
9	9	VIPET-I VIPET-I-PMMA-WR-EP,2x58W,IP66	ks	6,00	1 278,00	7 668,00
10	10	4629,002x40W-IP43, s pohybovým senzorem	ks	1,00	2 050,00	2 050,00
11	11	Montáž svítidel 1 zdroj s krytem (1x26W)	ks	1,00	248,00	248,00
12	12	Montáž svítidel 2 zdroje s krytem (36W+58W)	ks	8,00	297,00	2 376,00
13	13	CY 6 mm2,ZŽ- včleně ukončení a zapojení	m	50,00	39,00	1 950,00
14	14	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	22,00	88,00	1 936,00
15	15	Mi-77312 400V/32A/5, 230V, 24V	ks	1,00	7 541,00	7 541,00
16	16	RD 9125/Z 2,5 mm2, 5 svorek s 2 vn.úchyt.	ks	5,00	401,00	2 005,00
17	17	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	1,00	36,00	36,00
18	18	Ukončení kabelů 4x10 mm2	ks	2,00	59,00	118,00
19	19	Demontaže a úprava stávajícího rozvaděče RMS	hod	16,00	192,00	3 072,00
20	20	LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	1,00	156,00	156,00
21	21	LPN-25B-3 Jistič MCB	ks	1,00	556,00	556,00
22	22	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK Revizní technik	hod	8,00	224,00	1 792,00
23	23	Podružný materiál	kpl	1,00	1 514,00	1 514,00
	Celkem za	M Montážní materiál a práce				46 623,00
Díl: 1		Zemní práce				
24	100	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	10,00	79,00	790,00
25	101	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	10,00	46,00	460,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.9	ČOV-Komunikace a terénní úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.09	ČOV-Komunikace a terénní úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	357 687	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	357 687		Zařízení staveniště	8 227
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	357 687		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	365 914		Ostatní náklady celkem	8 227

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	365 914 Kč
DPH		20,0 %	73 183 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			439 097 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.9
Objekt :	SO 04.09 ČOV-Komunikace a terénní úpravy	ČOV-Komunikace a terénní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 208	0	0	0	0
5 Komunikace	152 377	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 995	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	82 687	0	0	0	0
99 Přesun hmot	11 420	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	357 687	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	357 687	0
Oborová přírážka	0	0,0	357 687	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	357 687	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	357 687	0
Zařízení staveniště	0	2,3	357 687	8 227
Provoz investora	0	0,0	357 687	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	357 687	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	357 687	0
CELKEM VRN				8 227

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.9
Objekt :	SO 04.09 ČOV-Komunikace a terénní úpravy	ČOV-Komunikace a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107183U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	86,00	82,00	7 052,00
2	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců (panely)	m2	180,00	35,00	6 300,00
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,00	80,00	800,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	48,00	27,00	1 296,00
5	171102101R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 95 % PS	m3	325,00	52,00	16 900,00
6	180402111R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	890,00	14,00	12 460,00
7	5724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	30,00	74,00	2 220,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	890,00	11,00	9 790,00
9	181301103R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	890,00	51,00	45 390,00
Celkem za 1 Zemní práce						102 208,00
Díl: 5	Komunikace					
10	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	181,00	86,00	15 566,00
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	181,00	194,00	35 114,00
12	565174111U00	Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 100 mm š do 3 m	m2	95,00	414,00	39 330,00
13	572931111R00	Vyspravení krytu vozovky po překozech obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	86,00	158,00	13 588,00
14	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	181,00	27,00	4 887,00
15	577143111U00	Asfaltový beton ABJ ABS ABH I tl 50 mm š do 3 m	m2	95,00	236,00	22 420,00
16	596811120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	44,00	201,00	8 844,00
17	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	44,00	287,00	12 628,00
Celkem za 5 Komunikace						152 377,00
Díl: 8	Trubní vedení					
18	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 123,00	1 123,00
19	592127150	Betonová kanalizační vpusť s vtokovou mříží	kus	1,00	7 872,00	7 872,00
Celkem za 8 Trubní vedení						8 995,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
20	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38,00	125,00	4 750,00
21	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	38,00	42,00	1 596,00
22	916563111U00	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00	259,00	5 180,00
23	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	10,00	107,00	1 070,00
24	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	84,00	100,00	8 400,00
25	979024443U00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,00	25,00	250,00
26	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	93,38	576,00	53 784,58
27	979084219R00	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	93,38	27,00	2 521,15
28	979098155U00	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	93,38	55,00	5 135,68
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						82 687,41
Díl: 99	Přesun hmot					
29	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	203,92	56,00	11 419,56
Celkem za 99 Přesun hmot						11 419,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.10	ČOV-Rekonstrukce oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.10	ČOV-Rekonstrukce oplocení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	208 068	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	74 223	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	282 291	Zařízení staveniště	6 493
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	282 291	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	288 783	Ostatní náklady celkem	6 493
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			288 783 Kč	
DPH 20,0 %			57 757 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				346 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.10
Objekt :	SO 04.10 ČOV-Rekonstrukce oplocení	ČOV-Rekonstrukce oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 845	0	0	0	0
2 Zakládání	54 194	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	113 212	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 427	0	0	0	0
5 Komunikace	7 392	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 998	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	74 223	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 068	74 223	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	282 291	0
Oborová přírážka	0	0,0	282 291	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	282 291	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	282 291	0
Zařízení staveniště	0	2,3	282 291	6 493
Provoz investora	0	0,0	282 291	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	282 291	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	282 291	0
CELKEM VRN				6 493

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO 04.10			
Objekt : SO 04.10 ČOV-Rekonstrukce oplocení		ČOV-Rekonstrukce oplocení			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	35,00	83,00	2 905,00
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	35,00	56,00	1 960,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 50 m	m3	35,00	33,00	1 155,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	35,00	131,00	4 585,00
5	171101131R00	Násypy nesoudržné a soudržné střídavě	m3	35,00	64,00	2 240,00
Celkem za		1 Zemní práce				12 845,00
Díl: 2		Zakládání				
6	272313511R00	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	12,00	2 227,00	26 724,00
7	272351215R00	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	112,00	185,00	20 720,00
8	272351216R00	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	112,00	44,00	4 928,00
9	278311011R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. B7,5 objemu do 0,02 m3	m3	0,55	3 312,00	1 821,60
Celkem za		2 Zakládání				54 193,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2, 6 m se zalitím MC	kus	82,00	79,00	6 478,00
11	592310090	sloupek plotový průběžný PLT 280	kus	76,00	1 296,00	98 496,00
12	DOD2	Sloupek rohový D76 PVC potah H=2,75m	KUS	6,00	924,00	5 544,00
13	DOD3	Plotová vzpěra vč. spoj.mat.	KUS	6,00	449,00	2 694,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				113 212,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod betonové patky ze štěrkopísku	m3	1,35	706,00	953,10
15	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z písku tl do 100 mm	m2	22,00	67,00	1 474,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 427,10
Díl: 5		Komunikace				
16	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši do lože z kameniva těženého	m2	22,00	82,00	1 804,00
17	592453100	dlažba desková betonová HBB 30x30x4 cm	M2	22,00	254,00	5 588,00
Celkem za		5 Komunikace				7 392,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,60	2 237,00	3 579,20
19	966067111R00	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	46,00	96,00	4 416,00
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,66	321,00	1 174,86
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,66	12,00	43,92
22	979098111U00	Poplatek za skládku - prostého betonu bez příměsí	t	3,66	2 400,00	8 784,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 997,98
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767911130R00	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	240,00	73,00	17 520,00
24	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	240,00	97,00	23 280,00
25	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,00	209,00	418,00
26	553459750	branka komaxit, pletivo pozinkované + PVC 1000x1950 mm	kus	2,00	8 880,00	17 760,00
27	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,00	533,00	533,00
28	553459850	brana komaxit, pletivo pozinkované + PVC 4000x1950 mm	kus	1,00	14 712,00	14 712,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.10
Objekt :	SO 04.10 ČOV-Rekonstrukce oplocení	ČOV-Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				74 223,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.11	ČOV-spojovací potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.11	ČOV-spojovací potrubí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	733 941	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 414	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		755 355	Zařízení staveniště	17 373
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		755 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		772 728	Ostatní náklady celkem	17 373
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	772 728 Kč
DPH			20,0 %	154 546 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				927 274 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov SO 04.11 ČOV-spojovací potrubí	Rozpočet : SO 04.11 ČOV-spojovací potrubí
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	272 007	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	57 911	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 125	0	0	0	0
8 Trubní vedení	317 972	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 211	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	52 714	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	20 094	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	1 320	0	0	0
CELKEM OBJEKT	733 941	21 414	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	755 355
Oborová přírážka	0	0,0	755 355
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	755 355
Mimostaveništní doprava	0	0,0	755 355
Zařízení staveniště	0	2,3	755 355
Provoz investora	0	0,0	755 355
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	755 355
Rezerva rozpočtu	0	0,0	755 355
CELKEM VRN			17 373

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.11
Objekt :	SO 04.11 ČOV-spojovací potrubí	ČOV-spojovací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	47,00	321,00	15 087,00
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,00	475,00	1 900,00
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových, silničních	m	6,00	69,00	414,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	m	6,00	195,00	1 170,00
5	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - 6 kabelů	m	6,00	216,00	1 296,00
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	25,00	22,00	550,00
7	131201101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	55,00	195,00	10 725,00
8	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	18,00	19,00	342,00
9	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	226,00	185,00	41 810,00
10	132201209R00	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,00	19,00	1 425,00
11	151101101R00	Pažení rýhy příložené hl do 2 m	m2	450,00	77,00	34 650,00
12	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	47,00	156,00	7 332,00
13	151101111R00	Odstranění pažení rýh příložené hl 2 m	m2	450,00	14,00	6 300,00
14	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	47,00	74,00	3 478,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	281,00	51,00	14 331,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	118,00	217,00	25 606,00
17	167101102R00	Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř 1 až 4	m3	281,00	52,00	14 612,00
18	171101131R00	Násypy nesoudržné a soudržné stědivavě	m3	118,00	240,00	28 320,00
19	174101101R00	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	140,00	64,00	8 960,00
20	583313450	kamenivo těžené drobné, šterk	T	85,00	266,00	22 610,00
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	41,00	233,00	9 553,00
22	583313450	kamenivo těžené drobné, šterk	T	14,00	266,00	3 724,00
23	175101109R00	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	33,00	189,00	6 237,00
24	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,00	494,00	4 940,00
25	175101209R00	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	10,00	201,00	2 010,00
26	181301103R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstva do 200 mm	m2	125,00	37,00	4 625,00
	Celkem za	1 Zemní práce				272 007,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	327361040R00	Výztuž zdí ze svařovaných sítí KARI 150/150/8	t	0,32	29 856,00	9 553,92
28	380311531R00	Podkladní beton z betonu prostého tř. C 12/15 tl 100 mm	m3	1,45	3 206,00	4 648,70
29	380311642U00	Kompletní konstrukce parshallova žlabu z betonu prostého tř. C 16/20 tl 300 mm	m3	5,50	2 899,00	15 944,50
30	380311862U00	Kompletní konstrukce rozdělovací šachty z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm + spádový beton	m3	2,00	3 082,00	6 164,00
31	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí nádrží omítaných ploch rovinných zřízení	m2	60,00	296,00	17 760,00
32	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí nádrží ploch rovinných odstranění	m2	60,00	64,00	3 840,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				57 911,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
33	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	25,00	845,00	21 125,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 125,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.11
Objekt :	SO 04.11 ČOV-spojovací potrubí	ČOV-spojovací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
34	850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	2,00	2 410,00	4 820,00
35	871251121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	5,00	52,00	260,00
36	286138130	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 6,3 mm	m	5,00	120,00	600,00
37	871311121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	42,00	71,00	2 982,00
38	DOD200	Koleno PE 150/30	kus	2,00	173,00	346,00
39	DOD201	Koleno PE 150/90	kus	1,00	216,00	216,00
40	286138180	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 160 x 9,1 mm	m	42,00	246,00	10 332,00
41	871371121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	m	35,00	220,00	7 700,00
42	286138190	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm	m	35,00	480,00	16 800,00
43	DOD203	Koleno PE 200/90	kus	2,00	302,00	604,00
44	871551111U00	Montáž pashallova žlabu	kus	1,00	8 160,00	8 160,00
45	DOD130	Parshallův žlab P4	kus	1,00	40 320,00	40 320,00
46	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 250 , 300	kus	3,00	1 133,00	3 399,00
47	DOD118	Vřetenové šoupě DN 300	kus	2,00	38 400,00	76 800,00
48	551011060	Vřetenové šoupě DN250	kus	1,00	30 720,00	30 720,00
49	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	82,00	15,00	1 230,00
50	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 100 až DN 200	m	82,00	46,00	3 772,00
51	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,00	3 370,00	6 740,00
52	894211121R00	Šachty kanalizační na potrubí DN 200, 250 nebo 300	kus	3,00	3 408,00	10 224,00
53	DOD37	PRSTENEC TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	189,00	189,00
54	DOD39	PRSTENEC TBW-Q1 63/6	kus	1,00	154,00	154,00
55	DOD43	KONUS TBR-Q.1 100-63/58/9	kus	3,00	1 718,00	5 154,00
56	DOD49	SKRUŽ TBS-Q.1 100/25/9	kus	1,00	720,00	720,00
57	DOD50	SKRUŽ TBS-Q.1 100/50/9	kus	1,00	888,00	888,00
58	DOD54	DNO TBZ-Q.1 100/60 Vmax.40	kus	2,00	7 018,00	14 036,00
59	DOD56	DNO TBZ- Q.1 100/120 Vmax 60	kus	1,00	8 160,00	8 160,00
60	DOD60	TĚSNĚNÍ PRO DN1000	kus	5,00	163,00	815,00
61	899103111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,00	557,00	1 671,00
62	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	KUS	3,00	4 468,00	13 404,00
63	871313121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	9,00	14,00	126,00
64	DOD112	Trubka kanalizační korugovaná DN 150 délka 3,0 m	kus	5,00	1 171,00	5 855,00
65	871353121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	14,00	17,00	238,00
66	286111210	trubka kanalizační korugovaná DN 200 délka 3,0	kus	6,00	1 440,00	8 640,00
67	871373121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP DN 250	m	30,00	24,00	720,00
68	DOD69	trubka kanalizační PP DN 250 x 6000 mm	kus	8,00	1 478,00	11 824,00
69	871393121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP DN 300	m	24,00	39,00	936,00
70	DOD70	trubka kanalizační PP DN 300 x 6000 mm	kus	6,00	2 054,00	12 324,00
71	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných PP DN 300	kus	1,00	144,00	144,00
72	DOD111	odbočka kanalizační s hrdlem 300/150/45	kus	1,00	4 243,00	4 243,00
73	877353123R00	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP DN 150, 200	kus	2,00	42,00	84,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.11
Objekt :	SO 04.11 ČOV-spojovací potrubí	ČOV-spojovací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	5724740	koleno kanalizace plastové 200x90°	kus	1,00	403,00	403,00
75	286113660	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	1,00	211,00	211,00
76	899501111R00	Stupadla kramlové PE potah osazovaná při zdění nebo betonování	kus	7,00	144,00	1 008,00
Celkem za 8 Trubní vedení						317 972,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
77	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	52,00	99,00	5 148,00
78	936311111R00	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebního betonu V8 T0 tř. B20 pl otvoru 0,25	m3	0,50	10 944,00	5 472,00
79	953171031R00	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	6,00	27,00	162,00
80	552437710	stupačka vidlicová litinová typ 12 12 E	kus	7,00	90,00	630,00
81	961031311R00	Bourání otvorů v betonu	m3	1,00	461,00	461,00
82	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků	m	26,00	13,00	338,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						12 211,00
Díl: 99	Přesun hmot HSV					
83	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,21	626,00	52 714,46
Celkem za 99 Přesun hmot HSV						52 714,46
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
84	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	33,00	65,00	2 145,00
85	143127420	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11373.0 D54 tl 4,0 mm	m	20,40	74,00	1 509,60
86	136112280	plech tlustý hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	t	0,02	26 678,00	400,17
87	143113540	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11373.0 D32 tl 4,0 mm	m	12,60	47,00	592,20
88	R1	Žárový pozink zábradlí	kg	162,00	54,00	8 748,00
89	767995106R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - polorošt	kg	80,00	22,00	1 760,00
90	133317100	tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 40x40x4 mm	t	0,01	21 286,00	234,15
91	MAT01	Polorošt kompozit 44x44/50	m2	1,69	2 784,00	4 704,96
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						20 094,08
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					
92	783495412U00	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m	33,00	40,00	1 320,00
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						1 320,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.12	ČOV-provozní vodovod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.12	ČOV-provozní vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	131 660	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		131 660	Zařízení staveniště	3 028
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		131 660	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		134 688	Ostatní náklady celkem	3 028
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	134 688 Kč
DPH			20,0 %	26 938 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				161 626 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.12
Objekt :	SO 04.12 ČOV-provozní vodovod	ČOV-provozní vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 788	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 172	0	0	0	0
8 Trubní vedení	87 681	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	2 019	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	131 660	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	131 660	0
Oborová přírážka	0	0,0	131 660	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	131 660	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	131 660	0
Zařízení staveniště	0	2,3	131 660	3 028
Provoz investora	0	0,0	131 660	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	131 660	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	131 660	0
CELKEM VRN				3 028

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.12
Objekt :	SO 04.12 ČOV-provozní vodovod	ČOV-provozní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,00	475,00	1 900,00
2	113107144R00	Odstraň podklad 200m2 živič tl 20cm	m2	6,00	263,00	1 578,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocel DN 200mm	m	1,00	186,00	186,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů 3 kabely	m	4,00	152,00	608,00
5	121101101R00	Sejmutí ornice přemístění 50m	m3	4,00	22,00	88,00
6	132101201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	68,00	198,00	13 464,00
7	151101101R00	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	75,00	73,00	5 475,00
8	151101111R00	Odstranění pažení rýh hl. 2m přílož.	m2	75,00	13,00	975,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	68,00	69,00	4 692,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00	253,00	1 518,00
11	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,00	19,00	570,00
12	167101102R00	Nakládání výkopku přes 100m3tř.1-4	m3	68,00	53,00	3 604,00
13	171101131R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	6,00	66,00	396,00
14	174101101R00	Zásyp zhutněný jam	m3	56,00	65,00	3 640,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohoz sypaniny	m3	6,00	219,00	1 314,00
16	175101109R00	Obsyp potrubí přípl prohození	m3	6,00	130,00	780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				40 788,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451541111R00	Lože výkopu ze štěrkodrtě	m3	2,00	586,00	1 172,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 172,00
Díl: 8		Trubní vedení				
18	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí z trub pozink tlakových DN 50	kus	4,00	1 997,00	7 988,00
19	857242121R00	MTŽ tvarovek 1 osa přírubových výkop DN 80	kus	1,00	181,00	181,00
20	552599970	kolena přírub s patkou litina 90° N 80	KUS	1,00	819,00	819,00
21	857244121R00	MTŽ tvarovek odbočných přírubových výkop DN 50	kus	6,00	265,00	1 590,00
22	552504840	T-kus přírubový litinový T DN 50/50	KUS	6,00	726,00	4 356,00
23	857262121R00	MTŽ tvarovek 1 osa přírubových výkop DN 80	kus	1,00	228,00	228,00
24	552505620	přechod přírubový FR litinový DN 80/50	KUS	1,00	429,00	429,00
25	871171121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	8,00	14,00	112,00
26	286136530	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm	m	8,00	24,00	192,00
27	DOD1	LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE DN50	KUS	6,00	174,00	1 044,00
28	DOD2	TOČIVÁ PŘÍRUBA DN50	KUS	6,00	441,00	2 646,00
29	DOD5	OBLOUK PE D50-90°	KUS	1,00	720,00	720,00
30	DOD9	Přechodka ULTRA-GRIP DN 50	KUS	5,00	3 342,00	16 710,00
31	DOD10	Závitová příruba s vnitřním závitem 50/5/4'	KUS	2,00	1 137,00	2 274,00
32	DOD11	Šoupě 5/4'	KUS	2,00	1 177,00	2 354,00
33	DOD12	Tvarovka ISO s vnějším závitem 5/4'	KUS	2,00	1 137,00	2 274,00
34	871211121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	17,00	19,00	323,00
35	286136550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 5,8 mm	m	17,00	58,00	986,00
36	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	4,00	315,00	1 260,00
37	422211040	šoupátko s přírubami, voda, DN 50 mm PN 16 + zemní soupřava, ruční kolo	kus	4,00	4 320,00	17 280,00
38	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	377,00	377,00
39	422211060	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 + zemní soupřava, ruční kolo	kus	1,00	5 952,00	5 952,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.12
Objekt :	SO 04.12 ČOV-provozní vodovod	ČOV-provozní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	891247111R00	MTŽ hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	135,00	135,00
41	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500	KUS	1,00	11 520,00	11 520,00
42	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	25,00	22,00	550,00
43	892271111R00	Tlak. zkouška vodovod. potrubí DN 125	m	25,00	9,00	225,00
44	899401112R00	Osazení poklopů litin šoupátkových	kus	5,00	323,00	1 615,00
45	422913520	poklop litinový Y4504-šoupátkový	KUS	5,00	373,00	1 865,00
46	899401113R00	Osazení poklopů litin hydrantových	kus	1,00	701,00	701,00
47	422914520	poklop litinový Y4522-hydrantový	KUS	1,00	975,00	975,00
Celkem za 8 Trubní vedení						87 681,00
Díl: 99	Přesun hmot HSV					
48	998275101R00	Přesun hmot tr. kamen.otevř.výkop	t	4,89	413,00	2 018,54
Celkem za 99 Přesun hmot HSV						2 018,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04.13	ČOV-venkovní kabelové rozvody	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04.13	ČOV-venkovní kabelové rozvody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 353	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	29 494	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		59 847	Zařízení staveniště	1 376
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		59 847	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		61 223	Ostatní náklady celkem	1 376
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	61 223 Kč
DPH			20,0 %	12 245 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				73 468 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO 04.13
Objekt :	SO 04.13 ČOV-venkovní kabelové rozvody	ČOV-venkovní kabelové rozvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D Dodávky	25 777	0	0	0	0
M Montážní materiál a práce	0	0	0	29 494	0
1 Zemní práce	4 576	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 353	0	0	29 494	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 353	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 353	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 353	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 353	0
Zařízení staveniště	0	2,3	59 847	1 376
Provoz investora	0	0,0	59 847	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 847	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	59 847	0
CELKEM VRN				1 376

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO 04.13
Objekt :	SO 04.13 ČOV-venkovní kabelové rozvody	ČOV-venkovní kabelové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D		Dodávky				
1	1	ELEKTROMĚROVÝ PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP ER212NNP7P	ks	1,00	8 832,00	8 832,00
2	2	ocelový pozinkovaný stožár typ	ks	5,00	2 997,00	14 985,00
3	3	Svorkovnicestožárová včetně nosiče pojistekSS	ks	5,00	392,00	1 960,00
4	4	Výbojkové svítidlo na sadová stožár	ks	5,00		
	Celkem za	D Dodávky				25 777,00
Díl: M		Montážní materiál a práce				
5	1	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	15,00	50,00	750,00
6	2	CYKY-J 3x 4	m	220,00	45,00	9 900,00
7	3	CYKY-O 5x2.5	m	45,00	45,00	2 025,00
8	4	CY 6 mm2,ZŽ- včetně ukončení a zapojení	m	10,00	39,00	390,00
9	5	CYKY-J 4x25	m	45,00	233,00	10 485,00
10	6	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	m			
11	7	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2	ks	10,00	36,00	360,00
12	8	Ukončení kabelů 4x25 mm2	ks	8,00	95,00	760,00
13	9	Úprava stavajícího zařízení-napojení	hod	16,00	192,00	3 072,00
14	10	Revizní technik	hod	4,00	224,00	896,00
15	11	Podružný materiál	kpl	1,00	856,00	856,00
	Celkem za	M Montážní materiál a práce				29 494,00
Díl: 1		Zemní práce				
16	12	Zemina třídy 3,ručně-PRO OSVĚTLENÍ A PRO	m3	2,25	821,00	1 847,25
17	13	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,25	1 968,00	2 460,00
18	14	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA zemine třídy 3-4	m3	1,25	215,00	268,75
	Celkem za	1 Zemní práce				4 576,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO05	Elektropřípojky Sedliště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 05	Elektropřípojky Sedliště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	75 263	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	62 797	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	138 060	Zařízení staveniště	3 175
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		138 060	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		141 235	Ostatní náklady celkem	3 175

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	141 235 Kč
DPH	20,0 %	28 247 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		169 482 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO05
Objekt :	SO 05 Elektropřípojky Sedliště	Elektropřípojky Sedliště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D Dodávky	18 453	0	0	0	0
M Montážní materiál a práce	0	0	0	62 797	0
1 Zemní práce	56 810	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	75 263	0	0	62 797	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 263	0
Oborová přírážka	0	0,0	75 263	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 263	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 263	0
Zařízení staveniště	0	2,3	138 060	3 175
Provoz investora	0	0,0	138 060	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	138 060	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	138 060	0
CELKEM VRN				3 175

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO05
Objekt :	SO 05 Elektropřípojky Sedliště	Elektropřípojky Sedliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D		Dodávky				
1	1	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (ES122, V=600, Š=800	ks	1,00	15 498,00	15 498,00
2	2	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NA SLOUP-SP100/NSP1P	ks	1,00	2 955,00	2 955,00
	Celkem za	D Dodávky				18 453,00
Díl: M		Montážní materiál a práce				
3	3	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	130,00	154,00	20 020,00
4	4	CYKY-J 4x10 , volně (D+M)	m	220,00	125,00	27 500,00
5	5	AYKY-J 4x16 , volně (D+M)	m	20,00	66,00	1 320,00
6	6	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně (D+M)	m	44,00	132,00	5 808,00
7	7	Revizní technik	hod	16,00	392,00	6 272,00
8	8	Podružný materiál	kpl	1,00	1 877,00	1 877,00
	Celkem za	M Montážní materiál a práce				62 797,00
Díl: 1		Zemní práce				
9	9	BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	10,00	90,00	900,00
10	10	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ Zemina třídy 3-4	m3	1,00	811,00	811,00
11	11	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy	m3	0,50	1 968,00	984,00
12	12	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	220,00	131,00	28 820,00
13	13	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE kopaného písku	m	220,00	43,00	9 460,00
14	14	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	220,00	8,00	1 760,00
15	15	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 800mm (M)	m	180,00	77,00	13 860,00
16	16	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA V zemině třídy 3-4	m3	1,00	215,00	215,00
	Celkem za	1 Zemní práce				56 810,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO06	Elektropřipojky Jimramov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 06	Elektropřipojky Jimramov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	254 293	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	120 819	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	375 112	Zařízení staveniště	8 628	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	375 112	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	383 740	Ostatní náklady celkem	8 628	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	383 740 Kč
DPH	20,0 %	76 748 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		460 488 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO06
Objekt :	SO 06 Elektropřipojky Jimramov	Elektropřipojky Jimramov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D Dodávky	97 662	0	0	0	0
M Montážní materiál a práce	0	0	0	120 819	0
1 Zemní práce	156 631	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	254 293	0	0	120 819	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	254 293	0
Oborová přírážka	0	0,0	254 293	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	254 293	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	254 293	0
Zařízení staveniště	0	2,3	375 112	8 628
Provoz investora	0	0,0	375 112	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	375 112	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	375 112	0
CELKEM VRN				8 628

Položkový rozpočet

Stavba : 2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Rozpočet: SO06				
Objekt : SO 06 Elektropřípojky Jimramov		Elektropřípojky Jimramov				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D		Dodávky				
1	1	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (ES122, V=600, Š=800,	ks	1,00	15 498,00	15 498,00
2	2	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ NA SLOUP-SP100/NSP1P, VČETNĚ	ks	2,00	2 955,00	5 910,00
3	3	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (ES122, V=600, Š=800,	ks	1,00	15 498,00	15 498,00
4	4	ATRYPICKÝ ELEKTROMĚROVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ V	ks	1,00	55 818,00	55 818,00
5	5	STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ - 1ks REZERVNÍHO	ks	1,00	4 938,00	4 938,00
Celkem za D Dodávky						97 662,00
Díl: M		Montážní materiál a práce				
6	6	06110/2 CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF	m	20,00	227,00	4 540,00
7	7	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63(D+M=včetně zapojení	m	270,00	56,00	15 120,00
8	8	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20,00	59,00	1 180,00
9	9	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ.	m	40,00	98,00	3 920,00
10	10	HENSEL, ROZBOČNÁ KRABICE S KRYTÍM IP 65	ks	10,00	105,00	1 050,00
11	11	CYKY-J 5x2.5 , (D+M=včetně zapojení, ukončení	m	30,00	43,00	1 290,00
12	12	CYKY-J 5x4 , (D+M=včetně zapojení, smyčkové	m	180,00	70,00	12 600,00
13	13	CYKY-O 5x2.5 , (D+M=včetně zapojení, ukončení	m	90,00	51,00	4 590,00
14	14	CYKY-J 5x6 , (D+M=včetně zapojení, ukončení	m	200,00	95,00	19 000,00
15	15	CYKY-J 4x10 , (D+M=včetně zapojení, smyčkové	m	30,00	104,00	3 120,00
16	16	AYKY-J 4x25 , (D+M=včetně zapojení, ukončení	m	40,00	88,00	3 520,00
17	17	Páska 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), pevně (D+M)	m	132,00	132,00	17 424,00
18	18	Revizní technik (ER02, ER03, ER04, ER05)	hod	32,00	392,00	12 544,00
19	19	Uprava stavajícího zařízení ER04	hod	16,00	336,00	5 376,00
20	20	ER04-LPN-16B-3 Jistič MCB-DOD. MONTÁŽ	ks	1,00	486,00	486,00
21	21	Uprava stavajícího zařízení - ER04	hod	8,00	192,00	1 536,00
22	22	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V BUDOVĚ MŮ	hod	32,00	336,00	10 752,00
23	23	Podružný materiál	kpl	1,00	2 771,00	2 771,00
Celkem za M Montážní materiál a práce						120 819,00
Díl: 1		Zemní práce				
24	24	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	20,00	91,00	1 820,00
25	25	VÝKOP JÁMY PRO STOŽAR,BETONOVÝ,ručně	m3	2,00	811,00	1 622,00
26	26	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00	1 968,00	1 968,00
27	27	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	570,00	131,00	74 670,00
28	28	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, bez zakrytí, šíře do 65cm	m	570,00	43,00	24 510,00
29	29	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, bez zakrytí ,Do šířky 20cm	m	570,00	8,00	4 560,00
30	30	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	570,00	77,00	43 890,00
31	31	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA V zemině třídy 3-4	m3	2,00	215,00	430,00
32	32	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU Stena do250mm ER05	ks	1,00	3 161,00	3 161,00
Celkem za 1 Zemní práce						156 631,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO08	Kanalizační přípojky-veřejná část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 08	Kanalizační přípojky-veřejná část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/10	Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	889 685	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	889 685		Zařízení staveniště	20 463
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	889 685		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	910 148		Ostatní náklady celkem	20 463
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			910 148 Kč	
DPH 20,0 %			182 030 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 092 178 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet : SO08
Objekt :	SO 08 Kanalizační přípojky-veřejná část	Kanalizační přípojky-veřejná část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	543 367	0	0	0	0
2 Zakládání	378	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 944	0	0	0	0
5 Komunikace	33 450	0	0	0	0
8 Trubní vedení	116 372	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	115 393	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	63 782	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	889 685	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	889 685	0
Oborová přírážka	0	0,0	889 685	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	889 685	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	889 685	0
Zařízení staveniště	0	2,3	889 685	20 463
Provoz investora	0	0,0	889 685	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	889 685	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	889 685	0
CELKEM VRN				20 463

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO08
Objekt :	SO 08 Kanalizační přípojky-veřejná část	Kanalizační přípojky-veřejná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107143R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	39,00	242,00	9 438,00
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	60,00	65,00	3 900,00
3	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	5,00	51,00	255,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	44,00	221,00	9 724,00
5	119001412R00	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	12,00	347,00	4 164,00
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,00	180,00	5 040,00
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	78,00	27,00	2 106,00
8	130001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	138,70	354,00	49 099,80
9	132201201R00	Hloubení rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	216,00	233,00	50 328,00
10	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	64,80	22,00	1 425,60
11	132301201R00	Hloubení rýh 2000mm tř.4 do 100m3	m3	144,00	494,00	71 136,00
12	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	43,20	48,00	2 073,60
13	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 (sítě, sondy kopané))	m3	97,00	768,00	74 496,00
14	133201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	29,10	112,00	3 259,20
15	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	360,00	89,00	32 040,00
16	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	360,00	16,00	5 760,00
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	360,00	69,00	24 840,00
18	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	360,00	36,00	12 960,00
19	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	132,00	253,00	33 396,00
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	360,00	60,00	21 600,00
21	171101101R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	132,00	45,00	5 940,00
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	360,00	17,00	6 120,00
23	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	228,00	84,00	19 152,00
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	108,00	82,00	8 856,00
25	583373060	šterkopisek frakce 0-8 třída B	t	183,60	182,00	33 415,20
26	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:05:00	m2	390,00	14,00	5 460,00
27	5724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	2,00	74,00	148,00
28	5724800	osivo směs jetelotravní	kg	3,00	73,00	219,00
29	181101102R00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	390,00	11,00	4 290,00
30	181301103R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	390,00	51,00	19 890,00
31	R3	Poplatek za skládku	m3	132,00	173,00	22 836,00
	Celkem za	1 Zemní práce				543 367,40
Díl: 2		Zakládání				
32	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	54,00	7,00	378,00
	Celkem za	2 Zakládání				378,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
33	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	24,00	706,00	16 944,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				16 944,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/10 Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov	Rozpočet: SO08
Objekt :	SO 08 Kanalizační přípojky-veřejná část	Kanalizační přípojky-veřejná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5	Komunikace					
34	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	39,00	86,00	3 354,00
35	564782111R00	Kryt z vibrovaného stěrku ŠV tl 300 mm (cesty)	m2	15,00	321,00	4 815,00
36	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	39,00	194,00	7 566,00
37	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,50	235,00	1 997,50
38	573111115R00	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	39,00	27,00	1 053,00
39	577141212R00	Bet asf 2 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm	m2	78,00	188,00	14 664,00
	Celkem za	5 Komunikace				33 449,50
Díl: 8	Trubní vedení					
40	831263195R00	Přípl. MTŽ kanal přípojek DN 100-300	kus	56,00	310,00	17 360,00
41	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	kus	56,00	42,00	2 352,00
42	871313121R00	MTŽ potr. PVC OV do 20% DN 150	m	240,00	9,00	2 160,00
43	286108580	TRUBKA PVC ODPADNI KG160x3,2x2000	KUS	125,00	315,00	39 375,00
44	286110200	Oblouk PVC D160-45°	KUS	56,00	178,00	9 968,00
45	894811153U00	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 hl do 1,8m	kus	7,00	6 451,00	45 157,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				116 372,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
46	914001111R00	Osazení přechodného dopravního značení	kplt	1,00	43 200,00	43 200,00
47	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	60,00	100,00	6 000,00
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,02	321,00	2 253,42
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,02	12,00	84,24
50	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	7,02	173,00	1 214,46
51	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,02	547,00	3 839,94
52	979084219R00	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	7,02	27,00	189,54
53	R6	GEOMŘÍŽ do živичného krytu	m2	39,00	149,00	5 811,00
54	R9	Montáž, demontáž, nájemné přemostění 40t	kplt	1,00	52 800,00	52 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				115 392,60
Díl: 99	Přesun hmot HSV					
55	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,82	752,00	63 781,71
	Celkem za	99 Přesun hmot HSV				63 781,71

I. Harmonogram průběhu stavebních prací na VZ

Náklady tis. Kč	Název objektu	„Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“												
		2011	2012											
		XII	I	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
6 276 135	PS 01 Technologická zařízení strojní													
504 819	PS 02 Rekonstrukce ČOV, MaR													
1 367 375	PS 03 Rekonstrukce ČOV – technologické rozvody													
10 858 171	SO 01 Stoková síť Sediště													
15 267 055	SO 02 Stoková síť Jimramov													
146 212	SO 04.01 Svozová jímka1 Svozová jímka													
362 008	SO 04.02 Rekonstrukce vtokového objektu													
288 378	SO 04.03 Rekonstrukce dešťové zdrže													
61 825	SO 04.04 Rekonstrukce objektu hrubého znečištění													
6 164 904	SO 04.05 ČOV biologický reaktor													
337 487	SO 04.06 ČOV rekonstrukce zahušťovací nádrže													
1 167 131	So 04.071 ČOV strojovna odvodnění kalu – stavební													
41 087	SO 04.072 ČOV strojovna odvodnění kalu – elektroinstalace													
19 585	SO 04.073 ČOV strojovna odvodnění kalu – zdravotní technika													
230 854	SO 04.081 ČOV rekonstrukce provozní budovy – stavební													
48 974	SO 04.082 rekonstrukce provozní budovy – elektroinstalace													
365 914	SO 04.09 Komunikace a terénní úpravy													
288 783	SO 04.10 Rekonstrukce oplocení													
772 728	SO 04.11 ČOV – spojovací potrubí													
134 688	SO 04.12 ČOV – provozní vodovod													
61 223	SO 04.13 ČOV – venkovní kabelové rozvody													
141 235	SO 05 Elektropřipojky Sediště													
383 740	SO 06 Elektropřipojky Jimramov													
910 148	SO 08 Kanalizační přípojky – veřejná část													
46 200 459		600 000	0	0	2 800 000	2 850 000	4 600 000	5 200 000	6 500 000	5 600 000	5 500 000	5 300 000	4 100 000	3 150 459