Souhrnný rozpočet

Stavba : **201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**

Zhotovitel : KARTUSEK - EKOSTAV s. r. o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

IČO : 26928141
DIČ : CZ26928141

Objednatel : Obec Tupesy

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 14 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem				5 209 494		1 093 994
III.	Stavební objekty celkem ZRN	5 209 494					
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla				47 300		9 933
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	47 300			43 900		9 219
VII.	Ostatní náklady	43 900					
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků					0	1 113 146
	Celkem	5 300 694	0	5 300 694 Kč			
	Celkem bez DPH	6 413 840 Kč					
	Celkem včetně DPH						

KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o.
Velehradská 1905, 686 03 St. Město
IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141

Za zhotovitele

OBEC TUPESY PSČ 68707

Za objednatele

Elektronicky podepsal(a) Ing. Marie Knotová
Datum: 2015.06.19 10:37:43 CEST

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem
Číslo	Název	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
	Náklady směrované na celou stavbu												0
SO 000-2	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			91 200			0		0			0	91 200
SO 104	Chodník podél silnice III/4222			640 666			0		0			0	640 666
SO 105	Chodník podél silnice III/42821			1 139 256			0		0			0	1 139 256
SO 106	Napojení MK			1 259 820			0		0			0	1 259 820
SO 107	Rekonstrukce stávající opěrné zdi			157 912			0		0			0	157 912
SO 108	Rekonstrukce stáv.op. zídek podél sil.III/4222			166 850			0		0			0	166 850
SO 201.2	Opěrná zeď podél sil.III/42821vč.vstupu do sklepa			964 710			0		0			0	964 710
SO 402	Přeložka veřejného osvětlení			385 432			0		0			0	385 432
SO801	Sadové úpravy a mobiliář			494 848			0		0			0	494 848
Celkem za stavbu		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 694

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO 000-2		91 200	21%	19 152	110 352
2	SO 104		640 666	21%	134 540	775 206
3	SO 105	ZMĚNA Č.1	1 139 256	21%	239 244	1 378 500
4	SO 106	ZMĚNA Č.1	1 259 820	21%	264 562	1 524 382
5	SO 107		157 912	21%	33 162	191 074
6	SO 108		166 850	21%	35 039	201 889
7	SO 201.2		964 710	21%	202 589	1 167 299
9	SO 402		385 432	21%	80 941	466 373
10	SO801	ZMĚNA Č.1	494 848	21%	103 918	598 766
Celkem			**5 300 694**		**1 113 146**	**6 413 840**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 000-2	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201427	**SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**	Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.		
Objednatel	Obec Tupesy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	30.1.2014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	91 200	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		91 200	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		91 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		91 200	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19.5.2015	Datum : 15.6.2015
Podpis :	Podpis: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o. Velehradská 1905, 686 03 St. Město IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141	Podpis: OBEC TUPESY -2- PSČ 68707

Základ pro DPH	21,0	%	91 200 Kč
DPH	21,0	%	19 152 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**110 352 Kč**

-3-

Poznámka : Položky označené „PC“ nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet :
Objekt :	SO 000-2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	43 900	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	47 300	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**91 200**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			91 200	0
Oborová přirážka			91 200	0
Přesun stavebních kapacit			91 200	0
Mimostaveništní doprava			91 200	0
Zařízení staveniště			91 200	0
Provoz investora			91 200	0
Kompletační činnost (IČD)			91 200	0
Rezerva rozpočtu			91 200	0
CELKEM VRN				**0**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 000-2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou				
2	005211020R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	9 600,00	9 600,00
		Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí.				
3	005211040R	Realizační dokumentace stavby	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
		výkresová a textová dokumentace pro provádění stavby				
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	6 800,00	6 800,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
6	005261010R	Geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
7	005261021R	Zajištěný dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla.				
						43 900,00
	Celkem za	***ON Ostatní náklady***				
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
8	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	28 000,00	28 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
12	005124010R	Návrh,projednání a zajištění vydání PDZ	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		Přechodné dopravní značení vč.vydání rozhodnutí o uzavírce				
13	005124020R	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
						47 300,00
	Celkem za	***VN Vedlejší náklady***				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	822 27 33
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 104	**Chodník podél silnice III/4222**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201427	**SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**	Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.	Typ rozpočtu: cenová soustava RTS	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.	cenová úroveň CU 2014/II	
Objednatel	Obec Tupesy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	30.1.2014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	640 666	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		640 666	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		640 666	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		640 666	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19.5.2015	Datum : 15.6.2015
Podpis :	Podpis: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o. Velehradská 1905, 686 03 St. Město IČO: 26926141, DIČ: CZ26926141 -3-	Podpis: OBEC TUPESY -2- PSČ 68707

Základ pro DPH	21,0	%	640 666 Kč
DPH	21,0	%	134 540 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**775 206 Kč**

Poznámka : Položky označené „PC“ nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet :
Objekt :	SO 104 Chodník podél silnice III/4222	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	54 841	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	109 274	0	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky	33 741	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	72 190	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	199 324	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 336	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	90 277	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	22 278	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	48 405	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**640 666**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			640 666	0
Oborová přirážka			640 666	0
Přesun stavebních kapacit			640 666	0
Mimostaveništní doprava			640 666	0
Zařízení staveniště			640 666	0
Provoz investora			640 666	0
Kompletační činnost (IČD)			640 666	0
Rezerva rozpočtu			640 666	0
CELKEM VRN				**0**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 104 Chodník podél silnice III/4222	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	73,35	64,00	4 694,40
		Rozšíření větve 2A				
		(260+229)*0,15		73,35		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	73,35	12,00	880,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	21,75	318,00	6 916,50
		145*1,0*0,15		21,75		
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	73,35	136,00	9 975,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	73,35	10,00	733,50
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,				
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	69,00	14,00	966,00
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	69,00	6,00	414,00
		8+9+6+3+7+4+2+30		69,00		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	489,00	10,00	4 890,00
		260+229		489,00		
9	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	69,00	39,00	2 691,00
10	P.C.	Dodání humózní hlíny	M3	6,90	380,00	2 622,00
		69*0,1		6,90		
11	Před.cena	Poplatek za skládku	t	132,03	150,00	19 804,50
		73,35*1,8		132,03		
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,11	120,00	253,37
		69*0,03*1,02		2,11		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**54 841,07**
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00	28,00	280,00
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	472,00	32,00	15 104,00
		254+218		472,00		
15	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	482,00	22,00	10 604,00
		472+10		482,00		
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	292,00	39,00	11 388,00
		137+9+146		292,00		
17	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	37,00	21,00	777,00
		30+7		37,00		
18	P.C.	Dodání palet	ks	59,00	180,00	10 620,00
		472/8		59,00		
19	P.C.	Očistění poskládání na palety- zámková dlažba	m2	472,00	38,00	17 936,00
20	P.C.	Odstranění stávající nefunkční kanalizace	ks	67,00	85,00	5 695,00
		DN 600				
21	P.C.	Odstranění stávající nefunkční kanalizace	m	66,00	505,00	33 330,00
		DN 400				
22	P.C.	Odstranění stávající kanalizační šachty	ks	3,00	1 180,00	3 540,00
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**109 274,00**
Díl:	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				
23	P.C.	Sanace podloží - výměna podloží do hl.20cm 50% plochy	m2	244,50	138,00	33 741,00
		50% PLOCHY - 20CM HLOUBKA				
		489*0,5		244,50		
	Celkem za	***12 Odkopávky a prokopávky***				**33 741,00**
Díl:	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 104 Chodník podél silnice III/4222	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	489,00	102,00	49 878,00
		260+229		489,00		
25	567114111U00	Podkl beton tř PBI tl 100mm	m2	92,20	242,00	22 312,40
	Celkem za	***56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch***				**72 190,40**
Díl:	**59**	**Dlažby a předlažby komunikací**				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	396,80	162,00	64 281,60
		260+229		489,00		
		odpočet sjezdy:-92,2		-92,20		
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	92,20	172,00	15 858,40
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Klad bet.dlažby dl tl80				
		10*6+14,7+7,5+10		92,20		
28	5924511900	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	392,77	165,00	64 806,85
		396,8*1,01		400,77		
		odpočet slepecká:-7,9992		-8,00		
29	5924511910	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	67,60	185,00	12 505,50
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Dlažba betonová 200x200x80 přírodní,				
		92,2*1,01		93,12		
		odpočet varovný pás:-25,5247		-25,52		
30	Před.cena	Obnova napojení stáv.vjezdů	m2	51,00	580,00	29 580,00
		13*1,5+21*1,5		51,00		
31	59248057.A	Dlažební kámen slepeck20/10/6 barevná červená	m2	8,00	340,00	2 719,73
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/6 nat,				
		(0,77+1,2*3+0,85+0,6*2+0,8+0,7)*1,01		8,00		
32	59248059	Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva	m2	25,52	375,00	9 571,76
		13*4,86*0,4*1,01		25,52		
	Celkem za	***59 Dlažby a předlažby komunikací***				**199 323,84**
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 208,00	4 832,00
34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00	688,00	5 504,00
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				**10 336,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	357,80	154,00	55 101,20
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		180,50+174+11,30		365,80		
		odpočet sjezd obchod:-8		-8,00		
36	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	260,38	85,00	22 132,13
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm,				
		(357,8-66-17-17)*1,01		260,38		
37	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	66,00	74,00	4 884,00
		sjezdy:13*4		52,00		
		místa pro přecházení:4*3+2		14,00		
38	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	17,00	240,00	4 080,00
		13+4		17,00		
39	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	17,00	240,00	4 080,00
		17		17,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**90 277,33**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:	
Objekt :	SO 104 Chodník podél silnice III/4222		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	262,09	85,00	22 277,64
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**22 277,64**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	611,60	6,00	3 669,60
		příplatek za další 4 km		611,60		
		(228,52-106,2)*5		122,32		
42	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	122,32	220,00	26 910,40
		228,52-106,20		122,32		
43	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	228,52	40,00	9 140,80
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	228,52	38,00	8 683,76
		Palety s dlažbou pro potřeby obce				
		ostatní na skládku Staré Město				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**48 404,56**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 ZMĚNA Č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 105	**Chodník podél silnice III/42821**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201427	**SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**	Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.		
Objednatel	Obec Tupesy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	30.1.2014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 087 619	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	51 636	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 139 256	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 139 256	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 139 256	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19.5.2015	Datum : 15.6.2015
Podpis :	Podpis: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o. Volehradská 1905, 686 03 St. Město IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141 -3-	Podpis: OBEC TUPESY -2- PSČ 68707

Základ pro DPH	21,0	%	1 139 256 Kč
DPH	21,0	%	239 244 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 378 500 Kč**

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet :
Objekt :	SO 105 Chodník podél silnice III/42821	ZMĚNA Č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	141 436	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	62 745	0	0	0	0
12	Sanace	44 919	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	3 661	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	98 178	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	315 929	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	22 736	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	266 709	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	39 105	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	44 457	0	0	0
783	Nátěry	0	7 179	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	92 202	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 087 619**	**51 636**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 139 256	0
Oborová přirážka			1 139 256	0
Přesun stavebních kapacit			1 139 256	0
Mimostaveništní doprava			1 139 256	0
Zařízení staveniště			1 139 256	0
Provoz investora			1 139 256	0
Kompletační činnost (IČD)			1 139 256	0
Rezerva rozpočtu			1 139 256	0
CELKEM VRN				**0**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 105 Chodník podél silnice III/42821	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	97,65	102,00	9 960,30
		Rozšíření větve 2A				
		651*0,15		97,65		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	97,65	14,00	1 367,10
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	34,50	318,00	10 971,00
		(75+155)*1*0,15		34,50		
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,28	435,00	556,80
		16*0,4*0,4*0,5		1,28		
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,28	80,00	102,40
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	98,93	136,00	13 454,48
		97,65+1,28		98,93		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	98,93	10,00	989,30
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,				
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	210,30	14,00	2 944,20
		7,3+10+29+52+10+25+6+18+8+9+12+4+8+4+6+2		210,30		
9	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	408,00	16,00	6 528,00
		202+16+190		408,00		
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	210,30	6,00	1 261,80
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	651,00	10,00	6 510,00
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	210,30	39,00	8 201,70
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	408,00	32,00	13 056,00
14	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	408,00	32,00	13 056,00
15	P.C.	Dodání humózní hlíny	M3	61,83	380,00	23 495,40
		(210,3+408)*0,1		61,83		
16	Před.cena	Poplatek za skládku	t	178,07	150,00	26 711,10
		98,93*1,8		178,07		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	18,92	120,00	2 270,40
		(210,3+408)*0,03*1,02		18,92		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**141 435,98**
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	432,00	28,00	12 096,00
		27+236+27+53+3+48+8+30		432,00		
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,00	32,00	352,00
20	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	574,00	22,00	12 628,00
		432+11+104+27		574,00		
21	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	104,00	110,00	11 440,00
22	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	27,00	242,00	6 534,00
		6+7+5+9		27,00		
23	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	301,00	39,00	11 739,00
		21+138+28+27+61+26		301,00		
24	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	238,00	24,00	5 712,00
		28+50+138+22		238,00		
25	Před.cena	Rozebrání zatravňovací dlažby	m2	34,00	66,00	2 244,00
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**62 745,00**
Díl:	**12**	**Sanace**				
26	P.C.	Sanace podloží - výměna podloží do hl.20cm 50% plochy	m2	325,50	138,00	44 919,00
		50% PLOCHY - 20CM HLOUBKA				

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 105 Chodník podél silnice III/42821	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		651*0,5		325,50		
						44 919,00
	Celkem za	***12 Sanace***				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
27	275311126U00	Základ patka prostý beton C20/25 patky zábradlí	m3	1,28	2 860,00	3 660,80
		16*0,4*0,4*0,5		1,28		
						3 660,80
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				
Díl:	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	651,00	102,00	66 402,00
		17+43+3+201+24+142+6+2+6+2+3+1+5+3+5+51+137		651,00		
29	567114111U00	Podkl beton tř PBI tl 100mm	m2	132,40	240,00	31 776,00
		8*6+10,5+7,4+12,7+13,1+9,3+12,0+5+6,9+7,5		132,40		
						98 178,00
	Celkem za	***56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch***				
Díl:	**59**	**Dlažby a předlažby komunikací**				
30	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	88,70	260,00	23 062,00
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	429,90	162,00	69 643,80
		(651-132,4)		518,60		
		ODPOČET-chodník u sklípku:-88,7		-88,70		
32	5924511900	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	421,78	165,00	69 593,04
		alternativně 200x100x60				
		(518,6-12,3)*1,01		511,36		
		-88,7*1,01		-89,59		
33	5924511910	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	96,71	185,00	17 891,26
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Dlažba betonová 200x200x80 přírodní,				
		alternativně 200x100x80				
		(132,4-36,648)*1,01		96,71		
34	Před.cena	Obnova napojení stáv.vjezdů	m2	103,50	580,00	60 030,00
		15*4*1,5+9*1,5		103,50		
35	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	22,40	2 580,00	57 783,74
		88,7/4*1,01		22,40		
36	59248057.A	Dlažební kámen slepeck20/10/6 barevná červená	m2	12,30	340,00	4 182,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Dlažební kámen slepecký 20/10/6 nat,				
		3*2+3+1,6+1,4+0,3		12,30		
37	59248059	Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva	m2	36,65	375,00	13 743,00
		(15*4,86+3,86+9+5,86)*0,4		36,65		
						315 928,84
	Celkem za	***59 Dlažby a předlažby komunikací***				
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00	1 208,00	9 664,00
39	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	19,00	688,00	13 072,00
						22 736,00
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
40	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	10,00	401,00	4 010,00
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	735,85	158,00	116 264,30
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		3,3+14+164,9+61,8+93,9		337,90		
		62,5+159+69,9+26,15		317,55		
		41,4+39		80,40		
42	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	306,70	178,00	54 592,60
		9,5+29,4+136+28,2		203,10		

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 105 Chodník podél silnice III/42821	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		28,4+75,2		103,60		
43	Před.cena	Dodání drobné příslušenství pro značky	ks	10,00	632,00	6 320,00
44	Před.cena	Zabetonování patek + zemní práce	ks	7,00	840,00	5 880,00
45	Před.cena	Dodání sloupků AL60/5,1+ osazení	ks	7,00	1 226,00	8 582,00
46	40444940.A	Značka dopr	kus	10,00	988,00	9 880,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fól2, HIG10le,				
47	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	81,20	70,00	5 684,28
		80,4*1,01		81,20		
48	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	420,61	85,00	35 752,23
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm,				
		735,85*1,01		743,21		
		odpočet ob.1000/100/250:-81,2040		-81,20		
		nájezdový+ přechodový:-(103,02+25,25+25,25)		-153,52		
		podél zdi:-87*1,01		-87,87		
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	103,02	74,00	7 623,48
		sjezdy chodník:(13*4+5+9)*1,01		66,66		
		sjezdy bez chodníku:(9*4)*1,01		36,36		
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	25,25	240,00	6 060,00
		sjezdy chodník:15*1,01		15,15		
		sjezdy bez chodníku:9*1,01		9,09		
		u zdi:1*1,01		1,01		
51	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	25,25	240,00	6 060,00
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**266 708,89**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	460,06	85,00	39 105,18
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**39 105,18**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
53	Před.cena	Zábadlí z trubek bezešvých 9kg/m 44,5x3,6, 33,0 x 3,0	kg	306,60	145,00	44 457,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**44 457,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
54	Před.cena	Nátěry dvojnásobné syntetické s 1x emailovým vč.základního nátěru	m2	36,63	196,00	7 179,48
		33,3*1,1		36,63		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**7 179,48**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
55	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 182,28	6,00	7 093,68
		příplatek za další 4 km				
		236,456*5		1 182,28		
56	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	213,58	250,00	53 394,00
		236,456-22,88		213,58		
57	P.C.	Poplatek za skládku - suti-živice	t	22,88	580,00	13 270,40
58	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	236,46	40,00	9 458,24
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	236,46	38,00	8 985,33
		Palety s dlažbou pro potřeby obce				
		ostatní na skládku Staré Město				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**92 201,65**

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 ZMĚNA Č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 106	**Napojení MK**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201427	**SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**	Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.		
Objednatel	Obec Tupesy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	30.1.2014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 259 820	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 259 820	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 259 820	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 259 820	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19.5.2015	Datum : 15.6.2015
Podpis :	Podpis: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o. Volehradská 1905, 686 03 St. Město IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141 -3-	Podpis: OBEC TUPESY -2- PSČ 68707

Základ pro DPH	21,0	%	1 259 820 Kč
DPH	21,0	%	264 562 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 524 382 Kč**

Poznámka :

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet :
Objekt :	SO 106 Napojení MK	ZMĚNA Č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	85 347	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	154 153	0	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky	65 162	0	0	0	0
5	Komunikace	368 237	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	266 532	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	29 045	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	98 375	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	59 777	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	133 192	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 259 820**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 259 820	0
Oborová přirážka			1 259 820	0
Přesun stavebních kapacit			1 259 820	0
Mimostaveništní doprava			1 259 820	0
Zařízení staveniště			1 259 820	0
Provoz investora			1 259 820	0
Kompletační činnost (IČD)			1 259 820	0
Rezerva rozpočtu			1 259 820	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 106 Napojení MK	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	118,05	98,00	11 568,66
		Rozšíření větve 2A		118,05		
		472,19*0,25		118,05		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	35,00	318,00	11 130,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,35	138,00	1 014,30
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3		3,30		
		2*1,1*1,5		4,05		
		rozšíření pro vpusť:1,5*1,5*1,8				
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,35	12,00	88,20
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	9,00	68,00	612,00
		3*1,5*2		9,00		
7	151101111R00	Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	9,00	12,00	108,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m,				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,35	58,00	426,30
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	125,40	136,00	17 054,06
		118,0475+7,35		125,40		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	125,40	10,00	1 253,98
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00	72,00	288,00
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,00	684,00	1 368,00
13	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,00	102,00	204,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	472,19	10,00	4 721,90
15	Před.cena	Poplatek za skládku	t	225,72	150,00	33 857,33
		125,3975*1,8		225,72		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**85 347,38**
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				
16	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	524,00	102,00	53 448,00
17	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	766,93	110,00	84 362,30
		84+36+158+109+103+34-10,59		513,41		
		253,52		253,52		
18	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	273,40	39,00	10 662,60
		9+21+7+9+42+44+30+8+6		176,00		
		37,7+35,7+24		97,40		
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	104,00	2 080,00
		4+4+3,5+5,5		17,00		
		3		3,00		
20	před.cena	Odstranění stávající vpusti	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**154 152,90**
Díl:	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				
21	Před.cena	Sanace podloží - VÁPNĚNÍM 3% OBJEMU	m2	472,19	138,00	65 162,22
		HL.30CM		400,19		
		400,19		72,00		
		plocha:72				**65 162,22**
	Celkem za	***12 Odkopávky a prokopávky***				
Díl:	**5**	**Komunikace**				
22	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	590,79	120,00	70 894,80
		včetně rozšíření		515,28		
		324,675+253,6-101,6+38,6				

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 106 Napojení MK	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozšíření:137,3*0,55		75,52		
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	72,00	132,00	9 504,00
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	662,69	228,00	151 093,32
		400,19+38,5+253,6-101,6		590,69		
		plocha:72		72,00		
25	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	223,08	29,00	6 469,18
26	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2	m2	446,15	14,00	6 246,10
		SPOJOVACÍ POSTŘIK 2x				
		223,075*2		446,15		
27	577142212R00	Beton asfalt. ,ACO 11 š.nad 3 m, 5 cm	m2	223,08	238,00	53 091,85
		77+37+36+102+73+34		359,00		
		ODPOČET DVOJŘÁDEK:-137,3*0,25		-34,33		
		-101,6		-101,60		
28	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 22 nad 3 m,tl.7 cm	m2	223,08	318,00	70 937,85
	Celkem za	***5 Komunikace***				**368 237,10**
Díl:	**59**	**Dlažby a předlažby komunikací**				
29	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	363,90	260,00	94 614,00
		38,5+71,8+253,6		363,90		
30	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	66,63	2 580,00	171 917,53
		263,9/4*1,01		66,63		
	Celkem za	***59 Dlažby a předlažby komunikací***				**266 531,53**
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,33	712,00	234,96
		2*1,1*0,15		0,33		
32	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	285,00	570,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200,				
33	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	2,00	262,00	524,00
34	877375121RT3	Výřez a montáž tvarovky z PVC	kus	1,00	2 496,00	2 496,00
		Výřez a montáž tvarovky z plastu na stávající potrubí přípojky , příp.potrubí kanalizace, vč. dodávky PVC přesuvky a odbočky				
35	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	8 220,00	8 220,00
36	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	4 870,00	4 870,00
37	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 208,00	6 040,00
38	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	688,00	4 128,00
39	Před.cena	Dodání a osazení sifonu-protizápachová uzávěra	ks	1,00	1 962,00	1 962,00
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				**29 044,96**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
40	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	158,30	116,00	18 362,80
		9,8+19,2+8,3+10,6+28+12,2+12,5+22,2+8,3+6,2		137,30		
		7,5+13,5		21,00		
41	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	158,30	136,00	21 528,80
42	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	236,10	154,00	36 359,40
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,				
		137,3		137,30		
		plocha:24		24,00		
		77,9+61,3-39,7-24,7		74,80		
43	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	180,08	85,00	15 307,06
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm,				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 106 Napojení MK	ZMĚNA Č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		137,3*1,01		138,67		
		ODPOČET-NÁJEZDOVÝ + PŘECHODOVÝ:-(22,018+6,06+6,06)		-34,14		
		(77,9+61,3-39,7-24,7)*1,01		75,55		
44	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	46,26	74,00	3 423,09
		(2+2+6,6+5,7+2,75+2,75)*1,01		22,02		
		plocha:24*1,01		24,24		
45	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,07	240,00	1 696,80
		6*1,01		6,06		
		plocha:1*1,01		1,01		
46	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	7,07	240,00	1 696,80
		6*1,01		6,06		
		plocha:1*1,01		1,01		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**98 374,75**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	703,26	85,00	59 777,25
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**59 777,25**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
48	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 319,70	6,00	7 918,20
		příplatek za další 4 km				
		263,94*5		1 319,70		
49	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	148,66	250,00	37 165,00
		263,94-115,28		148,66		
50	P.C.	Poplatek za skládku - suti-živice	t	115,28	540,00	62 251,20
51	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	331,51	40,00	13 260,30
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	331,51	38,00	12 597,29
		Palety s dlažbou pro potřeby obce				
		ostatní na skládku Staré Město				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**133 191,99**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	822 24 73
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 107	**Rekonstrukce stávající opěrné zdi**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
201427	**SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY**	Náklady na m.j.	0
Projektant	JOSEF ŠICO ING.	Typ rozpočtu: cenová soustava RTS	
Zpracovatel projektu	JOSEF ŠICO ING.	cenová úroveň CU 2014/II	
Objednatel	Obec Tupesy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	30.1.2014
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	157 912	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		157 912	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		157 912	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		157 912	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : 15.6.2015
Datum :	Datum : 19.5.2015	Datum :
Podpis :	Podpis: KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o. Velehradská 1905, 686 03 St. Město IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141 -3-	Podpis: OBEC TUPESY -2- PSČ 68707

Základ pro DPH	21,0	%	157 912 Kč
DPH	21,0	%	33 162 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**191 074 Kč**

Poznámka : Položky označené „PC“ nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet :
Objekt :	SO 107 Rekonstrukce stávající opěrné zdi	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	32 097	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	109 182	0	0	0	0
5	Komunikace	4 797	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 092	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	5 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	622	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 122	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**157 912**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			157 912	0
Oborová přirážka			157 912	0
Přesun stavebních kapacit			157 912	0
Mimostaveništní doprava			157 912	0
Zařízení staveniště			157 912	0
Provoz investora			157 912	0
Kompletační činnost (IČD)			157 912	0
Rezerva rozpočtu			157 912	0
CELKEM VRN				**0**

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 107 Rekonstrukce stávající opěrné zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	4,62	3 292,00	15 209,04
		11*0,35*1,2		4,62		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	36,00	64,00	2 304,00
		1,8*20		36,00		
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro chráničku	m3	2,76	196,00	540,96
		23*0,3*0,4		2,76		
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,76	48,00	132,48
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	12,60	136,00	1 713,60
		36-26+2,6		12,60		
6	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých štěrkodrť podél zdi	m3	2,00	97,00	194,00
		Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,		2,00		
		0,1*20		12,60		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,60	10,00	126,00
		Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m,		26,00		
8	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	26,00	52,00	1 352,00
		1,3*20		45,00		
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	45,00	14,00	630,00
		1,8*25		22,00		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,00	10,00	220,00
		22*1,0		45,00		
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	4,50	39,00	1 755,00
12	P.C.	Dodání humózní hlíny	M3	4,50	380,00	1 710,00
		45*0,1		22,68		
13	Před.cena	Poplatek za skládku	t	22,68	150,00	3 402,00
		12,6*1,8		1,38		
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,38	120,00	165,24
		45*0,03*1,02		4,14		
15	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	4,14	360,00	1 490,40
		zásyp drenážní rýhy		3,60		
		23*0,1*1,8		3,60		
16	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	3,60	320,00	1 152,00
		ZÁSYP KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK		3,60		
		2*1,8				**32 096,72**
	Celkem za	***1 Zemní práce***				
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
17	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 150 mm	m	1,38	252,00	347,76
		23*0,4*0,15		1,38		
18	275313711	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	7,15	2 455,00	17 553,25
		22*0,75*0,3+22*0,5*0,2		7,15		
19	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	35,20	485,00	17 072,00
		22*0,3*2+22*0,5*2		35,20		
20	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	35,20	120,00	4 224,00
21	567211110R00	Podklad z prostého betonu C10/15 tloušťky 10 cm	m2	20,90	291,00	6 081,90
		22*0,95		20,90		
22	274272130	Zdivo základové z tvárnic štípaných jednostranných tl. 20cm ,výplň tvárnic betonem C25/30	m2	17,60	1 438,00	25 308,80
		22*0,8		17,60		
23	Před.cena	antikorozivní výztuž	m	66,00	278,00	18 348,00

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Slepý rozpočet

Stavba :	201427 SILNICE III/4222 A III/42821: TUPESY	Rozpočet:
Objekt :	SO 107 Rekonstrukce stávající opěrné zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*22		66,00		
24	Před.cena	Výztuž stěny	t	0,41	28 900,00	11 710,28
		R8:11*22*0,395*0,001+110*0,8*0,395*0,001		0,13		
		R10:110*(2,1+1,95)*0,617*0,001		0,27		
25	Před.cena	Osazení a dodání zákrytové desky	m	22,00	388,00	8 536,00
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**109 181,99**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
26	581114113R00	Kryt z betonu tloušťky 10 cm	m2	9,00	533,00	4 797,00
		beton C30/37 XF2 PODÉL OPĚRNÉ ZDI				
		0,45*20		9,00		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**4 797,00**
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				
27	Před.cena	Dodání - drenážní trubka flexibilní DN160	m	23,00	58,00	1 334,00
28	před.cena	zaslepení volného konce drenáže + dodání záslepky	ks	1,00	186,00	186,00
29	před.cena	dodání a osazení odbočky 160/160	ks	1,00	572,00	572,00
		napojení drenáže na kanal. přípojku od vpusti				
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				**2 092,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
30	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	9,00	135,00	1 215,00
		dilatace beton. pruhu za obrubou podél opěrné zdi ve vzdálenosti 1,0m				
		20/1*0,45		9,00		
31	Před.cena	Uložení a dodávka - nopová fólie	m2	43,01	88,00	3 784,88
		1,7*22*1,15		43,01		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**4 999,88**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,37	38,00	621,93
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**621,93**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
33	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	11,55	38,00	438,90
		4,62*2,5		11,55		
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	57,75	6,00	346,50
		příplatek za další 4 km				
		11,55*5		57,75		
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,55	40,00	462,00
		Palety s dlažbou pro potřeby obce ostatní na skládku Staré Město				
36	P.C.	Poplatek za skládku - suti	t	11,50	250,00	2 875,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**4 122,40**

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Stavba :	2014076	Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy		
Objekt :	SO 108	Rekonstrukce stávajících opěrných zídek podél silnice III/4222	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 108**
Rekonstrukce stávajících opěrných zídek podél silnice III/422

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2014076108	Rekonstrukce stávajících opěrných zídek podél silnice III/4222	166 850,09
	Celkem objekt SO 108	166 850,09

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	166 850,09
DPH	21 %	35 038,52
Celkem za objekt s DPH		**201 888,61**

KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o.
Volehradeká 1905, 686 03 St. Město
IČO: 26928141, DIČ: CZ26928141

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2014076**
Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy

Cena bez DPH: **166 850**

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
SO 108 Rekonstrukce stávajících opěrných zídek podél silnice III/4222		1,00	166 850,09
Celkem za stavbu			166 850,09

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	166 850,09
DPH	21 %	35 038,52
Celkem za stavbu s DPH		**201 888,61**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014076	Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy
O:	SO 108	Rekonstrukce stávajících opěrných zídek podél silnice III/4222
R:	2014076108	Rekonstrukce stávajících opěrných zídek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				108 007,16		21,88		0,00		
1	3D0PC01	Vyplnění praskliin novou cementovou mrazuvzdornou maltou	m	11,50000	520,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		praskliny : 11,5		11,50000								
2	313PC01	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové -žulové kvádry použity původní, případně ve specifikaci, provedení včetně spárování mrazuvzdornou cementovou maltou	m3	1,74050	3 620,00	6 300,61	2,97	5,18	0,00	0,00		Vlastní
		horní vrstva kamenného zdiva - 20% délky : 250/100*20*0,15*0,2*1,15		1,72500								
		doplněné kvádry : 0,15*0,15*0,2*3*1,15		0,01550								
3	31 8232412R01	Ukončení zdiva stříškou šířky 300 mm, na mrazuvzdornou cementovou maltu, vč.spárování, stříška ve specifikaci	m	280,00000	246,00	68 880,00	0,03	7,20	0,00	0,00		Vlastní
4	3D0PCD01	Dod. Žulové kvádry 150x150x200 mm obdobné stávajícím	ks	5,00000	126,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	3D0PCD02	Dod. Dlaždice betonová 30x30x5 cm šedá, dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba se sraženou hranou, barva přírodní	m2	87,97500	298,00	26 216,55	0,11	9,50	0,00	0,00		Vlastní
		250*0,3*1,15		86,25000								
		na prořezy : 75,0*0,02*1,15		1,72500								
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				20 090,00		0,00		1,00		
	938 90 Čištění									1,00		
6	938902122R00	...ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	245,00000	82,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS
		zídky : 250*(0,1+1,5)/2+30*1,5		245,00000								
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 555,50		0,00		4,98		
	960 Bourání konstrukcí vodních staveb									1,00		
	s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m											
7	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	1,50000	3 037,00	4 555,50	0,00	0,00	2,65	3,98	832-1	RTS
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.										
		horní vrstva kamenného zdiva - 20% délky : 250/100*20*0,15*0,2		1,50000								
Díl:	97	Prorážení otvorů				21 031,69		0,00		17,81		
	976 04 Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek									1,00		
	komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2											
	976 04-3 krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva									2,00		
8	976047231R00	...tloušťky do 100 mm	m	84,00000	124,00	10 416,00	0,00	0,00	0,18	14,78	801-3	RTS
		280*0,3		84,00000								
9	970PC01	Očištění žulových opracovaných kvádrů od malty a betonu	m3	1,68000	1 896,00	3 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		horní vrstva kamenného zdiva - 20% délky : 280/100*20*0,15*0,2		1,68000								
10	970PC02	Odstranění malty z prasklin ve zdivu a v místě chybějících žulových kvádrů	m2	60,90500	122,00	7 430,41	0,00	0,00	0,00	0,03		Vlastní
		pod dlaždicí (odpočet 20 % rozebrané horní vrstvy zídky) : 250*0,3/100*80		60,00000								
		chybějící kvádry : ((0,15+0,2)*2*0,15+0,15*0,2)*3		0,40500								
		praskliny v zídce : 10,0*0,05		0,50000								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 685,54		0,00		3,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů									1,00		
	oborů 801, 803, 811 a 812											
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									2,00		
11	999281105R00	...výšky do 6 m	t	19,19550	192,00	3 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 480,20		0,00		3,00		

	979 08-4 Poplatek za skládku											1,00		
12	979990102R00	...Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	17,20545	250,00	4 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku											1,00		
13	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,20545	38,00	653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.												
14	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,02726	6,00	516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		celkem předpoklad 6 km												
		Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.												
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot											1,00		
15	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,20545	152,00	2 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.												
16	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,20545	17,00	292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		celkem předpoklad 30 m												
17	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,20545	64,00	1 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
		Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.												