

V/3013/2013/LT

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: S1328

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Obchodní zákoník)
a dle § 50 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Sanace propustku na komunikaci II/269 Julčín**“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **Stavby Kúhn s.r.o.**
se sídlem : Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Šenfeldr , jednatel společnosti
IČ: 63144719
DIČ: CZ63144719
bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
číslo účtu: 5007006950/5500
Zapsaný: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103151

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : Jaroslav Tačner, technický náměstek
- za zhotovitele : Jan Příbyl, vedoucí výroby
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : p. Alexandr Zdražil, vedoucí provozu, tel. 602 458 234
Bc. Miluše Kostnerová, vedoucí TSÚ, tel. 602 680 141
- za zhotovitele : Jiří Čada, stavbyvedoucí, tel. 602 468 592
Jan Příbyl, vedoucí výroby, tel. 602 215 933
-

II. Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele je provádění stavby „Sanace propustku na komunikaci II/269 Julčín“ podle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném:

- položkovým rozpočtem
- zadávacími podmínkami objednatele
- nabídkou uchazeče, která je nedílnou součástí této smlouvy

III. Termín plnění

1. Termín zahájení stavby: **od podpisu smlouvy**
2. Termín dokončení stavby: **15.7.2013**
3. Celková doba výstavby nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle kompletního provedení prací.
Cena za dílo činí:

Celková cena bez DPH	2 085 866,- Kč
DPH 21%	438 032,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	2 523 898,- Kč

V. Provedení díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít ve smyslu odst. 1 a odst. 2 § 537 obchodního zákoníku do tří dnů po jejich dokončení.
2. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.
3. Zhotovitel provede práce dle platných, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací.
4. Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ schváleným Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1996.
5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
6. Zhotovitel je dále povinen zejména :
 - dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví povolovaných osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení předepsanými pracovními pomůckami. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele sousedních budov nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi.

- vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací nebo změny díla, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit
- při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku
- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD, zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na kontrole prací objednavatelem
- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení
- upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.

VI. Fakturace

1. Objednatel závazně prohlašuje, že plynulé financování je zajištěno.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla popř. jeho ucelené části na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je **21** (slovy dvacet jeden) **den** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. V případě předání a převzetí díla s vadami či nedodělkami je oprávněn objednatel pozastavit 20% z ceny díla resp. jeho jednotlivé části a to až do doby úplného odstranění vad a nedodělků díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto sjednanými platebními podmínkami i způsobem stanovení ceny jednotlivých částí díla, jak je výše uvedené, souhlasí.

VII. Staveniště

1. Staveništěm pro účely této smlouvy je stanoveno pracoviště pro zhotovení této stavby.
 2. Na staveniště mají povolen vstup pouze osoby určené k tomu objednatelem a zhotovitelem.
 3. Zhotovitel může využít staveniště po celou dobu provádění zakázky včetně doby stanovené na odstranění případných vad a nedodělků.
 4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, staveniště bude předáno protokolárně zápisem ve stavebním deníku. Po předání díla a případném odstranění vad a nedodělků je povinen vyklidit zhotovitel neprodleně staveniště a předat je objednateli zápisem do stavebního deníku.
-

VIII. Změna smluvního závazku

1. Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v článku I. smlouvy.
2. Změnu smluvního vztahu lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy.

IX. Odevzdání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dodávky ve smyslu odst. 2 § 537 obchodního zákoníku.
2. Odevzdání a převzetí plnění díla se uskuteční na staveništi. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla 3 dny předem.
3. O skutečném plnění předmětu díla se vyplní předávací protokol, který bude obsahovat mimo jiné soupis zjištěných vad a drobných nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Zápis podepíší obě strany.
4. Zhotovitel s předáním díla předá objednateli požadované doklady zejména
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (viz bod.5 tohoto odstavce)
 - stavební deník
5. Zhotovitel provede jakostní zkoušky za účelem zjištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN a TKP. Výsledky kontrolních zkoušek zhotovitel předloží na požádání stavebnímu dozoru nebo jím pověřenému zástupci, který má v doprovodu zhotovitele do zkušebny kdykoli přístup. Z výsledku všech zkoušek připraví zhotovitel zprávu o kontrolních zkouškách, kterou předloží k žádosti o zahájení přijímacího řízení.
6. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. V případě, že se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami zhotoviteli 20% z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků.

X. Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
 2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům případně připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací.
 3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
-

XI. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popřípadě dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel a nebezpečí škody na něm nese až do jeho řádného dokončení a předání objednateli.
3. Riziko na stavebním díle přechází na objednatele dnem předání plnění díla, vlastnické právo přechází na objednatele dnem úhrady celkové faktury za jednotlivé dílčí plnění dodávky.

XII. Odpovědnost za vady

1. Převzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

XIII. Záruční doba

1. Zhotovitel na všechny provedené práce poskytuje záruku **48 měsíců**.
2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělkami počíná záruční doba svůj běh dnem odstranění poslední takové vady či nedodělkou.

XIV. Sankce

1. Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny sjednané části díla za každý den prodlení.
2. Objednatel je povinen uhradit v případě prodlení s placením faktury zhotovitele úroky z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení.
4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení, může od tohoto nároku na základě své vůle ustoupit a nemusí ji uplatnit.

XV. Závěrečná ujednání

1. Přílohami této smlouvy jsou:
 - a) Předávací protokol před zahájením prací
 - b) Předávací protokol o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
 - c) Cenová nabídka uchazeče z výběrového řízení
 2. Smluvní strany pokládají porušení všech povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a opravňující druhou stranu k odstoupení od smlouvy.
 3. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
-

4. Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku, zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Za objednatele:


V Dubí dne 07. 05. 2013

Za zhotovitele:

V Praze dne 7. 5. 2013


.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel organizace

oprava a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3 13


.....
Ing. Tomáš Šenfědr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 5

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

Předávací protokol před zahájením stavby

Předávající:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Provoz:

Zástupce:

Odpovědný stavební dozor:

Přejímající:

Zástupce:

Odpovědný stavební dozor:

Název stavby dle výběrového řízení:

cena dle smlouvy

Číslo smlouvy (objednávky):

Místopis předávaného úseku:

Stručný technický popis

Zvláštní ujednání:

Přejímací řízení zahájeno dne:

Předal (podpis):

.....

.....

Převzal (podpis):

.....

.....

Předávací protokol dokončených prací nebo jejich ucelených částí

Předávající:

Přejímající:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

příspěvková organizace

Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Provoz:

Zástupce:

Zástupce:

Odpovědný stavební dozor:

Odpovědný stavební dozor:

Název stavby dle výběrového řízení:

cena za dílo (bez DPH/včetně DPH)

Číslo smlouvy (objednávky):

Číslo (datum) dodatku smlouvy:

Místo :

Projektant stavby :

Popis prací:

Datum zahájení prací:

Datum ukončení prací:

Zjištěné závady a nedodělky:

Datum odstranění závad a nedodělků:

Záruční doba do:

Ostatní ujednání:

V :

Dne:

Předal (podpis):

Převzal (podpis):

.....

.....

.....

.....

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12072012	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín		Náklady na m.j.	0
Projektant	Project CZ s.r.o.-ing. Pavel Kolář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Project CZ s.r.o.-ing. Pavel Kolář			
Objednatel	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	12072012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 949 798	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	18 000	Přesun stavebních kapacit	59 034
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 967 798	Zařízení staveniště	59 034
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 967 798	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 085 866	Ostatní náklady celkem	118 068
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.4.2012	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		STAVBY KÜHN s.r.o. Poštických věžů 912/1 110 00 Praha 1 IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	
Základ pro DPH	21,0 %		2 085 866 Kč
DPH	21,0 %		438 032 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 523 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Rozpočet : 12072012
Objekt :	01 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	159 556	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	19 554	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	145 738	0	0	0	0
5 Komunikace	181 420	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 788	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	465 308	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 670	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 992	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	391 712	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 061	0	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	18 000	0
CELKEM OBJEKT	949 798	0	0	18 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 949 798	0
Oborová přírážka			1 949 798	0
Přesun stavebních kapacit		3,0	1 967 798	59 034
Mimostaveništní doprava			1 967 798	0
Zařízení staveniště		3,0	1 967 798	59 034
Provoz investora			1 967 798	0
Kompletační činnost (ICD)			1 967 798	0
Rezerva rozpočtu			1 967 798	0
CELKEM VRN				118 068

Nabídkový rozpočet

Stavba :	1 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Rozpočet: 12072012
Objekt :	01 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,00	95,04	7 888,32
2	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,00	95,04	7 888,32
3	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	83,00	95,04	7 888,32
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	156,00	116,04	18 102,24
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	156,00	67,44	10 520,64
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	156,00	32,40	5 054,40
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	140,00	226,80	31 752,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	140,00	56,40	7 896,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00	95,04	4 276,80
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	70,00	372,00	26 040,00
11	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	45,00	43,32	1 949,40
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	140,00	120,00	16 800,00
13	1-0001	Poplatek za uložení asfaltů	t	7,50	1 800,00	13 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce				159 556,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	350,00	6,12	2 142,00
15	274312711R00	Beton základ. pasů prokl. síranovzdorný C 25/30 XA	m3	4,80	2 652,00	12 729,60
16	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	12,00	286,80	3 441,60
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	12,00	103,44	1 241,28
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				19 554,48
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m3	21,30	2 964,00	63 133,20
19	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	50,00	408,84	20 442,00
20	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	50,00	111,12	5 556,00
21	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,80	29 040,00	23 232,00
22	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,85	3 312,00	9 439,20
23	317353111R00	Bednění říms - zřízení	m2	14,00	732,00	10 248,00
24	317353112R00	Bednění říms - odbednění	m2	14,00	130,80	1 831,20
25	317361016R00	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10 505	t	0,40	29 640,00	11 856,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				145 737,60
Díl: 5		Komunikace				
26	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 500 m2	m2	56,00	31,44	1 760,64
27	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 92% PS	m3	65,00	42,84	2 784,60
28	564751115R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 19 cm	m2	38,00	159,60	6 064,80
29	564801400U00	Podklad komunikaci štěrkodrti 20cm	m2	38,00	144,00	5 472,00
30	565165111U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	32,00	720,60	23 059,20
31	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	m2	20,00	96,12	1 922,40
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	83,00	19,32	1 603,56
33	577112113R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	m2	83,00	442,08	36 692,64
34	577114115R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný do 3 m,6 cm	m2	83,00	663,12	55 038,96
35	597161111R00	Rigol dlážděný do lože B 7,5 tl.10 cm z lom.kamene	m2	48,00	955,20	45 849,60
36	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00	117,12	1 171,20
	Celkem za	5 Komunikace				181 419,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
37	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	3,10	2 964,00	9 188,40
38	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	4,15	3 036,00	12 599,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 787,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
39	274311127U00	Základ pás/práh prostý beton C25/30	m3	6,80	2 892,00	19 087,20

Nákladový rozpočet

Stavba :	1 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Rozpočet: 12072012
Objekt :	01 Sanace propustku na kom.II/269-Julčín	Sanace propustku na kom.II/269-Julčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	91-3	Provizorní dopravní značení	soubor	1,00	48 240,00	48 240,00
41	911331411U00	Náběh svodidla 1str JSNH4/N2 dl 4m	m	19,20	6 624,00	127 180,80
42	911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	m	22,40	318,24	7 128,58
43	911334211U00	Svodidlo ZSNH4/I římsa	m	12,00	6 696,00	80 352,00
44	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	20,00	107,04	2 140,80
45	919511411R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000	m	11,90	3 552,00	42 268,80
46	919535556U00	Obetonování propustku BV	m3	7,50	2 832,00	21 240,00
47	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 cm	m	14,00	96,24	1 347,36
48	91-1	Svodidlo JSNH4/H1 sloupky po 2m	m	3,20	1 548,00	4 953,60
49	55346844	Svodnice ocelová profil B oblouky R-6 m ozinko.	kus	1,00	5 112,00	5 112,00
50	56288960	Sloupek svodidlový s držákem JDS-svod. la NH 4	kus	2,00	378,24	756,48
51	59222424	Trouba ŽB hrdlová TZH-Q 1000/2500 OC 180° integro	kus	5,00	21 100,00	105 500,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						465 307,62
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
52	938902206R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	25,00	226,80	5 670,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						5 670,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
53	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, š. 20, ampule	kus	32,00	156,00	4 992,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 992,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
54	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	8,20	2 084,00	17 088,80
55	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	23,00	1 532,00	35 236,00
56	962041211R00	Bourání mostních zdí, pilířů, říms z betonu prostého	m3	8,90	2 344,00	20 861,60
57	963021435R00	Bourání kamenných kleneb na MVC tl. 50 cm	m2	43,00	216,72	9 318,96
58	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	168,53	78,00	13 145,34
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 685,30	446,52	752 520,16
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	168,53	258,36	43 541,41
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						891 712,27
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
61	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	272,70	198,24	54 060,55
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						54 060,55
Díl: M99	Ostatní práce "M"					
62	M99-0001	Geodetické práce-vytyčení, skut.zaměřer	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						18 000,00