SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele :
Číslo smlouvy zhotovitele : 841/UEGA/56/12

Na stavbu : **„Oprava místních komunikací ulic Dr.Beneše, Gorkého, 28.října a Hálkova“**

I) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Starý Plzenec**	
Sídlo:	Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec	
Adresa pro zasílání faktur a dokumentů:		
Zastoupení :		
- ve věcech smluvních:	Bc. Vlasta Doláková	starostka
- ve věcech technických:	Zdeněk Cink	stavební technik města
Tel.: 377 183 657 Mobil 724808839	Fax.:	e-mail:cink@staryplzenec.cz
IČ :	00257257	
DIČ:	CZ 00 257 257	
Banka: Česká spořitelna		
č.ú.: 27-725643329		
....		
(dále jen objednatel)		

Zhotovitel :	**STRABAG a.s.**	
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
Fakturační adresa:	Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice	
Adresa pro zasílání faktur a dokumentů:	**STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň**	
Zastoupení :		
- ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Klas Ing. Martin Šrajer	- Technický vedoucí oblasti, zmocněn k jednání - Vedoucí provozní jednotky, zmocněn k jednání
- ve věcech technických:	Ing. Martin Šrajer Tomáš Stehlík	- Vedoucí provozní jednotky, tel. 602 440 228 - Technik, tel. 724 206 705
Tel.: 377 832 811	Fax.: 377 832 812	e-mail: martin.srajer@strabag.com
IČO:	60838744	
DIČ:	CZ60838744	
Banka:	Raiffeisenbank	
č.ú.:	1100029040/5500	

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen zhotovitel nebo STRABAG a.s.)

II) PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:
2)

„Oprava místních komunikací ulic Dr.Beneše, Gorkého, 28.října a Hálkova“

Místo plnění : Starý Plzenec

3) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III) PODKLADY

1) Závaznými podklady k provedení díla jsou :
   - tato smlouva o dílo včetně jejích změn a doplnění
   - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem (příloha č. 1)
   - výkresová dokumentace související se stavbou

2) Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato záměna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

4) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

IV) CENA DÍLA

1) Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č.1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami obsahující veškeré náklady zhotovitele, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce a činí:

Celkem bez DPH	**1.422.714,95 Kč**
DPH 20%	**284.543,00 Kč**
Celkem včetně DPH	**1.707.257,95 Kč**

2) Podkladem pro sjednání ceny je zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet byl zpracován na základě výkazu výměr, který byl součástí Výzvy k podání nabídky ze dne 24.8.2012.

3) DPH bude účtována v souladu s předpisy účinnými k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

4) Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

5) Zápisy ve stavebním deníku obsahující příslušné náležitosti (zejména ustanovení o tom, že se smluvní strany dohodly na změně podmínek této smlouvy a specifikaci, v čem se tyto podmínky

mění) a podepsané osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních, se považují za změnu této smlouvy.

6) V případě změny rozsahu díla o více než 5% celkového objemu (vícepráce, méněpráce) bude vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě.

7) Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V) TERMÍN PLNĚNÍ

1) Podmínkou zahájení stavebních prací je vydání pravomocného stavebního povolení a předání staveniště zhotoviteli bez právních a faktických vad.

2) Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od výzvy ze strany objednatele a objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště tak, aby bylo možné zahájit stavební práce v termínu dle čl. V) odst.5). O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

3) V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.

4) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací :	**1.10.2012**
Ukončení staveních prací :	**5.11.2012**
Předání díla včetně dokladů :	**5.11.2012**

5) Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V případě, že tuto povinnost objednatel nesplní, prodlužuje se termín dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou nebude zhotoviteli umožněno práce provádět.

6) Dokončené dílo může být předáno objednateli i před termínem dokončení.

7) Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ani úrok z prodlení v těchto případech:
   - pokud dojde během stavby k změně v rozsahu a druhu prací schválených objednatelem
   - zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
   - pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
   - pokud dojde k opožděnému předání staveniště
   - pokud dojde k archeologickým nálezům
   - z důvodů vyšší moci

   Z těchto shora uvedených důvodů jsou smluvní strany povinny na základě písemné výzvy jedné ze smluvních stran uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

VI) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude přejímací řízení zahájeno a jak bude probíhat. O převzetí stavby bude pořízen zápis.

2) Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

VII) ZÁRUČNÍ DOBA

1) Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

2) Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po předání díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

3) Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 422 a násl. obch. zákoníku.

4) Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží, které prokazatelně neprováděl.

VIII) PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Fakturace skutečně provedených prací na díle bude probíhat formou faktury za dokončené dílo.

2) Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání díla.

3) Přílohou faktury bude soupis prací vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. Tento soupis prací bude obsahovat ocenění jednotlivých položek v souladu s nabídkovým rozpočtem.

4) Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6) Splatnost všech platebních dokladů je dohodnuta na 21 dní od doručení objednateli, za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami budou splňovat všechny předpoklady daňového dokladu.

7) Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.

IX) MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY

1) Zaviněné neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím :
   a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady faktury za dokončené dílo činí 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
   b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH .
   c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

2) V případě uplatnění sankcí může výše pokut dosáhnout maximální výše 5 % ceny díla.

X) STAVEBNÍ DENÍK

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb., v platném znění. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, kromě jiného se zapisují veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a zhotovitel je předkládá pravidelně objednateli ke schválení. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.

XI) PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí na své náklady vytýčení veškerých podzemních vedení a během výstavby bude provádět taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich případné poškození při realizaci stavby nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil projektovou dokumentaci a výkaz výměr a neshledal žádné nesrovnalosti.

2) Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je oprávněn po odsouhlasení objednatelem pověřit zhotovením části díla jiného podzhotovitele.

4) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5) V případě provádění víceprací bude po projednání smluvními stranami prodloužena lhůta dokončení úměrně charakteru těchto prací.

6) Zhotovitel je povinen sám zajistit na vlastní náklady zařízení staveniště, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení stanoviště, místo uložení přebytečného materiálu a odpadů vzniklých při stavební činnosti a doklady předložit při přejímce stavby.

7) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, zhotovitel přebírá odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

8) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy.

9) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

10) Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

11) Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, jdou k tíži zhotovitele, za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněných osobám příp. objednateli, zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen mít po dobu realizace veřejné zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

12) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. V případě, že objednatel do tří dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

13) Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na staveništi technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů.

XII) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

2) Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody smluvních stran v souladu s čl. IV této smlouvy.

3) Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

5) Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku.

Součástí této smlouvy jsou:

Příloha smlouvy o dílo č. 1 – Cenová nabídka

V St. Plzenci dne: 26.9.2012

Za objednatele:

.....

Bc. Vlasta Doláková

starostka

V Plzni dne: 20.9.2012

Za zhotovitele:

.....

Ing.Pavel Klas

Technický vedoucí oblasti

.....

Ing.Martin Šrajer

Vedoucí provozní jednotky

Zplnomocněni zastupovat STRABAG a.s.

smlouvu prověřil: Jan Bíba

MĚSTO OPPIDI ANTIQUAE SICILLUM STARÝ PLZENEC 1

STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(5)

STRABAG

Veřejná zakázka :
Oprava místních komunikací ulic Dr.Beneše, Gorkého, 28.října a Hálkova, Starý Plzenec

REKAPITULACE

	Celkem Kč bez DPH	DPH 20 % v Kč	Celkem Kč včetně DPH
1 - ulice Dr. Beneše	**387 013,21**	**77 402,70**	**464 415,91**
1.3 - úsek Hálkova ul. - ul. 28. října varianta "B"	185 640,91	37 128,20	222 769,11
2.3 - úsek ul. 28. října - Sládkova ul. varianta "A"	201 372,30	40 274,50	241 646,80
2 - Hálkova ulice	**306 948,38**	**61 389,60**	**368 337,98**
1.3 - úsek ul. Dr. Beneše - Nepomucká ul. varianta "B"	135 658,68	27 131,70	162 790,38
2.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové dorovnání a přestříknutí stáv. recyklátu	171 289,70	34 257,90	205 547,60
3 - ulice 28. října	**119 978,76**	**23 995,80**	**143 974,56**
1.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové varianta "B"	119 978,76	23 995,80	143 974,56
4 - Gorkého ulice	**608 774,60**	**121 754,90**	**730 529,50**
1.3 - úsek Radyňská ul. - Sládkova ul. varianta "B" + odvodnění křižovatky	608 774,60	121 754,90	730 529,50
CELKEM v Kč	**1 422 714,95**	**284 543,00**	**1 707 257,95**

V Plzni dne 10.9.2012

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
14%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem v Kč	DPH nízká	DPH vysoká	Celkem s DPH v Kč
1.	S	843	**Starý Plzenec** **Opravy MK**					
2.	O	1	**1 - ulice Dr. Beneše**		387 013,21		77 402,70	464 415,91
3.	Č	1.3	1.3 - úsek Hálkova ul. - ul. 28. října varianta "B"		185 640,91		37 128,20	222 769,11
4.	Č	2.3	2.3 - úsek ul. 28. října - Sládkova ul. varianta "A"		201 372,30		40 274,50	241 646,80
5.	O	2	**2 - Hálkova ulice**		306 948,38		61 389,60	368 337,98
6.	Č	1.3	1.3 - úsek ul. Dr. Beneše - Nepomucká ul. varianta "B"		135 658,68		27 131,70	162 790,38
7.	Č	2.3	2.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové dorovnání a přestříknutí stáv. recyklátu		171 289,70		34 257,90	205 547,60
8.	O	3	**3 - ulice 28. října**		119 978,76		23 995,80	143 974,56
9.	Č	1.3	1.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové varianta "B"		119 978,76		23 995,80	143 974,56
10.	O	4	**4 - Gorkého ulice**		608 774,60		121 754,90	730 529,50
11.	Č	1.3	1.3 - úsek Radyňská ul. - Sládkova ul. varianta "B" + odvodnění křižovatky		608 774,60		121 754,90	730 529,50
			CELKEM v Kč		**1 422 714,95**		**284 543,00**	**1 707 257,95**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 1 1 - ulice Dr. Beneše
Část: 1.3 1.1.3 - úsek Hálkova ul. - ul. 28. října varianta "B"
JKSO:

							Jednotková cena - základ DPH		
TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	14%	20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**12 187,12**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	484,000		10,59	5 125,56
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	484,000		14,59	7 061,56
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**67 711,60**
K	HSV	221	574381151	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	484,000		98,46	47 654,64
K	HSV	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	484,000		23,91	11 572,44
K	HSV	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	484,000		17,53	8 484,52
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**14 201,73**
K	HSV	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		1 866,10	1 866,10
M	HSV	MAT	5922382660	TBV 2A dno s kalovou prohlubní	kus	1,010		278,21	280,99
M	HSV	MAT	5922382665	TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	kus	1,010		1 467,04	1 481,71
M	HSV	MAT	5922382675	TBV 45B skruž horní	kus	1,010		250,28	252,78
M	HSV	MAT	5922382670	TBV 46A skruž středová	kus	1,010		250,28	252,78
M	HSV	MAT	5922382680	TBV 10A vyrovnávací prstenec	kus	1,010		205,59	207,65
K	HSV	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		603,21	603,21
M	HSV	MAT	5922387860	mříž s rámem D400 s pantem (KM12P)	kus	1,000		2 846,93	2 846,93
M	HSV	MAT	5922387560	koš pozink. UA4, vysoký	kus	1,000		554,19	554,19
K	HSV	MAT	899000001	Napojení UV do stávající kanalizace (vč. zemních prací)	komp	1,000		2 388,64	2 388,64
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		990,50	1 981,00
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000		495,25	1 485,75
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**89 086,55**
K	HSV	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	88,000		413,62	36 398,56
M	HSV	MAT	5922759360	žlab betonový BEST-ŽLAB I 59x33x8 cm přírodní	kus	269,333		188,04	50 645,38
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	158,958		12,85	2 042,61
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč **185 640,91**

DPH nízké 14%
DPH vysoké 20% 37 128,20

Celkem s DPH v Kč **222 769,11**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 1 1 - ulice Dr. Beneše
Část: 2.3 1.2.3 - úsek ul. 28. října - Sládkova ul. varianta "A"
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH 14%	Jednotková cena - základ DPH 20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**20 081,06**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	797,500		10,59	8 445,53
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	797,500		14,59	11 635,53
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**167 100,19**
K	HSV	221	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	797,500		22,13	17 648,68
K	HSV	221	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	797,500		31,33	24 985,68
K	HSV	221	573411152	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 2,5 kg/m2	m2	797,500		41,43	33 040,43
K	HSV	221	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	797,500		89,46	71 344,35
K	HSV	221	573411154	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,6 kg/m2	m2	797,500		25,18	20 081,05
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**9 409,75**
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		990,50	4 952,50
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000		495,25	4 457,25
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**2 327,39**
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	181,120		12,85	2 327,39
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč		**201 372,30**
DPH nízké	14%	
DPH vysoké	20%	40 274,50
Celkem s DPH v Kč		**241 646,80**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 2 2 - Hálkova ulice
Část: 1.3 2.1.3 - úsek ul. Dr. Beneše - Nepomucká ul. varianta "B"
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH 14%	Jednotková cena - základ DPH 20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**18 280,68**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	726,000		10,59	7 688,34
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	726,000		14,59	10 592,34
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**108 043,32**
K	HSV	221	574381151	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	726,000		98,46	71 481,96
K	HSV	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	726,000		25,18	18 280,68
K	HSV	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	726,000		25,18	18 280,68
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**4 457,25**
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		990,50	990,50
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000		495,25	3 466,75
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**2 423,52**
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	188,601		12,85	2 423,52
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč		**135 658,68**
DPH nízké	14%	
DPH vysoké	20%	27 131,70
Celkem s DPH v Kč		**162 790,38**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 2 2 - Hálkova ulice
Část: 2.3 2.2.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové dorovnání a přestříknutí stáv. recyklátu
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH 14%	Jednotková cena - základ DPH 20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**16 618,80**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	660,000		10,59	6 989,40
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	660,000		14,59	9 629,40
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**140 923,20**
K	HSV	221	566501151	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním asf. recyklátu do 0,10 m3/m2	m2	660,000		120,69	79 655,40
K	HSV	221	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	660,000		31,33	20 677,80
K	HSV	221	573411152	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 2,5 kg/m2	m2	660,000		36,32	23 971,20
K	HSV	221	573411154	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,6 kg/m2	m2	660,000		25,18	16 618,80
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**9 409,75**
K	HSV	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000		990,50	2 971,50
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000		990,50	3 962,00
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		495,25	2 476,25
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**1 884,04**
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	146,618		12,85	1 884,04
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč **171 289,70**

DPH nízké 14%
DPH vysoké 20% 34 257,90

Celkem s DPH v Kč **205 547,60**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 3 3 - ulice 28. října
Část: 1.3 3.1.3 - úsek Gorkého ul. - ul. B. Němcové varianta "B"
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH 14%	Jednotková cena - základ DPH 20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**14 352,60**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	570,000		10,59	6 036,30
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	570,000		14,59	8 316,30
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**85 557,00**
K	HSV	221	574381151	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	570,000		98,46	56 122,20
K	HSV	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	570,000		23,91	13 628,70
K	HSV	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	570,000		27,73	15 806,10
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**15 687,48**
K	HSV	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		1 866,10	1 866,10
M	HSV	MAT	5922382660	TBV 2A dno s kalovou prohlubní	kus	1,010		278,21	280,99
M	HSV	MAT	5922382665	TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	kus	1,010		1 467,04	1 481,71
M	HSV	MAT	5922382675	TBV 45B skruž horní	kus	1,010		250,28	252,78
M	HSV	MAT	5922382670	TBV 46A skruž středová	kus	1,010		250,28	252,78
M	HSV	MAT	5922382680	TBV 10A vyrovnávací prstenec	kus	1,010		205,59	207,65
K	HSV	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		603,21	603,21
M	HSV	MAT	5922387860	mříž s rámem D400 s pantem (KM12P)	kus	1,000		2 846,93	2 846,93
M	HSV	MAT	5922387560	koš pozink. UA4, vysoký	kus	1,000		554,19	554,19
K	HSV	MAT	899000001	Napojení UV do stávající kanalizace (vč. zemních prací)	komp	1,000		2 388,64	2 388,64
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000		990,50	2 971,50
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000		495,25	1 981,00
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**1 927,77**
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	150,021		12,85	1 927,77
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč		**119 978,76**
DPH nízké	14%	
DPH vysoké	20%	23 995,80
Celkem s DPH v Kč		**143 974,56**

Stavba: Starý Plzenec Opravy MK
Objekt: 4 — 4 - Gorkého ulice
Část: 1.3 — 4.1.3 - úsek Radyňská ul. - Sládkova ul. varianta "B" + odvodnění křižovatky
JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH 14%	Jednotková cena - základ DPH 20%	Cena celkem v Kč
D			0100	**Stav. díl 1 - zemní práce**					**68 864,72**
K	HSV	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	2 711,500		10,59	28 714,79
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 711,500		14,59	39 560,79
K	HSV	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000		279,33	279,33
K	HSV	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000		55,87	55,87
K	HSV	232	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000		253,94	253,94
D			0500	**Stav. díl 5 - komunikace**					**400 081,83**
K	HSV	221	574381151	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	2 711,500		98,46	266 974,29
K	HSV	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	2 711,500		23,91	64 831,97
K	HSV	221	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	2 711,500		25,18	68 275,57
D			0800	**Stav. díl 8 - trubní vedení**					**40 289,47**
K	HSV	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000		1 866,10	3 732,20
M	HSV	MAT	5922382660	TBV 2A dno s kalovou prohlubní	kus	2,020		278,21	561,98
M	HSV	MAT	5922382665	TBV 3Z15P skruž se z. u. DN 150 PVC	kus	2,020		1 467,04	2 963,42
M	HSV	MAT	5922382675	TBV 45B skruž horní	kus	2,020		250,28	505,57
M	HSV	MAT	5922382670	TBV 46A skruž středová	kus	2,020		250,28	505,57
M	HSV	MAT	5922382680	TBV 10A vyrovnávací prstenec	kus	2,020		205,59	415,29
K	HSV	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000		603,21	1 206,42
M	HSV	MAT	5922387860	mříž s rámem D400 s pantem (KM12P)	kus	2,000		2 846,93	5 693,86
M	HSV	MAT	5922387560	koš pozink. UA4, vysoký	kus	2,000		554,19	1 108,38
K	HSV	MAT	899000001	Napojení UV do stávající kanalizace (vč. zemních prací)	komp	2,000		2 388,64	4 777,28
K	HSV	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000		990,50	9 905,00
K	HSV	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000		495,25	8 914,50
D			0900	**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**					**97 084,67**
K	HSV	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	976,213		12,85	12 544,34
K	HSV	001	938902102	Čištění příkopů nezpevněných š dna do 400 mm objem nánosu do 0,3 m3	m	493,000		45,71	22 535,03
K	HSV	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	266,220		44,69	11 897,37
K	HSV	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3 993,300		11,17	44 605,16
K	HSV	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	266,220		20,67	5 502,77
D			9992	**Inženýrská činnost**					**2 453,91**
K			999200001	DIO	komp	1,000		2 453,91	2 453,91

Celkem bez DPH v Kč		**608 774,60**
DPH nízké	14%	
DPH vysoké	20%	121 754,90
Celkem s DPH v Kč		**730 529,50**

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE
PARKOVÁ 1205/11, 326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744

(17)