SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 23/12/SM

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název akce:

„Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa)
-
Rekonstrukce zatrubněné části Veprtského potoka"

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název :	**Město Vejprty** zapsané v registru **ekonomických subjektů ČSÚ** v Ústí nad Labem
Sídlo:	Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
IČ:	00262170
DIČ:	CZ00262170
Bankovní spojení:	**Komerční banka a.s. Chomutov**
Číslo účtu: *	785540000207/0100 (pro platební styk v KB) 78-5540000207/0100 (pro platební styk z jiné banky)
Zmocněný zástupce:	Jitka Gavdunová - starostka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název:	ABC Chomutov spol. s r.o.
vedená u **rejstříkového** soudu v Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 2041	
Sídlo:	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
IČ:	44566760
DIČ:	CZ 44566760
Bankovní spojení:	**Komerční banky a.s. pobočka Chomutov**
Číslo účtu:	541844-441/0100
Zmocněný zástupce:	Ing. Stanislav Lesák - jednatel

(dále jen zhotovitel)

1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. **Osoby oprávněné k** jednání za objednatele:
   Ve věcech obchodních: Jitka Gavdunová – starostka
   Ve věcech technických **Ing. Přemysl Bucifal** – TDI; Ing. Ladislav Zahrádka - OSMM
2. **Osoby oprávněné k** jednání za zhotovitele:
   Ve věcech obchodních: Ing. Stanislav Lesák - jednatel
   Ve věcech technických: Jan **Vaněk** – vedoucí výroby
   František Eichhorn - stavbyvedoucí
3. Kontaktní údaje objednatele:
   Doručovací adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
   Elektronická adresa: mesto @vejprty.cz,
   Telefonické spojení: 474 614 960 **(ústředna)**, 474 614 963 (fax),
4. Kontaktní údaje zhotovitele:
   Doručovací adresa: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
   Elektronická adresa: sekretariat@abcchomutov.cz
   Telefonické spojení: 474 624 387
5. **Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a** žádosti, budou tato sdělení:
   a) **písemná a předávaná elektronickou cestou, poslána doporučenou poštou nebo osobně proti po**tvrzení na shora uvedené adresy anebo uvedeny v zápise z jednání kontrolního dne; smluvní strany jsou povinny všechny **změny v** kontaktních údajích **sdělit do tří pracovních dnů od jejich** vzniku,
   b) **pro komunikaci a sdělení týkající se především technických záležitostí stavby lze** použít i stavební deník.

* *jedná se o běžný účet města; k úhradě nákladů akce krytých dotací MF bude zřízen samostatný účet*

2 POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla podle smluvně dojednaného harmonogramu a platebních podmínek.
2. Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy:
   a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě (ve formátu *pdf) včetně soupisu prací, dodávek a služeb (ve formátu *xls),
   b) pravomocný doklad stavebního úřadu, tj. územní souhlas.
3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal nebo vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytovat zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provedení díla.
4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených.

3 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu :
   a) se smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami výběrového řízení, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
   b) s podmínkami pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu,
   c) se stanovisky účastníků a dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu se smlouvou o dílo.
3. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu realizace díla zadavateli, auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci akce a tuto dokumentaci na vyžádání zadavatele poskytnout k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2023.

4 PODZHOTOVITELÉ

1. V souladu s nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení, zhotovitel uvažuje provést část díla třetí osobu (podzhotovitelem). Zhotovitel zodpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky a vyhrazuje si právo jejich schválení s tím, že rozhodnutí o tom nebude zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

5 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
5.1. ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Dílem se rozumí:
   a) zhotovení stavby specifikované nabídkou zhotovitele č. 2012/009 ze dne 16.5.2012, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací a výkazem výměr stavby zpracovanou firmou Arcadis s.r.o.,
   b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
   c) zhotovení geodetického zaměření díla a geometrického plánu v tištěmé (6x) a digitální formě
2. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a svojí nabídkou provede pro objednatele dílo:
   „Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa) - Rekonstrukce zatrubněné části Vejprtského potoka"
3. Místem plnění je město Vejprty.

5.2. ZHOTOVENÍ STAVBY

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména ochranou chodců a vozidel v místech dotčených stavbou, zabezpečení bezpečného přístupu do objektů v místě stavby apod.),
c) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
d) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků,
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů ,
n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
p) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

5.3. Dokumentace skutečného provedení stavby

1. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
   a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
   b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "bez změn",
   c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
   d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě, 1x v digitální formě na nosiči CD.

6 CENA DÍLA

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena maximálně přípustná ve výši a složení

základní nabídka dle výkazu výměr zadání	**23,311.782,- Kč**
DPH	**4,662.356,- Kč**
Celkem s DPH	**27,974.138,- Kč**

2. Cena díla je stanovena na základě zadávacích podmínek výběrového řízení a projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
   a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
   b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
   c) opatření k ochraně životního prostředí,
   d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
   e) koordinační a kompletační činnost,
   f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
   g) zajištění nezbytných dopravních opatření,
   h) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
   i) Zajištění průběžné fotodokumentace díla v elektronické formě

5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

6. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

7. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

8. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části 7. Změna ceny.

7 ZMĚNA CENY

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
   a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
   b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.

3. Změna ceny díla z důvodu víceprací:
   a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami nabídkového výkazu výměr,
   b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž se účastníci dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
   c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
   d) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

4. Změna ceny díla z důvodu méněprací:
   a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
   b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen nabídkového výkazu výměr.

5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:
   a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
   b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném nabídkovém výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem.

8 TERMÍN REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v sjednaném termínu, tj. :

do 30.11.2012

2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení i před sjednaným termínem dokončení díla.
4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě.
5. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

9 PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. POSTUP FAKTURACE

1. Na díle nebudou poskytovány žádné zálohy. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy o dílo s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

9.2. ZÁDRŽNÉ

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 8.1. této smlouvy až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
2. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

9.3. LHŮTY SPLATNOSTI

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 90 dnů od jejich doručení.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.
5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

9.4. PLATBY ZA VÍCEPRÁCE

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena uvedena samostatně na konečné faktuře. Součástí konečné faktury bude rovněž odpočet za oběma smluvními stranami odsouhlasené méněpráce.
2. Konečná faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce a méněpráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

9.5. NÁLEŽITOSTI FAKTURY – DAŇOVÉHO DOKLADU

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
   a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
   b) identifikační údaje objednatele,
   c) identifikační údaje zhotovitele,
   d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
   e) název akce - **„Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa)- Rekonstrukce zatrubněné části Vejprtského potoka"**, číslo projektu **„129 D 133 00 7005"** a popis plnění
   f) datum vystavení a odeslání faktury,
   g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   h) datum splatnosti,
   i) výši částky bez DPH,
   j) sazbu DPH,
   k) výši DPH celkem, zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
   l) cenu celkem včetně DPH,
   m) podpis oprávněné osoby.
2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě.
3. DPH bude fakturováno dle platných sazeb v době vydání daňového dokladu.

10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. VLASTNICTVÍ DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

10.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

10.3. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11 STAVENIŠTĚ

11.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu minimálně 5 dnů před zahájením prací.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
   a) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie,
   b) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady apod.).

11.2. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

11.3. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
4. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, které mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobě vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
5. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

11.4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

11.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
3. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

12 PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. ZAHÁJENÍ PRACÍ

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12.2. HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.
2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

12.3. POKYNY OBJEDNATELE

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

12.4. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12.5. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů veřejné správy.
2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

12.6. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitostech přiléhajících ke staveništi včetně komunikací) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

12.7. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
2. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

12.8. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla.

12.9. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
   a) název stavby,

b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jméno a příjmení osoby vykonávajících technický a autorský dozor,
i) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
j) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
k) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
l) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.

10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
l) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
m) souhlas se zakrýváním prací,
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
p) dílčí přejímky ukončených prací,
q) provedení a výsledky zkoušek a měření,
r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
t) odstranění vad a nedodělků,
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133,134 Stavebního zákona),
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologický nález.

11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci objednatele,
b) oprávnění zástupci zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem autorského a technického dozoru,
e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
g) autorizovaný inspektor,
h) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne dokončení stavby.

12.10. KONTROLNÍ DNY

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1 x týdně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (elektronickou poštou) nejméně 5 dnů před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru, případně osoby poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12.11. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
2. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
3. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
4. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

13 BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající technický a autorský dozor dodržovala bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
3. Objednatel je povinen stavbě zajistit koordinátora bezpečnosti práce pokud nastaly skutečnosti vedoucí k povinnosti ustanovení koordinátora bezpečnosti práce v souladu s ustanoveními zák. 307/2006 Sb.

13.2. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

13.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
5. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
6. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
7. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
8. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
10. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14.1 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

14.2 DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
   a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
   b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
   c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
   d) originál stavebního deníku(ů),
   e) doklady o nezávadné likvidaci odpadů.

2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
4. Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

14.3 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2. Povinným obsahem protokolu jsou:
   a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
   b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
   c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
   d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
   e) seznam předaných dokladů,
   f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :
   a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
   b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
   c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
5. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

14.4 VADY A NEDODĚLKY

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

14.5 NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

14.6 UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY

1. Dokončenou stavbu lze užívat na základě předání a převzetí stavby.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout rovněž součinnost pro potřebu závěrečné zprávy poskytovateli dotace.

15 VADY DÍLA

15.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

15.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

1. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců (začátek lhůty viz článek 13.4., odst. 2. písm. d) smlouvy), záruka na výrobky se řídí záruční lhůtou výrobce, min. však 24 měsíců.
2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

15.3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4. NÁSTUP NA ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
2. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, kdy v důsledku nebezpečí z prodlení hrozí značné poškození majetku a ohrožení života a zdraví osob, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle článku 7. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle článku 8. Platební podmínky.

15.5. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

15.6. DOKUMENTACE ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16 VYŠŠÍ MOC

16.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
   a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
   b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
   c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
   d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
   e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
   f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

16.2. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI

1. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
2. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
4. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší mocí.

17 ZMĚNA SMLOUVY

17.1. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU SMLOUVY

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

17.2. POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY V MNOŽSTVÍ NEBO KVALITĚ

1. Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu k závěrečné faktuře zpracovat soupis změn v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku (soupis víceprací a méněprací) včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v článku 7. Změna ceny.
2. Zhotovitel je povinen předložit soupis změn s oceněným seznamem prací spolu se soupisem prací shodně ve smyslu článku 8. Platební podmínky.
3. Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě za již nakoupený materiál nebo výrobky, které nelze uplatnit jinde.

18 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
3. Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
4. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

19 SMLUVNÍ POKUTY

19.1. SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu v souvislosti s prodlením úhrady splatné faktury.

19.2. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

19.3. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZE ZÁPISU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

19.4. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ NA ODSTRANĚNÍ ZÁRUČNÍCH VAD

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

19.5. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍCH POKUT

1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
2. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
3. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

4. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.
5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany a to v prokázané skutečné výši.
6. V případě neposkytnutí dotace nebo její části objednateli z důvodů prokazatelně zaviněných zhotovitelem se zhotovitel zavazuje tuto škodu objednateli nahradit. Povinnost zhotovitele uhradit zcela nebo zčásti neposkytnutou dotaci se vztahuje rovněž na případy odstoupení od smlouvy uvedené v článku 19.1., odst. 2. písm. c) až e) nebo pro případ odstoupení ze strany zhotovitele z důvodů neuvedených v čl. 20 smlouvy.

20 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

20.1. DŮVODY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :
   a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
   b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
   e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
3. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
4. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

20.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy v případě, že příslušná dotace ze státního rozpočtu nebude přidělena.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

20.3. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 8. Platební podmínky.

obdrží 3 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.

Ve Vejprtech dne: 07. 06. 2012

Za zhotovitele:

ABC®
ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

.....
jednatel

Za objednatele:

MĚSTO VEJPRTY
Zámek 870/6, 431 91 Vejprty

.....
Jitka Gavdunová
starostka města

Přílohy:
položkový rozpočet
harmonogram prací

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších změn a doplňků):
Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí rady města usnesením č. 151/12 ze dne 22.5.2012.

.....
Jitka Gavdunová
starostka města

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách** Datum:
Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty Projektant: Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň
Zhotovitel: Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
2852HA	Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách	23 311 782,00	0,00	4 662 356,00	27 974 138,00	0,00	21 976 629,88	0,00	939 573,17	395 579,34
SO- 1.Etapa	1. Etapa - Výměna potrubí DN 1000 v otevřeném výkopu	6 536 756,03	0,00	1 307 351,21	7 844 107,24	0,00	6 149 347,16	0,00	276 720,62	110 688,25
SO- 2.1 Etapa	2.1 Etapa - Vybetonování nového profilu ve stávající trase	1 092 120,55	0,00	218 424,11	1 310 544,66	0,00	1 027 394,69	0,00	46 232,76	18 493,10
SO- 2.2.Etapa	2.2. Etapa - Přeložky a přípojky	93 041,83	0,00	18 608,37	111 650,19	0,00	87 527,59	0,00	3 938,74	1 575,50
SO- 3.1.Etapa	3.1. Etapa - Rekonstrukce pomocí sanačních malt a dna betonem s čedič.kamenivem	7 471 994,98	0,00	1 494 399,00	8 966 393,98	0,00	7 029 158,02	0,00	316 312,11	126 524,84
SO- 3.2.Etapa	3.2. Etapa - Oprava a sanace reprofilačními hmotami stáv.beton.potrubí	2 809 471,13	0,00	561 894,23	3 371 365,36	0,00	2 642 964,38	0,00	118 933,40	47 573,36
SO- 3.3.Etapa	3.3. Etapa - Přeložky a přípojky	1 158 907,83	0,00	231 781,57	1 390 689,39	0,00	1 090 223,73	0,00	49 060,07	19 624,03
SO GP	Georadanový průzkum,ověřovací vrty,zpráva-posudek	313 574,25	0,00	62 714,85	376 289,10	0,00	298 500,00	0,00	9 701,25	5 373,00
SO ID	Injektáž dutin za ostěním / na základě již provedené injektáže /	3 835 915,78	0,00	767 183,16	4 603 098,93	0,00	3 651 514,31	0,00	118 674,21	65 727,26
	Celkem	23 311 782,00	0,00	4 662 356,00	27 974 138,00	0,00	21 976 630,00	0,00	939 573,00	395 579,00

V Chomutově dne :

ABC®
ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připominkách**	JKSO	
Název objektu	**1. Etapa - Výměna potrubí DN 1000 v otevřeném výkopu**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 936 834,23	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,50%	276 720,62
2		Montáž 5 179 578,57	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 25 829,33	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž 7 105,03	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	6 149 347,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		276 720,62
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	110 688,25	22	Ostatní náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Součet 7, 12, 19-22	6 536 756,03
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
Objednatel		25	DPH 20,00 % z 6 596 726,83	1 307 351,21
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**7 844 107,24**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 1. Etapa - Výměna potrubí DN 1000 v otevřeném výkopu

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**936 834,23**	**5 179 578,57**	**6 116 412,81**	**1 644,20**
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**3 949 949,95**	**3 949 949,95**	**986,66**
1	001	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	134,250	408,19	0,00	54 798,91	54 798,91	1,257
2	001	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min	hod	120,000	409,58	0,00	49 149,81	49 149,81	0,005
3	001	115101209	4x	hod	480,000	209,18	0,00	100 404,09	100 404,09	0,019
4	001	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	5,000	145,79	0,00	728,97	728,97	0,000
5	001	115101309	Příplatek ZKD 2000 l/min při pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m	den	20,000	78,94	0,00	1 578,83	1 578,83	0,000
6	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	247,000	33,34	0,00	8 235,28	8 235,28	0,000
7	001	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	42,000	150,49	0,00	6 320,44	6 320,44	0,000
8	001	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	21,000	15,17	0,00	318,57	318,57	0,000
9	001	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	42,000	212,56	0,00	8 927,63	8 927,63	0,000
10	001	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	21,000	43,54	0,00	914,34	914,34	0,000
11	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	90,000	12 760,00	0,00	1 148 400,00	1 148 400,00	0,000
12	001	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	640,000	222,06	0,00	142 120,64	142 120,64	0,000
13	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	320,000	43,61	0,00	13 954,52	13 954,52	0,000
14	001	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	640,000	276,39	0,00	176 889,82	176 889,82	0,000
15	001	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	320,000	59,30	0,00	18 977,41	18 977,41	0,000
16	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	730,000	78,27	0,00	57 140,59	57 140,59	0,512
17	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	730,000	22,79	0,00	16 634,03	16 634,03	0,000
18	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 460,000	46,06	0,00	67 247,39	67 247,39	0,668
19	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1 460,000	9,31	0,00	13 591,05	13 591,05	0,000
20	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	245,000	76,45	0,00	18 730,78	18 730,78	0,000
21	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	435,000	137,49	0,00	59 807,34	59 807,34	0,000
22	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,000	107,81	0,00	4 851,41	4 851,41	0,000
23	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	45,000	201,15	0,00	9 051,87	9 051,87	0,000
24	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	247,000	180,56	0,00	44 597,71	44 597,71	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 /městská skládka Vejprty/	m3	267,000	292,68	0,00	78 144,71	78 144,71	0,000
26	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 /beton.konstrukce ve vykopávkách/	m3	90,000	390,79	0,00	35 170,75	35 170,75	0,000
27	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 20x /do 30km skládka Tušimice/	m3	1 800,000	42,43	0,00	76 382,60	76 382,60	0,000
28	231	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m -	m2	1 120,000	47,73	0,00	53 459,35	53 459,35	0,000
29	231	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m 4x z 10km	m2	4 480,000	1,21	0,00	5 435,94	5 435,94	0,000
30	001	167101102	Nakládání výkopku /přebytečný /z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 a ornice 230m3+247m3	m3	514,000	62,06	0,00	31 901,04	31 901,04	0,000
31	231	16710211	Nakládání drnu vč.nákupu	m2	1 120,000	265,97	0,00	297 881,45	297 881,45	0,000
32	001	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku - ornice	m3	247,000	16,60	0,00	4 099,14	4 099,14	0,000
33	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	480,600	150,00	0,00	72 090,00	72 090,00	0,000
34	001	171201211	Poplatek za uložení želbet.konstr. stáv.stoky na skládce (skládkovné) 50%	t	112,500	320,00	0,00	36 000,00	36 000,00	112,500
35	001	1712012111	Poplatek za uložení želbet.konstr. stáv.stoky na skládce (skládkovné) vč.příměsí 50%	t	112,500	820,00	0,00	92 250,00	92 250,00	112,500
36	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	862,000	85,00	0,00	73 273,77	73 273,77	0,000
37	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	414,500	356,64	0,00	147 827,25	147 827,25	0,000
38	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	414,500	200,52	0,00	83 116,77	83 116,77	0,000
39	231	180502211	Založení hřišťového trávníku drnováním na vrstvě ornice	m2	1 120,000	71,38	0,00	79 940,72	79 940,72	168,000
40	231	18050999	Dodávka drnu	m2	1 120,000	477,41	0,00	534 697,15	534 697,15	67,200
41	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,000	11,03	0,00	154,39	154,39	0,000
42	001	181201102	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	860,000	11,82	0,00	10 165,17	10 165,17	0,000
43	001	1813011	Rozprostření ornice,písku a rašeliny pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy tl.120 mm	m2	1 120,000	55,35	0,00	61 990,92	61 990,92	0,000
44	001	18130990	Dodávka podkladní vrstvy pod drnování /ornice+písek+rašelina/	m3	140,000	901,20	0,00	126 168,36	126 168,36	224,000
45	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	48,000	45,32	0,00	2 175,52	2 175,52	0,000
46	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	300,000	80,84	0,00	24 253,48	24 253,48	300,000
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**20 543,64**	**20 543,64**	**25,04**
47	321	321311112	Konstrukce vodohosp. z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m3	5,000	4 108,73	0,00	20 543,64	20 543,64	25,039
		4	**Vodorovné konstrukce**				**623,10**	**279 456,47**	**280 079,58**	**25,696**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	321	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	8,000	312,79	0,00	2 502,29	2 502,29	1,893
49	321	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	12,000	94,12	0,00	1 129,48	1 129,48	2,550
50	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	2,000	115,48	0,00	230,96	230,96	0,013
51	*592*	*5922417*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 - Š22*	*kus*	*1,010*	*367,65*	*371,33*	*0,00*	*371,33*	*0,079*
52	*592*	*59224171*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 - S21*	*kus*	*1,010*	*249,28*	*251,77*	*0,00*	*251,77*	*0,039*
53	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,200	2 544,37	0,00	3 053,24	3 053,24	2,681
54	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	88,000	2 680,93	0,00	235 921,84	235 921,84	0,000
55	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	67,500	284,13	0,00	19 178,85	19 178,85	0,428
56	321	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,800	1 223,53	0,00	3 425,88	3 425,88	6,815
57	321	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	12,000	588,91	0,00	7 066,92	7 066,92	5,249
58	321	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	8,000	868,38	0,00	6 947,03	6 947,03	5,948
		5	**Komunikace**				**0,00**	**104 310,03**	**104 310,03**	**373,643**
59	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 150 mm	m2	1 120,000	93,13	0,00	104 310,03	104 310,03	373,643
		8	**Trubní vedení**				**936 211,13**	**199 700,19**	**1 135 911,32**	**215,551**
60	271	8173641	Sek na želbet.potrubí DN1000mm	kus	2,000	5 858,39	0,00	11 716,77	11 716,77	0,024
61	271	822492111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	134,250	694,91	0,00	93 291,55	93 291,55	0,003
62	*592*	*592224140*	*trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm*	*kus*	*54,540*	*16 023,62*	*873 928,31*	*0,00*	*873 928,31*	*188,708*
63	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000	1 437,89	0,00	7 189,45	7 189,45	0,186
64	271	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,500	4 909,50	0,00	2 454,75	2 454,75	1,249
65	*592*	*592243640*	*deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm*	*kus*	*1,010*	*7 499,37*	*7 574,36*	*0,00*	*7 574,36*	*1,111*
66	271	8942312	Šachty kanalizační z železbetonu na stokách do 1100/1650 dno čedič nebo kamenina - Š21	kus	1,000	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	11,399
67	271	8944111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1000 - Š22	kus	1,000	17 334,33	0,00	17 334,33	17 334,33	2,312
68	*592*	*5922416*	*skruž betonová TBS-Q.1 150/50*	*kus*	*1,010*	*3 993,87*	*4 033,81*	*0,00*	*4 033,81*	*0,879*
69	*592*	*59224162*	*skruž betonová šachtová TBS- Q.1 150/100*	*kus*	*1,010*	*10 383,16*	*10 486,99*	*0,00*	*10 486,99*	*1,757*
70	*592*	*5922418*	*dno betonové šachtové TBZ-Q.1 - 150/147 V 100*	*kus*	*1,010*	*22 949,60*	*23 179,10*	*0,00*	*23 179,10*	*5,808*

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	*592*	*5922431*	*deska betonová zákrytová TZK-Q.1 150-63/17*	*kus*	*1,010*	*4 957,42*	*5 006,99*	*0,00*	*5 006,99*	*1,131*
72	*592*	*592249*	*těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1500 - Š21 + Š22*	*kus*	*4,000*	*503,02*	*2 012,08*	*0,00*	*2 012,08*	*0,016*
73	271	8946081	Výztuž šachet z betonářské oceli - Kari síť - Š21	t	0,350	36 282,46	0,00	12 698,86	12 698,86	0,365
74	271	899000	Výstražná trasová folie M+D	m	134,250	44,52	0,00	5 977,24	5 977,24	0,201
75	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	718,62	0,00	1 437,23	1 437,23	0,014
76	*552*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový D600 D*	*kus*	*2,000*	*4 994,75*	*9 989,49*	*0,00*	*9 989,49*	*0,388*
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**	**104 664,01**	**104 664,01**	**17,615**
77	221	910000	Dopravní značení	kpl	1,000	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,200
78	221	91941112	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 1000mm - vtokový objekt	kus	1,000	27 986,32	0,00	27 986,32	27 986,32	14,150
79	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	1 218,65	0,00	2 437,30	2 437,30	3,234
80	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	88,18	0,00	352,71	352,71	0,001
81	011	953945142	Kotvy mechanické M 16 dl 165 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	164,99	0,00	2 639,86	2 639,86	0,010
82	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	14,000	1 948,73	0,00	27 282,17	27 282,17	0,021
83	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,850	369,71	0,00	11 405,60	11 405,60	0,000
84	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x do 30km	t	894,650	14,41	0,00	12 888,07	12 888,07	0,000
85	013	979098111	Poplatek za skládku - prostého betonu	t	30,850	320,00	0,00	9 872,00	9 872,00	0,000
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**520 954,28**	**520 954,28**	**0,000**
86	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1 644,203	316,84	0,00	520 954,28	520 954,28	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**25 829,33**	**7 105,03**	**32 934,36**	**0,233**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**25 829,33**	**7 105,03**	**32 934,36**	**0,233**
87	767	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	220,000	24,96	0,00	5 490,55	5 490,55	0,010
88	*133*	*133000*	*Česle z ocel.válc.prof. žárově pozinkovaných*	*kg*	*220,000*	*117,41*	*25 829,33*	*0,00*	*25 829,33*	*0,220*
89	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	32,29	0,00	1 614,48	1 614,48	0,002
			Celkem				**962 663,56**	**5 186 683,60**	**6 149 347,16**	**1 644,436**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**2.1 Etapa - Vybetonování nového profilu ve stávající trase**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	75 082,68	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,50%	46 232,76
2		Montáž	912 162,89	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	13 409,13	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	13 970,29	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	10 135,11				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	2 634,60				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		1 027 394,69	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		46 232,76
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	18 493,10	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	1 092 120,55
24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 1 109 873,11	218 424,11
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**1 310 544,66**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant		
Datum a podpis	Razítko	
Objednatel		
Datum a podpis	Razítko	
Zhotovitel		
Datum a podpis	Razítko	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 2.1 Etapa - Vybetonování nového profilu ve stávající trase

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**75 082,68**	**912 162,89**	**987 245,57**	**142,514**
		1	**Zemní práce**				**426,15**	**47 645,29**	**48 071,44**	**2,545**
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	12,500	48,73	0,00	609,16	609,16	0,000
2	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	65,000	510,06	0,00	33 153,64	33 153,64	1,013
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,500	387,38	0,00	2 905,33	2 905,33	0,000
4	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,500	24,55	0,00	61,39	61,39	0,000
5	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,500	707,57	0,00	5 306,77	5 306,77	0,000
6	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,500	49,66	0,00	124,15	124,15	0,000
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,000	101,99	0,00	2 345,77	2 345,77	0,019
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,000	18,78	0,00	431,94	431,94	0,000
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,000	76,45	0,00	1 146,78	1 146,78	0,000
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	85,00	0,00	1 275,07	1 275,07	0,000
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,4m3*2	m3	0,800	356,64	0,00	285,31	285,31	0,000
12	*583*	*583373100*	*štěrkopísek frakce 0-4 třída B*	*t*	*1,512*	*281,84*	*426,15*	*0,00*	*426,15*	*1,512*
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**462 845,76**	**462 845,76**	**104,873**
13	271	35132112	Spodní část stok z ŽB vodostavebného tř. B 30/37 z čedičového kameniva tl nad 150 do 300 mm	m3	17,800	6 020,04	0,00	107 156,71	107 156,71	0,000
14	271	351321123	Spodní část stok z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 150 do 300 mm otevřený výkop	m3	22,000	3 094,35	0,00	68 075,74	68 075,74	49,148
15	271	351321192	Příplatek ke zřizování spodní části stok z ŽB vodostavebného za práci ve štole	m3	62,500	109,84	0,00	6 865,24	6 865,24	0,000
16	271	351368112	Výztuž spodní části stok z betonářské oceli 10 505 otevřený výkop	t	3,300	30 647,15	0,00	101 135,60	101 135,60	3,526
17	271	352321113	Horní část stok z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 150 mm otevřený výkop	m3	22,700	3 172,65	0,00	72 019,07	72 019,07	50,712
18	271	352351111	Vnitřní bednění horní části stok světlé v do 1200 mm otevřený výkop	m2	67,400	301,16	0,00	20 298,48	20 298,48	0,458
19	271	352351131	Vnitřní bednění horní části stok světlé v nad 1500 do 2000 mm otevřený výkop	m2	78,000	330,45	0,00	25 775,33	25 775,33	0,550

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	271	3523511311	Vnitřní bednění horní části stok světlé v nad 1500 do 2000 mm otevřený výkop /strop klenba/	m2	68,000	408,27	0,00	27 762,24	27 762,24	0,479
21	271	352351192	Příplatek za práci ve štole při zřizování vnitřního bednění horní části stok	m2	183,000	176,87	0,00	32 366,75	32 366,75	0,000
22	271	359901111	Vyčištění stok	m	54,000	25,75	0,00	1 390,61	1 390,61	0,000
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,00**	**389,73**	**389,73**	**1,265**
23	221	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	62,500	6,24	0,00	389,73	389,73	1,265
		5	**Komunikace**				**74 656,53**	**14 752,70**	**89 409,23**	**30,577**
24	221	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm /přejezdy 2ks/	m2	36,000	78,67	0,00	2 832,07	2 832,07	0,000
25	221	584121111	Osazení silničních dílců z ZB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	48,000	167,89	0,00	8 058,61	8 058,61	4,008
26	*593*	*593811840*	*panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm*	*kus*	*8,080*	*6 965,30*	*56 279,64*	*0,00*	*56 279,64*	*19,150*
27	*593*	*593811850*	*panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm*	*kus*	*4,040*	*4 548,74*	*18 376,89*	*0,00*	*18 376,89*	*6,125*
28	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	308,96	0,00	3 862,01	3 862,01	1,295
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**10 569,67**	**10 569,67**	**1,999**
29	011	611459171	Vyspravení povrchu stropních konstrukcí betonových nebo ŽB neomítaných MC pro omítky	m2	68,000	90,73	0,00	6 169,48	6 169,48	0,700
30	011	612451071	Vyspravení povrchu betonových stěn vnitřních MC pro omítky	m2	145,400	30,26	0,00	4 400,20	4 400,20	1,298
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**	**282 954,96**	**282 954,96**	**1,255**
31	211	9385322	Otryskání betonu vodou /1,65+1,3/*2*49,21+/1,5+1,3/*2*4,45	m2	316,000	260,20	0,00	82 224,11	82 224,11	0,329
32	011	953000	Vložky do dilatačních spár z těsnícího plechu FRADIFLEX	m	112,400	406,91	0,00	45 736,59	45 736,59	0,899
33	013	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	6,900	533,18	0,00	3 678,97	3 678,97	0,002
34	013	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	73,100	743,42	0,00	54 344,03	54 344,03	0,025
35	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	57,500	259,81	0,00	14 938,90	14 938,90	0,000
36	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	12,500	48,12	0,00	601,53	601,53	0,000
37	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,500	369,71	0,00	21 258,41	21 258,41	0,000
38	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 667,500	14,41	0,00	24 021,52	24 021,52	0,000
39	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	57,500	216,78	0,00	12 464,61	12 464,61	0,000
40	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	230,000	22,98	0,00	5 286,29	5 286,29	0,000
41	013	979098111	Poplatek za skládku - prostého betonu	t	57,500	320,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,000
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**93 004,78**	**93 004,78**	**0,000**
42	271	998271311	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ve štole	t	142,514	652,60	0,00	93 004,78	93 004,78	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 409,13**	**13 970,29**	**27 379,42**	**0,565**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**13 409,13**	**13 970,29**	**27 379,42**	**0,565**
43	767	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	504,000	27,72	0,00	13 970,29	13 970,29	0,025
44	*136*	*136112480*	*plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm*	*t*	*0,540*	*24 831,73*	*13 409,13*	*0,00*	*13 409,13*	*0,540*
		M	**Práce a dodávky M**				**10 135,11**	**2 634,60**	**12 769,70**	**0,277**
		23-M	**Montáže potrubí**				**10 135,11**	**2 634,60**	**12 769,70**	**0,277**
45	923	230011113	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 273 mm, tl 7,0 mm	m	6,000	342,38	0,00	2 054,28	2 054,28	0,001
46	*142*	*142260950*	*trubka ocelová bezešvá hladká kruhová CSN 411353.1 D273 tl 7,0 mm*	*m*	*6,000*	*1 689,18*	*10 135,11*	*0,00*	*10 135,11*	*0,275*
47	R	PM	Přidružený materiál	%	107,400	3,00	0,00	322,20	322,20	0,000
48	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	129,060	1,00	0,00	129,06	129,06	0,000
49	R	ZV	Zednické výpomoci	%	129,060	1,00	0,00	129,06	129,06	0,000
			Celkem				**98 626,92**	**928 767,77**	**1 027 394,69**	**143,356**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**2.2. Etapa - Přeložky a přípojky**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	4,50%	3 938,74
2		Montáž	87 527,59	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		87 527,59	12	**DN (ř. 8-11)**			19	**NUS (ř. 13-18)**		3 938,74
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 575,50		22	Ostatní náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Součet 7, 12, 19-22	93 041,83
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
Objednatel		25	DPH 20,00 % z 97 126,78	18 608,37
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**111 650,19**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 2.2. Etapa - Přeložky a přípojky

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 3.8.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**87 527,59**	**87 527,59**	**4,143**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**3 957,12**	**3 957,12**	**0,234**
1	011	6124760	Vnitřní sanační omítkový systém - vyspravení stoky	m2	5,500	719,48	0,00	3 957,12	3 957,12	0,234
		8	**Trubní vedení**				**0,00**	**81 533,05**	**81 533,05**	**3,909**
2	271	837351221	Odsekání kameninové trouby DN 200	kus	2,000	234,47	0,00	468,93	468,93	0,000
3	271	8773500	Zaslepení potrubí	kus	2,000	366,77	0,00	733,53	733,53	0,000
4	271	877355121	Sek na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	252,87	0,00	505,73	505,73	0,000
5	271	877400	Čištění potrubí tlakovou vodou DN 200mm	m	10,000	182,48	0,00	1 824,85	1 824,85	0,009
6	271	877900	Přeložky vodovodu a kabelu v chráničce v dl. cca 20m	kpl	1,000	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3,900
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**							**0,000**
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**2 037,42**	**2 037,42**	**0,000**
7	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	4,143	491,78	0,00	2 037,42	2 037,42	0,000
			Celkem				**0,00**	**87 527,59**	**87 527,59**	**4,143**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**3.1. Etapa - Rekonstrukce pomocí sanačních malt a dna betonem s čedič.kamenivem**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	75 082,68	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,50%	316 312,11
2		Montáž	6 423 926,22	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky	13 409,13	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	503 970,29	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky	10 135,11				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	2 634,60				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		7 029 158,02	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		316 312,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	126 524,84	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Součet 7, 12, 19-22 — 7 471 994,98
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 9,00 % z 0,00 — 0,00
Objednatel		25	DPH 20,00 % z 7 472 899,95 — 1 494 399,00
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)** — **8 966 393,98**
Datum a podpis	Razítko	**E**	**Přípočty a odpočty**
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele — 0,00
		28	Klouzavá doložka — 0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + - — 0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 3.1. Etapa - Rekonstrukce pomocí sanačních malt a dna betonem s čedič.kamenivem

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 9.9.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**75 082,68**	**6 423 926,22**	**6 499 008,90**	**860,602**
		1	**Zemní práce**				**426,15**	**251 766,00**	**252 192,15**	**9,354**
1	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	203,000	510,06	0,00	103 541,37	103 541,37	3,165
2	001	1150011041	Převedení vody potrubím DN do 300 vč.podpor /přehrázkování/ 50x6m	m	300,000	493,13	0,00	147 939,32	147 939,32	4,677
3	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu /přejezdy 2ks/	m3	0,800	356,64	0,00	285,31	285,31	0,000
4	*583*	*583373100*	*štěrkopísek frakce 0-4 třída B*	*t*	*1,512*	*281,84*	*426,15*	*0,00*	*426,15*	*1,512*
		2	**Zakládání**				**0,00**	**45 412,38**	**45 412,38**	**30,087**
5	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu /přehrázkování/ 0,3m3 * 50	m3	15,000	2 077,06	0,00	31 155,85	31 155,85	30,087
6	002	235681121	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - zřízení	m3	15,000	633,17	0,00	9 497,53	9 497,53	0,000
7	002	235681131	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - odstranění	m3	15,000	317,27	0,00	4 759,01	4 759,01	0,000
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**1 288 595,75**	**1 288 595,75**	**392,338**
8	271	355341121	Žlaby stok z betonu tř. C 30/37 z čedičového kameniva 495,5*1,6*0,2+26,3*1,0*0,1	m3	161,200	6 450,00	0,00	1 039 740,00	1 039 740,00	392,338
9	271	355341192	Příplatek ke zřizování žlabů stok z betonu za práci ve štole	m3	200,830	1 172,48	0,00	235 469,88	235 469,88	0,000
10	271	359901111	Vyčištění stok	m	519,800	25,75	0,00	13 385,87	13 385,87	0,000
		5	**Komunikace**				**74 656,53**	**13 722,75**	**88 379,28**	**29,282**
11	221	564831112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm /přejezdy/ /3,0*3,0*4/*2	m2	72,000	78,67	0,00	5 664,13	5 664,13	0,000
12	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 24*2	m2	48,000	167,89	0,00	8 058,61	8 058,61	4,008
13	*593*	*593811840*	*panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm 4*2*	*kus*	*8,080*	*6 965,30*	*56 279,64*	*0,00*	*56 279,64*	*19,150*
14	*593*	*593811850*	*panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm 2*2*	*kus*	*4,040*	*4 548,74*	*18 376,89*	*0,00*	*18 376,89*	*6,125*
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**1 511 870,17**	**1 511 870,17**	**185,785**
15	271	6184510	Vyspravení vnitřní omítky stok sanační maltou při světlé výšce nad 1500 do 2000 mm 493,5*3,7+26,3*2,8	m2	1 899,600	616,05	0,00	1 170 246,56	1 170 246,56	120,929

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	271	61845101	Provázání stávající beton.konstrukce a nové konstrukce beton.žlabu sanační maltou 493,5*2,0+26,3*1,2	m2	1 018,800	335,32	0,00	341 623,61	341 623,61	64,857
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**	**2 750 929,43**	**2 750 929,43**	**213,755**
17	221	9131211	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky a zábran kompletní základní	kus	9,000	1 525,34	0,00	13 728,03	13 728,03	0,405
18	211	9385322	Otryskání betonu vodou 1899,6+1018,8	m2	2 918,400	260,20	0,00	759 376,08	759 376,08	3,035
19	013	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm 26,3*1,1	m2	28,930	533,18	0,00	15 425,02	15 425,02	0,010
20	013	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm 493,5*1,8	m2	888,300	743,42	0,00	660 380,27	660 380,27	0,305
21	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	677,074	259,81	0,00	175 908,57	175 908,57	0,000
22	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	677,074	369,71	0,00	250 322,05	250 322,05	0,000
23	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x do 30km /skládka Tušimice/	t	19 635,146	14,41	0,00	282 858,20	282 858,20	0,000
24	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	677,074	216,78	0,00	146 773,24	146 773,24	0,000
25	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5 416,592	22,98	0,00	124 494,29	124 494,29	0,000
26	013	979098111	Poplatek za skládku - prostého betonu	t	467,074	320,00	0,00	149 463,68	149 463,68	0,000
27	013	9790982011	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) vč.příměsí 30%	t	210,000	820,00	0,00	172 200,00	172 200,00	210,000
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**561 629,74**	**561 629,74**	**0,000**
28	271	998271311	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ve štole	t	860,602	652,60	0,00	561 629,74	561 629,74	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 409,13**	**503 970,29**	**517 379,42**	**13,065**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**13 409,13**	**503 970,29**	**517 379,42**	**13,065**
29	767	767510111	Montáž osazení kanálového krytu 252kg*2	kg	504,000	27,72	0,00	13 970,29	13 970,29	0,025
30	*136*	*136112480*	*plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm 0,27t*2*	*t*	*0,540*	*24 831,73*	*13 409,13*	*0,00*	*13 409,13*	*0,540*
31	767	7679951	Montáž atypických zámečnických konstrukcí vč.dodávky /přehrázkování/ - plech,kotvy HILTI,šrouby	kpl	50,000	9 800,00	0,00	490 000,00	490 000,00	12,500
		M	**Práce a dodávky M**				**10 135,11**	**2 634,60**	**12 769,70**	**0,277**
		23-M	**Montáže potrubí**				**10 135,11**	**2 634,60**	**12 769,70**	**0,277**
32	923	230011113	3m*2	m	6,000	342,38	0,00	2 054,28	2 054,28	0,001
33	*142*	*142260950*	*trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D273 tl 7,0 mm*	*m*	*6,000*	*1 689,18*	*10 135,11*	*0,00*	*10 135,11*	*0,275*
34	R	PM	Přidružený materiál	%	107,400	3,00	0,00	322,20	322,20	0,000
35	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	129,060	1,00	0,00	129,06	129,06	0,000
36	R	ZV	Zednické výpomoci	%	129,060	1,00	0,00	129,06	129,06	0,000
			Celkem				**98 626,92**	**6 930 531,11**	**7 029 158,02**	**873,944**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**3.2. Etapa - Oprava a sanace reprofilačními hmotami stáv.beton.potrubí**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	60 337,03
2		Montáž	2 582 627,34
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 642 964,38
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	47 573,36

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	4,50%	118 933,40
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	**NUS (ř. 13-18)**		118 933,40
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 809 471,13
24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 2 800 398,60	561 894,23
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**3 371 365,36**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 3.2. Etapa - Oprava a sanace reprofilačními hmotami stáv.beton.potrubí

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**60 337,03**	**2 582 627,34**	**2 642 964,38**	**90,146**
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**551 017,99**	**551 017,99**	**1,839**
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	9,000	48,73	0,00	438,59	438,59	0,000
2	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	9,000	438,15	0,00	3 943,37	3 943,37	0,000
3	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	9,000	250,68	0,00	2 256,10	2 256,10	0,000
4	001	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	185,000	408,19	0,00	75 514,33	75 514,33	1,732
5	001	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min	hod	120,000	409,58	0,00	49 149,81	49 149,81	0,005
6	001	115101209	Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m	hod	1 680,000	209,18	0,00	351 414,32	351 414,32	0,067
7	001	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	5,000	145,79	0,00	728,97	728,97	0,000
8	001	115101309	Příplatek ZKD 2000 l/min při pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m	den	20,000	78,94	0,00	1 578,83	1 578,83	0,000
9	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,250	813,21	0,00	9 148,60	9 148,60	0,000
10	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,625	127,54	0,00	717,41	717,41	0,000
11	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,250	1 236,15	0,00	13 906,66	13 906,66	0,000
12	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	5,625	198,07	0,00	1 114,14	1 114,14	0,000
13	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	36,000	78,27	0,00	2 817,89	2 817,89	0,025
14	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	36,000	22,79	0,00	820,31	820,31	0,000
15	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,500	46,06	0,00	1 036,35	1 036,35	0,010
16	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	22,500	9,31	0,00	209,45	209,45	0,000
17	001	1611011	Svislé přemístění nánosu do 4m 50m * 0,3m3/m	m3	15,000	245,63	0,00	3 684,51	3 684,51	0,000
18	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	22,500	137,49	0,00	3 093,48	3 093,48	0,000
19	001	1622016	Vodorovné přemístění nánosu do 50m	m3	15,000	872,79	0,00	13 091,81	13 091,81	0,000
20	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 /městská skládka Vejprty/	m3	15,000	292,68	0,00	4 390,15	4 390,15	0,000
21	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 /městská skládka Vejprty/	m3	5,500	292,68	0,00	1 609,72	1 609,72	0,000
22	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - přebytečná zemina	m3	5,500	169,15	0,00	930,33	930,33	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,500	16,60	0,00	340,21	340,21	0,000
24	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina 15m3*2t/m3 + 5,5m3*1,8t/m3	t	39,900	150,00	0,00	5 985,00	5 985,00	0,000
25	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	85,00	0,00	1 147,56	1 147,56	0,000
26	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,500	356,64	0,00	1 248,24	1 248,24	0,000
27	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	3,500	200,52	0,00	701,83	701,83	0,000
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**51 649,95**	**51 649,95**	**0,000**
28	271	3599011	Vyčištění stok- potrubí nánosu z 1/3 v dl.cca 50m	m	262,000	197,14	0,00	51 649,95	51 649,95	0,000
		4	**Vodorovné konstrukce**				**1 825,06**	**6 056,16**	**7 881,22**	**9,081**
29	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	2,700	747,57	0,00	2 018,45	2 018,45	5,105
30	221	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	45,000	6,24	0,00	280,60	280,60	0,911
31	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	3,000	115,48	0,00	346,44	346,44	0,020
32	*592*	*592241770*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm*	*kus*	*3,030*	*353,39*	*1 070,76*	*0,00*	*1 070,76*	*0,194*
33	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	2,000	178,71	0,00	357,43	357,43	0,013
34	*592*	*5922417701*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 - S4*	*kus*	*2,020*	*373,42*	*754,30*	*0,00*	*754,30*	*0,158*
35	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,200	2 544,37	0,00	3 053,24	3 053,24	2,681
		5	**Komunikace**				**0,00**	**10 557,78**	**10 557,78**	**9,927**
36	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,000	103,34	0,00	826,75	826,75	2,480
37	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	8,000	214,41	0,00	1 715,29	1 715,29	1,055
38	221	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	8,000	368,42	0,00	2 947,33	2 947,33	4,423
39	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	285,97	0,00	2 287,76	2 287,76	1,037
40	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	308,96	0,00	2 780,65	2 780,65	0,933
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**817 440,00**	**817 440,00**	**11,790**
41	271	600000	Sanace kruhového profilu stávajícího železbet.potrubí /očištění,otryskání ,sanace reprofilačními hmotami /	m	262,000	3 120,00	0,00	817 440,00	817 440,00	11,790
		8	**Trubní vedení**				**58 511,97**	**852 633,27**	**911 145,24**	**49,639**
42	271	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	3,000	1 077,42	0,00	3 232,27	3 232,27	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	271	8173641	Sek na želbet.potrubí DN1000mm - Š17	kus	2,000	5 858,39	0,00	11 716,77	11 716,77	0,007
44	271	81736411	Sek na železobetonovém potrubí DN 1000mm	kus	1,000	2 719,48	0,00	2 719,48	2 719,48	0,005
45	271	822492111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	3,500	694,91	0,00	2 432,18	2 432,18	0,000
46	*592*	*592224140*	*trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 1000/2500 100 x 250 x 13 cm*	*kus*	*2,020*	*16 023,62*	*32 367,72*	*0,00*	*32 367,72*	*6,989*
47	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	3,000	1 437,89	0,00	4 313,67	4 313,67	0,112
48	271	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,500	4 909,50	0,00	7 364,25	7 364,25	3,746
49	271	8942312	Šachty kanalizační z železbetonu na stokách vejčitých do 1100/1650 dno čedič nebo kamenina - Š4 a Š17	kus	2,000	47 600,00	0,00	95 200,00	95 200,00	22,799
50	*592*	*592243640*	*deska betonová šachetní zákrytová čtvercové TZK-Q 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm*	*kus*	*2,020*	*7 499,37*	*15 148,72*	*0,00*	*15 148,72*	*2,222*
51	*592*	*592249*	*těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1500 - S4 a Š17*	*kus*	*2,000*	*503,02*	*1 006,04*	*0,00*	*1 006,04*	*0,016*
52	271	8946081	Výztuž šachet z betonářské oceli - Kari síť Š4 a Š17	t	0,800	36 282,46	0,00	29 025,97	29 025,97	0,834
53	271	899000	Výstražná trasová folie M+D	m	4,300	44,52	0,00	191,45	191,45	0,006
54	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	718,62	0,00	1 437,23	1 437,23	0,014
55	*552*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový D600 D*	*kus*	*2,000*	*4 994,75*	*9 989,49*	*0,00*	*9 989,49*	*0,388*
56	271	8999000	Přeložky podzemních sítí	kpl	1,000	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	12,500
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**	**167 552,28**	**167 552,28**	**7,870**
57	221	9131211	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky a zábran kompletní základní	kus	86,000	1 525,34	0,00	131 178,93	131 178,93	3,870
58	221	9197351	Řezání stávajícího betonové konstr. tl. do 150 mm - stávající stoka pro osazení Š4	m	11,600	392,44	0,00	4 552,26	4 552,26	0,000
59	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	110,95	0,00	1 331,36	1 331,36	0,766
60	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	1 218,65	0,00	2 437,30	2 437,30	3,234
61	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,000	4 795,62	0,00	14 386,85	14 386,85	0,000
62	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,000	48,12	0,00	433,10	433,10	0,000
63	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,200	369,71	0,00	2 661,92	2 661,92	0,000
64	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x do 30km /skládka Tušimice/	t	208,800	14,41	0,00	3 007,91	3 007,91	0,000
65	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,600	43,42	0,00	156,30	156,30	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 29x do 30km /skládka Tušimice/	t	104,400	10,84	0,00	1 132,04	1 132,04	0,000
67	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	2,850	652,66	0,00	1 860,09	1 860,09	0,000
68	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu 29x do 30km /skládka Tušimice/	t	14,250	28,93	0,00	412,21	412,21	0,000
69	013	979098121	Poplatek za skládku - železobetonu bez příměsi	t	7,200	320,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,000
70	221	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsi	t	2,850	280,00	0,00	798,00	798,00	0,000
71	221	979099151	Poplatek za skládku - kamenivo bez příměsi	t	3,600	250,00	0,00	900,00	900,00	0,000
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**125 719,92**	**125 719,92**	**0,000**
72	271	998274111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole	t	90,146	1 394,63	0,00	125 719,92	125 719,92	0,000
			Celkem				**60 337,03**	**2 582 627,34**	**2 642 964,38**	**90,146**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připominkách**	JKSO	
Název objektu	**3.3. Etapa - Přeložky a přípojky**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	199 392,50	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,50%	49 060,07
2		Montáž	890 831,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		1 090 223,73	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		49 060,07
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	19 624,03	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	1 158 907,83
24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 1 179 048,31	231 781,57
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**1 390 689,39**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis | Razítko

Objednatel

Datum a podpis | Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis | Razítko

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: 3.3. Etapa - Přeložky a přípojky

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 3.8.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**199 392,50**	**890 831,23**	**1 090 223,73**	**192,809**
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**448 788,64**	**448 788,64**	**59,992**
1	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	121,500	127,03	0,00	15 434,43	15 434,43	0,000
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	121,500	252,03	0,00	30 621,81	30 621,81	0,000
3	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	121,500	144,14	0,00	17 513,58	17 513,58	0,000
4	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	153,250	242,35	0,00	37 139,94	37 139,94	0,000
5	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	76,625	24,55	0,00	1 881,48	1 881,48	0,000
6	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	153,250	480,71	0,00	73 668,37	73 668,37	0,000
7	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	76,625	49,66	0,00	3 805,16	3 805,16	0,000
8	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	697,000	177,06	0,00	123 409,73	123 409,73	0,592
9	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	697,000	88,94	0,00	61 989,80	61 989,80	0,000
10	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	168,575	137,49	0,00	23 177,06	23 177,06	0,000
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 /městská skládka Vejprty/	m3	33,000	292,68	0,00	9 658,33	9 658,33	0,000
12	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - přebytečná zemina	m3	33,000	169,15	0,00	5 581,96	5 581,96	0,000
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,400	150,00	0,00	8 910,00	8 910,00	59,400
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	246,500	85,00	0,00	20 953,58	20 953,58	0,000
15	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	27,000	356,64	0,00	9 629,28	9 629,28	0,000
16	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	27,000	200,52	0,00	5 414,12	5 414,12	0,000
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**591,41**	**591,41**	**0,000**
17	271	3599011	Vyčištění stok a potrubí	m3	3,000	197,14	0,00	591,41	591,41	0,000
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,00**	**15 699,05**	**15 699,05**	**39,706**
18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	21,000	747,57	0,00	15 699,05	15 699,05	39,706
		5	**Komunikace**				**0,00**	**118 474,51**	**118 474,51**	**0,000**
19	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	121,500	103,34	0,00	12 556,33	12 556,33	0,000
20	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	121,500	214,41	0,00	26 050,92	26 050,92	0,000
21	221	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	121,500	368,42	0,00	44 762,62	44 762,62	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	221	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	121,500	288,93	0,00	35 104,63	35 104,63	0,000
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**14 389,51**	**14 389,51**	**0,852**
23	011	6124760	Vnitřní sanační omítkový systém - vyspravení stoky	m2	20,000	719,48	0,00	14 389,51	14 389,51	0,852
		8	**Trubní vedení**				**199 392,50**	**123 428,57**	**322 821,07**	**12,554**
24	271	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	50,000	177,59	0,00	8 879,53	8 879,53	0,002
25	*597*	*597107040*	*trouba kameninová glazovaná DN200mm*	*m*	*50,750*	*1 027,97*	*52 169,28*	*0,00*	*52 169,28*	*2,182*
26	271	837351221	Odsekání kameninové trouby DN 200	kus	10,000	234,47	0,00	2 344,67	2 344,67	0,001
27	271	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	5,000	194,76	0,00	973,78	973,78	0,000
28	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	15,000	548,61	0,00	8 229,12	8 229,12	0,002
29	*597*	*597107070*	*trouba kameninová glazovaná DN300mm*	*m*	*15,225*	*2 469,96*	*37 605,10*	*0,00*	*37 605,10*	*1,523*
30	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	30,000	635,57	0,00	19 066,98	19 066,98	0,005
31	*597*	*597107060*	*trouba kameninová glazovaná DN400mm*	*m*	*30,450*	*3 599,94*	*109 618,12*	*0,00*	*109 618,12*	*4,628*
32	271	8773500	Zaslepení potrubí	kus	5,000	366,77	0,00	1 833,84	1 833,84	0,000
33	271	877355121	Sek na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	9,000	252,87	0,00	2 275,80	2 275,80	0,001
34	271	877400	Čištění potrubí tlakovou vodou DN 200mm	m	10,000	182,48	0,00	1 824,85	1 824,85	0,009
35	271	877900	Přeložky kanalizace a plynu v dl. cca 20m	kpl	1,000	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	4,200
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**	**74 640,87**	**74 640,87**	**79,705**
36	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	208,500	76,10	0,00	15 866,79	15 866,79	0,000
37	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	57,713	43,42	0,00	2 505,66	2 505,66	0,000
38	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 29x do 30km /skládka Tušimice/	t	1 673,677	10,84	0,00	18 148,21	18 148,21	0,000
39	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	21,992	652,66	0,00	14 353,40	14 353,40	0,000
40	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu 5x do 30km /skládka Tušimice/	t	109,960	28,93	0,00	3 180,80	3 180,80	0,000
41	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,992	280,00	0,00	6 157,76	6 157,76	21,992
42	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) - podkladní vrstvy	t	57,713	250,00	0,00	14 428,25	14 428,25	57,713
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**94 818,67**	**94 818,67**	**0,000**
43	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	192,809	491,78	0,00	94 818,67	94 818,67	0,000
			Celkem				**199 392,50**	**890 831,23**	**1 090 223,73**	**192,809**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**Georadanový průzkum,ověřovací vrty,zpráva-posudek**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,25%	9 701,25
2		Montáž	298 500,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		298 500,00	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		9 701,25
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	5 373,00	22	Ostatní náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Součet 7, 12, 19-22	313 574,25
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
Objednatel		25	DPH 20,00 % z 313 406,17	62 714,85
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**376 289,10**
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: Georadanový průzkum,ověřovací vrty,zpráva-posudek

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**298 500,00**	**298 500,00**	**0,000**
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**298 500,00**	**298 500,00**	**0,000**
1	001	100000	Georadarové měření v dl.450m	kpl	1,000	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,000
2	001	100001	Penetrační sondy 8ks vč.ověřovacích vrtů ze stoky dl.1m 10ks	kpl	1,000	58 200,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,000
3	001	100002	Zpráva - vyhodnocení průzkumu	kpl	1,000	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,000
4	001	100003	Mobilizace vrtné soupravy	kpl	1,000	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,000
5	001	100004	Příprava staveniště,likvidace vrtu vč.oprav povrchů 8ks x 2000kč/ks	kpl	1,000	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,000
6	001	100005	Mobilní dopravní značení	kpl	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000
			Celkem				**0,00**	**298 500,00**	**298 500,00**	**0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách**	JKSO	
Název objektu	**Injektáž dutin za ostěním / na základě již provedené injektáže /**	EČO	
		Místo	Vejprty
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty		
Projektant	Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73 , Plzeň		
Zhotovitel	ABC Chomutov spol. s r.o.	44566760	CZ 44566760

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	3,25%	118 674,21
2		Montáž	3 651 514,31	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		3 651 514,31	12	**DN (ř. 8-11)**			19	**NUS (ř. 13-18)**		118 674,21
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	65 727,26		22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	3 835 915,78
24	DPH 9,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 3 879 607,82	767 183,16
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**4 603 098,93**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka 2.verze po připomínkách

Objekt: Injektáž dutin za ostěním / na základě již provedené injektáže /

Objednatel: Město Vejprty ,Tylova 870/6, Vejprty

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**3 651 514,31**	**3 651 514,31**	**388,527**
		2	**Zakládání**				**0,00**	**3 207 740,00**	**3 207 740,00**	**381,774**
1	002	262303372	Vrty pro injektáž svislé povrchové D do 120mm hl do 1,5 m hor.I- III	m	360,000	1 750,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,810
2	002	26230829	Dodávky a vystrojení vrtů injektážními trubkami PE do DN 32 , perforované , etáže á 0,5m	m	360,000	720,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,450
3	002	28260211	VTL , NTL injektáž tlakem do 1,5 MPa , etáže á 0,5m	m	360,000	3 560,00	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,054
4	252	281611118	Dodání injekčních hmot cement 32,5	t	373,000	2 780,00	0,00	1 036 940,00	1 036 940,00	380,460
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**	**369 000,00**	**369 000,00**	**0,000**
5	002	300000001	Mobilizace vrtné soupravy	kpl	2,000	22 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,000
6	002	300000002	Závěrečná zpráva georadarového průzkumu o provedeném zpevnění	kpl	1,000	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,000
		5	**Komunikace**				**0,00**	**74 774,31**	**74 774,31**	**6,753**
7	221	57000	Mobilní dopravní značení	kpl	1,000	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,000
8	221	5729311	Vyspravení krytu vozovky po vrtech 146ks x 0,5x0,5m	m2	36,500	541,76	0,00	19 774,31	19 774,31	6,753
			Celkem				**0,00**	**3 651 514,31**	**3 651 514,31**	**388,527**

STAVEBNĚ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ABC spol. s r.o.

ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, Chomutov 430 01
Tel, ústř.: 474 624 387 • www.abcchomutov.cz • E-mail: sekretariat@abcchomutov.cz
ČSN EN ISO 9001 : 2001 • ČSN EN ISO 14001 : 2005 • OHSAS 18001 : 1999

Harmonogram postupu prací včetně finančního čerpání

Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa) - Rekonstrukce zatrubněné části Veprtského potoka

	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
předání staveniště						
1. Etapa - Výměna potrubí DN 1000 v otevřeném výkopu						
zemní práce						
trubní vedení						
oprava komunikace						
2.1 Etapa - Vybetonování nového profilu ve stávající trase						
zemní práce						
sanace stoky - betonáže						
2.2. Etapa - Přeložky a přípojky						
3.1. Etapa - Rekonstrukce pomocí sanačních malt a dna betonem s čedič.kamenivem						
zemní práce						
sanace stoky						
3.2. Etapa - Oprava a sanace reprofilačními hmotami stáv.beton.potrubí						
zemní práce						
trubní vedení						
oprava komunikace						
3.3. Etapa - Přeložky a přípojky						
zemní práce						
trubní vedení						
oprava komunikace						
Georadanový průzkum,ověřovací vrty,zpráva-posudek						
Injektáž dutin za ostěním / na základě již provedené injektáže /						
dokončení a předání díla						celkem
čerpání finanční v tis Kč bez DPH	5000	5000	5000	4000	4311	**23311**

V Chomutově dne .

ABC®
ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel