POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01 Stavební část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
130226	**Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Miroslav Pantoflíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Miroslav Pantoflíček		
Objednatel	Město Soběslav		
Dodavatel	Jihostav Soběslav s.r.o.	Zakázkové číslo	9
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	527 401	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	282 429	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	584 820	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 394 650	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 394 650	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 394 650	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Vyskočil	Jméno :	Jméno :
Datum : 21.3.2013	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: JIHOSTAV SOBĚSLAV S.R.O. NA PÍSKÁCH 443 / II, 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ 47239484 Tel./fax: 381 521 241 ③	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 394 650 Kč
DPH	21,0	%	292 876 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 687 526 Kč**

Poznámka :

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	56 012	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	14 499	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	59 989	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7 807	0	0	0	0
5	Komunikace	8 702	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	179 254	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	22 245	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 752	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 860	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	9 523	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 936	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	50 541	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	36 570	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	3 955	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 267	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	95 620	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	7 531	0	0	0
7631	Konstrukce sádrokartonové	0	2 107	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	4 296	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	23 060	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	73 446	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	1 587	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 718	0	0	0
783	Nátěry	0	21 261	0	0	0
784	Malby	0	29 579	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	95 720	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	5 100	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	484 000	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	59 709	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	527 401	282 429	0	584 820	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	809 830	0
Oborová přirážka	0	0,0	809 830	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	809 830	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	809 830	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 394 650	0
Provoz investora	0	0,0	1 394 650	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 394 650	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 394 650	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	13,80	56,00	772,80
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,95	55,00	547,25
3	114203201R00	Očištění dlažby od hlíny a písku	m3	1,03	211,50	217,21
4	114203301R00	Třídění betonové dlažby	m3	1,03	234,50	241,54
5	114203401R00	Srovnání dlažby do figur na vzdálenost do 10m	m3	1,03	147,00	151,41
6	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	1,12	1 424,00	1 593,03
7	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	13,28	1 475,00	19 591,69
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	14,40	844,00	12 154,61
9	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	1,12	260,50	291,42
10	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	14,40	192,00	2 765,03
11	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	14,40	175,00	2 520,21
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,78	309,00	2 713,95
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,83	24,60	2 160,62
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,40	178,00	2 563,41
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,40	17,70	254,90
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	5,62	562,00	3 157,43
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	5,62	221,00	1 241,62
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,78	350,00	3 074,05
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**56 012,18**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
19	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	0,25	2 605,00	652,03
20	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 20/25 XA1	m3	2,50	2 750,00	6 881,88
21	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 8,0/100x8,0/100	t	0,16	30 630,00	4 759,90
22	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami bet.	m3	0,48	4 640,00	2 205,39
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**14 499,20**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
23	311238153R00	Zdivo typu POROTHERM 24 Profi P15, tl. 240 mm	m2	11,97	910,00	10 896,70
24	311238154R00	Zdivo typu POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	21,74	1 135,00	24 675,35
25	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,39	5 126,00	2 005,29
26	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,04	33 280,00	1 317,89
27	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,23	37 900,00	8 895,13
28	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	30,16	228,00	6 875,61
29	340236212R00	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	3,00	122,00	366,00
30	342248154R00	Příčky typu POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	1,76	636,00	1 116,18
31	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,72	685,00	1 863,20
32	346244811R00	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	4,02	492,50	1 978,03
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**59 989,39**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
33	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	4,00	86,00	344,00
34	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,02	33 330,00	759,92
35	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,03	34 260,00	1 110,02
36	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,67	3 100,00	2 083,82
37	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,96	289,50	1 726,14
38	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,96	61,40	366,10
39	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,04	34 400,00	1 417,28
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**7 807,29**

Položkový rozpočet

Stavba :	**130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Rozpočet: 01	
Objekt :	**01 Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
40	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	13,80	145,00	2 001,00
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,80	201,50	2 780,70
42	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	13,80	13,50	186,30
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	9,95	210,00	2 089,50
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,60	2 755,00	1 644,74
	Celkem za	***5 Komunikace***				**8 702,24**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
45	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	37,83	114,00	4 312,85
46	602021119RT9	Omítka jemnější jádrová 2 mm Baumit, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	37,83	640,00	24 212,48
47	602021152RT1	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	37,83	710,00	26 860,72
48	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	60,57	178,00	10 781,46
49	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	60,57	162,00	9 812,34
50	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	280,94	168,00	47 197,63
51	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	26,22	230,50	6 042,70
52	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	280,94	136,00	38 207,61
53	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	38,71	305,50	11 825,81
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**179 253,60**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
54	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,55	35,00	159,24
55	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	18,34	503,00	9 222,51
56	622423321R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 30 %	m2	32,35	172,00	5 564,46
57	622471318RS3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota typu Herbol - Herbosil	m2	50,69	144,00	7 298,86
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**22 245,06**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
58	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	m3	3,63	2 965,00	10 775,40
59	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,58	3 175,00	1 827,53
60	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	0,58	237,00	136,42
61	631319183R00	Příplatek za vyspádování mazaniny tl. 8 - 12cm	m3	0,21	61,80	12,98
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**12 752,33**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
62	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky atyp zárubně CgH 70 x 181 x 16 cm	kus	1,00	1 860,00	1 860,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**1 860,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
63	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	69,66	54,70	3 810,47
64	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	69,66	38,00	2 647,13
65	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	69,66	33,30	2 319,72
66	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	2,44	306,00	745,88
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**9 523,19**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
67	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	69,59	73,50	5 114,87
68	01	D+M přenosný hasící přístroj 55B s 3 has.jedn. např.S6	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
69	02	D+M mřížka se sítí a okapničkou DN 100 - "Z2"	kus	1,00	236,00	236,00
70	03	D+M mřížka se sítí a okapničkou 150/150 - "Z4"	kus	1,00	385,00	385,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**7 935,87**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
71	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	13,88	122,00	1 693,70

Položkový rozpočet

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,23	615,00	2 598,62
73	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,35	2 460,00	3 327,15
74	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,80	2 230,00	4 016,23
75	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	55,01	41,80	2 299,42
76	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,81	276,00	222,18
77	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,14	95,00	108,30
78	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm viz poznámka 3	m2	30,16	126,00	3 799,68
79	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	6,30	31,50
80	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00	10,50	84,00
81	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00	18,90	37,80
82	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,61	255,00	1 176,37
83	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,51	227,00	1 705,45
84	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,75	190,00	1 092,50
85	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,00	146,00	292,00
86	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	4,02	112,50	452,25
87	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	10,00	176,00	1 760,00
88	973031844R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm, MC	m	20,72	272,00	5 635,84
89	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	13,60	152,00	2 067,20
90	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	60,57	21,00	1 271,97
91	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	280,94	17,00	4 775,95
92	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,83	55,00	2 080,76
93	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	32,35	12,70	410,86
94	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,79	69,80	1 380,99
95	963400012RA0	Bourání stropů ŽB s rovným podhledem	m3	1,07	7 665,00	8 220,71
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**50 541,44**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,42	672,00	36 570,24
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**36 570,24**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
97	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	5,01	74,80	374,37
98	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	10,74	89,00	955,86
99	711 01	Napojení izolace na stávající izolaci	bm	8,95	42,00	375,90
100	62836110	Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m	m2	18,64	111,00	2 069,45
101	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	37,76	4,75	179,34
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě*				**3 954,92**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
102	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	3,00	46,90	140,70
103	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	2,98	61,40	183,05
104	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana typu Jutafol N 110 speciál	m2	3,00	70,80	212,40
105	713134211RL2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana typu Tyvek VCL	m2	3,00	117,00	351,00
106	28375829	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x50 mm EPS 70 Z	m2	3,13	68,40	214,11
107	63151410	Deska z minerální plsti typu ISOVER UNI tl. 140 mm	m2	6,30	176,50	1 111,95
108	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	22,13	2,45	54,22
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				**2 267,43**
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace**				
109	720	ZTI - viz samostatný výkaz	Kč	1,00	95 620,00	95 620,00
	Celkem za	*720 Zdravotechnická instalace*				**95 620,00**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
110	762083122U00	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís	m3	0,08	850,00	71,40

Položkový rozpočet

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	762085103U00	Mtž kotev krokví	kus	6,00	185,00	1 110,00
112	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14	m	6,00	282,00	1 692,00
113	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,08	1 370,00	115,08
114	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	2,44	150,00	365,63
115	762810148U00	Záklop typu CETRIS 25 P+D rošt šroub	m2	3,00	740,00	2 220,00
116	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	2,44	120,00	292,50
117	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	5,70	120,00	684,00
118	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	2,44	120,00	292,50
119	13358426	Ocel pásová jakost 11373 30x3,0 mm	T	0,00	24 160,00	111,14
120	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	69,54	8,30	577,20
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				**7 531,44**
Díl:	**7631**	**Konstrukce sádrokartonové**				
121	763131511U00	SDK podhled do vlhka - výtah	m2	2,44	780,00	1 903,20
122	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	19,03	10,70	203,64
	Celkem za	*7631 Konstrukce sádrokartonové*				**2 106,84**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
123	764311205R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° vč.napojení na stávající krytinu	m2	3,00	1 320,00	3 960,00
124	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	0,64	330,00	211,20
125	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	41,71	3,00	125,14
	Celkem za	*764 Konstrukce klempířské*				**4 296,34**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
126	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	18,43	85,00	1 566,38
127	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	18,43	42,00	773,98
128	766441812U00	Dmtž parapet deska š 30cm- dl -1m	kus	3,00	33,60	100,80
129	766441822U00	Dmtž parapet deska š 30cm- dl 1m-	kus	2,00	46,00	92,00
130	01	D+M dřevěné okno 540x1500 - "2"	kus	1,00	6 830,00	6 830,00
131	02	D+M vnitřních atyp.dveří 700x1810 s rámem - "12"	kus	1,00	13 390,00	13 390,00
132	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	227,53	1,35	307,17
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**23 060,32**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
133	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	60,57	168,00	10 175,76
134	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	59,75	72,00	4 301,86
135	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm vč.dilatace pružným páskem	m2	60,57	295,00	17 868,15
136	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem typu Escosil (Schomburg)	m	73,63	52,00	3 828,66
137	Dodávka	Dlažba keramická do nabídky 400Kč/m2	m2	66,63	400,00	26 650,80
138	Dodávka	Sokl keramický do nabídky 1280Kč/m2	m2	6,57	1 280,00	8 412,54
139	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	712,38	3,10	2 208,37
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				**73 446,14**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
140	776511810RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	21,25	31,30	665,13
141	776511820R00	Odstranění koberce s podložkou	m2	14,77	62,40	921,65
	Celkem za	*776 Podlahy povlakové*				**1 586,77**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
142	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	19,97	105,00	2 096,39
143	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,97	36,40	726,75
144	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150	m2	19,97	282,00	5 630,30
145	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	6,38	170,00	1 084,94
146	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	27,08	55,00	1 489,40

Položkový rozpočet

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	Dodávka	Obklad keramický do nabídky 250Kč/m2	m2	21,96	250,00	5 490,55
148	Dodávka	Obklad na parapet - do nabídky 300Kč/m2 upřesnit během realizace	m2	1,76	300,00	526,53
149	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	170,45	3,95	673,27
	Celkem za	*781 Obklady keramické*				**17 718,13**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
150	783612900R00	Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků repase, obroušení,vyspravení,nátěr	m2	49,89	380,00	18 959,19
151	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email	m2	8,69	265,00	2 302,19
	Celkem za	*783 Nátěry*				**21 261,38**
Díl:	**784**	**Malby**				
152	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem typu HET, A - Grund 1x	m2	477,15	9,20	4 389,78
153	784164112R00	Malba typu IHET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	477,15	35,80	17 081,96
154	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	384,25	21,10	8 107,59
	Celkem za	*784 Malby*				**29 579,32**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
155	M21	Elektroinstalace	Kč	1,00	83 220,00	83 220,00
156	M21	Stavební přípomoci	Kč	1,00	12 500,00	12 500,00
	Celkem za	*M21 Elektromontáže*				**95 720,00**
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
157	M24	D+M bytového ventilátoru na WC - "Z1"	kus	1,00	5 100,00	5 100,00
	Celkem za	*M24 Montáže vzduchotechnických zařízení*				**5 100,00**
Díl:	**M33**	**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				
158	01	D+M výtahu typu OTIS GeN2 GENESIS	Kč	1,00	460 000,00	460 000,00
159	02	Stavební přípomoci	Kč	1,00	24 000,00	24 000,00
	Celkem za	*M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy*				**484 000,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
160	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	41,96	344,50	14 455,19
161	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,96	193,50	8 119,24
162	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	629,40	10,30	6 482,80
163	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41,96	101,00	4 237,95
164	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	41,96	142,50	5 979,29
165	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	83,92	68,50	5 748,50
166	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,96	350,00	14 685,97
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				**59 708,92**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**02 Elektroinstalace**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
130226	**Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Miroslav Pantoflíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Miroslav Pantoflíček		
Objednatel	Město Soběslav		
Dodavatel	Jihostav Soběslav s.r.o.	Zakázkové číslo	9
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	83 220	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		83 220	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		83 220	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		83 220	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Vyskočil	Jméno :	Jméno :
Datum : 21.3.2013	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: JIHOSTAV SOBĚSLAV S.R.O. NA PÍSKÁCH 443/II, 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ 47289484 Tel./fax: 381 521 241 ③	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	83 220 Kč
DPH	21,0	%	17 476 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**100 696 Kč**

Poznámka :

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	83 220	0
CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**83 220**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	83 220	0
Provoz investora	0	0,0	83 220	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	83 220	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	83 220	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
1	001	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x36W	kus	3,00	1 251,50	3 754,50
2	002	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 1x36W	kus	1,00	1 220,00	1 220,00
3	003	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 1x18W	kus	4,00	961,90	3 847,60
4	004	VYPÍNAČ 230V/10A, ŘAZ.1	kus	4,00	300,20	1 200,80
5	005	POHYBOVÉ ČIDLO 180°	kus	4,00	1 944,20	7 776,80
6	006	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	kus	4,00	347,10	1 388,40
7	007	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	kus	12,00	32,80	393,60
8	008	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus	25,00	32,80	820,00
9	009	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE V KRABICI KT250	kus	1,00	805,50	805,50
10	010	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 3.PÓL.	kus	1,00	1 119,90	1 119,90
11	011	POJISTKY VÁLCOVÉ 80A	kus	3,00	75,10	225,30
12	012	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C, 3.PÓL.	kus	1,00	4 578,20	4 578,20
13	013	JISTIČ 1B10A	kus	2,00	165,80	331,60
14	014	JISTIČ 1B16A	kus	3,00	165,80	497,40
15	015	JISTIČ 1C25A	kus	1,00	209,50	209,50
16	016	PROUDOVÝ CHRÁNIČ/JISTIČ 2.PÓL. 16/0,03A	kus	3,00	1 620,30	4 860,90
17	017	STYKAČ 1.PÓL. 16A	kus	3,00	517,70	1 553,10
18	018	KABEL CYKY 3Jx1,5	m	100,00	40,30	4 030,00
19	019	KABEL CYKY 3Jx2,5	m	250,00	51,10	12 775,00
20	020	KABEL CYKY 5Jx6	m	20,00	144,50	2 890,00
21	021	KABEL CY 25, zž	m	3,00	135,70	407,10
22	022	KABEL CY 6, zž	m	50,00	46,60	2 330,00
23	023	PÁSEK FeZn 30x4	m	30,00	66,50	1 995,00
24	024	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	hod	16,00	281,50	4 504,00
25	025	DROBNÝ SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL	kpl	1,00	1 564,00	1 564,00
26	026	VÝSTRAŽNÉ SYMBOLYA ZNAČKY (NÁLEPKY NA ROZVADĚČ, HOP a pod.)	kpl	1,00	782,00	782,00
27	027	VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,00	2 346,10	2 346,10
28	028	VÝKOPOVÉ PRÁCE, VÝKOP 20x50 CM	m	25,00	218,90	5 472,50
29	029	VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉ ELEKTROINSTALACE	kpl	1,00	3 910,40	3 910,40
30	030	ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPY 2kW	kus	2,00	2 815,40	5 630,80
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**83 220,00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**03 Zdravotně technické instalace**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
130226	**Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I**	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Miroslav Pantoflíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Miroslav Pantoflíček		
Objednatel	Město Soběslav		
Dodavatel	Jihostav Soběslav s.r.o.	Zakázkové číslo	9
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	95 620	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		95 620	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		95 620	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		95 620	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Vyskočil	Jméno :	Jméno :
Datum :	21.3.2013	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

JIHOSTAV SOBĚSLAV S.R.O.
NA PÍSKÁCH 443 / II, 392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ 47239484
Tel./fax: 381 521 241 ③

Základ pro DPH	21,0	%	95 620 Kč
DPH	21,0	%	20 080 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**115 700 Kč**

Poznámka :

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet : 03
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	32 926	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	29 887	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	32 807	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	95 620	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	95 620	0
Oborová přirážka	0	0,0	95 620	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	95 620	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	95 620	0
Zařízení staveniště	0	0,0	95 620	0
Provoz investora	0	0,0	95 620	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	95 620	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	95 620	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	130226 Soběslav,Stavební úpravy domu č.p.152/I	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Stavební úpravy domu č.p.152/I	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
1	001	Potrubí PVC – KG systém DN 150	m	7,50	660,90	4 956,75
2	002	Potrubí PVC – KG systém DN 125	m	1,50	508,00	762,00
3	003	Potrubí PPs – HT systém DN 100	m	4,00	687,00	2 748,00
4	004	Potrubí PPs – HT systém DN 70	m	1,50	553,90	830,85
5	005	Potrubí PPs – HT systém DN 50	m	1,50	448,30	672,45
6	006	Potrubí PPs – HT systém DN 40	m	2,00	408,50	817,00
7	007	Podlahová vpusť HL90 se suchou zápachovou uzávěrko	kus	1,00	1 242,40	1 242,40
8	008	Plastová revizní šachta prům. 800 mm	kus	1,00	19 526,00	19 526,00
9	009	Přisávací ventil HL904	kpl	1,00	803,30	803,30
10	010	Zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 736760	m	18,00	31,50	567,00
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**32 925,75**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
11	001	Sací potrubí ze studny lPe ř32/2,8	m	15,00	713,00	10 695,00
12	002	Potrubí plastové PP-3 TRUBKA ř20x2,5 PN 16 (DN15)	m	3,00	325,90	977,70
13	003	Potrubí plastové PP-3 TRUBKA ř25x2,7 PN 16 (DN20)	m	15,00	397,80	5 967,00
14	004	Potrubí plastové PP-3 TRUBKA ř32x3,0 PN 16 (DN25)	m	8,50	474,30	4 031,55
15	005	PE izolace Tubolit DG ř 22/9 mm	m	2,90	20,80	60,32
16	006	PE izolace Tubolit DG ř 28/9 mm	m	14,30	23,40	334,62
17	007	PE izolace Tubolit DG ř 35/13 mm	m	8,10	41,60	336,96
18	008	Upevňovací prvky potrubí: objímky pro DN 20-50 celkový součet	kus	18,00	36,40	655,20
19	009	Vypouštěcí kohout DN15	kus	2,00	136,90	273,80
20	010	Kulový kohout DN 20	kus	1,00	370,30	370,30
21	011	Kulový kohout DN 25	kus	1,00	455,90	455,90
22	012	Elektrický bojler OKCE 50 l - montáž	kpl	1,00	1 311,50	1 311,50
23	013	Sací koš se zpětnou klapkou DN 25	kus	1,00	335,10	335,10
24	014	Napojení stávající vodárny na nové potrubí sání a výtlaku	kpl	1,00	1 530,00	1 530,00
25	015	Proplach a dezinfekce potrubí dle ČSN 736660	m	26,50	44,10	1 168,65
26	016	Tlaková zkouška potrubí do DN 50 dle ČSN 736660	m	26,50	52,20	1 383,30
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**29 886,90**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
27	001	Umyvadlo keramické 60 cm, vč. zápachové uzávěrky	kpl	1,00	4 437,10	4 437,10
28	002	Klozet keramický kombinovaný včetně sedátka	kpl	1,00	7 451,20	7 451,20
29	003	Baterie umyvadlová páková stojánková	kpl	1,00	2 417,50	2 417,50
30	004	Připojení dřezu v kuchyňské lince	kpl	1,00	642,60	642,60
31	005	Baterie dřezová páková stojánková	kpl	1,00	1 881,90	1 881,90
32	006	Ventil rohový připojovací (dřez,umyvadlo,WC)	kus	5,00	109,30	546,50
33	007	Připojovací hadičky tlakové (dřez,umyvadlo,WC)	kus	5,00	102,50	512,50
34	008	Elektrický ohřívač vody závěsný akumul. 50 l svisl	kus	1,00	14 917,70	14 917,70
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**32 807,00**