



dřelna: 384 396 159
sklad: 384 396 076
e-mail: fubiko@email.cz

FÜBIKO spol. s r.o.
Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ49023853 (2)

SLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Zhotovitel: FÜBIKO, spol. s r. o.

Rodvínov 52

377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Vlastimilem Füllsackem, mobil: 777 632 638

IČO: 490 23 853

DIČ: CZ49023853

Bank. spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú.: 26203754/0600

Tel: 384 396 159

E-mail: info@fubiko.cz

a

Objednatel: Město Kardašova Řečice

Náměstí J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice

zastoupená: MVDr. Petrem Nekutou, starostou města

IČ: 00246905

DIČ: CZ00246905

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 603131309/0800

Tel: 384 383 031

E-mail: posta@kardasova-recice.cz

u z a v í r a j í podle § 536 a násled. obch. zák. smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

„Oprava lesní cesty Babky“

(dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří Ing. Jiří Koplík, Hlinsko č. 49, 370 01 České Budějovice a podle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II. Spolupráce objednatele:

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před datem zahájení díla, souhlas s provedením stavebních úprav, projektovou dokumentací a další potřebné podklady tak, aby práce mohly být zahájeny v dohodnutém termínu.

III. Čas plnění:

- a) termín zahájení díla : 17. 06. 2013
b) termín dokončení díla: 26. 07. 2013
c) místo plnění: Lesní cesta na parc. č. 3753, 3637 a
4210/1 v k.ú. Kardašova Řečice

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované částky na účet zhotovitele. Právo zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s jeho předáním zaviněným objednavatelem budou oba termíny o dobu prodlení posunuty a obě strany nebudou uplatňovat majetkové sankce.

IV. Cena díla:

Cena díla vymezeného v předmětu smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná dle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy, ve výši:

Cena díla bez DPH	811 089,00 Kč
DPH 21%	170 329,00 Kč
Celková cena s DPH	981 418,00 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 80% celkové ceny díla na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených po vzájemně odsouhlasených soupisech skutečně provedených prací. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta do 30-ti dnů od jejich vystavení zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění.

Pozastávky ve výši 20% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazeno po jejich odstranění. Daňové doklady budou vystavené zhotovitelem „v režimu přenesené daňové působnosti“, dle paragrafu 92a Zákona o DPH.

VI. Provádění stavby:

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

Dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Současně se zavazuje provádět dovoz kamene a jiného materiálu po stávajících lesních cestách pouze v období, kdy jsou tyto cesty suché a nejsou zamokřené po déletrvajících deštích. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti objednatele mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit škodu. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání díla, jsou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak. Jmenovaný zástupce objednavatele kontroluje provádění prací podle zadání. Objednatel předá zhotoviteli na dobu provádění díla staveniště v rozsahu vymezeném projektem. Na stavbě bude veden zhotovitelem stavební deník. Stavební dozor bude provádět Ing. Jiří Koplík.

VII. Předání díla:

Dílo bude dokončeno podepsáním zápisu o ukončení a předání díla, který podepíší obě strany.

Za objednatele je zmocněn k převzetí díla : MVDr. Petr Nekut (608 383 032)

Za zhotovitele dílo předá: p. Vlastimil Füllsack (777632638)

VIII. Smluvní sankce:

a) V případě nedodržení termínu dokončení díla z důvodu stojících na straně zhotovitele (předání a převzetí) bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu.

b) Zhotovitel může uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,1%** denně z fakturované částky při prodlení objednatele s úhradou účtované částky.

IX. Záruční doba:

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání a za vady, které se objeví později, nejdéle do **36** měsíců od předání díla.

X. Ostatní ujednání:

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a dvě jsou pro zhotovitele a dvě pro objednatele.

Příloha: Položkový rozpočet.


V Kardašově Řečici, dne **17-06-2013**

V Rodvínově, dne 17. 6. 2013


Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice



MVDr. Petr Nekut
starosta města



Vlastimil Füllsack
jednatel



dílňa: 384 396 159
sklad: 384 396 076
e-mail: fubiko@email.cz
FÜBIKO spol. s r.o.
Rodvínov 52, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ49023853 (2)

Položkový rozpočet

Stavba : 2012-20 Lesní cesty Kardašova Řečice
Objekt : 2 Lesní cesta Babky

Rozpočet: 1
Lesní cesta Babky

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1	112201101R00	Zemní práce Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	30,00	200,00	6 000,00		
		část 1 - km 0,00-0,797:30		30,00				
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	10,00	300,00	3 000,00		
		část 1 - km 0,00-0,797:10		10,00				
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	5,00	500,00	2 500,00		
		část 1 - km 0,00-0,797:5		5,00				
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	47,50	210,00	9 975,00		
		část 1: km 0,345-0,440:95*2,5*0,2		47,50				
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	62,40	100,00	6 240,00		
		část 1: odpadní příkopy od propustků: propust km 0,136:10*0,9 propust km 0,302:10*0,9 propust km 0,437:10*0,9 km 0,658-0,776:35,4		9,00 9,00 9,00 35,40				
6	132201201R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,34	1 000,00	35 340,00		
		část 1: propust km 0,136:4,8*1+7,6 propust km 0,302:4,8*1+7,6 propust km 0,437:4,8*0,8+6,7		12,40 12,40 10,54				
7	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	64,90	180,00	11 682,00		
		část 1: km 0,658-0,776:64,9		64,90				
8	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	8,42	120,00	1 010,40		
		část 1: propust km 0,136:4,8*0,6+0,6 propust km 0,302:4,8*0,6+0,6 propust km 0,437:4,8*0,2+0,5		3,48 3,48 1,46				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 252,00	10,00	32 520,00		
		část 1-km 0,00-0,797: rozejzd na ZÚ:(15+6)/2*8+(6+4)/2*12 km 0,020-0,797:777,4		144,00 3 108,00				

Položkový rozpočet

Stavba : 2012-20 Lesní cesty Kardašova Řečice
 Objekt : 2 Lesní cesta Babky

Rozpočet: 1
 Lesní cesta Babky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
10	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	81,00	20,00	1 620,00		
		část 1:						
		odpadní příkopy od propustků:						
		propust km 0,136+10*2,7		27,00				
		propust km 0,302+10*2,7		27,00				
		propust km 0,437+10*2,7		27,00				
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	327,50	20,00	6 550,00		
		část 1:						
		km 0,658+0,776+327,5		327,50				
		Celkem za		327,50				
		1 Zemní práce						
Díl:	5	Komunikace						
12	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm	m2	2 299,89	40,00	91 995,60	0,23481	540,03717
		Kryt zpevnění:						
		část 1 - km 0,797-1,085+288*3,28		944,64				
		část 2:						
		rozjezd na ZÚ:(17,28+6,78)/2*7+(6,78+3,28)/2*8		124,45				
		km 0,015-0,365+350*3,28		1 148,00				
		rozjezd na KÚ:(3,28+13,28)/2*10		82,80				
13	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	2 802,30	40,00	112 092,00	0,38625	1 082,38838
		část 1 - km 0,00-0,797:						
		napojení větší rozjezdu na stávající cestu 2L:32,5		32,50				
		rozjezd na ZÚ:(13,4+5,4)/2*8+(5,4+3,4)/2*12		128,00				
		km 0,020-0,797+777*3,4		2 641,80				
14	564821111R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	2 166,01	23,00	49 818,23	0,16872	365,44921
		Kryt zpevnění:						
		část 1 - km 0,797-1,085+288*3,08		887,04				
		část 2:						
		rozjezd na ZÚ:(17+6,5)/2*7+(6,5+3,08)/2*8		120,57				
		km 0,015-0,365+350*3,08		1 078,00				
		rozjezd na KÚ:(3,08+13)/2*10		80,40				
15	564831111R00	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2 561,80	29,00	74 292,20	0,20907	535,59553
		Kryt zpevnění:						
		část 1 - km 0,00-0,797:						
		napojení větší rozjezdu na stávající cestu 2L:32,5		32,50				

Položkový rozpočet

Stavba :		2012-20 Lesní cesty Kardašova Řečice			Rozpočet: 1			
Objekt :		2 Lesní cesta Babky			Lesní cesta Babky			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
19	566501111R00	km 0,496-0,508:12*1		12,00				
		km 0,640:2*2		4,00				
		km 0,881-0,890:9*1,2		10,80				
		km 0,911-0,926:15*1,5		22,50				
		km 0,935-0,958:23*1,5		34,50				
		Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	14,40	22,00	316,80	0,19726	2,84054
		část 1:						
		km 0,297-0,306:9*1,6		14,40				
20	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkořiti hloušky 10 cm	m2	663,00	28,00	18 564,00	0,19276	127,79988
		část 1 - km 0,797-1,085:288*0,5*2		288,00				
		část 2 - km 0,00-0,375:375*0,5*2		375,00				
21	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	296,70	30,00	8 901,00		
		část 1:						
		km 0,00-0,797:797*0,15*2		239,10				
		km 0,797-1,085:288*0,1*2		57,60				
22	571904211R00	Posyp krytu lomovými výšivkami do 20 kg/m2	m2	3 730,00	8,00	29 840,00	0,02111	78,74030
		část 1:						
		napojení větší rozjezdu na stávající cestu 2L:32,5		32,50				
		rozjezd na ZÚ:(13+5)/2*8+(5+3)/2*12		120,00				
		km 0,020-1,085:777*3		2 331,00				
		část 2:						
		rozjezd na ZÚ:(17+6)/2*7+(6+3)/2*8		116,50				
		km 0,015-0,365:350*3		1 050,00				
		rozjezd na KÚ:(3+13)/2*10		80,00				
23	Nab -1	Nákup zeminy na krajnice a násypy	t	614,72	12,00	7 376,64	0,06600	40,57152
		krajnice:296,7*1,7		504,39				
		násypy:64,9*1,7		110,33				
24	Nab -2	Doprava nakoupené zeminy - do 35km	km	1 830,50	30,00	54 915,00		
		7m3/auto:						
		krajnice:(296,7/7)*35		1 483,50				
		násypy:(69,4/7)*35		347,00				
	Celkem za	5 Komunikace				464 623,77		2 902,02568
Díl: 8		Trubní vedení						
25	871111109R00	M,plast,potrubi ve výkopu na gum,těsnění DN 500 mm	m	18,00	100,00	1 800,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-20 Lesní cesty Kardašova Řečice	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Lesní cesta Babky	Lesní cesta Babky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
16	564851111R00	rozjezd na ZU: (13+5)/2*8+(5+3,1)/2*12 km 0,020-0,797: 777*3,1		120,60 2 408,70				
		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	226,00	44,00	9 944,00	0,30994	70,04644
		hospodářské sjezdy-část 1:						
		km 0,005 L:4*3		12,00				
		km 0,445 L:(6+3)/2*6		27,00				
		km 0,649 L:10*3		30,00				
		km 0,848 L:(8+3)/2*6		33,00				
		km 0,866 P:(6+3)/2*6		27,00				
		km 0,873 L:(6+3)/2*6		27,00				
		km 0,966 P:(10+4)/2*10		70,00				
17	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	117,00	13,00	1 521,00	0,11048	12,92616
		část 1:						
		km 0,008:3*3		9,00				
		km 0,177-0,185:8*1		8,00				
		km 0,202-0,248:46*1		46,00				
		km 0,420-0,437:17*1,2		20,40				
		km 0,982-0,996:14*0,9		12,60				
		km 1,073-1,079:6*1		6,00				
		část 2:						
		km 0,158:2*2		4,00				
		km 0,194-0,199:5*1		5,00				
		km 0,233:6		6,00				
18	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	296,90	17,00	5 047,30	0,15369	45,63056
		část 1:						
		km 0,048-0,078:30*2,2		66,00				
		km 0,107-0,113:6*2		12,00				
		km 0,136-0,158:22*1,5		33,00				
		km 0,257-0,262:5*1,3		6,50				
		km 0,272-0,281:9*1,6		14,40				
		km 0,358-0,388:30*1,6		48,00				
		km 0,394-0,406:12*1,6		19,20				
		km 0,473:2*3		6,00				
		km 0,485:8		8,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	2012-20 Lesní cesty Kardašova Řečice	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Lesní cesta Babky	Lesní cesta Babky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		část 1:						
		propust km 0,136:6		6,00				
		propust km 0,302:6		6,00				
		propust km 0,437:6		6,00				
26	28614379.A	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 500 SN8 L=6m	kus	3,00	3 200,00	9 600,00	0,07500	0,22500
		část 1:						
		propust km 0,136:1		1,00				
		propust km 0,302:1		1,00				
		propust km 0,437:1		1,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 400,00		0,22500
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
27	91941111R00	Čelo propustky z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	6,00	12 000,00	72 000,00	6,40548	38,43288
		část 1:						
		propust km 0,136:2		2,00				
		propust km 0,302:2		2,00				
		propust km 0,437:2		2,00				
28	91953555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	2,40	280,00	672,00	2,52730	6,06552
		propust km 0,230:4,8*0,25		1,20				
		propust km 0,515:4,8*0,25		1,20				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				72 672,00		44,49840
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb						
29	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	112,80	40,00	4 512,00		
		část 1:						
		km 0,991-1,085:94*0,6*2		112,80				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 512,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
30	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	2 946,75	48,00	141 443,96		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				141 443,96		