

2013/0490/01N

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Obchodního zákoníku č. 513 / 1991 Sb.
a předpisů následujících

Evidenční číslo smlouvy : 27/SOD/2013/020

Číslo stavby : 927113022

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČO 00291471

Zastoupený:

Květoslav Tichavský, starosta

tel. 572 525 111

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Václav Škrabal, odbor investic

tel. 572 525 275

mobil: 607 290 947, e-mail: vaclav.skrabal@mesto-uh.cz

Odpovědný stavbyvedoucí:

DIČ:

CZ00291471

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

19-1543078319/0800

Telefon:

572 525 111

Fax:

572 551 071

E-mail:

podatelna@mesto-uh.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Davidem Dardou - ředitelem oblastního závodu MORAVA, dle plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

oblastní závod MORAVA

adresa Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad

Ředitel závodu:

Ing. David Darda

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA
p. Jaroslav Čížek - výrobní náměstek

tel. 725 071 738

tel. 602 613 982

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Tibor Závodský

tel. 601 571 590

Telefon:

495 843 203

Fax:

495 845 326

E-mail:

morava@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla : Křížení Vinohradského potoka se silnicí II/497

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.6.2013

Místo plnění : město Uherské Hradiště – Mařatice, ul.Sokolská k.ú. Mařatice p.č.:2050/9; 2050/19; 2050/20; 325/15

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.
5. **Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí dodávky stavby i následující práce a činnosti:**
 - harmonogram provádění stavby, který bude v souladu s harmonogramem současně prováděných prací při rekonstrukci Silnice II/497, které zajišťuje ŘSZK.
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich nepochybnost během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s § 75 odst. 1 stavebního zákona odborně způsobilou osobou; výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb. zákona č. 309/2006 Sb a NV č. 589/2006 související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - dodržení ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
 - projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků
 - zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění
 - projednání a zajištění vyjádření odboru dopravy MěÚ Uherské Hradiště k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
 - zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
 - příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,
 - příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, vše v platném znění
 - respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
 - při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - práce budou prováděny v pracovní dny a sobotu od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací. V případě výkopů provést zásyp s postupným hutněním na původní únosnost s prokázáním hodnoty hutnění.
 - zajištění všech nutných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - zhotovitel musí respektovat všechna vyjádření správců inženýrských sítí a postupovat dle uvedených podmínek v těchto vyjádření
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 1x v digitální podobě na CD ve formátu PDF a DWG. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)

- doklady o vytýčení stavby
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v grafické podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení stavby : 01.07.2013
Termín dokončení stavby : 30.10.2013

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sních, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připravenosti je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	1 430.866,- Kč
DPH 21 %	300.482,- Kč
Cena díla s DPH celkem	1.731.348,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena je smluvní a je stanovena jako maximální.
Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH, nabídková cena vč.DPH může být překročena pouze v případě změny sazby DPH.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu
7. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
8. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
9. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90% sjednané celkové ceny. Dalších 10% z celkové ceny slouží jako zádržné , které bude objednatelem uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění v termínu do 30 dnů.
10. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.

11. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

Čl. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **60** měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítím a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,15 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:

- Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,15% ze sjednané ceny bez DPH**.
- Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši **0,05% ze sjednané ceny bez DPH** za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad:

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za nevyklizení staveniště:

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

- Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.
- Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
- V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli "Dopravní řád" v případě potřeby i "Provozní řád".
- Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
- Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
- Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem.
- Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inž. sítí a vozidel pro svod TKO.

2. Dokumentace

- Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních nejpozději do 10 dnů před zahájením stavby..
- Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že toto právo využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.

2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. a předpisy související.

3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.

4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo 1085/70/RM/2013.



v Uherském Hradišti
dne 28. 06. 2013

v Rajhradcích
dne 21.6.2013

M - SILNICE z.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
⑦ oblasťní závod MORAVA
Rajhradce, 416 664 61 Rajhradce

Květoslav Tichavský
starosta města

Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA

Handwritten signature

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27130150 - Jarošov, Silnice II/497 - město Uherské Hradiště					
Objekt: C201 - Křižení Vinohrad, potoka se silnicí II/497					
006 - Vedlejší náklady					
05	005R	Dočasná dopravní opatření	1 soubor	51 000,00	51 000,00
07	007R	Inženýrské sítě	1 soubor	12 240,00	12 240,00
04	004R	Kompletní činnost	1 soubor	10 200,00	10 200,00
06	006R	Mobilní WC	1 soubor	9 800,00	9 800,00
03	003R	Odstranění zařízení staveníště	1 soubor	10 200,00	10 200,00
02	002R	Provoz zařízení staveníště	1 soubor	15 300,00	15 300,00
01	001R	Vybudování zařízení staveníště	1 soubor	15 300,00	15 300,00
Součet za 006 - Vedlejší náklady					124 040,00
007 - Ostatní náklady					
08	001R	Dokumentace skutečného provedení stavby	1 soubor	20 400,00	20 400,00
Součet za 007 - Ostatní náklady					20 400,00
1 - Zemní práce					
37	59212026	Deska krycí KD 1 500x170x35 mm	30 KUS	28,6	858
20	131201202R00	Hloubení zapážených jam v hor. 3 do 1000 m3	117,37 m3	268,7	31 537,32
34	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A	16,65 T	163,2	2 717,28
10	Nezatříd. PC02	Montáž kabelového žlabu dolní část - pro objízdný pruh	3 Ks	3 060,00	9 180,00
09	Nezatříd. PC01	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	15 m	816	12 240,00
29	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	16,56 m3	157,1	2 601,58
28	167101102R00	Odstranění podkladu pl 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm	117,37 m3	38,8	4 553,96
15	113107131R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	4,2 m2	479,4	2 013,48
23	151101101R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	87,6 m2	71,4	6 254,64
32	199000005R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapážených jam v hor. 3	220,97 T	102	22 538,94
21	131201209R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	117,37 m3	24,7	2 899,04
18	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	117,37 m3	287,7	33 767,35
19	130001101R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	16,56 m3	287,7	4 764,31
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžením	6 m2	26,1	156,6
12	113106221R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	16 m2	9,5	152
13	113106231R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	18 m2	34,3	617,4
14	113106241R00	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovozu ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	69 m2	25,5	1 759,50
33	181300010RAD	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	24 m2	72,7	1 744,80
22	139601102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	16,56 m3	612	10 134,72
24	161101101R00	Štěrkodrté frakce 0-63 A	9,39 m3	61,2	574,67
35	58344197	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	47,1 T	199	9 372,90
25	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	16,56 m3	153	2 533,68
26	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	117,37 m3	125,6	14 741,67
27	162701102R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	16,56 m3	125,6	2 079,94
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	6 m	32,2	193,2
17	113202111R00		27 m	32,2	869,4

30	174101101R00	Zásyp jam, výh, šachet se ztuhnutím	25,46 m3	66,3	1 688,00
31	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	9 m3	211,4	1 902,60
36	59212021	Žlab kabelový TK1 100x17x14 AZD25-100	15 KUS	147,9	2 218,50
Součet za 1 - Zemní práce					186 665,47
2 - Základy a zvláštní zakládání					
38	231943212R00	Stěny beran. z ocel. štět. z terénu, zaber.do 8 m	26 m2	1 861,50	48 399,00
42	13442220	Stěnovnice jakost S 240 GP č.III n	0,3900 T	18 360,00	7 160,40
39	237941112R00	Vytažení beran.stěvnic do 2 roků, do 12 m do 8 m	26 m2	918	23 868,00
40	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	1,13 T	32 984,60	37 272,60
41	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI	0,5300 T	30 930,40	16 393,11
Součet za 2 - Základy a zvláštní zakládání					133 093,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
45	59385430	Energokanal ENK 239/202/105 U	7 KUS	11 500,00	80 500,00
44	388129230R00	Montáž dílcu pref. kanálů ze ŽB tvaru U do 5 t	7 KUS	1 734,00	12 138,00
43	Nezaříd. PC01	Odvoz a uskladnění seřizovacího ENK dle pokynů investora	1 Ks	5 100,00	5 100,00
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					97 738,00
4 - Vodorovné konstrukce					
48	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	5,04 m3	2 580,20	13 004,21
47	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2	7 KUS	71,4	499,8
46	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60. dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	10 KUS	112,2	1 122,00
49	59223785	Podkladek pod hrdlovou troubu TBX Q 140-112/20/20	7 KUS	255	1 785,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					16 411,01
5 - Komunikace					
63	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen tl. 5 cm	35,5 m2	226,1	8 026,55
66	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	6 m2	147,8	886,8
64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	18 m2	147,8	2 660,40
59	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	4,2 m2	428,5	1 799,70
52	Nezaříd. PC03	Odstranění vodorovného značení	10,5 m2	408	4 284,00
61	584121111RT2	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 2/490 300x100x15	51 m2	1 125,80	57 415,80
62	584121111RT4	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 3/490 300/200/15	24 m2	1 177,00	28 248,00
60	584121111R00	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm	18 m2	114,2	2 055,60
55	564112430R00	Podklad z bet recyklatu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm	27 m2	199,3	5 381,10
57	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	19,5 m2	293,8	5 729,10
56	564751111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	25,2 m2	115,5	2 910,60
58	564831111R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm. drt. do 100 m2	19,5 m2	63,9	1 246,05
50	596215025R00	Rozšíření chodníku na š.180 cm D+M	18 m2	20,4	367,2
51	Nezaříd. PC01	Zpětná úprava chodníku D+M do pův.stavu - horní část	7 m	244,8	1 713,60
53	Nezaříd. PC02	Zpětná úprava vozovky D+M do pův.stavu - horní část	7 m	459	3 213,00
54	Nezaříd. PC04	Zpětná úprava vozovky D+M do pův.stavu - horní část	7 m	244,8	1 713,60
54	Nezaříd. PC05		7 m	459	3 213,00
Součet za 5 - Komunikace					130 864,10
59 - Kryty pozemních komunikací a ploch dlaždových					
72	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	46,89 T	64,3	3 015,03

68	113107221RAC	Odstanění asfaltbet krytu ABS tl. 10 cm do 200 m ² bez nakládání a odvozu na skládku				
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	27 m ²	147,9	3 993,30	
71	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	46,88 T	204	9 563,52	
67	113106033RAC	Rozebrání dlažby z koster a podkladu, pl. do 200 m ² bez nakládání a odvozu na skládku	281,34 T	5,1	1 434,83	
70	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	19,5 m ²	28,6	557,7	
			46,89 T	181,1	8 491,78	
Součet za		59 - Kryty pozemních komunikací a ploch dlažděných			27 056,16	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						
73	631320036RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	8,25 m ²	744,6	6 142,95	
Součet za		63 - Podlahy a podlahové konstrukce			6 142,95	
711 - Izolace proti vodě						
84	Nezatříd. PC01	Geotextilie 500 g/m ² š. 200 mm D+M	9,9 m ²	35,7	353,43	
86	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	50,32 m ²	51	2 566,32	
85	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	50,32 m ²	6,1	306,95	
87	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	100,64 m ²	30,6	3 079,58	
88	11163110	Lak asfaltový izolační ALP	0,0100 T	46 920,00	469,2	
89	62833154	Pás asfaltovaný těžký G 200 S 40 4,0 mm	57,87 m ²	122,4	7 083,29	
91	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	0,3800 T	459	174,42	
90	69365838	Textilie netkaná impregnovaná 550 g/m ²	115,74 m ²	38,8	4 490,71	
Součet za		711 - Izolace proti vodě			18 523,91	
713 - Izolace tepelné						
94	28375768.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S	1,08 m ³	3 641,40	3 932,71	
93	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	21,11 m ²	122,4	2 583,86	
92	713100812R00	Odstanění tepelné izolace, polystyren tl. do 5 cm	21,11 m ²	32,6	688,19	
95	60623410	Překlička vodovzdorná tl. 15 mm lep A100	11,08 m ²	459	5 085,72	
96	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	0,1600 T	459	73,44	
Součet za		713 - Izolace tepelné			12 363,92	
767 - Konstrukce zámečnické						
97	Nezatříd. PC02	Šroubová tyč M10 D+M	44 Ks	28,6	1 258,40	
98	Nezatříd. PC03	Trmeny a plotny D+M	124,2 kg	66,3	8 234,46	
Součet za		767 - Konstrukce zámečnické			9 492,86	
8 - Trubní vedení						
74	870100025R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1400	16 m	1 632,00	26 112,00	
76	Nezatříd. PC02	Obetonování potrubí žb C25/30 D+M XC2-XF1 - S1+S2	56,22 m ³	2 754,00	154 829,88	
75	Nezatříd. PC01	Sklolaminátová trouba DN 1400 mm dodávka včetně spojovacího materiálu	16 m	15 494,00	247 904,00	
Součet za		8 - Trubní vedení			428 845,88	
91 - Doplnující práce na komunikaci						
80	917862111RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	27 m	264,6	7 144,20	
79	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	6 m	204,7	1 228,20	
78	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	10,5 m ²	18,4	193,2	
77	915721122R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuc	10,5 m ²	428,4	4 498,20	
Součet za		91 - Doplnující práce na komunikaci			13 063,80	

97 - Bourání konstrukcí					
81	970251150R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 150 mm			2 042,55
82	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	4,45 m	459	11 220,00
			44 KUS	255	
Součet za 97 - Bourání konstrukcí					13 262,55
99 - Staveništní přesun hmot					
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			173 777,40
			340,74 T	510	
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					173 777,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			
099	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti pouze nepotřebný materiál	42 T	205,4	8 626,80
100	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren + překližka	5,74 T	204	1 170,96
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	0,0200 T	2 040,00	40,8
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	251,97 T	5,1	1 285,05
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	42 T	17,1	718,2
			42 T	173,4	7 282,80
Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					19 124,61
Celkem	Objekt: C201 - Křižení Vinohrad. potoka se silnicí II/497				1 430 865,72
CELKEM	Stavba: N27130150 - Jarošov, Silnice II/497 - město Uherské Hradiště				1 430 865,72