



DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.06.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2015,

č. objednatele

č. zhotovitele SOD00105564

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kobeřice u Brna

se sídlem: Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna
IČ: 00368717,
zastoupený: Bc. Romanem Hanákem – starostou obce

nezapsaný v obchodním rejstříku
dále jen "objednatel" na straně jedné

Zhotovitel : Společnost „Kobeřice“

Vedoucí společník : **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem : Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelem divize 1,
zmocněnou na základě plné moci
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000107-1116511106 / 06700
Telefon: 541 572 576
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Společník I : **SKR stav, s.r.o.**
Se sídlem : Brno, Nováčkova 18, PSČ 614 00
Zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 35-4361980217 / 0100
Telefon: 545 249 000
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

dále jen "zhotovitel" na straně druhé.

Zhotovitel je zastoupen vedoucím společníkem společnosti.

Paul



II. Předmět dodatku

2.1. Preambule:

Smluvní strany se dle ustanovení čl. II. části. II.3 a části. II.4 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu dodatečných stavebních prací či služeb popsanych dále v tomto odstavci pro projekt „Kanalizace a ČOV Kobeřice“.

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce) jsou takové, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 10.06.2014. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo i když by toto oddělení technicky či ekonomicky možné bylo, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

2.2. Změny smlouvy o dílo

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany se dohodly na změně díla a následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. II. se v části II.1. odstavec (neoznačený) 4 začínající slovy „Do dodávky stavby patří mj. následující práce a činnosti:“ doplňuje následovně:

Na základě dohody smluvních stran se mění dílo o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech, které jsou uvedeny dále:

- Změnový list ZL/4 SO 1.1 Gravitační kanalizace: změna trasy gravitační kanalizace z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi v lokalitě U Mlýna včetně podkladů – PD, Vyjádření projektanta, Položkový soupis prací, fotodokumentace,
- Změnový list ZL/5 SO 1.1 Gravitační kanalizace: změna trasy gravitační kanalizace z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi v lokalitě ulice Vrchní včetně podkladů – PD, Vyjádření projektanta, Položkový soupis prací, fotodokumentace,
- Změnový list ZL/7 Gravitační kanalizace: změna trasy gravitační kanalizace z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi v lokalitě ulice Újezd II, neprovedení

Handwritten signature



stoky A 7-2, bourání ŽB jímky v trase nově budované kanalizace včetně podkladů – PD, Vyjádření projektanta, Položkový soupis prací, fotodokumentace,

Změnové listy ZL/4 SO 1.1 Gravitační kanalizace: změna trasy kanalizace, ZL/5 SO 1.1 Gravitační kanalizace: změna trasy kanalizace, ZL/7 SO 1.1. Gravitační kanalizace: změna trasy kanalizace, neprovedení stoky A 7-2 a bourání ŽB jímky včetně položkových rozpočtů jsou součástí této smlouvy o dílo jako příloha (příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, dodatku č. 2).

V čl. IV. CENA DÍLA část IV.1. se zcela ruší a nahrazuje se následovně:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Cena dle SOD celkem	46 889 990,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	1 073 701,52 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	1 218 626,34 Kč bez DPH
Celková cena bez rezervy	49 182 317,86 Kč bez DPH

V případě výskytu objektivně nepředpokládaných víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění je možné čerpání níže uvedené rezervy:

REZERVA	2 396 671,12 Kč bez DPH
DPH z rezervy	503 300,94 Kč
Cena vč. rezervy CELKEM	62 410 576,68 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 06. 2014, týkající se akce „Kanalizace a ČOV Koberice“.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Krycí listy rozpočtů ke změnovým listům č. ZL/4, ZL/5 a ZL/7

V Koberčicích u Brna dne **24. 08. 2015**

V Brně dne **24. 08. 2015**

Objednatel :

Zhotovitel :

Obec Koberčice u Brna

Společnost Koberčice

Bc. Roman Hanák
starosta



Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Ivo Skřivánek
jednatel
SKR stav, s.r.o.



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ 26961474



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KANALIZACE A ČOV KOBEŘICE
CZ.1.02/1.1.00/12.15303

Změnový list ZL/4

Akce: Kanalizace a ČOV Koberžice

Zhotovitel:

Společnost „Koberžice“

Vedoucí společník - OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

Společník I – SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Generální projektant:

Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Technický dozor:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00, Brno

Objednatel:

Obec Koberžice u Brna, Dolní 54, 684 01, Koberžice u Brna

Datum: 13.8.2015

F

A. Úvod :

Na základě nových skutečností zjištěných při realizaci stavby navrhuje projektant, zhotovitel, technický dozor a objednatel níže uvedenou změnu. Tuto změnu nebylo možné při zpracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) předpokládat. Uvedené skutečnosti se projevují částečnou změnou technického a situačního řešení ve stavebním objektu SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Změna je víceprací.

Tyto rozdíly byly v souladu se smlouvou o dílo oceněny a zaneseny do rozpočtu jako :

SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoka A1, část U Mlýna

B. Změny v realizaci oproti zadávací dokumentaci stavby (ZDS):

SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoky A1, část U Mlýna.

Zdůvodnění :

Důvodem ZL/4 je kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase původně navržené trasy stoky A1a prostorové důvody pro uložení stoky s ohledem na stávající síť – dodržení prostorové normy. Před zahájením stavebních prací na stoce byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že v trase navržené kanalizace se nachází

- stávající vedení vodovodu PVC DN 110;
- 80cm od tohoto vedení se nachází plynovod Pe DN 63;
- dále několikrát trasu kříží podélně telefonní kabel;
- 2x optický kabel;
- v místě plánované ŠA 62 se nachází hydrant

Pro zdárné provedení SO 1.1 Gravitační kanalizace je provedení změny nezbytné.

Popis změny :

Původní řešení: -stoka A1 v délce 74,0m mezi šachtami ŠA15-ŠA61-ŠA62-ŠA63
potrubí PVC DN 250

Nové řešení: -stoka A1 v délce 67,5m mezi šachtami ŠA17-ŠA64a-ŠA64
potrubí PVC DN 250
-kanalizační přípojka – č.p. 101, protlakem pod silnicí
potrubí PVC DN 150

Vyjádření generálního projektanta :
Viz. samostatná příloha.

Cenové porovnání :
Viz. samostatná příloha.

C. Rekapitulace

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoky A1, část U Mlýna	-37 433,15	91 542,61
CELKEM	-37 433,15	91 542,61

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ

54 109,46 Kč

D. Závěr :

Změnový list ZL/4 řeší nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací a doplňuje výkazy výměr oceněné zhotovitelem. Došlo k doplnění nových prací, bez kterých nelze stavbu dokončit, do smluvního rozpočtu.

Po technické stránce dojde ke změně trasy kanalizační stoky A1. Bez provedení změny nelze pokračovat ve výstavbě nově budovaného SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Výše popsané a oceněné změny nemají dopad do časového plnění stavby a znamenají výše vyčíslené navýšení 54 109,46 Kč.

Přílohy:

Vyjádření projektanta.
Položkový soupis prací a dodávek.
Zadávací dokumentace.
Dokumentace změny.

E. Schvalovací list změny č. ZL/4

Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
Datum:

OHL ŽS

44 /

OHL ŽS, a.s.
Přemyslova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Vítězslav Hráček
Datum:


VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER
spol. s r.o.
Ráženec 54, 644 00 Brno
IČ: 277 24 905

Podpis:

Vyjádření TD:

Změnu odsouhlasil: Ing. Stanislav Jelínek
Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: Bc. Roman Hanák
Datum:

Podpis:

Obec Koberice u Brna

IČ: 00368717
Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 222 520
e-mail: urad@kobericeubrna.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KANALIZACE A ČOV KOBEŘICE
CZ.1.02/1.1.00/12.15303

Změnový list ZL/5

Akce: Kanalizace a ČOV Koberžice

Zhotovitel:

Společnost „Koberžice“

Vedoucí společník - OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

Společník I – SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Generální projektant:

Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Technický dozor:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00, Brno

Objednatel:

Obec Koberžice u Brna, Dolní 54, 684 01, Koberžice u Brna

Datum: 12.8.2015

7

A. Úvod :

Na základě nových skutečností zjištěných při realizaci stavby navrhuje projektant, zhotovitel, technický dozor a objednatel níže uvedenou změnu. Tuto změnu nebylo možné při zpracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) předpokládat. Uvedené skutečnosti se projevují částečnou změnou technického a situačního řešení ve stavebním objektu SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Změna je víceprací.

Tyto rozdíly byly v souladu se smlouvou o dílo oceněny a zaneseny do rozpočtu jako :

SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoka A a C - část ul.Vrchní a A4

B. Změny v realizaci oproti zadávací dokumentaci stavby (ZDS):

SO 1.1 Gravitační kanalizace - změna trasy stoky A část ul. Vrchní a A4
- změna trasy stoky C (stoka A8)

Zdůvodnění :

Důvodem ZL/5 je kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase původně navržené trasy stoky A a A4 a C, prostorové důvody pro uložení stoky s ohledem na stávající síť.

Po provedení vytyčení trasy stávajících sítí - plynovodu, kabely O2, dešťová kanalizace - správci sítí a následné provedení sond na trase kanalizační stoky, byla zjištěna v místě křížení sítí výšková kolize budované kanalizační stoky s uloženými inženýrskými sítěmi

- v trase navržené kanalizační stoky A se nachází dešťová kanalizace –betonové trouby DN 500;
- 0,6m směrem k zástavbě se nachází plynovod Pe DN 63;
- v trase navržené stoky A4 je dešťová kanalizace –kameninová trouba DN 300
- vedení kabelové trasy O2
- v trase navržené stoky C se nachází dešťová kanalizace –betonové trouby DN 500
- plynovod Pe DN 63

Pro zdárné provedení SO 1.1 Gravitační kanalizace je provedení změny nezbytné.

Popis změny :

Původní řešení:	-stoka A	-délka 106,0 m, mezi šachtami ŠA51-ŠA59 -potrubí PVC DN 250 -vedené v zeleném pásu
	-stoka A4	-délka 52,0m, mezi šachtami ŠA40-ŠA100 -potrubí PVC DN 250 -protlak pod komunikací+chodník
	-stoka C	-délka 218,0 m, mezi šachtami ČS-ŠC11 -potrubí PVC DN 250 -vedené v zeleném pásu

- Nové řešení:
- stoka A -délka 112,9m
-mezi šachtami ŠA51-ŠA57 –v komunikaci
ŠA57-ŠA58 –v zeleném pásu
ŠA58-ŠA59 –v komunikaci
-potrubí PVC DN 250
 - stoka A4 -délka 65,0m, mezi šachtami ŠA40-ŠA100
-potrubí PVC DN 250
-protlak v komunikaci+trasa stoky v komunikaci
 - stoka C -délka 79,5m, mezi šachtami ČS-ŠC3
-potrubí PVC DN 250
-vedené v zeleném pásu
 - stoka A8 -délka 57,5m mezi šachtami ŠA55-ŠC11
-potrubí PVC DN 250
-protlak pod komunikací+trasa stoky v zeleném pásu

Vyjádření generálního projektanta :
Viz. samostatná příloha.

Cenové porovnání :
Viz. samostatná příloha.

C. Rekapitulace

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoky A a A4, část ul. Vrchní	-370 667,50	1 356 526,28
CELKEM	-370 667,5	1 356 526,28

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ

985 858,78 Kč

D. Závěr :

Změnový list ZL/5 řeší nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací a doplňuje výkazy výměr oceněné zhotovitelem. Došlo k doplnění nových prací, bez kterých nelze stavbu dokončit, do smluvního rozpočtu.

Po technické stránce dojde ke změně trasy kanalizační stoky A, C a A4. Bez provedení změny nelze pokračovat ve výstavbě nově budovaného SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Výše popsané a oceněné změny nemají dopad do časového plnění stavby a znamenají výše vyčíslené navýšení 985 858,78 Kč.

Přílohy:

Vyjádření projektanta.
Položkový soupis prací a dodávek.
Zadávací dokumentace.
Dokumentace změny.

E. Schvalovací list změny č. ZL/5

OHL ŽS

44

Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Zdeňka Kvasničkova, Ph.D.

Datum:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Vítězslav Hráček

Datum:

**VODOHOSPODARSKÝ ATELIER
spol. s r.o.
Růženec 54, 644 00 Brno
IČ: 277 24 905**

Podpis:

Vyjádření TD:

Změnu odsouhlasil: Ing. Stanislav Jelínek

Datum:

**AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno, CZ
Tel.: 541 426 060, fax: 541 426 069
DIČ: CZ60712121**

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: Bc. Roman Hanák

Datum:

Obec Koberžice u Brna

IČ: 00368717

Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 222 520

e-mail: urad@kobericeubrna.cz

Podpis:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KANALIZACE A ČOV KOBEŘICE
CZ.1.02/1.1.00/12.15303

Změnový list ZL/7

Akce:
Kanalizace a ČOV Kobeřice

Zhotovitel:

Společnost „Kobeřice“

Vedoucí společník - OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

Společník I – SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Generální projektant:

Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Technický dozor:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00, Brno

Objednatel:

Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01, Kobeřice u Brna

Datum: 14.8.2015

7

A. Úvod :

Na základě nových skutečností zjištěných při realizaci stavby navrhuji projektant, zhotovitel, technický dozor a objednatel níže uvedenou změnu. Tuto změnu nebylo možné při zpracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) předpokládat. Uvedené skutečnosti se projevují částečnou změnou technického a situačního řešení ve stavebním objektu SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Změna je víceprací.

Tyto rozdíly byly v souladu se smlouvou o dílo oceněny a zaneseny do rozpočtu jako :

- | | |
|------------------------------|---|
| SO 1.1 Gravitační kanalizace | - změna trasy stoka A7, část ul. Újezd II |
| | - změna trasy stoka A7-2, ul. Újezd II |
| | - bourání ŽB jímky, osazení 1x PP šachty |

B. Změny v realizaci oproti zadávací dokumentaci stavby (ZDS):

- SO 1.1 Gravitační kanalizace** – změna trasy stoky A7 a změna trasy stoky A 7-2, ul. Újezd II.
- bourání ŽB jímky, osazení PP šachty

Zdůvodnění :

Důvodem ZL/7 je kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase původně navržené trasy stoky A7 a A7-2 a prostorové důvody pro uložení stoky s ohledem na stávající síť. V trase budované kanalizační stoky byla nalezena nevyužívaná ŽB jímka, bez povrchových znaků, kterou bylo nutné vybourat pro pokládku trub dle PD. Současně vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám byla mezi ŠA119 a ŠA120 vložena nová šachta z PP.

Po provedení vytýčení trasy stávajících sítí správci sítí a následné provedení sond na trase kanalizační stoky, byla zjištěna v místě křížení sítí výšková kolize budované kanalizační stoky s již uloženými inženýrskými sítěmi

- | | |
|-------------------|---|
| -stoka A7 | -stávající dešťová kanalizace z betonových trub DN 500,
-jímky jednotlivých RD zasahují do trasy budované kanalizace,
-v rámci souběhu se stávajícími sítěmi a malých vzdáleností mezi nimi bylo osazeno 5ks nových plastových revizních šachet |
| -stoka A7-2 | -v trase budované kanalizace se nachází vodovod PVC DN 110mm |
| -bourání ŽB jímky | -dešťová kanalizace-betonové trouby DN 300
-v úseku ŠA 120-ŠA 121 je nepoužívaná ŽB jímka, která byla bez jakýchkoli povrchových znaků |

Pro zdárné provedení SO 1.1 Gravitační kanalizace je provedení změny nezbytné.

Popis změny :

Původní řešení:	stoka A7	-pokládka kanalizace dle PD
	stoka A7-2	-pokládka kanalizace dle PD
Nové řešení:	stoka A7	-provedena pokládka kanalizační stoky dle změny PD zpracované Ing. Alenou Coufalovou, jedná se o pokládku kanalizace do vozovky v lokalitě Újezd II a přidání šachty ŠA 127a
	stoka A7-2	-vybourání ŽB jímky v trase kanalizace, vložení nové šachty -kanalizační stoka byla zrušena, přípojky budou napojeny do stoky A7 překopem

Vyjádření generálního projektanta :

Viz. samostatná příloha.

Cenové porovnání :

Viz. samostatná příloha.

C. Rekapitulace

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoky A7, část ul. Újezd II	-91 165,89	356 297,83
SO 1.1 Gravitační kanalizace – změna trasy stoky A7-2, část ul. Újezd II	-168 749,68	12 234,17
SO 1.1 Gravitační kanalizace – stoka A7, bourání ŽB jímky + osazení nové šachty z PP	-2 132,64	72 174,31
CELKEM	-262 048,21	440 706,31

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ

178 658,10 Kč

D. Závěr :

Změnový list ZL/7 řeší nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací a doplňuje výkazy výměr oceněné zhotovitelem. Došlo k doplnění nových prací, bez kterých nelze stavbu dokončit, do smluvního rozpočtu.

Po technické stránce dojde ke změně trasy kanalizační stoky A7 a A7-2. Bez provedení změny nelze pokračovat ve výstavbě nově budovaného SO 1.1 Gravitační kanalizace.

Výše popsané a oceněné změny nemají dopad do časového plnění stavby a znamenají výše vyčíslené navýšení 178 658,10 Kč.

Přílohy:

Vyjádření projektanta.
Položkový soupis prací a dodávek.
Zadávací dokumentace.
Dokumentace změny.

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ/6342796

E. Schvalovací list změny č. ZL/7

OHL ŽS

447

Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.

Datum:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Vítězslav Hráček

Datum:

VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER
spol. s r.o.
Růženec 54, 644 00 Brno
IČ: 277 24 905

Podpis:

Vyjádření TD:

Změnu odsouhlasil: Ing. Stanislav Jelínek

Datum:

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno, CZ
Tel.: 541 426 060, fax: 541 426 069
DIČ: CZ60712121

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: Bc. Roman Hanák

Datum:

Obec Kobernice u Brna

IČ: 00368717

Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 222 520

e-mail: urad@kobericeubrna.cz

Podpis: