

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Obec Holoubkov

Se sídlem: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
Zastoupena: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce
IČ: 00258717
DIČ: CZ00258717
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rokycany
číslo účtu: 0843084329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Stáňa, DiS., tel. 608 480 011

(dále jen „objednatel“)

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Se sídlem: Letkov 155, 326 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 2463450277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Josef Šour, tel. 602 173 921

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou projektovým ateliérem SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení,

materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „*Modernizace MŠ Holoubkov*“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace zpracované projektovým ateliérem SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, v 03/2013, zakázkové číslo 030/2013,
 - všech ostatních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také: veškeré dodávky, montáže, demontáže, související stavební práce, zařízení staveniště, zajištění vytýčení obvodu staveniště, likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, uvedení staveniště do původního stavu, zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku (staveniště se nachází v blízkosti dětského hřiště) a zajištění bezpečného průchodu v okolí staveniště.
3. U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě podle ustanovení § 13 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li v technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo jiné části projektové dokumentace odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), objednatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.
4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 40 dnů od předání staveniště zhotoviteli, které proběhne dne 10.7.2013, a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.
2. Místem plnění je především budova č.p. 157 postavená na pozemku st. 51/2 v k.ú. Holoubkov a okolní pozemky.
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

1.394.384,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

(slovy: jedenmiliontřístadevadesátčtyřitisíctřistaosmdesátčtyři korun českých)

DPH 21%: 292.821,- Kč, cena včetně DPH: 1.687.205,- Kč

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že sjednané dílo bude realizováno v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a objednatel prohlašuje, že daň uvede ve svém daňovém přiznání.

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
2. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle

položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohové platby za dílčí plnění se nesjednávají.
2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky vždy dílčími fakturami na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období (zpravidla 1 měsíc). Splatnost faktur bude 14 dnů. Fakturace bude provedena až do výše 90 % sjednané ceny díla. Po dokončení, předání předmětu díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků, po předání veškeré dokumentace a po zaškolení obsluhy vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“).
4. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, kterou je Ing. Jaroslav Stáňa, DiS. – SEAP Rokycany s.r.o. Tato osoba je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, kterou je Ing. Jaroslav Stáňa, DiS. – SEAP Rokycany s.r.o.

2. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
3. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 10.7.2013. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Objednatel v místě stavby zajistí přístup k těmto médiím a zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření odběru médií (podružný vodoměr, elektroměr apod.). Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: ouholoubkov@netro.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluk a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
9. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Obce Holoubkov uvedených v čl. I této smlouvy.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
 5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 120 měsíců.
4. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: jjirka@silba.cz, nebo
 - b) adresu: SILBA - Elstav s.r.o., Letkov 155, 326 00 PlzeňJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 5 hodin

od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.
8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelům určeného termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 373 a následujících Obchodního zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách povolujících opravu provést.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, dodání výrobků nesplňující parametry vyžadované projektovou dokumentací,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
 - e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy je jako příloha č. 1 položkový rozpočet díla.


V Holoubkově dne 4.7.2013



za objednatele
Ing. Lukáš Fišer
starosta



V Letkově dne 4.7.2013



za zhotovitele
Ing. Jan Jirka
jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.
Letkov 155, 326 00 Pízeň
tel.: 377 459 000
IČO: 64 35 88 44 (23)
DIČ: CZ64358844

Položkový rozpočet stavby

Datum: 31.5.2013

Stavba : 07/13/03

Modernizace MŠ Holoubkov

Objednatel : Obec Holoubkov
Holoubkov č.p. 48
33801

IČO : 00258717
DIČ :

Zhotovitel : SILBA - Elstav s.r.o.

IČO : 64358844
DIČ : CZ64358844

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 394 384,00
DPH	21 %	292 821,00
Cena celkem za stavbu		1 687 205

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	stavební úpravy MŠ Holoubkov	666 916	0	551 170	115 746	39,5
03	ÚT MŠ Holoubkov	463 782	0	383 291	80 491	27,5
04	ZTI MŠ Holoubkov	321 694	0	265 862	55 831	19,1
05	Elektro MŠ Holoubkov	234 813	0	194 060	40 753	13,9
Celkem za stavbu		1 687 204	0	1 394 384	292 821	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	006 0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)	551 170	0	0	0	32,7
03	005 0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)	383 291	0	0	0	22,7
04	006 0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)	265 862	0	0	0	15,8
05	005 0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - elektro (5)	194 060	0	0	0	11,5
Celkem za stavbu		1 394 384	0	0	0	82,6

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44

DIČ: CZ64358844

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
02	stavební úpravy MŠ Holoubkov		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
07/13/03	Modernizace MŠ Holoubkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	SEAP ROKYCANY s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Holoubkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	480 674	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	54 443	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 702
	ZRN celkem	535 117	Zařízení staveniště	5 351
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	535 117	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	551 170	Ostatní náklady celkem	16 054
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			551 170 Kč	
DPH 21,0 %			115 746 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				666 916 Kč

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ:

- u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě^{***} podle ustanovení §13 odst. 5 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
- jsou-li v technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo jiné části projektové dokumentace odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 sb.připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet : 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	51 881	0	0	0	0
5 Komunikace	2 096	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	20 022	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	20 864	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 221	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	318 234	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27 374	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 145	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 492	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 947	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	18 416	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 786	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	25 726	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 570	0	0	0
784 Malby	0	1 945	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 188	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 210	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	480 674	54 443	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	535 117	10 702
Zařízení staveniště	0	1,0	535 117	5 351
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				16 054

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórob. hladkých tl. 30 cm zazdívká otvorů ve spojovacím krčku 1,2*2+1,5*1,5	m2	4,65	3 100,00	14 415,00
2	311271184R00	Zdivo z pórob. tvárníc tl. 450 mm zazdívká otvorů v obvodové stěně 1,2*2+0,2*2+0,5*0,5+1*2+3*1,35+0,2*1,35	m2	9,37	3 050,00	28 578,50
3	342255022R00	Příčky z desek pórob. tl. 7,5 cm zazdívká otvorů v příčkách 0,9*2,05+0,9*2,05+1*1,5	m2	5,19	386,00	2 003,34
4	346275111R00	Zarovnání ostění oken přizdívkou tl. 50 mm přesnými výřezy z pórobetonových tvárníc Zarovnání ostění oken přizdívkou po vybourání rámu dvojitých oken včetně pórobetonových tvárníc - přesné výřezy 2*2*0,2*1,25 + 2*0,2*1,25	m2	1,50	326,00	489,00
5	346279901	Zarovnání nadpraží oken nalepením desky z EPS tl. 40 mm, plus stěrka se skelnou tkaninou Zarovnání nadpraží oken nalepením desky z EPS po vybourání rámu dvojitých oken (EPS - přesné výřezy) + omítka s výztužnou tkaninou 2*0,2*1,8 + 0,2*2,6	m2	1,24	498,00	617,52
6	346275115R00	Dozdění parapetů na úroveň nových oken dorzování výšky parapetů vnitřních po dvojitých oknech 2*0,2*1,8 + 0,2*2,6	m2	1,24	484,00	600,16
7	317941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.18 2*3,5*0,022	t	0,15	26 600,00	4 096,40
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm (0,2+0,2)*3,5	m2	1,40	498,00	697,20
9	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem 0,25*3	m2	0,75	512,00	384,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				51 881,12
Díl: 5		Komunikace				
10	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm 2*2	m2	4,00	524,00	2 096,00
Celkem za		5 Komunikace				2 096,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	602011112RT3	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm zazdívané otvory + začistištění po bouraných konstrukcích 2*0,9*2,05+4*0,1*2,8+0,5*0,5+1*2+1,5*1,5+1,2*2+3*1,35+0,2*1,35+2*0,2*2,1+2*3,5*0,2+2*1*1,5	m2	21,27	162,00	3 445,74
12	602011141RT1	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm zazdívané otvory + začistištění po bouraných konstrukcích 2*0,9*2,05+4*0,1*2,8+0,5*0,5+1*2+1,5*1,5+1,2*2+3*1,35+0,2*1,35+2*0,2*2,1+2*3,5*0,2+2*1*1,5	m2	21,27	76,00	1 616,52
13	601012112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm začistištění po bouraných konstrukcích bour. konstr.:2*0,1+2*0,4*0,1+1,8*0,1+0,2*3	m2	1,06	179,00	189,74
14	601011141RT1	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm začistištění po bouraných konstrukcích bour. konstr.:2*0,1+2*0,4*0,1+1,8*0,1+0,2*3	m2	1,06	76,00	80,56
15	601011144RT3	Štuková omítka zarovnaných nadpraží	m2	1,86	356,00	662,16

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		finální omítka zarovnávaných nadpraží pomocí přesných výřezů z EPS 2*0,3*1,8 + 0,3*2,6		1,86		
16	612409991R00	Začištění vnitřních omítek kolem oken a dveří začištění části vnitřních omítek po osazení výplní otvorů (cca 20 -30 mm kolem spáry výplní otvorů) kde se nedozdívá ostění a nadpraží (1,3+2*2,05) + (2*1,48+2*1,45) + (1,4+2*2,05) + (2*1,2+2*1,75) + (2*1,5+2*1,77) + (2*1,5+2*2,4) + (1+2*2,05) + (2*1,5+2*1,35) + 2*(2*1,4+2*1,35) + (0,9+2*2,05) + (2*1,65+2*1,25) + (2*1,5+2*0,86) + (0,9+2*2,05) (2*1+2*1,23) + 2*(2*1,5+2*1,5) + 8*(2*1,17+2*0,56) + 5*(2*1,17+2*0,56) + (1+2*2,05) + (2*0,55+2*0,55) + 2*(2*1,5+2*1,2) + (1+2*2,05) + (0,5+2*0,5) + (1+2*2,05)	m	170,56	75,00	12 792,00
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková omítnutí dozděných ostění a parapetů po dvojítech oknech dvojité okna: 2*2*0,3*1,25 + 2*0,3*1,25 sloupek a přízdívky: 0,2*2,05+0,2*1,35+2*0,2*1,35	m2	3,47	356,00	1 235,32
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				20 022,04
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
18	612409991RT2	Začištění vnějších omítek kolem oken a dveří začištění části vnějších omítek po osazení výplní otvorů (cca 20 -30 mm kolem spáry výplní otvorů) (1,3+2*2,05)+4*(2*1,48+2*1,45)+(2*1,48+2*1,45)+(2*0,6+2*0,86)+(1,4+ 2*2,05)+(2*1,2+2*1,75)+(2*1,5+2*1,77)+(2*1,5+2*2,4)+(1+2,05)+(2*1,5+ 1,35)+2*(2*1,4+1,35)+(0,9+2*2,05)+(2*1,65+2*1,25)+(2*1,5+2*0,86) (0,9+2*2,05)+(2*1+2*1,23)+2*(2*1,5+2*1,5)+8*(2*1,17+2*0,56)+5*(2*1,1 7+2*0,56)+(2*0,88+2*0,58)+(2*0,83+2*0,58)+(1+2*2,05)+2*(2*1,8+2*1,2 5)+(2*2,6+2*1,25)+(2*0,55+2*0,55)+2*(2*1,5+2*1,2)+(1+2*2,05)+(0,5+2* 0,5)+(1+2*2,05)	m	216,46	75,00	16 234,50
19	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 zazdívané otvory plus začištění po střechce 2*0,15*3+(0,2+0,2)*2,05+1,2*2+0,5*0,5+1*2+1,5*1,5+(3+0,2)*1,35+(0,2 +0,2+0,2)*1,35	m2	13,75	226,00	3 107,50
20	627451641R00	Oprava spárování sklobet okna 2*1,9*2,2	m2	8,36	150,00	1 254,00
21	622901110R00	Očištění po opravách, spárování ploch (sklobetonové okno) 2*1,9*2,2	m2	8,36	32,00	267,52
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				20 863,52
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
22	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující šachty: 2*0,6*0,9*1,2 chodník: 2*2*0,2	m3	2,10	812,00	1 701,95
23	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm 2*0,6*0,9*0,003	t	0,00	26 460,00	84,67
24	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) 2*0,6*0,9*0,15	m3	0,16	2 684,00	434,81
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 221,43
Díl: 64	Výplně otvorů					
25	61199901	vstupní dveře plastové dvoukřídlé 1200/2000 asymetrické částečně prosklené (1)	kus	1,00	21 500,00	21 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstupní dveře plastové dvoukřídlé asymetrické částečně prosklené, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, izolační sklo bezpečnostní , Ug = 1,0 w/m2.k, dvojité těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva exteriér - palisandr, interiér - bílá				
26	61199902	okno plastové, dvoukřídlé 1480/1450 (2)	kus	4,00	4 990,00	19 960,00
		okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiér "bílá", exteriér "palisandr"				
27	61199903	okno plastové, pevné, neotevíravé 1480/1450 (2a)	kus	1,00	2 439,00	2 439,00
		okno plastové, pevné, neotevíravé, 5-ti komorový profil, ocelová výztuha v rámu uzavřená bez perforací, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, barva interiér "bílá", exteriér "palisandr"				
28	61199904	okno plastové, jednokřídlé 600/860 (3)	kus	1,00	2 146,00	2 146,00
		okno plastové, jednokřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiér "bílá", exteriér "palisandr"				
29	61199905	vstupní dveře plastové dvoukřídlé 1300/2000 částečně prosklené (4)	kus	1,00	23 560,00	23 560,00
		vstupní dveře plastové dvoukřídlé částečně prosklené, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, izolační sklo bezpečnostní , Ug = 1,0 w/m2.k, dvojité těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva imitace dřeva - "zlatý dub"				
30	61199906	okno plastové, jednokřídlé 1200/1750 (5)	kus	1,00	3 837,00	3 837,00
		okno plastové, jednokřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiér "bílá", exteriér "zlatý dub"				
31	61199907	okno plastové, plné, neotevíravé 1500/1770 (6)	kus	1,00	2 444,00	2 444,00
		okno plastové, plné, neotevíravé, 5-ti komorový profil, ocelová výztuha v rámu uzavřená bez perforací, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, barva "bílá"				
32	61199908	okno plastové 1500/2400 (7)	kus	1,00	4 842,00	4 842,00
		okno plastové, horní 2/3 pevné neotevíravé, spodní 1/3 výklopná, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá"				
33	61199909	vstupní dveře plastové jednokřídlé 900/2000 částečně prosklené (8)	kus	1,00	13 568,00	13 568,00
		vstupní dveře plastové jednokřídlé částečně prosklené, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, izolační sklo bezpečnostní , Ug = 1,0 w/m2.k, dvojité těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva interiér - "bílá", exteriér - "zlatý dub"				
34	61199910	okno plastové, dvoukřídlé 1500/1350 (9)	kus	1,00	4 718,00	4 718,00
		okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá"				
35	61199911	okno plastové, dvoukřídlé 1400/1350 (10)	kus	2,00	4 615,00	9 230,00
		okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá"				
36	61199912	vstupní dveře plastové jednokřídlé 800/2000 částečně prosklené (11)	kus	1,00	13 458,00	13 458,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstupní dveře plastové jednokřídlé částečně prosklené, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, izolační sklo bezpečnostní , Ug = 1,0 w/m2.k, dvojité těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva "zlatý dub"				
37	61199913	okno plastové, dvoukřídlé 1650/1250 (12) okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá"	kus	1,00	4 805,00	4 805,00
38	61199914	okno plastové, jednokřídlé, výklopné 1500/860 (13) okno plastové, jednokřídlé, výklopné, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá", horizontální vnitřní žaluzie - bílé	kus	1,00	2 707,00	2 707,00
39	61199915	vstupní dveře plastové jednokřídlé, 900/2000 pouze manipulace + očištění (14) stávající vstupní dveře, které budou přesunuty z pozice 27/l, na této pozici budou osazeny dveře nové	kus	1,00	14 580,00	14 580,00
40	61199916	okno plastové, dvoukřídlé 1000/1230 (15) okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru "bílá", exteriéru "bílá"	kus	1,00	3 970,00	3 970,00
41	61199917	okno plastové, dvoukřídlé 1500/1500 (16) okno plastové, dvoukřídlé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru "bílá", exteriéru "bílá"	kus	2,00	4 548,00	9 096,00
42	61199918	okno plastové, jednokřídlé, výklopné 1170/560 (17) okno plastové, jednokřídlé, výklopné, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru - "bílá", exteriéru - "zlatý dub"	kus	8,00	2 417,00	19 336,00
43	61199919	okno plastové, jednokřídlé, výklopné 1170/560 (17a) okno plastové, jednokřídlé, výklopné, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru - "bílá", exteriéru - "palisandr"	kus	5,00	2 150,00	10 750,00
44	61199920	okno plastové, jednokřídlé, výklopné 880/580 (18) okno plastové, jednokřídlé, výklopné, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru - "bílá", exteriéru - "zlatý dub"	kus	1,00	2 205,00	2 205,00
45	61199921	okno plastové, jednokřídlé, výklopné 830/580 (19) okno plastové, jednokřídlé, výklopné, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru - "bílá", exteriéru - "zlatý dub"	kus	1,00	2 190,00	2 190,00
46	61199922	vstupní dveře plastové jednokřídlé, 900/2000 částečně prosklené (20) vstupní dveře plastové jednokřídlé, částečně prosklené, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, izolační sklo bezpečnostní , Ug = 1,0 w/m2.k, dvojité těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva interiéru - "bílá", exteriéru - "palisandr"	kus	1,00	16 272,00	16 272,00
47	61199923	okno plastové, dvoukřídlé 1800/1250 (21)	kus	2,00	4 450,00	8 900,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okno plastové, dvoukřídle, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá", v kanceláři horizontální bílé vnitřní žaluzie				
48	61199924	okno plastové, dvoukřídle 2600/1250 (22)	kus	1,00	8 658,00	8 658,00
		okno plastové, dvoukřídle, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá", horizontální bílé vnitřní žaluzie				
49	61199925	okno plastové, kulaté, pr. 550 dvoukřídle, otevíravé (23)	kus	1,00	1 101,00	1 101,00
		okno plastové, kulaté, dvoukřídle, otevíravé, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá", horizontální bílé vnitřní žaluzie				
50	61199926	okno plastové, dvoukřídle 1500/1200 (24)	kus	2,00	4 438,00	8 876,00
		okno plastové, dvoukřídle, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva "bílá", horizontální bílé vnitřní žaluzie				
51	61199927	vstupní dveře plastové, plné 900/2000 (25)	kus	1,00	13 560,00	13 560,00
		vstupní dveře plastové, plné Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, dvojitě těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva "bílá", ve spodní polovině větrací žaluzie pro přívod spalovacího vzduchu k plynovým kotlům				
52	61199928	okno plastové, jednokřídle 500/500 (26)	kus	1,00	1 812,00	1 812,00
		okno plastové, jednokřídle, 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha v rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforací, trojitě těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,0 w/m2.k, Uw max =1,2 w/m2.k, celoobvodové kování včetně kovové kličky, krytek pantů, barva interiéru "bílá", exteriér "palisandr"				
53	61199929	vstupní dveře plastové jednokřídle, 900/2000 plné (27)	kus	1,00	15 850,00	15 850,00
		vstupní dveře plastové jednokřídle, plné, Uw max=1,4 w/m2.k, 3 komorový profil, stavební hloubka min. 75 mm, vyplněné izolačními vložkami rámu i křídla, dvojitě těsnění, bezpečnostní kování (více bodový zámek) včetně klik, lepené spoje, barva "zlatý dub"				
54	769000001R00	Montáž plastových dveří 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	kus	8,00	1 150,00	9 200,00
55	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 1 + 1 + 1 + 8 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1	kus	20,00	442,00	8 840,00
56	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2	kus	17,00	512,00	8 704,00
57	766629303R00	Montáž oken plastových plochy nad 2,70 m2 1+1	kus	2,00	519,00	1 038,00
58	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm 1,48 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 2*1,4 + 1,65 + 1,5 + 1 + 2*1,5 + 8*1,17 + 5*1,17 + 2*1,8 + 2,6 + 0,55 + 2*1,5 + 0,5	m	42,59	122,00	5 195,98
59	607753593	Parapet interiéru PVC šíře 250 mm 1,48 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 2*1,4 + 1,65 + 1,5 + 1 + 2*1,5 + 8*1,17 + 5*1,17 + 2*1,8 + 2,6 + 0,55 + 2*1,5 + 0,5	m	42,59	311,00	13 245,49
60	60775392	Krytka parapetní plastová dl. 600 mm 2*(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 8 + 5 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1)	kus	64,00	36,00	2 304,00
61	649R013	Utěsnění rámu oken a dveří parotěsnou páskou včetně očištění lepených ploch	m	220,96	15,10	3 336,50

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$(1,2+2*2)+4*(2*1,48+2*1,45)+(2*1,48+2*1,45)+(2*0,6+2*0,86)+(1,3+2*2)+$ $(2*1,2+2*1,75)+(2*1,5+2*1,77)+(2*1,5+2*2,4)+(0,9+2*2)+(2*1,5+2*1,35)$ $+2*(2*1,4+2*1,35)+(0,8+2*2)+(2*1,65+2*1,25)+(2*1,5+2*0,86)+(0,8+2*2)$ ----- $(2*1+2*1,23)+2*(2*1,5+2*1,5)+8*(2*1,17+2*0,56)+5*(2*1,17+2*0,56)+(2*$ $0,88+2*0,58)+(2*0,83+2*0,58)+(0,9+2*2)+2*(2*1,8+2*1,25)+(2*2,6+2*1,$ $25)+(2*0,55+2*0,55)+2*(2*1,5+2*1,2)+(0,9+2*2)+(0,5+2*0,5)+(0,9+2*2)$		104,68		
				116,28		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				318 233,97
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
62	959R001	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
63	959R002	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
64	952901110R00	Omytí sklen. tvárníc sklobet. okna	m2	8,36	4,30	35,95
		2*1,9*2,2		8,36		
65	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 063,25	18,00	19 138,46
		závěrečný úklid budovy po stavebních úpravách				
		21,45*12,15+21,3*12,6+18,35*15+7,2*1,85+2*1,1+9,3*2+15,05*6,2+5,6*2,1+6,8*5,9+4,95*6,2+5,6*8,75		1 063,25		
66	959R023	Likvidace odpadů	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
67	959R024	Koordinační činnost	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 374,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
68	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,18	4 610,00	829,80
		stříška:2*0,3*1,5*0,2		0,18		
69	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,88	81,00	638,28
		zádveří 1np:2*2,8-1,2*2 + 2*0,4*2,8+1,8*2,8-1,3*2		7,88		
70	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,40	522,00	730,80
		2np:2,1*3*0,2		1,26		
		i nosník + kapsy:3,5*0,2*0,2		0,14		
71	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	74,00	7,00	518,00
		4*2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2*2 + 2 + 1 + 2 + 2*2 + 8*1 + 5*1 + 1 + 1 + 2*2*2 + 2*4 + 1 + 2*2 + 1+2+4 + 1		74,00		
72	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	22,00	11,00	242,00
		2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1+1+2+1+2+2+2+1+1		22,00		
73	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	10,75	132,00	1 419,30
		0,6*0,86 + 8*1,17*0,56 + 5*1,17*0,56 + 0,88*0,58 + 0,83*0,58 + 0,55*0,55*3/4 + 0,5*0,5 + 0,5*0,5		10,75		
74	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,89	82,00	400,98
		1,5*0,86 + 2*1,5*1,2		4,89		
75	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	29,29	68,00	1 991,89
		4*1,48*1,45 + 1,48*1,45 + 1,2*1,75 + 1,5*2,4 + 3*1,35 + 1,65*1,25 + 2*1,5*1,5 + 1,5*1,5		29,29		
76	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	10,58	57,00	602,78
		3*1,5+ 4,5*1,35		10,58		
77	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	7,75	102,00	790,50
		2*1,8*1,25 + 2,6*1,25		7,75		
78	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,80	198,00	2 732,40
		0,8*2 + 0,8*2 + 0,9*2 + 0,9*2 + 0,9*2 + 0,9*2 + 0,8*2 + 0,9*2		13,80		
79	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	17,40	151,00	2 627,40
		1,2*2 + 1,3*2 + 1,1*2 + 1,2*2 + 1,3*2+1,3*2+1,3*2		17,40		
80	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	3,96	85,00	336,60

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*1*1,23+1*1,5		3,96		
81	968091001R00	Bourání parapetů keram. š. do 30 cm tl.3 cm	m	8,23	33,00	271,59
		4*1,48 + 0,6 + 0,88 + 0,83		8,23		
82	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	47,79	24,00	1 146,96
		1,48 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 4,5 + 3 + 1,65 + 1,5 + 1 + 2*1,5 + 8*1,17 + 5*1,17 + 2*1,8 + 2,6 + 0,55 + 2*1,5 + 1,5+0,5 + 0,5		47,79		
83	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	56,02	21,00	1 176,42
		4*1,48 + 1,48 + 0,6 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 4,5 + 3 + 1,65 + 1,5 + 1 + 2*1,5 + 8*1,17 + 5*1,17 + 0,88 + 0,83 + 2*1,8 + 2,6 + 0,55 + 2*1,5 + 0,5+1,5 + 0,5		56,02		
84	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	3,00	19,00	57,00
		stříška:2*1,5		3,00		
85	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	72,00	59,00	4 248,00
86	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	44,20	8,70	384,54
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 145,24
Díl: 97		Prorážení otvorů				
87	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m z obou stran bouraných nosných stěn	m	7,00	356,00	2 492,00
		2*3,5		7,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 492,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
88	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	14,46	342,00	4 946,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 946,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
89	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	50,82	359,00	18 244,38
		4*1,48 + 1,48 + 0,6 + 1,2 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 2*1,4 + 1,65 + 1,5 + 1 + 2*1,5 + 8*1,17 + 5*1,17 + 0,88 + 0,83 + 2*1,8 + 2,6 + 0,55 + 2*1,5 + 0,5		50,82		
90	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,17	988,00	171,22
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				18 415,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
91	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	2,05	168,00	344,40
		prahy dveří:(1,2 + 1,3 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9)*0,1		0,77		
		bour. konstr.:2*0,1		0,20		
		šachty:2*0,6*0,9		1,08		
92	58581305	nivelační hmota pro exteriér	kg	2,05	44,00	90,20
		prahy dveří:(1,2 + 1,3 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9)*0,1		0,77		
		bour. konstr.:2*0,1		0,20		
		šachty:2*0,6*0,9		1,08		
93	771575102RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm včetně lepidla + spárovací hmoty	m2	2,05	286,00	586,30
		prahy dveří:(1,2 + 1,3 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9)*0,1		0,77		
		bour. konstr.:2*0,1		0,20		
		šachty:2*0,6*0,9		1,08		
94	59764200	Dlažba matná 100x100x9 mm	m2	2,05	300,00	615,00
		prahy dveří:(1,2 + 1,3 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9)*0,1		0,77		
		bour. konstr.:2*0,1		0,20		
		šachty:2*0,6*0,9		1,08		
95	773994000R00	Zařízení a začištění původních dlažby	m	25,40	124,00	3 149,60
		prahy dveří:(1,2 + 1,3 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9)*2		15,40		
		bour. konstr.:2*2		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šachty:2*(2*0,6+2*0,9)		6,00		
96	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,05		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 785,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
97	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	81,62	168,00	13 712,16
		jídelna 1NP:72		72,00		
		herna 1NP:0,5*1,8+0,35*1,6		1,46		
		ložnice 2NP:3,6*2,1+3*0,2		8,16		
98	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	81,62	13,00	1 061,06
		jídelna 1NP:72		72,00		
		herna 1NP:0,5*1,8+0,35*1,6		1,46		
		ložnice 2NP:3,6*2,1+3*0,2		8,16		
99	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	80,16	81,00	6 492,96
		jídelna 1NP:72		72,00		
		ložnice 2NP:3,6*2,1+3*0,2		8,16		
100	776572100RU1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně koberce typu Jekor	m2	1,46	58,00	84,68
		herna 1NP:0,5*1,8+0,35*1,6		1,46		
101	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	31,50	25,70	809,55
		28,5+3		31,50		
102	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	54,80	18,00	986,40
		46+8,8		54,80		
103	776981113RV1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 29/ST, š.40mm,v.6,5-10 mm, s naráž.profilem	m	6,50	380,00	2 470,00
		1,9+3+1,6		6,50		
104	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,33	337,00	109,68
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				25 726,49
Díl:	781	Obklady keramické				
105	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,47	16,00	39,50
		parapety:4*0,3*1,48 + 0,3*0,6 + 0,3*0,88 + 0,3*0,83		2,47		
106	781415013R00	Montáž obkladů stěn a parap., porovin., 15x15 cm včetně lepicího tmele a spárovací hmoty	m2	2,47	291,00	718,48
		parapety:4*0,3*1,48 + 0,3*0,6 + 0,3*0,88 + 0,3*0,83		2,47		
107	597813534	Obkládačka 14,8x14,8 barevná	m2	2,47	200,00	493,80
		barva bude korespondovat s barvou obkládaček původního obkladu				
		parapety:4*0,3*1,48 + 0,3*0,6 + 0,3*0,88 + 0,3*0,83		2,47		
108	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	8,23	280,00	2 304,40
		parapety:4*1,48 +0,6 + 0,88 +0,83		8,23		
109	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,04	353,00	13,70
	Celkem za	781 Obklady keramické				3 569,88
Díl:	784	Malby				
110	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,06	29,90	1 945,29
		ostění:0,25*(1,2+2*2) + 4*0,25*(1,48+2*1,45) + 0,25*(1,48+2*1,45) + 0,25*(0,6+2*0,86) + 0,25*(1,3+2*2) + 0,25*(1,2+2*1,75) + 0,25*(1,5+2*1,77) + 0,25*(1,5+2*2,4) + 0,25*(0,9+2*2) + 0,25*(1,5+2*1,35) + 2*0,25*(1,4+2*1,35)		17,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	02 stavební úpravy MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - st. úpr. (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$0,25*(0,8+2*2) + 0,25*(1,65+2*1,25) + 0,25*(1,5+2*0,86) +$ $0,25*(0,8+2*2) + 0,25*(1+2*1,23) + 2*0,25*(1,5+2*1,5) +$ $8*0,25*(1,17+2*0,56) + 5*0,25*(1,17+2*0,56) + 0,25*(0,88+2*0,58) +$ $0,25*(0,83+2*0,58) + 0,25*(0,9+2*2)$		17,03		
		$2*0,25*(1,8+2*1,25) + 0,25*(2,6+2*1,25) + 0,25*(0,55+2*0,55) +$ $2*0,25*(1,5+2*1,2) + 0,25*(0,9+2*2) + 0,25*(0,5+2*0,5) + 0,25*(0,9+2*2)$		8,61		
		zazdívané otvory: $1,2*2+0,2*2+0,5*0,5+1*2+1,5*1,5+1,2*2+3*1,35+0,2*1,35+0,9*2$		15,82		
		vybour. konstr.: $0,1*(2,8*2+2+2,8*2+2*0,4+1,8)+2*3,5*0,2+0,2*3+2*3*0,2*2,5$		6,58		
	Celkem za	784 Malby				1 945,29
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,18	124,00	1 262,78
112	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,18	136,00	1 384,99
113	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,18	42,00	427,72
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,18	212,00	2 158,95
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,84	9,00	916,53
116	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,18	200,00	2 036,74
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 187,71
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
117	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,04	71,00	1 209,84
		$2*2*1,2+ (3,2+2+2+3)*1,2$		17,04		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 209,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov	JKSO	
Objekt			SKP	
03	ÚT MŠ Holoubkov		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
07/13/03	Modernizace MŠ Holoubkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	SEAP ROKYCANY s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Holoubkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	52 093	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	320 034	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	7 443
	ZRN celkem	372 127	Zařízení staveniště	3 721
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	372 127	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	383 291	Ostatní náklady celkem	11 164
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	383 291 Kč
DPH			21,0 %	80 491 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				463 782 Kč

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ:

- u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě^{***} podle ustanovení §13 odst. 5 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
- jsou-li v technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo jiné části projektové dokumentace odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 sb.připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet : 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	520	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 300	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 950	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 240	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 850	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 560	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	503	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	3 756	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	235	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	20 559	0	0	0
731 Kotelny	0	525	0	0	0
732 Strojovny	0	33 338	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	34 372	0	0	0
734 Armatury	0	81 373	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	135 114	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 052	0	0	0
783 Nátěry	0	7 172	0	0	0
784 Malby	0	538	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 311	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 858	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 093	320 034	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	372 127	7 443
Zařízení staveniště	0	1,0	372 127	3 721
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				11 164

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 15 cm	kus	4,00	130,00	520,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				520,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	10,00	230,00	2 300,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 300,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	602011112RT3	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	2,00	240,00	480,00
		zazdívané otvory + začištění po bouraných konstrukcích				
		prostupy:0,25*2*(4)		2,00		
4	602011141RT1	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	2,00	160,00	320,00
		zazdívané otvory + začištění po bouraných konstrukcích				
		prostupy:0,25*2*(4)		2,00		
5	601012112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	2,50	280,00	700,00
		začištění po bouraných konstrukcích				
		prostupy:0,25*10		2,50		
6	601011141RT1	Štuk na stropích ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	2,50	180,00	450,00
		začištění po bouraných konstrukcích				
		prostupy:0,25*10		2,50		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 950,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	959R001	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
8	959R002	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
9	959R012	Úprava stávajícího systému M+R	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
10	959R013	Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému	hod	3,00	200,00	600,00
11	959R014	Uvedení do provozu - UT	hod	12,00	200,00	2 400,00
12	959R015	Zaučení obsluhy - UT	hod	6,00	200,00	1 200,00
13	959R016	Zkoušky např. dle ČSN 06 0310 včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	72,00	80,00	5 760,00
14	959R017	Zkoušky domovního plynovodu dle G 704 01, ČSN EN 1775,včetně vystavení protokolů o zkouškách	soubor	1,00	3 200,00	3 200,00
15	959R018	Vyregulování topných soustav včetně vystavení protokolu dle vyhl.	hod	16,00	180,00	2 880,00
16	959R019	Vypracování dokumentace skutečného stavu celého topného systému	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00
17	959R020	Vypracování dokumentace skutečného stavu domovního plynovodu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
18	959R021	Vypracování prováděcí popř. dílenské dokumentace pro UT	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
19	959R022	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení - UT	soubor	1,00	500,00	500,00
20	959R024	Koordinační činnost	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 240,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	714110801R00	Demontáž a zrušení dřevěných krytů otopných těles š. 0,3m, výška 0,9 m	m2	114,00	25,00	2 850,00
		(17*3+2*6+2*16)*1,2		114,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 850,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
22	971035431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	10,00	128,00	1 280,00
		10		10,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	972054341R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	4,00	320,00	1 280,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 560,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,90	560,00	503,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				503,37
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
25	722172313R00	D+M trubky plastové PPR PN16, d32/4,4 určené pro provoz pitné vody	m	2,00	280,00	560,00
26	722172314R00	D+M trubky plastové PPR PN16, d40/5,5 určené pro provoz pitné vody určené pro provoz pitné vody	m	2,00	380,00	760,00
27	722172315R00	D+M trubky plastové PPR PN16, D 50/6,9 mm určené pro provoz pitné vody	m	2,00	480,00	960,00
28	722264113R00	D+M Vodoměrná sestava Qn = 1,5 m3/hod pro podružné měření studené vody včetně veškerého příslušenství	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
29	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	720,00	26,14
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 756,14
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
30	723260802R00	Demontáž plynoměrů zrušení domovního plynovodu	kus	1,00	131,00	131,00
31	725610810R00	Demontáž a zrušení plynového sporáku vč. příslušenství a připojovací armatury	soubor	1,00	100,00	100,00
32	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,01	720,00	4,43
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				235,43
Díl:	725	Zařizovací předměty				
33	72553R001	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy	soubor	1,00	850,00	850,00
34	72599R0011	D+M Nepřímotopný ohříváč se smaltovanou nádobou do provozního tlaku 1 MPa s objemem 500 litrů s jedním spirálovým výměníkem, jímkou pro čidlo regulace a revizním přírubovým otvorem, s vestavnou elektrickou topnou přírubovou jednotkou s výkonem 10 kW a napojením 3 PE-N AC 400 V/50 Hz, s napojením na cirkulaci.	kus	1,00	19 560,00	19 560,00
35	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,23	650,00	148,86
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				20 558,86
Díl:	731	Kotelny				
36	731190955R00	Úpravy kouřovodu délky do 2,0 m, prům. 180 mm vč. kolene 30°	kus	1,00	523,00	523,00
37	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,00	630,00	1,76
	Celkem za	731 Kotelny				524,76
Díl:	732	Strojovny				
38	732421321R00	D+M Oběhové teplovodní čerpadlo elektronické DN 32, průtok min. 1,4 m3/h, dynamický tlak min. 18 kPa, vč. tepelného krytu a příslušenství	soubor	3,00	4 560,00	13 680,00
39	732421322R00	D+M Oběhové teplovodní čerpadlo třístupňové DN 32, průtok min. 2,8 m3/h,dyn.tlak min. 25 kPa vč. tepelného krytu a příslušenství	soubor	1,00	6 200,00	6 200,00
40	732421314R00	D+M Oběhové teplovodní čerpadlo třístupňové DN 25, průtok min. 1,5 m3/h,dynam. tlak min.30 kPa pro provoz cirkulace teplé vody, vč. tepelného krytu a příslušenství	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
41	732111128R00	D+M Kombinovaný rozdělovač a sběrač max. průtok 10 m3/h, 8 vývodů, 2 přívody, délka 1800 mm, vč. tepelné izolace, upevňovacích prvků a příslušenství	soubor	1,00	9 850,00	9 850,00
42	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,13	850,00	108,09
	Celkem za	732 Strojovny				33 338,09

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
43	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	30,00	30,00	900,00
44	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	10,00	40,00	400,00
45	733111112R00	D+M - trubky ocelové závitové DN 10 - 3/8"	m	10,00	160,00	1 600,00
46	733111116R00	D+M - trubky ocelové závitové DN 32 - 5/4"	m	30,00	250,00	7 500,00
47	733111117R00	D+M - trubky ocelové závitové DN 40 - 6/4"	m	15,00	450,00	6 750,00
48	733111118R00	D+M - trubky ocelové bezešvé DN 65, tr. 76/3	m	10,00	620,00	6 200,00
49	63152531	Izolace tepelná náplečková potrubí DN 32, tl. 40 m	m	30,00	80,00	2 400,00
50	63152548	Izolace tepelná náplečková potrubí DN 40, tl. 50mm	m	15,00	110,00	1 650,00
51	63152566	Izolace tepelná náplečková potrubí DN 65, tl. 55 m	m	10,00	120,00	1 200,00
52	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 (zrušení domovního plynovodu) vč. konzol a příslušenství	m	18,00	18,00	324,00
53	733191913R00	Zaslepení domovního plynovodu DN 15 - 1/2"	kus	1,00	80,00	80,00
54	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 60 10+4	kus	14,00 14,00	220,00	3 080,00
55	733R001	D+M závěsy potrubí ocelového, vč. příslušenství	kus	20,00	95,00	1 900,00
56	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,60	650,00	388,04
	Celkem za 733 Rozvod potrubí					34 372,04
Díl: 734		Armatury				
57	734235131R00	D+M Vypouštěcí kohout, DN 15-1/2"	kus	13,00	145,00	1 885,00
58	734194217R00	D+M Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 65 PN 6 vč. protipřírub	ks	2,00	3 145,00	6 290,00
59	734233113R00	D+M Kohout kulový, DN 25 -1"	kus	2,00	280,00	560,00
60	734233114R00	D+M Kohout kulový, DN 32 - 5/4"	kus	10,00	450,00	4 500,00
61	734233115R00	D+M Kohout kulový, DN 40 - 6/4"	kus	6,00	510,00	3 060,00
62	734233145R00	D+M Kohout kulový, DN 40 - 6/4" s vypouštěním	kus	1,00	560,00	560,00
63	734245424R00	D+M Zpětná klapka závitová těžká DN 32 - 5/4", kvs 7,5 m3/h	kus	3,00	397,00	1 191,00
64	734245425R00	D+M Zpětná klapka závitová těžká, DN 40 - 6/4" kvs 9,6 m3/h	kus	1,00	497,00	497,00
65	734293112R00	D+M Trojcestný směšovací ventil DN 20, PN16 kv 6,3 m3/h se servopohonem 24 v ac/dc řídící signál 0-10V, přestavovací síla 800 N, zdvih 20 mm	kus	2,00	4 800,00	9 600,00
66	734291913R00	Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 6/4	kus	4,00	210,00	840,00
67	42210773	D+M Vyvažovací ventil závitový, DN 32 - 5/4", kv=14,2 m3/h	kus	3,00	2 300,00	6 900,00
68	42210776	D+M Vyvažovací ventil závitový, DN 40 - 6/4" kv=19,2 m3/h	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
69	734213111R00	D+M Automatický odvzdušňovací ventil, DN 10 - 3/8"	kus	8,00	135,00	1 080,00
70	734411112R00	D+M Teploměr 0-120°C, prům 120 mm vč. příslušenství	kus	10,00	420,00	4 200,00
71	734253117R00	D+M Pojistný ventil DN 20 - 3/4" pojistný tlak max. 600 kPa pro napojení studené vody na zásobník	kus	1,00	620,00	620,00
72	734243415R00	D+M Zpětná klapka do rozvodu stud. vody DN 40-6/4"	kus	1,00	420,00	420,00
73	734421160R00	D+M Tlakoměr 0-600 kPa	kus	1,00	420,00	420,00
74	734291951R00	Demontáž a zpětná montáž regulačních ventilů vč. termostatických hlavice a příslušenství, kontrola jejich funkce, vyčištění , do DN 15 - 1/2"	kus	12,00	50,00	600,00
75	734291931R00	Demontáž a zpětná montáž regulačních šroubení a příslušenství, kontrola jejich funkce, vyčištění, do DN 15 - 1/2"	kus	12,00	90,00	1 080,00
76	734430821R00	Demontáž a zrušení regulačních ventilů vč. termostatických hlavice a příslušenství, do DN 15 -1/2"	kus	1,00	50,00	50,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	734430821R01	Demontáž a zrušení stávajících ventilů topných těles, do DN 15 - 1/2"	kus	42,00	41,00	1 722,00
78	734300821R00	Demontáž a zrušení regulačních šroubení a příslušenství, do DN 15 - 1/2"	kus	1,00	35,00	35,00
79	734300821R01	Demontáž a zrušení stávajících šroubení topných těles, do DN 15 - 1/2"	kus	42,00	28,00	1 176,00
80	734222611RT3	D+M Termostatický ventil s plynulým přesným nastav přímé provedení DN 10 - 3/8", kv 0,67	kus	6,00	236,00	1 416,00
81	734222612RT3	D+M Termostatický ventil s plynulým přesným nastav přímé provedení DN 15 - 1/2", kv 0,67	kus	34,00	250,00	8 500,00
82	734222621RT3	D+M Termostatický ventil s plynulým přesným nastav rohové provedení DN 10 - 3/8", kv 0,67	kus	2,00	226,00	452,00
83	734265312R00	D+M Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním přímé provedení DN 15 - 1/2", kv 1,31	kus	15,00	241,00	3 615,00
84	734265311R00	D+M Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním přímé provedení DN 10 - 3/8", kv 1,31	kus	2,00	130,00	260,00
85	734265321R00	D+M Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním rohové provedení DN 10 - 3/8", kv 1,31	kus	6,00	140,00	840,00
86	734265322R00	D+M Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním rohové provedení DN 15 - 1/2", kv 1,31	kus	21,00	150,00	3 150,00
87	734221672RT3	D+M Termostatická hlavice s vestavěným čidlem	kus	42,00	305,00	12 810,00
88	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,13	750,00	93,89
Celkem za		734 Armatury				81 372,89
Díl:	735	Otopná tělesa				
89	73515R001	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2708 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	4,00	2 870,00	11 480,00
90	73515R002	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2257 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	2 606,00	2 606,00
91	73515R003	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2522 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	2 870,00	2 870,00
92	73515R004	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1576 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	2,00	2 074,00	4 148,00
93	73515R005	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 366 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	3,00	620,00	1 860,00
94	73515R006	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2206 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	9,00	2 300,00	20 700,00
95	73515R007	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 3160 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	2,00	3 145,00	6 290,00
96	73515R008	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1694 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	5,00	2 065,00	10 325,00
97	73515R009	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1576 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 930,00	1 930,00
98	73515R010	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 3152 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	3 145,00	3 145,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	73515R011	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1331 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 794,00	1 794,00
100	73515R012	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 630 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 295,00	1 295,00
101	73515R013	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1694 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	6,00	1 800,00	10 800,00
102	73515R014	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1089 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 628,00	1 628,00
103	73515R015	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2483 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	3,00	3 059,00	9 177,00
104	73515R016	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 788 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 407,00	1 407,00
105	73515R017	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 457 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 064,00	1 064,00
106	73515R018	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 2102 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	2 336,00	2 336,00
107	73515R019	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 4514 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	3,00	4 375,00	13 125,00
108	73515R020	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1418 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
109	73515R021	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1280 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	2,00	1 851,00	3 702,00
110	73515R022	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 4063 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
111	73515R023	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 4728 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	4 965,00	4 965,00
112	73515R024	D+M Ocelové deskové otopné těleso pro rekonstrukce výkon tělesa 1452 W, přípojovací rozteč 500 mm <i>vč. nátěru, konzolí, držáků a dalšího příslušenství, teplotní spád 75/55°C</i>	kus	1,00	1 962,00	1 962,00
113	735111810R00	Demontáž a zrušení otopných těles článkových ocelových, vč. držáků a konzol <i>57*4</i>	m2	228,00	25,00	5 700,00
114	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,87	350,00	1 004,85
Celkem za		735 Otopná tělesa				135 113,85
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
115	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm <i>prostupy:10*0,5*0,5</i>	m2	2,50	200,00	500,00
116	58581305	nivelační hmota pro exteriér <i>prostupy:10*0,5*0,5</i>	kg	2,50	65,00	162,50
117	771575102RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm včetně lepidla + spárovací hmoty	m2	2,50	300,00	750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	03 ÚT MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ÚT (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prostupy:10*0,5*0,5		2,50		
118	59764200	Dlažba matná 100x100x9 mm	m2	2,50	320,00	800,00
		prostupy:10*0,5*0,5		2,50		
119	773994000R00	Zařiznutí a začistění původních dlažby	m	20,00	40,00	800,00
		prostupy:10*2		20,00		
120	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,06	620,00	39,22
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 051,72
Díl:	783	Nátěry				
121	783425350R00	D+M Provedení nátěrů zařízení pro rozvod topné a vratné vody (rozvody, závěsy, atd.)	m	220,00	32,60	7 172,00
		včetně odmaštění a příprava povrchů				
		55/0,25		220,00		
	Celkem za	783 Nátěry				7 172,00
Díl:	784	Malby				
122	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	18,00	29,90	538,20
		průchody:2*(4)*1*1+10*1*1		18,00		
	Celkem za	784 Malby				538,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
123	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,57	124,00	938,33
124	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	7,57	136,00	1 029,14
125	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,57	42,00	317,82
126	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,57	242,00	1 831,26
127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,67	9,00	681,05
128	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	7,57	200,00	1 513,44
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 311,05
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
129	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	47,64	60,00	2 858,40
		(7+21+11,7)*1,2		47,64		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 858,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov	JKSO	
Objekt			SKP	
04	ZTI MŠ Holoubkov		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
07/13/03	Modernizace MŠ Holoubkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	SEAP ROKYCANY s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Holoubkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 839	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	210 280	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 162
	ZRN celkem	258 119	Zařízení staveniště	2 581
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	258 119	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	265 862	Ostatní náklady celkem	7 744
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	265 862 Kč
DPH			21,0 %	55 831 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				321 693 Kč

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ:

- u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě^{***} podle ustanovení §13 odst. 5 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
- jsou-li v technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo jiné části projektové dokumentace odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 sb.připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet : 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 040	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 000	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	7 378	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 700	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 351	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	219	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	22 600	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	82 055	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	83 008	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	3 282	0	0	0
734 Armatury	0	2 151	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 448	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 878	0	0	0
783 Nátěry	0	1 980	0	0	0
784 Malby	0	3 660	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 431	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 939	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 839	210 280	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	258 119	5 162
Zařízení staveniště	0	1,0	258 119	2 581
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				7 744

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 15 cm	kus	15,00	100,00	1 500,00
2	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	7,00	220,00	1 540,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 040,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	5,00	200,00	1 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 000,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	602011112RT3	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm _ zazdívané otvory + začištění po bouraných konstrukcích potrubí:93,3*0,2 prostupy:0,25*2*(15+7)	m2	29,66	162,00	4 804,92
5	602011141RT1	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm _ zazdívané otvory + začištění po bouraných konstrukcích potrubí:93,3*0,2 prostupy:0,25*2*(15+7)	m2	29,66	76,00	2 254,16
6	601012112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm _ začištění po bouraných konstrukcích prostupy:0,25*5	m2	1,25	179,00	223,75
7	601011141RT1	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm _ začištění po bouraných konstrukcích prostupy:0,25*5	m2	1,25	76,00	95,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 377,83
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	959R001	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	959R002	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro dok. díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
10	959R003	Kompletní prohlídka stávajícího systému vnitřního vodovodu, prověření techn. stavu včetně těsnosti ověření napojovacích míst nového vedení na stávající rozvody, ověření demontovatelnosti nevyužitých zařízení, ověření možnosti vedení nového vodovodního potrubí a osazení nových	hod	24,00	100,00	2 400,00
11	959R004	Tlaková zkouška vodovodního systému v budově včetně vystavení protokolu o provedených zkouškách a prohlídkách	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
12	959R005	Proplach, čištění a desinfekce celého vodovodního systému v budově včetně vystavení protokolu o provedených zkouškách a prohlídkách	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
13	959R006	Revize stávajícího požárního hydrantu Revize stávajícího požárního hydrantu na hlavní chodbě, včetně vystavení protokolu o provedené prohlídce	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
14	959R007	Uvedení do provozu - ZTI	hod	3,00	200,00	600,00
15	959R008	Zaučení obsluhy - ZTI	hod	6,00	150,00	900,00
16	959R009	Vypracování dokumentace skutečného stavu celého systému vnitřního vodovodu a kanalizace	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
17	959R010	Vypracování prováděcí popř. dílenské dokumentace	soubor	1,00	500,00	500,00
18	959R011	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení ZTI	soubor	1,00	500,00	500,00
19	959R024	Koordinační činnost	soubor	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 700,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	93,90	60,00	5 634,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		d16:2+0,6+2+0,3+2+2+0,9+2,5+2,5+2+2,5+2 + 2,1+2+0,2+2+1,4+2 + 2,5+2+0,4+2+2+2,5+2 + 0,5+0,5+1,2+6*0,8+5*0,3+0,8		53,70		
		4+2+1,6+1,1+2,4+2+0,4+2+0,4+2,4		18,30		
		d20:1,2+2,3		3,50		
		1,5 + 1,5+0,3 + 2,4+1,1+0,5+0,5		7,80		
		d25:0,8+1 + 0,5+0,5		2,80		
		2,7 + 3,5+1+0,6		7,80		
21	971035431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	15,00	109,00	1 635,00
22	971035441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	7,00	256,00	1 792,00
23	972054341R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	5,00	264,00	1 320,00
24	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	17,33	56,00	970,20
		potrubí:4*0,45*1,5 + 11*0,45*1,5+ (2+0,5+0,5+2*3,5+10*0,6)*0,45		17,33		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				11 351,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,92	342,00	1 000,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 000,21
Díl: 711	Izolace proti vodě					
26	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	0,75	289,00	216,75
		vpusti:3*0,5*0,5		0,75		
27	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00	642,00	1,77
Celkem za		711 Izolace proti vodě				218,52
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
28	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
29	721210818R00	Demontáž podlahových vpustí	kus	3,00	120,00	360,00
30	851631102R00	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BRS, DN 100 včetně čistících kusů	m	6,00	210,00	1 260,00
31	55240580	Trouba litinová odpadní DN 100x1000 mm	kus	6,00	680,00	4 080,00
32	851631104R00	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BRS, DN 150 včetně čistících kusů	m	8,00	350,00	2 800,00
33	55240650	Trouba litinová odpadní DN 150x1000 mm	kus	8,00	890,00	7 120,00
34	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	6,00	250,00	1 500,00
35	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	6,00	300,00	1 800,00
36	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	12,00	85,00	1 020,00
		Demontáž stávajícího litinového (i v části PVC) odpadního potrubí kanalizace v 1. PP, DN100 a 150				
37	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,25	650,00	159,51
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				22 599,51
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
38	722172310R00	Potrubí z PPR studená, D 16/2,2 mm	m	72,00	155,00	11 160,00
		1NP:2+0,6+2+0,3+2+2+0,9+2,5+2,5+2+2,5+2 + 2,1+2+0,2+2+1,4+2 + 2,5+2+0,4+2+2+2,5+2 + 0,5+0,5+1,2+6*0,8+5*0,3+0,8		53,70		
		1PP:4+2+1,6+1,1+2,4+2+0,4+2+0,4+2,4		18,30		
39	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20/2,8 mm	m	11,30	188,00	2 124,40
		1PP:1,2+2,3		3,50		
		1NP:1,5 + 1,5+0,3 + 2,4+1,1+0,5+0,5		7,80		
40	722172312R00	Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm	m	10,60	220,00	2 332,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:0,8+1 + 0,5+0,5 1PP: 2,7 + 3,5+1+0,6		2,80 7,80		
41	722172313R00	Potrubí z PPR studená, D 32/4,4 mm 1PP:2,5+0,6 1NP:1,8	m	4,90 3,10 1,80	280,00	1 372,00
42	722172315R00	Potrubí z PPR studená, D 50/6,9 mm 15+2,8	m	17,80 17,80	420,00	7 476,00
43	722172330R00	Potrubí z PPR teplá, D 16/2,7 mm 1NP:2+0,6+2+0,3+2+2+0,9+2,5+2,5+2+2,5+2 + 2,1+2+0,2+2+1,4+2 + 2,5+2+0,4+2+2+2,5+2 + 0,5+0,5+1,2+6*0,8+5*0,3+0,8 1PP:4+2+1,6+1,1+2,4+2+0,4+2+0,4+2,4	m	72,00 53,70 18,30	150,00	10 800,00
44	722172331R00	Potrubí z PPR teplá, D 20/3,4 mm 1PP:1,2+2,3 1NP:1,5 + 1,5+0,3 + 2,4+1,1+0,5+0,5 + 2+10,5+2*0,32+2,8+2,5	m	29,74 3,50 26,24	210,00	6 245,40
45	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm 1PP:2,5 + 2,2+0,6 1NP:2+3+1+0,5 + 1+0,6	m	13,40 5,30 8,10	250,00	3 350,00
46	722172333R00	Potrubí z PPR teplá, D 32/5,4 mm 1PP:3+11,7+2*0,65 1NP:10,6+2*0,46 + 1,8+2,8	m	32,12 16,00 16,12	250,00	8 030,00
47	722172334R00	Potrubí z PPR teplá, D 40/6,7 mm 7,5+2*0,65	m	8,80 8,80	380,00	3 344,00
48	722181224RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm 1NP:2+0,6+2+0,3+2+2+0,9+2,5+2,5+2+2,5+2 + 2,1+2+0,2+2+1,4+2 + 2,5+2+0,4+2+2+2,5+2 + 0,5+0,5+1,2+6*0,8+5*0,3+0,8 1PP:4+2+1,6+1,1+2,4+2+0,4+2+0,4+2,4	m	72,00 53,70 18,30	30,00	2 160,00
49	722181224RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm 1PP:1,2+2,3 1NP:1,5 + 1,5+0,3 + 2,4+1,1+0,5+0,5 + 2+10,5+2*0,32+2,8+2,5	m	29,74 3,50 26,24	35,00	1 040,90
50	722181224RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm 1PP:2,5 + 2,2+0,6 1NP:2+3+1+0,5 + 1+0,6	m	13,40 5,30 8,10	35,00	469,00
51	722181224RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm 1PP:3+11,7+2*0,65 1NP:10,6+2*0,46 + 1,8+2,8	m	32,12 16,00 16,12	40,00	1 284,80
52	722181225RU4	Izolace návleková tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 42 mm 7,5+2*0,65	m	8,80 8,80	85,00	748,00
53	722181225RT6	Izolace návleková tl. stěny 30mm vnitřní průměr 18 mm 1NP:2+0,6+2+0,3+2+2+0,9+2,5+2,5+2+2,5+2 + 2,1+2+0,2+2+1,4+2 + 2,5+2+0,4+2+2+2,5+2 + 0,5+0,5+1,2+6*0,8+5*0,3+0,8 1PP:4+2+1,6+1,1+2,4+2+0,4+2+0,4+2,4	m	72,00 53,70 18,30	65,00	4 680,00
54	722181225RT7	Izolace návleková tl. stěny 30mm vnitřní průměr 22 mm 1PP:1,2+2,3 1NP:1,5 + 1,5+0,3 + 2,4+1,1+0,5+0,5	m	11,30 3,50 7,80	35,00	395,50
55	722181225RT8	Izolace návleková tl. stěny 30mm vnitřní průměr 25 mm 1PP:2,5 + 2,2+0,6 1NP:2+3+1+0,5 + 1+0,6	m	13,40 5,30 8,10	40,00	536,00
56	722181225RU1	Izolace návleková tl. stěny 30mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,90	42,00	205,80

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:2,5+0,6 1NP:1,8		3,10 1,80		
57	722181225RU7	Izolace návleková tl. stěny 30mm vnitřní průměr 52 mm	m	17,80	52,00	925,60
		15+2,8		17,80		
58	722202441R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 16	kus	4,00	280,00	1 120,00
59	722202442R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 20	kus	3,00	320,00	960,00
60	722202443R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25	kus	3,00	350,00	1 050,00
61	722202444R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 32	kus	2,00	380,00	760,00
62	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	230,00	10,00	2 300,00
63	722R9901	Uchycovací prvky pro vedení potrubí pod stropem a po stěnách	kus	60,00	85,00	5 100,00
64	722R9902	Přepojení potrubí vedoucí ke kotli v kuchyni a k zahrad. kohoutu na fasádě z teplé vody na stud	soubor	1,00	250,00	250,00
65	722R9903	Kompletní propojení potrubí se zásobníkem pro ohřev teplé vody	hod	6,00	200,00	1 200,00
66	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,22	520,00	635,95
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				82 055,35
Díl: 725		Zařizovací předměty				
67	725810401R00	Rohový ventil pro napojení zařizovacích předmětů	soubor	31,00	180,00	5 580,00
68	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	13,00	950,00	12 350,00
69	725823134RT1	Výtoková baterie pro výlevku s napojením na hadici DN 15, včetně veškerého příslušenství	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
70	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	8,00	1 450,00	11 600,00
71	725017331R00	Umývatko na šrouby 45 x 37 cm, bílé	soubor	5,00	1 480,00	7 400,00
72	725013138RT1	Klozet kombi , nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	4,00	2 950,00	11 800,00
73	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	5,00	350,00	1 750,00
74	64237321.A	Mísa klozet. dětská bílá svislý odpad	kus	5,00	950,00	4 750,00
75	55167410	Sedátko klozetové bílé	kus	5,00	620,00	3 100,00
76	725112911R00	Montáž tlakového splachovače	kus	5,00	300,00	1 500,00
77	55141210	Ventil tlačný pro splachování dětských WC	kus	5,00	680,00	3 400,00
78	55230720	Nerezový dřez pro kuchyně a vývařovny včetně zápachové uzávěrky a veškerého příslušenstv	kus	1,00	3 850,00	3 850,00
79	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
80	725860202R00	Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4"	kus	1,00	420,00	420,00
81	725860211R00	Sifon umyvadlový , 5/4 "	kus	13,00	185,00	2 405,00
		8+5		13,00		
82	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	9,00	50,00	450,00
		4+5		9,00		
83	725320828R00	Demontáž dřezů velkokuchyňských	soubor	1,00	80,00	80,00
84	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00	60,00	480,00
85	725210826R00	Demontáž umývatka bez výtokových armatur	soubor	5,00	60,00	300,00
86	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	100,00	100,00
87	725540802R00	Demontáž stávajících ohřevů teplé vody - DZD OKCE 200, včetně příslušenství,přívodu TV a SV elektrického napojení atd.	soubor	2,00	150,00	300,00
88	725820801R00	Demontáž stáv. nástěnných vodovodních baterií	soubor	15,00	50,00	750,00
89	725210913R00	Vyčištění a zrevidování stávajících zařizovacích předmětů -nerez dřezy, výlevky, umyvadla, kombi WC	kus	8,00	300,00	2 400,00
90	725800924R00	Vyčištění a zrevidování stávajících baterií	kus	10,00	250,00	2 500,00
91	725840851R00	Demontáž sprchové růžice včetně baterie	kus	1,00	50,00	50,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,38	750,00	282,56
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				83 007,56
Díl:	733	Rozvod potrubí				
93	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 60 15+7+5	kus	27,00 27,00	120,00	3 240,00
94	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,06	750,00	42,12
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 282,12
Díl:	734	Armatury				
95	734221413R00	Regulační ventil na cirkulační potrubí 1/2	kus	2,00	850,00	1 700,00
96	734R9901	Vyčištění a zrevizování stávajícího třicestného směšovacího termostatického ventilu	soubor	1,00	450,00	450,00
97	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,00	650,00	0,59
	Celkem za	734 Armatury				2 150,59
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
98	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm prostupy:5*0,5*0,5 vpusti:3*0,5*0,5	m2	2,00 1,25 0,75	200,00	400,00
99	58581305	nivelační hmota pro exteriér prostupy:5*0,5*0,5 vpusti:3*0,5*0,5	kg	2,00 1,25 0,75	65,00	130,00
100	771575102RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm včetně lepidla + spárovací hmoty prostupy:5*0,5*0,5 vpusti:3*0,5*0,5	m2	2,00 1,25 0,75	300,00	600,00
101	59764200	Dlažba matná 100x100x9 mm prostupy:5*0,5*0,5 vpusti:3*0,5*0,5	m2	2,00 1,25 0,75	320,00	640,00
102	773994000R00	Zařízení a začištění původních dlažby prostupy:5*2 vpusti:3*2	m	16,00 10,00 6,00	40,00	640,00
103	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,05	750,00	37,95
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 447,95
Díl:	781	Obklady keramické				
104	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady potrubí:4*0,45*1,5 + 11*0,45*1,5+ (2+0,5+0,5+2*3,5+10*0,6)*0,45	m2	17,33 17,33	16,00	277,20
105	781415013R00	Montáž obkladů stěn a parap., porovin., 15x15 cm včetně lepicího tmele a spárovací hmoty potrubí:4*0,45*1,5 + 11*0,45*1,5+ (2+0,5+0,5+2*3,5+10*0,6)*0,45	m2	17,33 17,33	291,00	5 041,58
106	597813534	Obkládačka 14,8x14,8 barevná barva bude korespondovat s barvou obkladaček původního obkladu potrubí:4*0,45*1,5 + 11*0,45*1,5+ (2+0,5+0,5+2*3,5+10*0,6)*0,45	m2	17,33 17,33	200,00	3 465,00
107	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,27	353,00	94,06
	Celkem za	781 Obklady keramické				8 877,83
Díl:	783	Nátěry				
108	783425350R00	Nátěr stávajícího rozvodu vody očištění, 1x Z +2x email 44	m	44,00 44,00	45,00	1 980,00
	Celkem za	783 Nátěry				1 980,00
Díl:	784	Malby				

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 006
Objekt :	04 ZTI MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - ZTI (6)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x průchody: $2 \cdot (15+7+5) \cdot 1 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \cdot 1$ potrubí: $93,3 \cdot 0,4$	m2	96,32 59,00 37,32	38,00	3 660,16
	Celkem za	784 Malby				3 660,16
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,00	124,00	991,79
111	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,00	136,00	1 087,77
112	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,00	42,00	335,93
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00	212,00	1 695,64
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,98	9,00	719,85
115	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	8,00	200,00	1 599,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 430,64
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
116	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m $(6+2+9,8+2,6+1,8+12,3) \cdot 1,2$	m2	41,40 41,40	71,00	2 939,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 939,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov	JKSO	801.31
Objekt			SKP	
05	Elektro MŠ Holoubkov		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	0
07/13/03	Modernizace MŠ Holoubkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	SEAP ROKYCANY s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Holoubkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 629	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	165 779	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 768
ZRN celkem		188 408	Zařízení staveniště	1 884
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		188 408	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		194 060	Ostatní náklady celkem	5 652
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	194 060 Kč	
DPH		21,0 %	40 753 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				234 813 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr části elektro vytvořen automatickou sumarizací použitím "výkazu" software Cadkon 2012 z výkresu vytvořeného pomocí software Autocad 2012 a viz výkresy - SE 0302013 PlaA 01A až 02A a standardy při osazování a zapojování

UPOZORNĚNÍ:

- u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě"" podle ustanovení §13 odst. 5 zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
- jsou-li v technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo jiné části projektové dokumentace odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 sb.připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard. • • •

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet : 005
Objekt :	05 Elektro MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	165 779	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 760	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 700	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	169	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 629	0	0	165 779	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	188 408	3 768
Zařízení staveniště	0	1,0	188 408	1 884
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				5 652

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	05 Elektro MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - elektro (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210R001	D+M Svítidlo zářivkové interiérové přisazené IP20, T5-D/I-235-BAP (2x35W), zdroj G5 35/830 vysoce lesklá parabolická mřížka, elektronický předřadník, lineární zářivka teple bílá, 35W, 3300 lm, 20 000 hod., Ra 85.	kus	62,00	950,00	58 900,00
2	210R002	D+M Svítidlo zářivkové interiérové přisazené IP20, T5-D/I-228-BAP (2x28W) vysoce lesklá parabolická mřížka, elektronický předřadník, zdroj FH 28W/840 G5 - T5 HE Cool White 16 mm, 28W, 2600 lm, 10 000 hod., Ra 80.	kus	15,00	616,06	9 240,90
3	210R003	D+M Svítidlo zářivkové interiérové přisazené plexi kryt, IP40, T5-D/I-235-PX (2x35W) elektronický předřadník, zdroj G5 35/830, lineární zářivka teple bílá, 35W, 3300 lm, 20 000 hod., Ra 85.	kus	3,00	1 084,86	3 254,58
4	210R004	D+M Svítidlo zářivkové interiérové přisazené s krytem, IP40, 239 (2x39W) elektronický předřadník, zdroj FQ 39W/840 G5 - T5 HO Cool White 16 mm, 39W, 3100 lm, 10 000 hod., Ra 80.	kus	35,00	1 101,00	38 535,00
5	210R005	D+M Svítidlo zářivkové průmyslové zavřené-přisaz. IP66, 254 (2x54W) elektronický předřadník, zdroj FQ 54W/840 G5 - T5 HO Cool White 16 mm, 54W, 4450 lm, 10 000 hod., Ra 80.	kus	8,00	796,61	6 372,88
6	210R006	D+M Svítidlo zářivkové průmyslové zavřené-přisaz. IP66, 228 (2x28W) elektronický předřadník, zdroj FH 28W/840 G5 - T5 HE Cool White 16 mm, 28W, 2600 lm, 10 000 hod., Ra 80.	kus	13,00	645,80	8 395,40
7	210R007	D+M Svítidlo zářivkové interiér. přisazené, kulaté IP65, 113 (1x13W) elektronický předřadník, zdroj TC-D, DD 13/840, D Cool White, 13W, 900 lm, 8 000 hod., Ra 85.	kus	6,00	547,96	3 287,76
8	210R008	D+M Svítidlo žárovkové interiér. přisazené, kulaté IP65, A60/E27 (1x60W) zdroj max. 60W halogenová žárovka.	kus	9,00	291,87	2 626,83
9	210R009	D+M Svítidlo zářivkové interiér. přisazené, kulaté IP40, 213 (2x13W) elektronický předřadník, zdroj TC-D, DD 13/840, D Cool White, 13W, 900 lm, 8 000 hod., Ra 85.	kus	3,00	638,63	1 915,89
10	210R010	D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, apod.	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
11	210R011	Recyklační příplatek za svítidla Poplatek ze zákona - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	soubor	1,00	1 300,00	1 300,00
12	210R020	D+M vodič CY 1 x 6 mm2 - ZZ., Včetně montáže	m	20,00	20,00	400,00
13	210R021	D+M vodič CYKY 5J x 10 mm2, Včetně montáže (kabel bude upraven dle průřezu stávajícího přívodu do rozvaděče původního měření)	m	15,00	130,00	1 950,00
14	210R022	D+M vodič CYKY 5J x 4 mm2 , Včetně montáže	m	30,00	75,00	2 250,00
15	210R023	D+M vodič CYKY 3J x 1,5 mm2, Včetně montáže	m	100,00	28,00	2 800,00
16	210R024	D+M vodič CYKY 2O x 1,5 mm2, Včetně montáže	m	40,00	25,00	1 000,00
17	210R025	D+M Uložení kabelů včetně uchycení pod omítku a v chráničkách	soubor	1,00	500,00	500,00
18	210R030	D+M Krabice rozvodka, IP 55	kus	4,00	160,00	640,00
19	210R031	D+M Zemnicí svorka s Cu páskem	kus	2,00	85,00	170,00
20	210R032	D+M Lišta vkladací 30x25	m	60,00	55,00	3 300,00
21	210R033	Výkonový vypínač v krabici nástěnný 3x16A	kus	1,00	420,00	420,00
22	210R034	D+M Krabice rozvodka 8110 117x117x42, IP 54, včetně svorek	kus	1,00	220,00	220,00
23	210R035	D+M Lišta vkladací 40x40	m	40,00	65,00	2 600,00
24	210R036	D+M Ostatní spojovací materiál držáky, vývodky a příchytky	soubor	1,00	500,00	500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	05 Elektro MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - elektro (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	210R040	Demontáž stávajícího faktur. měření ve stávajícím rozvaděči včetně hlavního jističe 3x145A <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RE</i>	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
26	210R041	Jistič 6, char B, 3-pólový B80/3 <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RE</i>	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
27	210R042	Jistič 6, char B, 1-pólový B6/1 <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RE</i>	kus	1,00	300,00	300,00
28	210R043	Kabelové propojení včetně montáže přístrojů a nastavení <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RE</i>	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
29	210R044	Ostatní spojovací drobný materiál <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RE</i>	soubor	1,00	250,00	250,00
30	210R050	Kabelové propojení včetně montáže přístrojů a nastavení <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RH</i>	soubor	1,00	750,00	750,00
31	210R051	Ostatní spojovací drobný materiál <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RH</i>	soubor	1,00	650,00	650,00
32	210R060	Demontáž spínání bojlerů a úprava stáv. rozvaděče <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RP J2</i>	soubor	1,00	850,00	850,00
33	210R061	Montáž rozv. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RP J2</i>	soubor	1,00	650,00	650,00
34	210R062	Jistič PL6, char B 16/3-pólový <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RP J2</i>	kus	1,00	600,00	600,00
35	210R063	Stykač 20/3 <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RP J2</i>	kus	1,00	650,00	650,00
36	210R064	Ostatní spojovací drobný materiál <i>Vyplývá z typového vybavení skříně - Rozvaděč RP J2</i>	soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				165 779,24
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
37	95R001	Elektro revize <i>Provedení revize elektrického zařízení před uvedením do provozu</i>	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
38	95R002	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce <i>v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla</i> <i>např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení vytápění ostatním zařízením TZB a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla</i> <i>mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.</i>	soubor	1,00	2 850,00	2 850,00
39	95R003	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál <i>v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla</i> <i>např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení vytápění ostatním zařízením TZB a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla</i> <i>veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi</i>	soubor	1,00	2 560,00	2 560,00
40	95R004	Kompletace zařízení - osvětlení a uvedení do činnosti	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	07/13/03 Modernizace MŠ Holoubkov	Rozpočet: 005
Objekt :	05 Elektro MŠ Holoubkov	0302013 - Modernizace MŠ Holoubkov - elektro (5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi				
41	95R005	D+M Popisy a označení rozvodu a zařízení popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
42	95R006	Likvidace odpadů vzniklé při provedení elektroinst Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00
43	95R007	Závěrečný úklid Provedení úklidu souvisejícího s prováděním zařízení pro vytápění v návaznosti na celkový úklid prováděný stavbou a v návaznosti na likvidaci odpadů	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 760,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
44	96R001	Demontáže stávajícího osvětlení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
45	96R002	Demontáž stávající venkoví propojovací skříně bývalá přípoka Demontáž stávající venkoví propojovací skříně -	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 700,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21	124,00	26,04
47	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,21	136,00	28,56
48	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,21	42,00	8,82
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	212,00	44,52
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,10	9,00	18,90
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21	200,00	42,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				168,84