

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

.....

objednatel: **Obec Vnorovy**
Hlavní 750
696 61 Vnorovy
IČ:285480

zhotovitel: **Ladislav Balažovič**
Smetkova 330
69661 Vnorovy
IČ:61399116
DIČ:CZ6509141188

1.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě, provede kompletní dodávku stavebního materiálu, zdravotnických, zednických a instalatérských prací. Oprava sociálního zařízení ZŠ Vnorovy-výměna klozetů a potrubí, obklady stěn a podlah.

2.

Doba plnění

Termín zahájení prací: 27.6.2014.

Termín dokončení prací
a předání díla objednateli: 29.8.2014.

Zhotovitel se zavazuje tuto dohodnutou dobu plnění dodržet a objednatel se zavazuje dílo na výzvu zhotovitele převzít.

3.

Cena díla a platební podmínky

Smluvní cena je stanovena ve výši 576 081,80 Kč.bez DPH.
Cena s 21 % DPH je stanovena ve výši 697 059,-Kč.
Po podepsání smlouvy bude vystavena zálohová Fa na nákup materiálu ve výši 121 000,-Kč. Včetně DPH.

4.

Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, přičemž nese odpovědnost za vady díla. Na dílo poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců počínaje dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu nejpozději do deseti dnů od písemného oznámení vad objednatelem. Pokud tak neučiní, objednatel má právo zadat opravu jiné odborné firmě, přičemž náklady na opravu uhradí zhotovitel.

5.

Sankce

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu při nedodržení dohodnutého termínu pro dokončení díla ve výši 0,05% z dohodnuté hodnoty díla za každý den prodlení.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.

Závěrečná ustanovení

V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vnorovech dne 27.5.2014.

LADISLAV BALAŽOVIČ
DIČ: CZ6509141188
696 61 Vnorovy 330

zhotovitel

OBEC VNOROVY
Hlavní 750
696 61 VNOROVY


objednatel

Položkový rozpočet

Rozpočet: 188 Oprava sociálních zařízení ZŠ ve Vnorovech		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby:	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:
Objednatel:	Náklady na MJ:	576 082,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	159 337,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	416 745,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		576 082,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		576 082,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 26.5.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	LADISLAV BALÁŽOVIČ DIČ: CZ6509141188 696 61 Vnorovy 330 	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	576 081,80 Kč
DPH	21,0 % činí:	120 977,20 Kč
Cena za objekt celkem:		697 059,00 Kč

Stavba:		Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 26.5.2014	
Rozpočet: 188	Oprava sociálních zařízení ZŠ ve Vnorovech		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4
61 Upravy povrchů vnitřní	43 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
96 Bourání konstrukcí	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,1
722 Vnitřní vodovod	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,1
725 Zařizovací předměty	0,00	171 948,00	0,00	0,00	0,00	0,9
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	2,7
781 Obklady keramické	0,00	117 199,00	0,00	0,00	0,00	3,6
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	39 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	159 337,00	416 745,00	0,00	0,00	0,00	21,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	576 082,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	576 082,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	576 082,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	576 082,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	576 082,00	0,00
Provoz investora	0,00	576 082,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	576 082,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	576 082,00	0,00
Sleva	0,00	576 082,00	0,00
			0,00

Stavba: Objekt: Rozpočet: 188		Oprava sociálních zařízení ZŠ ve Vnorovech		Základní rozpočet Datum tisku: 26.5.2014	List č. 3
-------------------------------------	--	--	--	---	-----------

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	342 25-6253	Příčka z tvárcí porobetonových PORFIX tl. 100 mm m2		11,0000	340,00	3 740,00	0,08229	0,90519
2	346 24-4351	Obezídka WC m2		13,5000	484,00	6 534,00	0,15568	2,10168
3	342 28-0110	Obklad z desek sádkartonových, na rošt m2		19,8000	569,00	11 266,20	0,01819	0,36016
	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 540,20		3,36703
61	Upravy povrchů vnitřní							
4	612 40-9991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. m		52,5330	44,00	2 311,45	0,00431	0,22642
5	612 42-1626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2		210,0000	161,00	33 810,00	0,04414	9,26940
6	612 42-1637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2		22,0000	230,00	5 060,00	0,04766	1,04852
7	612 48-1118	Potažení vni stěn sklov+tmel m2		22,0000	119,00	2 618,00	0,00469	0,10318
	61	Upravy povrchů vnitřní				43 799,45		10,64752
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
8	632 47-3102	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 2 mm m2		115,0000	179,00	20 585,00	0,00315	0,36225
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 585,00		0,36225
96	Bourání konstrukcí							
9	965 08-1713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické m2		115,0000	43,00	4 945,00	(-0,02000) 0,00000	(-2,30000) 0,00000
	96	Bourání konstrukcí				4 945,00		0,00000
97	Prorážení otvorů							
10	978 01-3191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2		210,0000	60,00	12 600,00	(-0,04600) 0,00000	(-9,66000) 0,00000
11	978 05-9531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2		210,0000	63,00	13 230,00	(-0,06800) 0,00000	(-14,28000) 0,00000
	97	Prorážení otvorů				25 830,00		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
12	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t		14,0166	214,10	3 000,96	0,00000	0,00000

Stavba:		Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 26.5.2014	
Rozpočet: 188	Oprava sociálních zařízení ZŠ ve Vnorovech		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	99	Staveništní přesun hmot				3 000,96		0,00000
721	Vnitřní kanalizace							
13	721 17-4024	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70 m		16,0000	218,00	3 488,00	0,00059	0,00944
14	721 17-4025	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100 m		26,0000	265,00	6 890,00	0,00120	0,03120
15	721 17-4026	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125 m		24,0000	289,00	6 936,00	0,00090	0,02160
16	721 17-4027	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125 čistící kus m		6,0000	245,00	1 470,00	0,00236	0,01416
17	721 19-4105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus		8,0000	86,00	688,00	0,00000	0,00000
18	721 19-4109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus		28,0000	115,00	3 220,00	0,00000	0,00000
19	721 21-1	Příprava drážek pro vodu, kanalizaci soubor		1,0000	13 000,00	13 000,00	0,00077	0,00077
20	721 21-2	Pomocný a upevňovací materiál soub		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00540	0,00540
	721	Vnitřní kanalizace				38 192,00		0,08257
722	Vnitřní vodovod							
21	722 17-4002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20 m		28,0000	165,00	4 620,00	0,00058	0,01624
22	722 17-4003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 m		28,0000	242,00	6 776,00	0,00092	0,02576
23	722 18-1113	Ochrana potrubí pistěnými pásy DN 25 m		56,0000	15,00	840,00	0,00016	0,00896
24	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus		28,0000	135,00	3 780,00	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				16 016,00		0,05096
725	Zařizovací předměty							
25	725 11-0811	Demontáž klozetů splachovacích soubor		28,0000	86,00	2 408,00	(-0,01933) 0,00000	(-0,54124) 0,00000
26	725 11-2021	Klozet závěsný hlub splach odp vodor soubor		28,0000	1 350,00	37 800,00	0,02372	0,66416
27	725 11-3102	Mtž spl nádrž nízkopoložené kus		28,0000	425,00	11 900,00	0,00069	0,01932
28	725 11-3123	Mtž klozet mís závěsných kus		28,0000	350,00	9 800,00	0,00134	0,03752
29	429-76	Deska tlumící k WC kus		28,0000	114,99	3 219,72	0,00440	0,12320
30	551-47018	Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrž Geberit kus		28,0000	3 750,00	105 000,00	0,00140	0,03920

Stavba:		Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku: 26.5.2014	
Rozpočet: 188	Oprava sociálních zařízení ZŠ ve Vnorovech		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	551-67390	Sedátko záchodové z PH T 3545 B - bílé kus		28,0000	65,01	1 820,28	0,00133	0,03724
	725	Zařizovací předměty				171 948,00		(-0,54124) 0,92064
	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
32	771 57-5111	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm m2		115,0000	316,00	36 340,00	0,00450	0,51750
33	771 57-9793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2		115,0000	9,00	1 035,00	0,00120	0,13800
34	597-70102	Dlaždice Savana 33,3x33,3 cm m2		115,0000	304,93	35 066,95	0,01812	2,08380
35	998 77-1102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t		2,7393	346,00	947,80	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				73 389,75		2,73930
	781	Obklady keramické						
36	781 41-5016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm m2		210,0000	316,00	66 360,00	0,00445	0,93450
37	781 41-9705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2		210,0000	3,00	630,00	0,00040	0,08400
38	597-81570	Obklad Easy 19,8x39,8 cm mat m2		210,0000	233,13	48 957,30	0,01238	2,59980
39	998 78-1102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t		3,6183	346,00	1 251,93	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				117 199,23		3,61830
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
40	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		26,7812	204,00	5 463,37	Index:	1,00000
41	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží t		53,5625	121,00	6 481,06	Index:	2,00000
42	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		26,7812	216,00	5 784,75	Index:	1,00000
43	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		267,8124	13,00	3 481,56	Index:	10,00000
44	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		26,7812	174,00	4 659,94	Index:	1,00000
45	979 08-7112	Nakládání suti na dopravní prostředky t		26,7812	88,00	2 356,75	Index:	1,00000
46	979 99-9996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t		26,7812	426,00	11 408,81	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				39 636,24		0,00000