pavlacký
stavby pro sport

Pavlacký s.r.o, Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice,
IČO : 63472902, DIČ : CZ63472902, Tel,Fax: 577134444, 777 009728,
pavlacky@volny.cz, www.pavlacky.eu

Smlouva o dílo č.214026

uzavřená po dohodě smluvních stran podle Občanského zákoníku č.89/ 2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Rýžoviště,** nám. Míru 105, 793 56 Ryžoviště
zastoupená: Evou Lašákovou, ,starostkou
IČ: 00296 325 DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava
Číslo účtu: 1848501309/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Eva Lašáková, starostka
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Plaček, místostarosta

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.,** Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Zastoupený: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti
IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 20152
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 212651147/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Hynek Pavlacký
Tel 577 134 444, e-mail :pavlacky@volny.cz
Pracovník .pověřený vedením stavby: Ing. Josef Durník , 776 462 390

dále jen zhotovitel

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle podmínek této smlouvy provést dílo: „Podlaha v místní tělocvičně" spočívající v kompletním provedení prací dle přiloženého rozpočtu a zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

2.2. Místo stavby: Rýžoviště

2.3. Předmět díla představuje především:

- Provedení vyspravení podkladu, provedení polyuretanové podlahy. Přesná specifikace díla je dána položkovým rozpočtem, který je přílohou této SOD

3. Čas plnění

3.1. Zahájení prací : po 25. 5. 2014
Úplné dokončení a předání díla: do 30. 11.2014

3.2. Doba plnění je závislá na vysýchání anhydritu. Zhotovitel položí PU podlahu na podklad, který odpovídá požadavkům normy a technologickým pravidlům .

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Za kompletně provedené a dokončené dílo schopné užívání provedené v plném rozsahu ve smyslu této smlouvy uhradí objednatel cenu, která je dohodnuta ve výši

Cena bez DPH	948 953,20 -Kč
DPH 21%	199 280,17,- Kč
Cena vč. DPH	**1 148 233,37, -Kč**

4.2. V případě změny výměr platí jednotkové ceny jednotlivých prací.

4.3 Objednatel uhradí dílčí faktury za provedené práce 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení dílčí a konečné faktury bude odsouhlasený SPPD. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní.

5. Předání díla a záruční lhůta

5.1. Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla nejméně 3 dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán samostatný předávací protokol.
Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na provedené práce v rozsahu této smlouvy končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem na místě provádění díla, a to bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

6. Smluvní pokuty

6.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den a za každou hlášenou vadu.

6.3 Smluvní strany ve vzájemné shodě stanovují výši smluvní pokutu, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za prodlení s úhradou daňového dokladu a to ve výši **0,05%** za každý i započatý den prodlení.

7. Další ujednání

7.1. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně platnými předpisy.
7.2. V případech, neuvedených v této smlouvě , řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb., ve znění platných úprav.
7.3. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma stranami.
7.4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7.5. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují k ní obě strany své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Luhačovicích , dne 25.5. 2014

V Rýžovišti dne 24.5.2014

.....
za zhotovitele

Ing. Hynek Pavlacký
jednatel společnosti

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 684 72 902, DIČ: CZ68472902
Tel.: 577 131 444, Fax: 577 133 444
Mob.: 777 003 723 ①

.....
za objednatele

Eva Lašáková
starostka

OBEC RÝŽOVIŠTĚ

ZAKÁZKA

Označení	**JP13020004**
Popis	**Podlaha tělocvična Ryžoviště**

STAVBA, OBJEKT

Stavba	**Tělocvična Ryžoviště**
Objekt	**Renovace podlahy**

DODAVATEL

Pavlacký s.r.o.
Družstevní 1012,
763 26 Luhačovice

ODBĚRATEL

Obec Ryžoviště
Náměstí míru 105
Ryžoviště
793 56

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	*PSV*	*Montáže*	Σ
stavební práce	**23 145,20 Kč**	**925 808,00 Kč**	**- Kč**	**948 953,20 Kč**
specifikace	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
stroje	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
HZS	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
ostatní	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
Σ	**23 145,20 Kč**	**925 808,00 Kč**	**- Kč**	**948 953,20 Kč**

CENA OBJEKTU var.1 podlaha Conipur HG 12+3mm

cena bez DPH			**948 953,20 Kč**
DPH	21% *ze základu*	948 953,20 Kč	199 280,17 Kč
Σ			**1 148 233,37 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	**JP13020004 (Podlaha tělocvična Ryžoviště)**
stavba	**Tělocvična Ryžoviště**
objekt	**Renovace podlahy**
typ činností	**HSV**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
		96 (Bourání a demontáž konstrukcí)				
1	967 02 0093	**Srovnání stáv.bet.podkladu tryskáním, frézováním a broušením, vyspr.prasklin, penetrace**	**m2**	**578,630**	**40,00 Kč**	**23 145,20 Kč**
		1 tělocvična				
		30,40*18,60-12,40*0,60-0,40*0,40*4-0,60*0,40*9		555,200		
		2 sklad nářadí				
		6,30*2,70+5,60*1,20-1,0*0,30		23,430		
		Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)				**23 145,20 Kč**
		Σ				**23 145,20 Kč**

rekapitulace

96	Bourání a demontáž konstrukcí	23 145,20 Kč
Σ		**23 145,20 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	JP13020004 (Podlaha tělocvična Ryžoviště)
stavba	Tělocvična Ryžoviště
objekt	Renovace podlahy
typ činnosti	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
	777 (Podlahy syntetické)					
1	777 55 1990	Samonivelační cementová stěrka tl. prům. 8 mm, uzávěr povrchu impregnačním nátěrem	m2	578,630	350,00 Kč	202 520,50 Kč
2	777 27 1190	Přebrouš. povrchu, plošná penetrace, spoj. vrstva a nosná vrstva z polyuret. pryskyřice vč. Nátěru - navržena podlaha Conipur HG 12+3mm, vlastnosti viz TL	m2	578,630	1 250,00 Kč	723 287,50 Kč
Σ	**díl 777 (Podlahy syntetické)**					925 808,00 Kč
Σ						**925 808,00 Kč**

rekapitulace

777	Podlahy syntetické	925 808,00 Kč
Σ		**925 808,00 Kč**