

**DODATEK Č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO****NA PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM****VÝSTAVBA VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU „NUPHARO PARK“****Nupharo Park, a.s.**

se sídlem: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 29031621, DIČ (skupinové): CZ699003476

zastoupena: Milanem Ganikem, předsedou představenstva

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp.zn. B 15928

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Status stavební a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Nádražní 998 Humpolec

IČ: 466 79 120 DIČ: CZ46679120

jednatel/zastoupen: Ing. Zdeněk Krejčí a p. František Kubů

zápis v obchodním rejstříku: soud: Krajský soud v Českých Budějovicích sp.zn. B487

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2014 Smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Účel (důvod) tohoto dodatku je uveden ve Změnovém listu specifikovaném níže v čl. 2.1 tohoto dodatku.

**2. ZMĚNA SMLOUVY**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnových listech číslo ZL 006/STA, ZL 009/STA, ZL 016/STA, ZL 017/STA, ZL 024/STA, ZL 027/STA, ZL 029/STA, ZL 032/STA, ZL 033/STA, ZL 038/STA, ZL 039/STA, ZL 040/STA, ZL 045/STA a ZL 046/STA, který tvoří přílohu tohoto dodatku.


### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 2 (dva) stejnopisy.

**Objednatel**

V Praze dne

03.06.2015



Nupharo Park, a.s.

Milan Ganik, předseda představenstva

**Zhotovitel**

V

PRAZE


dne

03.06.2015



STATUS  
stavební a.s.

396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 306  
fax: 565 533 216



Status stavební a.s.

Ing. Zdeněk Krejčí – předseda představenstva  
František Kubů – místopředseda představenstva

ZL0006/STA

Změna technologie OZ1

| Poř. Popis                                                                                    | Výkaz výměr | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|------------|----------|
| II. etapa: SO.06, SOE.06, část SO.08, příslušná infrastruktura                                |             |    |         |            |          |
| A.2: Vnější prostory areálové                                                                 |             |    |         |            |          |
| SO.109: Obvodové komunikace                                                                   |             |    |         |            |          |
| SO.109.: Opěrné zdi                                                                           |             |    |         |            |          |
| 001: Zemní práce                                                                              |             |    |         |            |          |
| 001.: Zemní práce                                                                             |             |    |         |            |          |
| 50. Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3        |             | m3 | - 12,22 | 180,00     | -2199,60 |
| Přípočet:                                                                                     |             |    |         |            |          |
| viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zemalína                                                       |             |    |         |            |          |
| OZ1: 148,63                                                                                   |             |    |         |            |          |
| Odpočet                                                                                       |             |    |         |            |          |
| viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zemalína                                                       |             |    |         |            |          |
| OZ1: 160,900                                                                                  |             |    |         |            |          |
| Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu                                                              |             |    |         |            |          |
| 52. Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 3 |             | m3 | - 12,22 | 5,00       | -61,10   |
| Přípočet:                                                                                     |             |    |         |            |          |
| viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zemalína                                                       |             |    |         |            |          |
| OZ1: 148,63                                                                                   |             |    |         |            |          |
| Odpočet                                                                                       |             |    |         |            |          |
| viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zemalína                                                       |             |    |         |            |          |
| OZ1: 160,900                                                                                  |             |    |         |            |          |
| Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu                                                              |             |    |         |            |          |
| 53. Uložení sypaniny do násypů - nezhuťné - mezideponie do 1km                                |             | m3 | 28,3    | 25,00      | 707,50   |
| Přípočet:                                                                                     |             |    |         |            |          |
| viz zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektu                                   |             |    |         |            |          |
| OZ1: 148,63                                                                                   |             |    |         |            |          |
| Odpočet                                                                                       |             |    |         |            |          |

viz zášyp sypání - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektu  
OZ1: 120,380

#### Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

54. Vodorovné přemíslení výkopu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m

##### Přípočet:

viz zášyp sypání - jáma, šachta nebo kolem objektu

na měřidlo

OZ1: 149,65 x 2 = 299,3

##### Odpočet

viz zášyp sypání - jáma, šachta nebo kolem objektu

na měřidlo

OZ1: 120,380 x 2 = 240,76

#### Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

55. Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopu - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4

##### Přípočet:

viz zášyp sypání - jáma, šachta nebo kolem objektu

OZ1: 55,44

##### Odpočet

viz zášyp sypání - jáma, šachta nebo kolem objektu

OZ1: 120,380

#### Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

56. Zášyp sypání - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektu, se zhutněním

##### Přípočet:

viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zeměna

OZ1: 55,44

##### Odpočet

viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zeměna

OZ1: 120,380

#### Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

57. Zášyp rubu zdi - kamenivem frakce 8/22, včetně dovozu materiálu

##### Přípočet:

viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zeměna

OZ1: 17,05

##### Odpočet

viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zeměna

OZ1: 4,230

- 120,38

**28,300**

m3

42,00

2374,68

55,44

- 240,76

**56,540**

m3

30,00

-1648,20

55,44

- 120,38

**-54,940**

m3

140,00

-7691,60

55,44

-120,38

**-54,940**

m3

325,00

4234,75

17,05

-4,23

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

58. Kamenivo - frakce 8-22 mm t 23,436 230,00 5390,28

## Přípočet:

viz výkaz výměr - kamenivem  
Q21: 1,25\*1,600

## Odpočet

viz zásyp rubu sdi - kamenivem  
Q21: 4,230\*1,600

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

59. Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 7 000 do 8 000 m m3 2,69 140,00 376,60

## Přípočet:

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: 43,21

## Odpočet

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: 140,900-120,380

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

60. Uložení sypaniny - na skládku m3 2,69 15,00 40,35

## Přípočet:

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: 43,21

## Odpočet

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: 140,900-120,380

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

61. Poplatek za skládku - ostatní zemina t 4,844 110,00 532,84

## Přípočet:

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: 43,21\*18

## Odpočet

viz výkaz výměr - Opěrné sdi - zemafina  
rozdíil výkopu a zásypů výkopu sypaninou  
Q21: (160,900-120,380)\*1,600

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

|                                                        |  |  |    |         |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|--|--|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 002: Základy                                           |  |  |    |         |           |           | -30482,26 |
| 0027: Základy                                          |  |  |    |         |           |           | -30482,26 |
| 62. Podkladní šterkový podsyp                          |  |  | m3 | 10,18   | 985,00    | 10027,30  |           |
| Přípočet:                                              |  |  |    |         |           |           |           |
| viz výkaz výměr - Společné díly - zemelina             |  |  |    |         |           |           |           |
| Korundová 50 mm                                        |  |  |    |         |           |           |           |
| C21: 57,55*3,6*0,05                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| 63. Základové pásy z betonu C20/25                     |  |  | m3 | 24,458  | 2 600,00  | 63590,80  |           |
| Přípočet:                                              |  |  |    |         |           |           |           |
| viz výkaz materiálu žb. konstrukcí                     |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| 31,45                                                  |  |  |    |         |           |           |           |
| 64. Zřízení bednění stěn základových desek             |  |  | m2 | 69,198  | 265,00    | 18337,47  |           |
| Přípočet:                                              |  |  |    |         |           |           |           |
| výška nakl. desky = 0,850 m                            |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| 157,545*2*0,5*2)*0,850                                 |  |  |    |         |           |           |           |
| 98,67                                                  |  |  |    |         |           |           |           |
| Odpočet                                                |  |  |    |         |           |           |           |
| výška nakl. desky = 0,250 m                            |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| (157,545*2*1,400*2)*0,250                              |  |  |    |         |           |           |           |
| - 29,473                                               |  |  |    |         |           |           |           |
| 69,198                                                 |  |  |    |         |           |           |           |
| Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu                       |  |  |    |         |           |           |           |
| 65. Odstranění bednění stěn základových desek          |  |  | m2 | 69,198  | 65,00     | 4497,87   |           |
| Přípočet:                                              |  |  |    |         |           |           |           |
| výška nakl. desky = 0,850 m                            |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| (157,545*2*0,5*2)*0,850                                |  |  |    |         |           |           |           |
| 98,67                                                  |  |  |    |         |           |           |           |
| Odpočet                                                |  |  |    |         |           |           |           |
| výška nakl. desky = 0,250 m                            |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| (157,545*2*1,400*2)*0,250                              |  |  |    |         |           |           |           |
| - 29,473                                               |  |  |    |         |           |           |           |
| 69,198                                                 |  |  |    |         |           |           |           |
| Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu                       |  |  |    |         |           |           |           |
| 66. Výztuž základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) |  |  | t  | - 2,553 | 24 000,00 | -61282,20 |           |
| Přípočet:                                              |  |  |    |         |           |           |           |
| viz výkaz materiálu žb konstrukcí- kaul sítě           |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| 0,255                                                  |  |  |    |         |           |           |           |
| Odpočet                                                |  |  |    |         |           |           |           |
| viz výkaz materiálu žb konstrukcí                      |  |  |    |         |           |           |           |
| C21                                                    |  |  |    |         |           |           |           |
| 2,818                                                  |  |  |    |         |           |           |           |
| - 2,818                                                |  |  |    |         |           |           |           |

# Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu

-2,553

## Odpočet položek z původního rozpočtu

|     |                                                                                                                                                                  |            |    |         |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|----------|-----------|
| 62. | Podkladní beton z betonu prostého tloušťka 50 mm - třída C 12/15-X0<br>viz výkaz výměr - Opěrné zdi - zemětřina<br>hloubka 50 mm<br>C21: 121,050*0,050 - odpočet | viz PD, TZ | m3 | - 6,053 | 2 200,00 | -13315,50 |
| 63. | Základové desky z betonu železového - třída C 25/30<br>viz výkaz materiálů 35. Konstrukce<br>C21 - odpočet                                                       | viz PD, TZ | m3 | - 20,13 | 2 600,00 | -52338,00 |
| 64. | 20,130                                                                                                                                                           |            |    |         |          |           |

## 003: Svislé konstrukce

### 0032: Zdi přehradní a opěrné

|     |                                                   |  |    |      |          |           |
|-----|---------------------------------------------------|--|----|------|----------|-----------|
| 67. | Gabionová zeď z lomového kamene do drátěných košů |  | m3 | 71,2 | 4 520,00 | 321824,00 |
|-----|---------------------------------------------------|--|----|------|----------|-----------|

16109,36

16109,36

321824,00

## Odpočet položek z původního rozpočtu

|     |                                                                                                                                                      |            |    |           |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| 67. | Zdi a valy z betonu železového - bez pomocného lešení - prostředí běžné, třída betonu C 25/30<br>viz výkaz materiálů 36. Konstrukce<br>C21 - odpočet | viz PD, TZ | m3 | - 28,75   | 3 300,00 | -94875,00 |
| 68. | Bednění zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - zřízení<br>C21 - odpočet                                                                   | viz PD, TZ | m2 | - 230,847 | 380,00   | -87721,87 |
|     | (12,68*2,05)*2*2,020                                                                                                                                 | 59,5032    |    |           |          |           |
|     | (1,600)*2*2,270                                                                                                                                      | 4,54       |    |           |          |           |
|     | (6,520)*2*1,970                                                                                                                                      | 25,9646    |    |           |          |           |
|     | (1,000*7,392)*2*2,220                                                                                                                                | 37,28368   |    |           |          |           |
|     | (6,520*6,273)*2*1,920                                                                                                                                | 49,39392   |    |           |          |           |
|     | (9,520)*2*2,320                                                                                                                                      | 2,32       |    |           |          |           |
|     | (3,795)*2*2,520                                                                                                                                      | 19,1268    |    |           |          |           |
|     | (4,655)*2*1,620                                                                                                                                      | 15,0822    |    |           |          |           |
|     | (2,783)*2*1,819                                                                                                                                      | 10,124554  |    |           |          |           |
|     | (2,177)*2*1,520                                                                                                                                      | 6,61808    |    |           |          |           |
|     | (0,250)*1*2,920                                                                                                                                      | 0,505      |    |           |          |           |
|     | (0,250)*1*1,510                                                                                                                                      | 0,38       |    |           |          |           |
|     |                                                                                                                                                      | 230,847034 |    |           |          |           |
| 69. | Bednění zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - odstranění<br>C21 - odpočet                                                                | viz PD, TZ | m2 | - 230,847 | 80,00    | -18467,76 |
|     | (12,68*2,05)*2*2,020                                                                                                                                 |            |    |           |          |           |
|     | (1,600)*2*2,270                                                                                                                                      |            |    |           |          |           |

[illegible]

**Odpočet položek z původního rozpočtu**

## 006: Úpravy povrchu

## 0062: Úprava povrchů vnější

|     |                                                                                                                                            |            |    |          |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|
| 71. | Náter ochranný dvojnásobný vnějších ploch pohledového betonu -<br>protikarbonatní / opěrná stěna - OZ1,OZ2,OZ3<br>OPERNÁ ŽEBŘICE - odpočet | viz PD, TZ | m2 | - 74,695 | 120,00 | -8963,36 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|

## 009: Ostatní konstrukce a práce

## 0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**Přípočet:**

|                                                                                              |                |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| 72. Geotextilie separační pro obalení zásypu kamenivem - měrná hmotnost 200 g/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 119,95 | 50,00 | 5997,50 |
| vlt. výška výměř - oběrné zdi - zmrzlina                                                     |                |        |       |         |
| celk: 174,5                                                                                  |                |        |       |         |

**Odpověď**

# viivka vjazyk - Opënyti - zvezana

**Rozdíl výkopů přípočtu a odpočtu****119,950**

|      |                                        |                                    |   |      |        |           |
|------|----------------------------------------|------------------------------------|---|------|--------|-----------|
| 72.1 | Drenážní potrubí DN 100- vedeno za dno | Další napojení dle další<br>dohody | m | 60,0 | 168,00 | 1 0080,00 |
|------|----------------------------------------|------------------------------------|---|------|--------|-----------|

**043: Ocelové konstrukce****5090,00****043.: Ocelové konstrukce****1 4690,00**

|     |                                                                                             |  |    |      |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--------|-----------|
| 73. | Osazování a dodávka ocelových konstrukcí - kotevních prvků do gabionového koše pro oplacení |  | ks | 26,0 | 565,00 | 1 4690,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--------|-----------|

**Odpočet položek z původního rozpočtu****043: Ocelové konstrukce****-9600,00****043.: Ocelové konstrukce****-9600,00**

|     |                                                                    |            |    |        |       |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|-----------|
| 73. | Osazování ocelových konstrukcí - opěrných zdí viz P12-160/190 - 64 | viz PD, TZ | kg | - 64,0 | 65,00 | -4 160,00 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|-----------|

P12-160/190 - 64  
P12-160/190 - včetně povrchové úpravy ocelových konstrukcí / včetně spojovacího materiálu a čelních desek spojů - OZ 1

viz výkaz materiálu ža. konstrukcí

|     |  |            |    |        |       |           |
|-----|--|------------|----|--------|-------|-----------|
| 74. |  | viz PD, TZ | kg | - 64,0 | 85,00 | -5 440,00 |
|-----|--|------------|----|--------|-------|-----------|

21009/STA

|            |                                            |  |                          |
|------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa |  | SOD ze dne:              |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha                   |  | stavbyvedoucí: ing. Kříž |



Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Žďárek 1, Ústí nad Labem**

| Změny a dopočty |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|---------------|
| č. dle Sod      | Mj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | množství | cena          | ODPOČTY | PŘÍPOČTY      |
|                 | D+M chybějící prosklená systémová hliníková stěna 6450 x 6500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         |               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         | 289 817,00 Kč |
|                 | D+M Prosklená systémová hliníková stěna 6450x6500, včetně oplechování a krycích listů, včetně osazení - oken, dveří (995/2175mm)a systémového informačního panelů pro ovládací prvky, U=0,91 Wm-2K-1. / Zasklení: izolační trojsklo. Neprůhl. částí:izol.trojsklo bezpeč., vnější sklo smaltové - Barva:RAL 9004. Prostor pro markýzuplech + zateplení | 1,00     | 289 817,00 Kč |         | 289 817,00 Kč |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               | 0,00 Kč | 289 817,00 Kč |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         | 289 817,00 Kč |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         | 289 817 Kč    |

2016/STA



|            |                                            |               |           |
|------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:   | ing. Kříž |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha 6                 | stavbyvedoucí |           |

tová příloha ZL:  
Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"  
Místo: Žďárek 1, Ústí nad Labem

| Změny a dopočty |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | ODPOČTY    | PŘÍPOČTY     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|
| č. dle Sod      | Doplnění částí výplní dle požadavků PBRS                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            |              |
|                 | Dveře D2                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            | 36 045,00 Kč |
|                 | 1 Panikové kování pro hlavní křídlo vstupních dveří D2 dle ČSN EN 179, funkce E<br>Dveře dvoukřídlel otvírávéve pravé, panikový zámek umístěn pouze na hlavním křídle, vedlejší křídlo bude pevné aretované skrytou zisťací, Vrchní kování klika/koule nerez. |  |  |  |            | 9 665 Kč     |
|                 | Odpčet: Původní kování pozice D2 dle výpisu dveří ks -1 1 150,00 Kč                                                                                                                                                                                           |  |  |  |            | -1 150 Kč    |
|                 | Samozavírač GEZE TS4000 bez aretace- dveře D2 ks 1,00 3 500 Kč                                                                                                                                                                                                |  |  |  |            | 3 500 Kč     |
|                 | Dveře D5                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |            | 9 665 Kč     |
|                 | 1 Panikové kování pro hlavní křídlo vstupních dveří D5 dle ČSN EN 179, funkce E<br>Dveře dvoukřídlel otvírávéve pravé, panikový zámek umístěn pouze na hlavním křídle, vedlejší křídlo bude pevné aretované skrytou zisťací, Vrchní kování klika/koule nerez. |  |  |  |            | 9 665 Kč     |
|                 | Odpčet: Původní kování pozice D5 dle výpisu dveří ks -1 1 150,00 Kč                                                                                                                                                                                           |  |  |  |            | -1 150 Kč    |
|                 | Samozavírač GEZE TS4000 bez aretace- dveře D5 ks 1,00 3 500 Kč                                                                                                                                                                                                |  |  |  |            | 3 500 Kč     |
|                 | Dveře v prosklené fasádě O2                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |            | 9 665 Kč     |
|                 | 1 Panikové kování pro křídlo dveří v prosklené fasádě O2 dle ČSN EN 179, funkce E<br>Dveře otvírávéve ven pravé, panikový zámek. Vrchní kování klika/koule nerez.                                                                                             |  |  |  |            | 9 665 Kč     |
|                 | Odpčet: Původní kování dveří v prosklené fasádě O2 dle výpisu oken ks -1 1 150,00 Kč                                                                                                                                                                          |  |  |  |            | -1 150 Kč    |
|                 | Samozavírač GEZE TS4000 bez aretace- dveře D5 ks 1,00 3 500 Kč                                                                                                                                                                                                |  |  |  |            | 3 500 Kč     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0,00 Kč    | 36 045,00 Kč |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Odpčet :   |              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Připočet : |              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Rozdíl :   | 36 045 Kč    |

2017/STA

|            |                                            |               |           |
|------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:   |           |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha 6                 | stavbyvedoucí | ing. Kříž |



tová příloha ZL:

Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"  
Místo: Ždárek 1, Ústí nad Labem

|                    | Změny a dopočty                                                                                       |                                                             |    | cena              | ODPOČTY      | PŘÍPOČTY     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------|--------------|
| č. dle Sod         | Úprava okenní sestavy O2 mezi osou 1 a 2 objektu SO.06 o doplnění otevíravé části na místo neotvíravé |                                                             |    |                   |              | 76 300,00 Kč |
| Prosklená stěna O2 | 1                                                                                                     | Odpočet neotvíravé části prosklené hliníkové stěny O2       | ks | 1,00 34 800,00 Kč | 34 800 Kč    |              |
|                    | 2                                                                                                     | Úprava prosklené hliníkové části pro vložení dvoukřídlových | ks | 1,00 76 300 Kč    |              | 76 300 Kč    |
|                    |                                                                                                       |                                                             |    | Odpočet:          | 34 800,00 Kč | 76 300,00 Kč |
|                    |                                                                                                       |                                                             |    | Přípočet:         |              |              |
|                    |                                                                                                       |                                                             |    | Rozdíl:           |              | 41 500 Kč    |

tůvá příloha ZL:

Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámec SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**

Místo: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

| Změny a dopočty                                       |                                                                                                        | Mj                                                               | množství | cena   | ODPOČTY    | PŘÍPOČTY      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------------|
| dle Sod                                               |                                                                                                        | Úprava nosné konstrukce atikového plechu dle schválených výkresů |          |        |            |               |
| Hlavní atika                                          |                                                                                                        |                                                                  |          |        |            | 147 404,60 Kč |
| 1                                                     | Dodávka- Nosný profil tvar L - tl. 1,5mm, vnější rozměr 50/130mm, délky 100mm- pozice 114              | ks                                                               | 360,00   | 24 Kč  |            | 8 640 Kč      |
| 2                                                     | Dodávka- Nosný profil tvar L - tl. 2mm, vnější rozměr 52/252mm, délky 100mm- pozice 115                | ks                                                               | 360,00   | 46 Kč  |            | 16 560 Kč     |
| 3                                                     | Dodávka bednění atiky z OSB desek tl. 18mm                                                             | m2                                                               | 172,85   | 140 Kč |            | 24 199 Kč     |
| 4                                                     | Dodávka enkolitu- spotřeba 2,4kg/m2                                                                    | kg                                                               | 376,96   | 110 Kč |            | 41 466 Kč     |
| 5                                                     | Montáž profilů L                                                                                       | ks                                                               | 720,00   | 35 Kč  |            | 25 200 Kč     |
| 6                                                     | Formátování OSB desek                                                                                  | m2                                                               | 156,70   | 80 Kč  |            | 12 536 Kč     |
| 7                                                     | Montáž OSB desek na atiku                                                                              | m2                                                               | 156,70   | 120 Kč |            | 18 804 Kč     |
| Atika na ose 7 a - rozdělující výškové úrovně střechy |                                                                                                        |                                                                  |          |        |            | 29 057,80 Kč  |
| 1                                                     | Dodávka- Nosný profil tvar omega - tl. 1,5mm, vnější rozměr 50/30/140/25/50mm, délky 100mm- pozice 116 | ks                                                               | 50,00    | 121 Kč |            | 6 050 Kč      |
| 2                                                     | Dodávka- Nosný profil tvar L - tl. 1mm, vnější rozměr 52/98mm, délky 6000mm- pozice 117                | ks                                                               | 3,00     | 329 Kč |            | 987 Kč        |
| 3                                                     | Dodávka atikového plechu tl. 0,75, RAL 9005 R.Š.= 560mm                                                | m                                                                | 24,00    | 286 Kč |            | 6 864 Kč      |
| 4                                                     | Dodávka bednění atiky z OSB desek tl. 18mm                                                             | m2                                                               | 10,00    | 140 Kč |            | 1 400 Kč      |
| 5                                                     | Dodávka enkolitu- spotřeba 2,4kg/m2                                                                    | kg                                                               | 23,04    | 110 Kč |            | 2 534 Kč      |
| 6                                                     | Montáž profilů omega                                                                                   | ks                                                               | 50,00    | 60 Kč  |            | 3 000 Kč      |
| 7                                                     | Montáž profilů L délky 6m                                                                              | m                                                                | 23,84    | 50 Kč  |            | 1 192 Kč      |
| 8                                                     | Formátování OSB desek                                                                                  | m2                                                               | 9,60     | 80 Kč  |            | 768 Kč        |
| 9                                                     | Montáž OSB desek na atiku                                                                              | m2                                                               | 9,60     | 120 Kč |            | 1 152 Kč      |
| 10                                                    | Osazení a lepení atikových plechů                                                                      | m                                                                | 23,84    | 185 Kč |            | 4 410 Kč      |
| 11                                                    | Napojení středové atiky na obvodovou atiku                                                             | ks                                                               | 2,00     | 350 Kč |            | 700 Kč        |
|                                                       |                                                                                                        |                                                                  |          |        | Odpočet :  | 0,00 Kč       |
|                                                       |                                                                                                        |                                                                  |          |        | Přípočet : | 176 462,40 Kč |
|                                                       |                                                                                                        |                                                                  |          |        | Rozdíl :   | 176 462 Kč    |

21027/STA

|             |                                            |                |           |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| Akce:       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:    |           |
| Objednatel: | Nupharo Park a.s., Praha 6                 | stavbyvedoucí: | ing. Kříž |



Výpočtová příloha ZL:

Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámec SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

|             |       | Změny a dopočty                                                                                                                                        |    |       | Mj | množství | cena | ODPOČTY    | PŘÍPOČTY  |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----------|------|------------|-----------|
| č. díle Sod |       | Náhrada neexistujících rozměrů poklopu za certifikovaný                                                                                                |    |       |    |          |      |            | 141,30 Kč |
| 06.Z10      | 1     | Dle PD: Litinový poklop, slizčkový protišmykový povrch - rozměr: 1000x1000; Náhrada: Dodávka litinového poklopu rozměrů: 997 x 997mm s označením HY100 | ks | 5,00  |    | 15,87    |      | 79 Kč      |           |
| 828.        | 06.Z2 | Dle PD: Litinový poklop, slizčkový protišmykový povrch - rozměr: 800x1000; Náhrada: Dodávka litinového poklopu rozměrů: 797 x 797mm HY80               | ks | 1,00  |    | 484,00   |      | 484 Kč     |           |
| 829.        |       |                                                                                                                                                        |    |       |    |          |      |            |           |
|             | 2     | Základové desky z betonu železového - třída C 30/37, XC1 - XC2; drátkobeton ZD.01 / vč. řezané dilatace                                                | m3 | 0,036 |    | 3 200,00 |      |            | 115 Kč    |
|             | 3     | Příplatek k základové desce za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) - objemové vyztužení 25 kg/m3                                                  | m3 | 0,036 |    | 600,00   |      |            | 22 Kč     |
|             | 4     | Příplatek k základové desce za úpravu povrchu vsypem a zaleštěním                                                                                      | m3 | 0,036 |    | 125,00   |      |            | 5 Kč      |
|             |       |                                                                                                                                                        |    |       |    |          |      | Odpočet :  | 563,35 Kč |
|             |       |                                                                                                                                                        |    |       |    |          |      | Přípočet : | 141,30 Kč |
|             |       |                                                                                                                                                        |    |       |    |          |      | Rozdíl :   | -422 Kč   |

ZL029/STA

|            |                                            |                |           |
|------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:    |           |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha                   | stavbyvedoucí: | Ing. Kříž |



Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Žďárek 1, Ústí nad Labem**

| Změny a dopočty          |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |  | ODPOČTY    | PŘÍPOČTY     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--|------------|--------------|
| č. dle Sod               |                                                                                                                                                                                  | Mj | množství | cena         |  |            |              |
| Alarmové skříně světlíků |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |  |            | 53 110,00 Kč |
|                          | Alarmové skříně AK 70/3 E- 24V- Ukončuje tlakové potrubí, pro manuální i elektrické (24 V od EPS) spouštění RWA klapek, červeně lakované vč. vč. 1 ks patроны CO2, zámku a skla. | ks | 2,00     | 18 680,00 Kč |  |            | 37 360,00 Kč |
|                          | Tlakové potrubí k alarmovým skříním- CU 6mm * 1mm vč. šroubrní a upevňování                                                                                                      | m  | 175,00   | 90,00 Kč     |  |            | 15 750,00 Kč |
|                          |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |  | Odpočet :  | 0,00 Kč      |
|                          |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |  | Přípočet : | 53 110,00 Kč |
|                          |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |  | Rozdíl :   | 53 110 Kč    |

Přípočet upravených prací

| Poř. Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------|----|--------|------------|------|
|------------|----|--------|------------|------|

II. etapa: SO.06, SOE.06, část SO.08, příslušná infrastruktura 172 632

SO.06.1: Budova - 06 - hala (lehký průmysl) + administrativní zázemí 172 632

SO.06.01: Stavební objekt 172 632

SO.06.01.01: Stavební část - 66 420

002: Základy 14 043

Odpočet

0027: Základy - 80 463

|      |                                                                               |    |        |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 891. | Základové desky z betonu železobetonu - třída C 30/37, XC1 - XC2, drátkobeton | m3 | - 20,5 | 3 200,00 | - 65 600 |
|      | ZD 01 / vč. řezané dilatace                                                   |    |        |          |          |
|      | vč. PD statická část, příloha č. 4                                            |    |        |          |          |
|      | ZD 01: 2100*0,2                                                               |    |        |          |          |

892. Příplatek k základové desce za vyzluzení ocelovými vlákny (drátkobeton) - 12 300

objemové vyzluzení 25 kg/m3

893. Příplatek k základové desce za úpravu povrchu vsypem a zalesněním - 2 563

Přípočet

0020: Základy 14 043

|      |                                                                             |    |      |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 744. | Podkladní zhutněný stěrkový podsyp - vícefrakční šlěr, huliněno po vrstvách | m3 | 20,5 | 685,00 | 14 043 |
|      | Podíl administrativní části 410m2 x 5cm                                     |    |      |        |        |

SO.06.01.02: Konstrukční část 239 052

002: Základy 239 052

0027: Základy 239 052

|      |                                                    |      |       |           |         |
|------|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------|
| 895. | Vyzluz základových desek z oceli - ocel 10 505 (R) | t    | 7,334 | 28 000,00 | 205 352 |
|      | Jádrové vrtní do děličho prefa pasu                | kus  | 8,0   | 650,00    | 5 200   |
|      | Projekt přívyzlužení desky                         | soub | 1,0   | 28 500,00 | 28 500  |

|            |                                            |                 |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:     |           |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha                   | slavby/vedoucí: | ing. Kříž |



Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámec SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Žďárek 1, Ústí nad Labem**

|            |  | Změny a dopočty                                                                  |  |  |  | Mj | množství | cena | ODPOČTY | PŘÍPOČTY      |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|----------|------|---------|---------------|
| č. dle Sod |  | Neprováděný základ areálového osvětlení                                          |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 702.       |  | Hloubení jámy pro stožáry veřejného osvětlení o objemu do 2 m3 - Zemina třídy 4  |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 709.       |  | Pouzdrový základ pro stožár venkovní, osvětlení v ose trasy kabelu, D600x1500 mm |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 710.       |  | CYKY-O 3x 4 - dodávka                                                            |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 711.       |  | Kabel silový s izolací PVC - montáž                                              |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 712.       |  | Kabel silový s izolací PVC - montáž                                              |  |  |  |    |          |      |         |               |
| 713.       |  | CYKY-J 5x25 - dodávka                                                            |  |  |  |    |          |      |         |               |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | 0,00 Kč       |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | Odpočet :     |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | Přípočet :    |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | Rozdíl :      |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | - 6 690,69 Kč |
|            |  |                                                                                  |  |  |  |    |          |      |         | - 6 691 Kč    |

|                    |                                            |  |                          |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
| Akce<br>Objednatel | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa |  | SOD ze dne:              |
|                    | Nupharo Park a.s., Praha                   |  | stavbyvedoucí: ing. Kříž |

Iniciátor změny:
 Objednatel

Název změny:

Práce nad rámec SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"

Místo:

Žďárek 1, Ústí nad Labem

|            |                                                                                                          | Změny a dopočty |    |             |          | ODPOČTY                 | PŘÍPOČTY       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|----------|-------------------------|----------------|
| č. dle S0d | Neprováděná epoxidová stěrka podlahy                                                                     |                 |    |             |          |                         |                |
| 793.       | Epoxidový uzavírací nátěr - vysoce odolný kompozitní nátěr na bázi epoxi. pryskyřic vč. uzavíracího laku |                 | m2 | - 1 644,455 | 235,00   |                         | -386 446,93 Kč |
|            |                                                                                                          |                 |    |             |          |                         | -386 446,93 Kč |
|            |                                                                                                          |                 |    |             |          | 0,00 Kč                 |                |
|            |                                                                                                          |                 |    |             |          | Odpočet :<br>Přípočet : | -386 446,93 Kč |
|            |                                                                                                          |                 |    |             | Rozdíl : |                         | -386 447 Kč    |

|                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa</b></p> <p>Akce</p> <p>Objednatel: Nupharo Park a.s., Praha</p> | <p>SOD ze dne:</p> <p>stavbyvedoucí: ing. Kříž</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



Iniciátor zmeny: Objednatel

**Práce nad rámec SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**

Název změny: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

Místo: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

| Změny a dopočty                                                    |                                               | Mj   | množství | cena         | ODPOČTY         | PŘÍPOČTY         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Nadpraží vstupu do EO.06 včetně konstrukce gabionových košů</b> |                                               |      |          |              |                 |                  |
| č. dle Sod                                                         |                                               |      |          |              |                 | 26 429,00 Kč     |
|                                                                    | Ocelová výztuha nad vstup do energoboxu       | soub | 1,00     | 13 296,00 Kč |                 | 13 296,00 Kč     |
|                                                                    | Gabionové koše- samostatná čásť               | soub | 1,00     | 3 268,00 Kč  |                 | 3 268,00 Kč      |
|                                                                    | Gabion z kamene včetně práce, lešení, přesunu | soub | 1,00     | 9 865,00 Kč  |                 | 9 865,00 Kč      |
|                                                                    |                                               |      |          |              | 0,00 Kč         | 26 429,00 Kč     |
|                                                                    |                                               |      |          |              | Odpočet :       |                  |
|                                                                    |                                               |      |          |              | Přípočet :      |                  |
|                                                                    |                                               |      |          |              | <b>Rozdíl :</b> | <b>26 429 Kč</b> |

2L040/STA

|            |                                            |                |           |
|------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| Akce       | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa | SOD ze dne:    |           |
| Objednatel | Nupharo Park a.s., Praha                   | stavbyvedoucí: | ing. Kříž |



Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

| Změny a dopočty                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Mj | množství | cena      | ODPOČTY    | PŘÍPOČTY      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|
| Neprováděné práce klempířských konstrukcí včetně úpravy |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |               |
| č. dle Sod                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            |               |
| 769.                                                    | Isolace proti vodě hydroizolační stěrkou - plocha vodorovná                                                                                                                                                                                        | m2 | - 57,42  | 150,00    |            | -19 960,02 Kč |
| 770.                                                    | Isolace proti vodě hydroizolační stěrkou - plocha svislá                                                                                                                                                                                           | m2 | - 21,438 | 320,00    |            | -6 860,16 Kč  |
| 821.                                                    | Oplechování sloupu mezi vraty a vstupními dveřmi (nosný + krycí plech) -<br>Materiál: poplastovaný pozinkovaný ocelový plech tl.0,7mm / povrch.úprava:<br>plastová vrstva, barva RAL 9004, rozměry: délka: 4150mm, rozvinutá šířka:<br>750mm - D+M | ks | 9,0      | 1 020,00  |            | 9 180,00 Kč   |
| 788.                                                    | Oplechování atiky z hladkého plechu - svislá část                                                                                                                                                                                                  | m2 | - 21,792 | 580,00    |            | -12 639,36 Kč |
| 1 221.                                                  | Oplechování prostupu komínu, materiál: poplast. pozink. ocel. plech - tl. 0,7mm,<br>povrch.úprava: plastová vrstva RAL 9004, rozvinutá šířka: 250mm / D+M                                                                                          | bm | - 1,5    | 685,00    |            | -1 027,50 Kč  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 0,00 Kč    | -19 960,02 Kč |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | Odpočet : | Připočet : |               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | Rozdíl :  |            | -19 960 Kč    |

ZL045/STA



|                    |                                                                        |                               |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Akce<br>Objednatel | Vědecko-technický park NUPRAHO - II. Etapa<br>Nupharo Park a.s., Praha | SOD ze dne:<br>stavbyvedoucí: | ing. Kříž |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|

Iniciátor změny: Objednatel

Název změny: **Práce nad rámcem SoD- Výstavba vědecko- technického parku "NUPHARO PARK"**  
Místo: **Ždárek 1, Ústí nad Labem**

|            | Změny a dopočty                                                                                                           | Mj | množství | cena                  | ODPOČTY | PŘÍPOČTY                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|---------|------------------------------|
| č. dle Sod | Úprava límce střešních světlíků                                                                                           |    |          |                       |         |                              |
| 798.       | Tepelná izolace tl. 12cm z límce světlíků dle systémových detailů a napojení<br>výpočet: $((6,2*2+4,4*2)*0,2)*10=42,4m^2$ | m2 | - 42,4   | 198,00                |         | -8 395,20 Kč<br>-8 395,20 Kč |
|            |                                                                                                                           |    |          |                       | 0,00 Kč | -8 395,20 Kč                 |
|            |                                                                                                                           |    |          | Odpočet:<br>Přípočet: |         | -8 395,20 Kč                 |
|            |                                                                                                                           |    |          | Rozdíl:               |         | -8 395 Kč                    |

ZL046/STA

## Neprováděné práce - odpočty mají kladné znaménko

|      |         | Rozpočet                                                                                           |     |         |            |            |                   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|-------------------|
| Poř. | Kód     | Popis                                                                                              | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena       |                   |
|      |         | <b>A.2: Vnější prostory areálové</b>                                                               |     |         |            |            | <b>1 478,08</b>   |
|      |         | SO.107: Zásobovací plochy u objektu 06                                                             |     |         |            |            | -95,12            |
|      |         | <b>SO.107.: Zásobovací plochy u objektu 06</b>                                                     |     |         |            |            | <b>-95,12</b>     |
|      |         | 005: Komunikace                                                                                    |     |         |            |            | 29 473,28         |
| 27.  | nup0027 | Kryt cementobetonový silničních komunikací CB II tl. 200 mm                                        | m2  | 17,888  | 685,00     | 12 253,28  |                   |
| 28.  |         | Výztuž                                                                                             | t   | 0,615   | 28 000,00  | 17 220,00  |                   |
|      |         | 009: Ostatní konstrukce a práce                                                                    |     |         |            |            | -29 568,40        |
| 37.  | nup0037 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu s boční opěrou z betonu       | m   | -89,440 | 235,00     | -21 018,40 |                   |
| 38.  | nup0038 | Obrubník betonový ABO 13-10                                                                        | ks  | -90,000 | 95,00      | -8 550,00  |                   |
|      |         | <b>SO.52.: Vjezdová brána</b>                                                                      |     |         |            |            |                   |
|      |         | 005: Komunikace                                                                                    |     |         |            |            | 1 573             |
|      |         | 005.: Komunikace                                                                                   |     |         |            |            | 1 573             |
| 150. |         | Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm                                                                   | m2  | 2,0     | 195,00     | 390        |                   |
| 151. |         | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60 mm do lože z                                  | m2  | 2,0     | 365,00     | 730        |                   |
| 152. |         | Dlažba betonová vibrolisovaná tl. 60 mm, přírodní                                                  | m2  | 2,06    | 220,00     | 453        |                   |
|      |         | <b>A.3: Inženýrské sítě - řady</b>                                                                 |     |         |            |            | <b>239 981,40</b> |
|      |         | IO.11.: Vodovod                                                                                    |     |         |            |            | 22 516,00         |
|      |         | <b>IO.11.02: Přítok a odtok vody z vodojemu</b>                                                    |     |         |            |            | <b>22 516,00</b>  |
|      |         | 008: Trubní vedení                                                                                 |     |         |            |            | 22 516,00         |
| 176. | nup0196 | Montáž šoupátek DN 100 mm v otevřeném výkopu                                                       | ks  | 2,000   | 2 650,00   | 5 300,00   |                   |
| 177. | nup0197 | Šoupátko vodárenské DN 100 mm                                                                      | ks  | 2,020   | 3 850,00   | 7 777,00   |                   |
| 178. | nup0198 | Souprava zemní šoupátková DN 100-150 mm                                                            | ks  | 2,020   | 1 950,00   | 3 939,00   |                   |
| 179. | nup0199 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                            | ks  | 2,000   | 850,00     | 1 700,00   |                   |
| 180. | nup0200 | Poklop litinový šoupátkový                                                                         | ks  | 2,000   | 1 250,00   | 2 500,00   |                   |
| 181. | nup0201 | Orientační tabulky na sloupku ocelovém                                                             | ks  | 2,000   | 650,00     | 1 300,00   |                   |
|      |         | IO.14.: Silnoproud                                                                                 |     |         |            |            | 217 465,40        |
|      |         | <b>IO.14.02: Kabel 22kV</b>                                                                        |     |         |            |            | <b>199 712,90</b> |
|      |         | 004: Vodorovné konstrukce                                                                          |     |         |            |            | 1 248,00          |
| 578. | nup0598 | Deska z betonu prostého tř. C 12/15 2ks                                                            | m3  | 0,480   | 2 600,00   | 1 248,00   |                   |
|      |         | 008: Trubní vedení                                                                                 |     |         |            |            | 26 600,00         |
| 579. | nup0599 | Osazení šachty z polypropylenu hranaté plochy do 1,1 m2 hl. do 1,2m obetonované pro stat. zatížení | ks  | 2,000   | 3 250,00   | 6 500,00   |                   |
| 580. | nup0600 | Šachta plastová                                                                                    | ks  | 2,000   | 6 850,00   | 13 700,00  |                   |
| 581. | nup0601 | Poklop tř. A                                                                                       | ks  | 2,000   | 3 200,00   | 6 400,00   |                   |
|      |         | 740: Silnoproud                                                                                    |     |         |            |            | 171 864,90        |
| 582. | nup0602 | Kabel silový s izolací PE, 22kV - montáž                                                           | m   | 190,000 | 90,00      | 17 100,00  |                   |
| 583. | nup0603 | 22-AXEKVCEY 1x240/25 , pevně - dodávka                                                             | m   | 190,000 | 234,00     | 44 460,00  |                   |
| 584. | nup0604 | Ocelový pásek pozinkovaný - montáž                                                                 | m   | 190,000 | 13,50      | 2 565,00   |                   |
| 585. | nup0605 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně - dodávka                                                 | m   | 190,000 | 25,20      | 4 788,00   |                   |
| 586. | nup0606 | Spojka 22 kV pro jednožilový kabel s plast. izolací (Raychem) - montáž                             | ks  | 22,000  | 902,70     | 19 859,40  |                   |
| 587. | nup0607 | SXSU5131 120-240mm2 - dodávka                                                                      | ks  | 27,000  | 1 485,00   | 40 095,00  |                   |
| 588. | nup0608 | Koncovka vnitřní pro jednožil. jednoblášč. kabel 22 kV s plast. izolací, sada 3 ks - montáž        | ks  | 5,000   | 71,10      | 355,50     |                   |
| 589. | nup0609 | POLT-24D/1XI-L12B 3x120-240mm2 - dodávka                                                           | ks  | 5,000   | 1 260,00   | 6 300,00   |                   |
| 590. | nup0610 | Chráníčka                                                                                          | m   | 120,000 | 36,00      | 4 320,00   |                   |
| 591. | nup0611 | Hodinové zúčtovací sazby - Zabezpečení pracoviště                                                  | hod | 30,000  | 234,00     | 7 020,00   |                   |

|      |         |                                                                           |     |        |        |           |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 592. | nup0612 | Hodinové zúčtovací sazby - Napojení na stavající zařízení                 | hod | 20,000 | 234,00 | 4 680,00  |
| 593. | nup0613 | Hodinové zúčtovací sazby - Příprava ke komplexní zkoušce                  | hod | 8,000  | 234,00 | 1 872,00  |
| 594. | nup0614 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik              | hod | 40,000 | 324,00 | 12 960,00 |
| 595. | nup0615 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s reviz.technikem | hod | 5,000  | 234,00 | 1 170,00  |
| 596. | nup0616 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Vysokonapetové zkoušky       | ks  | 12,000 | 360,00 | 4 320,00  |

**IO.14.05: Přípojka NN k monitor. stanici č. 1 a ČŠr**

**17 752,50**

|      |         |                                 |    |        |          |           |
|------|---------|---------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|      |         | 740: Silnoproud                 |    |        |          | 17 752,50 |
| 632. | nup0652 | Dřevěný sloup                   | ks | 2,000  | 1 080,00 | 2 160,00  |
| 633. | nup0653 | Vrchní vedení - kabel - dodávka | m  | 55,000 | 225,00   | 12 375,00 |
| 634. | nup0654 | Montáž vrchního vedení          | m  | 55,000 | 58,50    | 3 217,50  |

**SO.99.01: VRN**

**29 150,00**

**000: Vedlejší rozpočtové náklady**

**29 150,00**

|       |  |                             |      |       |           |           |
|-------|--|-----------------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 1345. |  | Prostor a vybavení pro TDI  | soub | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 1364. |  | Požární ucpávky             | soub | 1,000 | 13 650,00 | 13 650,00 |
| 1365. |  | Náklady na nezbytné záborny | soub | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |