

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podle zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků“

SMLOUVA O DÍLO č. 2294/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Oslavany
Se sídlem: Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany
IČ: 00546879
DIČ: CZ00546879
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Oslavany
Č. účtu: 000000-2023364359/0800
E-mail: zdenek.kocab@volny.cz
Zastoupený: Zdeněk Kocáb, předseda pobočného spolku
Martin Černý, jednatel pobočného spolku
Pobočný spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce 18226.

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.
Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl C, vložka 13954
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vladimír Troščák
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náměšť nad Oslavou
Č. účtu: 86-3602390257/0100
E-mail: brno@kavyl.cz
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

- Předmět zakázky s názvem „Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků“** je specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr, který je přílohou Smlouvy, aniž by ke Smlouvě musel být připojen. Součástí předmětu zakázky je provedení stavebních prací – vybudování hrází, přítokové a odtokových koryt vodního díla, loviště, kádiště, rozdělovací, napouštěcí objekty, odstranění sedimentu, zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby a provedení povinné publicity podle **Pravidel pro žadatele a příjemce z operačního programu rybářství 2014 – 2020, rok 2015, 1. výzva** (dále jen „Pravidla“ nebo „Pravidla OP Rybářství“).
- Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- b) Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- f) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- k) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- l) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- m) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci předmětu plnění (díla), zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- q) Dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby.

- r) Úzkou spoluprací se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu veřejné zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost.
 - s) Kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých Objednavatelem, včetně projektové dokumentace. (Tato kontrola není přenesením odpovědnosti Objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace na Zhotovitele.)
 - t) Provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání o provedení zkoušek Objednavateli.
 - u) Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Dodavatel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl předkládat.
 - v) Provedení všech prvků publikace, které jsou povinné podle publikací pro žadatele a příjemce podpory v OP Rybářství. Všechny prvky budou provedeny dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OP Rybářství, které jsou dostupné na internetových stránkách OP Rybářství a konkrétně na https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_k_e_stazeni%2Fopr2014%2Fpriority%2F2%2F2%2F1438603104399.pdf
4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
 5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
 6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě musela být připojena.
 7. Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) Objednatelem je subjekt takto označený jako Objednatel v listině smlouvy o dílo; Objednatel je investorem stavebních prací a zároveň provozovatelem svého majetku, jehož část nebo nově vybudovaný majetek se stanou součástí předmětu díla; současně je Objednatel zadavatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je subjekt označený jako Zhotovitel v listině smlouvy o dílo uzavřené pro předmětnou veřejnou zakázku. Zhotovitel je uchazečem a dodavatelem stavebních prací včetně souvisejících dodávek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
 - c) Personál Objednatele je technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor, osoby pověřené Objednatelem k plnění úkolů v souvislosti s realizací předmětu díla a další osoby označené jako personál Objednatele v písemném oznámení Objednatele zhotoviteli.
 - d) Subdodavatel (podzhotovitel) je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření Zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno Objednatelem nebo správcem stavby.
 - e) Zadavatel veřejné zakázky je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Objednatel

vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dílo.

- f) Účastníkem smlouvy o dílo se rozumí Objednatel nebo Zhotovitel.
- g) Dokumentace stavby (roz. projektová dokumentace stavby) je dokument přiložený ke smlouvě o dílo (příloha č. 1), vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (projektová dokumentace stavby), v rozsahu dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Obsahem dokumentace stavby jsou i změny a doplňky příslušné části původní zadávací dokumentace odsouhlasené Zhotovitelem, Objednatelem a technickým dozorem stavby.
- h) Výkazem výměr (položkovým rozpočtem) je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- i) Zahájení zhotovovacích prací znamená datum zahájení zhotovovacích prací oznámené podle článku VI. odst. 1 smlouvy.
- j) Lhůta pro dokončení díla je doba pro dokončení realizace předmětu díla nebo jeho části podle článku VI. odst. 2 smlouvy.
- k) Staveniště znamená místo, na němž má Zhotovitel podle smlouvy o dílo a rozhodnutí příslušných státních orgánů řádně realizovat předmět smlouvy o dílo a dále přiléhlé a související plochy nezbytné k řádné realizaci předmětu díla rovněž specifikované smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných státních orgánů. Za staveniště lze považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci smlouvy o dílo shodným písemným projevem vůle označí.
- l) Protokol o předání a převzetí staveniště znamená dokument dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy.
- m) Protokol o předání a převzetí díla znamená dokument dle článku XII. odst. 6 a 7 této smlouvy o dílo, kterým zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončenou stavbu.
- n) Záruční doba znamená lhůtu pro oznámení vad na díle nebo jeho části (podle okolností) podle článku XIII. odst. 4 této smlouvy o dílo (se všemi přerušeními podle článku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dílo).

III.

Subdodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu smlouvy **seznam subdodavatelů**, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.
3. Změnit nebo doplnit subdodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 smlouvy, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu subdodavatelem prováděné části díla.
4. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské

smlouvy se Zhotovitelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli **seznam subdodavatelů** při podpisu smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s jeho předložením.
6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží Objednateli.
7. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli aktualizovaný reálný seznam subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Pokud v seznamu subdodavatelů předkládaném při podpisu smlouvy či během realizace díla anebo v aktualizovaném konečném seznamu subdodavatelů Zhotovitel uvede **nepravdivé údaje**, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každého subdodavatele, u něhož uvedl nepravdivé údaje nebo za každého subdodavatele, jehož do seznamu neuvedl.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy (tedy **včetně nákladů na publicitu**) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH

3 283 289,00 Kč

DPH

689 490,50 Kč

Celková cena včetně DPH

3 972 779,50 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navržené dobu výstavby.
3. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH. Při úhradě celkové ceny za dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení §92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ-CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb. včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se

skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.

4. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu díla v souladu s touto smlouvou o dílo a to v následujících případech.
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.).
6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.
7. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickým a autorským dozorem včetně jejich ocenění.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, s výjimkou poslední faktury vystavené na základě protokolu o předání a převzetí díla. Tato poslední faktura bude Zhotovitelem vystavena v souladu s platnou právní úpravou daně z přidané hodnoty dle zákona č.235/2004 Sb., ve znění platném k datu vystavení příslušné faktury
3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu tak, aby jí Objednateli doručil nejpozději do 10. dne příslušného měsíce za uplynulý měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které

nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona o DPH. Na daňovém dokladu tedy uvede mimo jiné cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případné smluvní pokutě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se Smlouvou ve výši **5 % celkové ceny díla bez DPH**. Závazek poskytnout jistotu za provedení díla bude zajištěn bankovní zárukou dle ust. § 2029 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv. bankovní záruku na první výzvu a bez námitek. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání Objednatele (oprávněného ze záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit z bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva) Objednatele (oprávněného) k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše pěti procent z ceny díla. Originál záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 20 dnů od uzavření Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.
8. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní garanci dle odst. 7 tohoto článku až do dne splnění závazku založeného touto Smlouvou. Dále je povinen kdykoliv po písemném požadání Objednatele do tří dnů předložit originál bankovní záruky, platné a účinné ke dni požadání. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za nesplnění povinnosti smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 25.000,- Kč.
9. Po předání díla poskytne Zhotovitel Objednateli jistotu za řádné plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy v souladu se Smlouvou ve výši **5 % celkové ceny díla bez DPH**. Závazek poskytnout jistotu po provedení díla bude zajištěn novou bankovní zárukou dle ust. § 2029 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv. bankovní záruku na první výzvu a bez námitek. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání Objednatele (oprávněného ze záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit z bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva) Objednatele (oprávněného) k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše pěti procent z ceny díla. Originál

záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o připravenosti díla k předání a převzetí dle ust. Článku XII. Odst. 1. Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít do doby předložení této bankovní záruky.

10. Zhotovitel je povinen udržovat tuto novou bankovní garanci dle odst. 9 tohoto článku po celou záruční dobu. Dále je povinen kdykoliv po písemném požádání Objednatele do tří dnů předložit originál bankovní záruky, platné a účinné ke dni požádání. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 25.000,-Kč.
11. Objednatel je oprávněn čerpat záruku vždy v plném rozsahu. V případě čerpání této záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou bankovní garanci tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za provedení díla v souladu se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
12. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
13. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných; výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotkových cen nabídkového oceněného výkazu výměr. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou součástí rozpočtu, ocenění se provede dle jednotkových cen ÚRS v c.ú. v době podání nabídky.
14. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 - daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 - označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - den vystavení daňového dokladu,
 - den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 - jednotkovou cenu bez a daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 - základ daně,
 - sazbu daně,
 - výši daně; tato daň se uvádí v české měně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VI.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Přepokládaný termín zahájení je stanoven na základě písemné výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 6 měsíců ode dne protokolárního předání Staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Místem plnění je katastrální území Oslavany – areál a blízké okolí rybochovného zařízení Moravského rybářského svazu, o. s. místní organizace Oslavany, na adrese Nádražní 1145/24, 664 12 Oslavany (podrobně vymezeno projektovou dokumentací, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být připojena).

VII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.

4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý započatý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v pětinasobné výši, tj. 5.000,-Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
 - pravomocné stavební povolení
 - 2x projektová dokumentace včetně dokladové části
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací provozní podmínky rybochovného zařízení tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto zařízení. Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací. Práce náročné na hluk budou prováděny po dohodě a odsouhlasení objednatelům a to e-mailem.
7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
11. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci koordinátora BOZP, Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatelů.
13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
14. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a

udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
17. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
18. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo stanovení podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.
7. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
 - místo stavby,

- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
- údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazující oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

8. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele,
 - oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - zástupci orgánů státní památkové péče.
11. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
12. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
15. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
17. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
18. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba vykonávajících funkci Technického dozoru.
19. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
20. Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
21. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

X.

Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele nebo Personálu objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství).
12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
16. Objednatel a technický dozor investora (dále jenTDI) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
18. Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) za podmínek stanovených v článku III. Smlouvy. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
24. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
25. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
26. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb., k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
27. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora BOZP k pozastavení činnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V případě, že koordinátor BOZP pozastavil činnost Zhotovitele nebo jiné osoby, musí bezodkladně o této

skutečnosti informovat TDI. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

XI. Zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě závažného porušení povinností Zhotovitele dle kontrolního a zkušebního plánu pozastavit provádění prací.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a to 3x ve výkresové podobě a 1x v digitální podobě na CD
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
16. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

XIII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatel, respektive ode dne odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnění do vyřízení reklamace) se záruční doba prodlužuje.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

9. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí Objednavateli písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamáce. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamáce Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou hrazeny ze záruky poskytnuté Zhotovitelem.
14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
15. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce (oznámení).
16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamáce Objednatelem.
18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem.

XV. Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky po celou dobu provádění díla.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že na akci nebude v rámci OP Rybářství poskytnuta podpora z operačního programu Rybářství 2014-2020. Pokud Objednatel od smlouvy odstoupí z tohoto důvodu, neuplatní se ustanovení čl. XVII. odst. 6 písm. f) této smlouvy.
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z uzavřené ceny díla.

XVIII.

Personál Objednatele

1. Objednatel odpovídá za činnost personálu Objednatele a svých dalších smluvních partnerů působících na staveništi tak, aby nebylo nedůvodně mařeno úsilí Zhotovitele řádně a včas realizovat předmět díla; Zhotovitel je povinen přiměřeně respektovat rovněž účel působení a jednání personálu Objednatele a dalších smluvních partnerů Objednatele. Objednatel zajistí, aby personál Objednatele a další smluvní partneři Objednatele působící na staveništi respektovali odpovídajícím způsobem obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zásady ochrany životního prostředí.
2. Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkráceně také TDI) a informuje o tom Zhotovitele. TDI je generálním zmocněncem Objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod.
3. TDI stavby není oprávněn:

- a) svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo včetně příloh a souvisejících dokumentů (mj. obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních záruk apod.) mezi Objednatelem a Zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů s jinými subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla;
 - b) měnit daný rozsah a postup prací Zhotovitele vyplývající z aktuálně závazného znění smlouvy o dílo, mohla-li by takováto změna způsobit:
 - i. negativní změnu kvality realizovaného díla;
 - ii. zhoršení technických parametrů díla;
 - iii. prodloužení termínu splnění;
 - iv. zvýšení ceny díla.
 - c) akceptovat stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb Zhotoviteli;
 - d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli;
 - e) rozhodovat o ukončení zkoušek díla dle kontrolního a zkušebního plánu;
 - f) rozhodovat o převzetí díla Objednatelem;
 - g) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku Objednatele z odpovědnosti za vady díla vůči Zhotoviteli;
 - h) uplatňovat nároky Objednatele na odstoupení od smlouvy podle článku XVII. nebo činit úkony takovéto nároky eliminující;
 - i) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Objednatele vyplývajícím z odpovědnosti za škodu Zhotovitele.
4. TDI je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla a odstranění vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení svého zmocnění definovaného v čl. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; tímto postupem není vyloučena možnost realizace přímých pokynů od Objednatele. Zhotovitel je povinen plnit pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího prodlení, mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě ovšem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsán neprodleně do stavebního deníku a dodatečně potvrzen písemně. Povinnost zápisu pokynu do stavebního deníku a dodatečného písemného potvrzení pokynu nezbavuje Zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu splnit pokyn, který obdržel verbálně nebo jinou formou.
5. TDI je oprávněn průběžně kontrolovat výkon a výsledek všech činností Zhotovitele i všech dalších subjektů zúčastněných na realizaci předmětu díla.
6. Nepopře-li Zhotovitel písemně skutečnost, že obdržel verbálně či jinou vhodnou formou pokyn TDI okamžitě po obdržení písemného potvrzení pokynu (nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení písemného potvrzení pokynu, přičemž lhůta je splněna pouze doručením písemného potvrzení TDI), platí, že pokyn dodatečně písemně potvrzený byl verbálně či jinou vhodnou formou učiněn způsobem, v rozsahu a termínu uvedeném v listině písemného potvrzení úkonu.
7. Objednatel jmenuje osobu koordinátora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.

8. Objednatel jmenuje osobu vykonávající Autorský dozor stavby (nebo také „Autorský dozor“). Autorský dozor při své činnosti ověřuje soulad prováděných stavebních prací s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby v průběhu výstavby. Autorský dozor je povinen zjištěné nedostatky a návrhy na způsob i postup jejich odstranění zapsat do stavebního deníku.
9. Činnost Autorského dozoru zahrnuje:
- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání zhotoviteli (zhotovitelům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
 - e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

XIX.

Priorita dokumentů

1. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků této smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.
2. V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto

ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) oceněný výkaz výměr;
- c) dokumentace stavby pro provedení díla;
- d) výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh);
- e) nabídka Zhotovitele;
- f) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a Objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno číslo tohoto Dodatku. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují.
2. Dodatky uzavírané stranami této Smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
4. Zhotovitel poskytne plnou součinnost a umožní vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany orgánů státní kontroly, SZIF, MZe, NKÚ, Evropská komise, úřad OLAF, Platební a certifikační orgánu, Auditní orgán MF, Evropský účetní dvůr, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověření plnění Pravidel OP Rybnářství a realizace projektu.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
6. K návrhům změn – dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Zhotovitel a dvě obdrží Objednatel.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rovněž nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran.
9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.
10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně

očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení obou stran.

11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl smír dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výklad smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli.
13. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány obou stran nebo osoby zmocněné těmito statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
14. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace stavby, včetně položkového rozpočtu v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr

Příloha č. 2 - Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Ostatní dokumenty Zadávací dokumentace

V Mohelně dne 14.04.2016

V Oslavanech dne 14.04.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Kavyl

Kavyl spol. s r.o.
Mohelnice 563, 675 75
IČO: 253 62 622, DIČ: CZ 253 62 622

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel, KAVYL, spol. s r.o.

Zdeněk Kocáb
předseda pobočného spolku

Martin Černý
jednatel pobočného spolku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VS2016/35
Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
 JKSO:
 Místo: Oslavany
 CC-CZ:
 Datum: 22.03.2016
 Objednavatel: IČ:
 MRS, o. s. MO Oslavany DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 Kavyl, spol. s r.o. DIČ:
 Projektant: IČ:
 VZD INVEST s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Franta DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 283 289,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	3 283 289,00
DPH základní 21,00% ze 3 283 289,00	689 490,70
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	3 972 779,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Moravský rybářský svaz, o.s.
 místní organizace
 664 12 Oslavany
 IČ: 00546879

Datum a podpis: 14.4.2016 Razítko

Zhotovitel

Kavyl
 Kavyl, spol. s r.o.
 Město 663 675 79
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

Datum a podpis: 14.04.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VS2016/35
Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany
 - výstavba rybníků
 Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
 Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 283 289,00	3 972 779,70
VS2016/3	Dostavba a rekonstrukce rybochovného		
5	zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba	6 000,00	7 260,00
SO-03	SO-03 Odpadní koryto	116 361,00	140 796,80
SO-03.01	SO-03.03.01 Odpadní koryto za R9b	112 128,00	135 674,90
SO-03.02	SO-03.03.02 Odpadní koryto za R8b	4 233,00	5 121,90
SO-08	SO-08 Napájení rybníků	98 553,00	119 249,10
SO-08.01a	SO-08.01a Napájení R8a	31 683,00	38 336,40
SO-08.01b	SO-08.01b Napájení R8b	30 106,00	36 428,30
SO-08.02a	SO-08.02a Napájení R9a	7 975,00	9 649,80
SO-08.02b	SO-08.02b Napájení R9b	28 789,00	34 834,70
SO-09	SO-09 Výpustné zařízení	512 235,00	619 804,40
SO-09.01.01a	SO-09.01.01a Požerák R8a	46 698,00	56 504,60
SO-09.01.01b	SO-09.01.01b Požerák R8b	48 742,00	58 977,80
SO-09.01.02a	SO-09.01.02a Požerák R9a	50 400,00	60 984,00
SO-09.01.02b	SO-09.01.02b Požerák R9b	49 917,00	60 399,60
SO-09.02.01a	SO-09.02.01a Výtokové potrubí R8a	23 981,00	29 017,00
SO-09.02.01b	SO-09.02.01b Výtokové potrubí R8b	15 676,00	18 968,00
SO-09.02.02a	SO-09.02.02a Výtokové potrubí R9a	210 146,00	254 276,70
SO-09.02.02b	SO-09.02.02b Výtkové potrubí R9b	66 675,00	80 676,80
SO-10	SO-10 Zátopa rybníků	1 983 668,00	2 400 238,30
SO-10.01.01a	SO-10.01.01a Výkopy R8a	248 815,00	301 066,20
SO-10.01.01b	SO-10.01.01b Výkopy R8b	22 635,00	27 388,40
SO-10.01.02a	SO-10.01.02a Výkopy R9a	78 708,00	95 236,70
SO-10.01.02b	SO-10.01.02b Výkopy R9b	544 099,00	658 359,80
SO-10.04.01a	SO-10.04.01a Betonová hráz R8a	252 576,00	305 617,00
SO-10.04.01b	SO-10.04.01b Betonová hráz R8b	123 908,00	149 928,70
SO-10.04.02a	SO-10.04.02a Betonová hráz R9a	163 648,00	198 014,10
SO-10.04.02b	SO-10.04.02b Betonová hráz R9b	399 044,00	482 843,20
SO-10.05.01a	SO-10.05.01a Násypy R8a	54 369,00	65 786,50
SO-10.05.01b	SO-10.05.01b Násypy R8b	6 506,00	7 872,30
SO-10.05.02a	SO-10.05.02a Násypy R9a	27 180,00	32 887,80
SO-10.05.02b	SO-10.05.02b Násypy R9b	62 180,00	75 237,80

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO-11	SO-11 Nápustná lávka	111 424,00	134 823,00
SO-11.01.01a	SO-11.01.01a Nápustná lávka R8a	27 856,00	33 705,80
SO-11.01.01b	SO-11.01.01b Nápustná lávka R8b	27 856,00	33 705,80
SO-11.01.02a	SO-11.01.02a Nápustná lávka R9a	27 856,00	33 705,80
SO-11.01.02b	SO-11.01.02b Nápustná lávka R9b	27 856,00	33 705,80
SO-12	SO-12 Loviště	455 048,00	550 608,10
SO-12.01.01a	SO-12.01.01a Loviště R8a	160 262,00	193 917,00
SO-12.01.02a	SO-12.01.02a Loviště R9a	148 758,00	179 997,20
SO-12.01.02b	SO-12.01.02b Loviště R9b	146 028,00	176 693,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 283 289,00	3 972 779,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO
Oslavany - výstavba rvbníků

JKSO:
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VZD INVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 000,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 000,00,	1 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 260,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: 14.4.2016 **Razítko**

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO
Oslavany - výstavba rybníků

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 000,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO
Oslavany - výstavba rybníků

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 000,00

2	K	R1	Velkoplošný panel (tabulka s informací o podpoře z ENRF)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	----	--	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.01 - SO-03.03.01 Odpadní koryto za R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	112 127,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	112 128,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	112 128,00	23 546,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 674,90
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:



Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879 ①

Datum a podpis: 14.4.2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.01 - SO-03.03.01 Odpadní koryto za R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

112 127,89

HSV - Práce a dodávky HSV

112 127,89

1 - Zemní práce

39 543,65

4 - Vodorovné konstrukce

54 667,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 916,98

99 - Přesun hmot

17 916,98

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

112 128,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.01 - SO-03.03.01 Odpadní koryto za R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 127,89

HSV - Práce a dodávky HSV

112 127,89

1 - Zemní práce

39 543,65

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	165,000	123,00	20 295,00
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	49,500	24,00	1 188,00
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,000	27,00	4 455,00
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	165,000	12,00	1 980,00
5	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	282,000	7,00	1 974,00
6	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,230	85,00	359,55

282*0,015 Přepočtené koeficientem množství 4,230

7	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	418,500	4,87	2 038,10
8	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	279,000	26,00	7 254,00

4 - Vodorovné konstrukce

54 667,26

9	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	56,358	970,00	54 667,26
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 916,98

99 - Přesun hmot

17 916,98

10	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	105,394	170,00	17 916,98
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.02 - SO-03.03.02 Odpadní koryto za R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 233,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 233,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	4 233,00	888,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 121,90
------------	-------	----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.02 - SO-03.03.02 Odpadní koryto za R8b

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 233,24
HSV - Práce a dodávky HSV	4.233,24
1 - Zemní práce	4 233,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 233,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-03 - SO-03 Odpadní koryto

Část: SO-03.03.02 - SO-03.03.02 Odpadní koryto za R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 233,24**

HSV - Práce a dodávky HSV **4 233,24**

1 - Zemní práce **4 233,24**

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,000	75,70	2 498,10
4	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	132,000	7,00	924,00
7	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,980	85,00	168,30
132*0,015 Přepočtené koeficientem množství					1,980		
5	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	132,000	4,87	642,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01a - SO-08.01a Napájení R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 683,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 683,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	31 683,00	6 653,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 336,40
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01a - SO-08.01a Napájení R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

31 683,13

HSV - Práce a dodávky HSV

31 683,13

1 - Zemní práce

10 968,30

4 - Vodorovné konstrukce

3 055,50

8 - Trubní vedení

15 764,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 895,33

99 - Přesun hmot

1 895,33

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 683,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01a - SO-08.01a Napájení R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **31 683,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **31 683,13**

1 - Zemní práce **10 968,30**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,000	380,00	7 980,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,600	111,00	1 398,60
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,000	75,70	1 589,70

4 - Vodorovné konstrukce **3 055,50**

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	6,300	485,00	3 055,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení **15 764,00**

5	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	42,000	77,00	3 234,00
6	M	286173110	trubka PRAGMA-ID 10, 6 m, DN 200	kus	7,000	1 790,00	12 530,00

41,1764705882353*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 895,33**

99 - Přesun hmot **1 895,33**

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	11,149	170,00	1 895,33
---	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01b - SO-08.01b Napájení R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 105,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	30 106,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	30 106,00	6 322,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 428,30
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 14.3.2016 Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01b - SO-08.01b Napájení R8b

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

30 105,91

HSV - Práce a dodávky HSV

30 105,91

1 - Zemní práce

9 780,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 910,00

8 - Trubní vedení

15 610,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 805,91

99 - Přesun hmot

1 805,91

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 106,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.01b - SO-08.01b Napájení R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kávyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 105,91

HSV - Práce a dodávky HSV

30 105,91

1 - Zemní práce

9 780,00

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	380,00	7 600,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	111,00	666,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	75,70	1 514,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 910,00

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	6,000	485,00	2 910,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

15 610,00

5	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	40,000	77,00	3 080,00
6	M	286173110	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 200	kus	7,000	1 790,00	12 530,00

41,1764705882353*0,17 Přepočtené
koeficientem množství

7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 805,91

99 - Přesun hmot

1 805,91

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	10,623	170,00	1 805,91
---	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
 Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků
 Část: SO-08.02a - SO-08.02a Napájení R9a

JKSO:
 Místo: Oslavany

CC-CZ:
 Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
 MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 VZD INVEST s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Franta

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 974,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 975,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	7 975,00	1 674,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 649,80
------------	-------	----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
 místní organizace
 664 12 Oslavany
 IČ: 005 164 10

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.02a - SO-08.02a Napájení R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

7 974,53

HSV - Práce a dodávky HSV

7 974,53

1 - Zemní práce

2 445,00

4 - Vodorovné konstrukce

727,50

8 - Trubní vedení

4 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

452,03

99 - Přesun hmot

452,03

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 975,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.02a - SO-08.02a Napájení R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 974,53**

HSV - Práce a dodávky HSV **7 974,53**

1 - Zemní práce **2 445,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	380,00	1 900,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,500	111,00	166,50
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	75,70	378,50

4 - Vodorovné konstrukce **727,50**

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	1,500	485,00	727,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

8 - Trubní vedení **4 350,00**

5	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	10,000	77,00	770,00
6	M	286173110	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 200	kus	2,000	1 790,00	3 580,00

11,7647058823529*0,17 Přepočtené
koeficientem množství 2,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **452,03**

99 - Přesun hmot **452,03**

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,659	170,00	452,03
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.02b - SO-08.02b Napájení R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 788,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	28 789,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	28 789,00	6 045,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v. CZK	34 834,70
------------	--------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14.4.2016

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.02b - SO-08.02b Napájení R9b

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

28 788,86

HSV - Práce a dodávky HSV

28 788,86

1 - Zemní práce

9 046,50

4 - Vodorovné konstrukce

2 691,75

8 - Trubní vedení

15 379,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 671,61

99 - Přesun hmot

1 671,61

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 789,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-08 - SO-08 Napájení rybníků

Část: SO-08.02b - SO-08.02b Napájení R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **28 788,86**

HSV - Práce a dodávky HSV **28 788,86**

1 - Zemní práce **9 046,50**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,500	380,00	7 030,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,550	111,00	616,05
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,500	75,70	1 400,45

4 - Vodorovné konstrukce **2 691,75**

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	5,550	485,00	2 691,75
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení **15 379,00**

5	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	37,000	77,00	2 849,00
6	M	286173110	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 200	kus	7,000	1 790,00	12 530,00

41,1764705882353*0,17 Přepočtené koeficientem množství 7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 671,61**

99 - Přesun hmot **1 671,61**

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	9,833	170,00	1 671,61
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení
Část: SO-09.01.01a - SO-09.01.01a Požerák R8a

JKSO:
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VZD INVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 698,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	46 698,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	46 698,00	9 806,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 504,60
------------	-------	-----------


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.01a - SO-09.01.01a Požerák R8a

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

46 698,09

HSV - Práce a dodávky HSV

46 698,09

2 - Zakládání

5 226,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 014,51

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 855,06

99 - Přesun hmot

26 855,06

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 698,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.01a - SO-09.01.01a Požerák R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 46 698,09

HSV - Práce a dodávky HSV 46 698,09

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	56,90	1 138,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

2 - Zakládání 5 226,42

2	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	1,248	2 650,00	3 307,20
3	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	5,800	264,00	1 531,20
4	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,800	66,90	388,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 014,51

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	8,456	321,00	2 714,38
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	8,456	121,00	1 023,18
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	1,721	2 950,00	5 076,95
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	21 000,00	4 200,00

4 - Vodorovné konstrukce 464,10

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	2,100	221,00	464,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 855,06

99 - Přesun hmot 26 855,06

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	5,000	487,00	2 435,00
11	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	2,380	1 780,00	4 236,40
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	4,998	170,00	849,66
13	K	R2	D+M Pozinkované česle	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	6,000	874,00	5 244,00
15	K	R5	Pozinkovaný uzamykatelný poklop včetně a rámu	ks	1,000	7 550,00	7 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení
Část: SO-09.01.01b - SO-09.01.01b Požerák R8b

JKSO:
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VZD INVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 741,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	48 742,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	48 742,00	10 235,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 977,80
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

①

Datum a podpis: 14.4.2016 Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků.

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.01b - SO-09.01.01b Požerák R8b

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis **Cena celkem [CZK]**

1) Náklady z rozpočtu

48 741,96

HSV - Práce a dodávky HSV

48 741,96

1 - Zemní práce

1 138,00

2 - Zakládání

5 226,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 292,58

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 620,86

99 - Přesun hmot

26 620,86

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 742,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.01b - SO-09.01.01b Požerák R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 741,96

HSV - Práce a dodávky HSV

48 741,96

1 - Zemní práce

1 138,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	56,90	1 138,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

2 - Zakládání

5 226,42

2	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	1,248	2 650,00	3 307,20
3	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	5,800	264,00	1 531,20
4	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,800	66,90	388,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 292,58

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,640	321,00	3 415,44
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,640	121,00	1 287,44
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrázuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,166	2 950,00	6 389,70
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	21 000,00	4 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	2,100	221,00	464,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 620,86

99 - Přesun hmot

26 620,86

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	4,000	487,00	1 948,00
11	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,080	1 780,00	5 482,40
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	5,038	170,00	856,46
13	K	R2	D+M Pozinkované česle	ks	1,000	5 540,00	5 540,00
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dlže	ks	6,000	874,00	5 244,00
15	K	R5	Pozinkovaný uzamykatelný poklop včetně a rámu	ks	1,000	7 550,00	7 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02a - SO-09.01.02a Požerák R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 400,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	50 400,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	50 400,00	10 584,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 984,00
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 14.4.2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02a - SO-09.01.02a Požerák R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

50 400,23

HSV - Práce a dodávky HSV

50 400,23

1 - Zemní práce

1 138,00

2 - Zakládání

5 226,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 947,28

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 624,43

99 - Přesun hmot

27 624,43

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 400,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02a - SO-09.01.02a Požerák R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **50 400,23**

HSV - Práce a dodávky HSV **50 400,23**

1 - Zemní práce **1 138,00**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	56,90	1 138,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

2 - Zakládání **5 226,42**

2	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	1,248	2 650,00	3 307,20
3	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	5,800	264,00	1 531,20
4	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,800	66,90	388,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce **15 947,28**

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,864	321,00	3 487,34
6	K	311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,864	121,00	1 314,54
16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,212	2 950,00	6 525,40
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,220	21 000,00	4 620,00

4 - Vodorovné konstrukce **464,10**

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	2,100	221,00	464,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **27 624,43**

99 - Přesun hmot **27 624,43**

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	4,000	487,00	1 948,00
11	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,080	1 780,00	5 482,40
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	5,059	170,00	860,03
13	K	R2	D+M Pozinkované česle	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	6,000	874,00	5 244,00
15	K	R5	Pozinkovaný uzamykatelný poklop včetně a rámu	ks	1,000	7 550,00	7 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02b - SO-09.01.02b Požerák R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 916,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	49 917,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	49 917,00	10 482,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 399,60
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879 ①

Datum a podpis: 14.4.2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02b - SO-09.01.02b Požerák R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

49 916,52

HSV - Práce a dodávky HSV

49 916,52

1 - Zemní práce

1 138,00

2 - Zakládání

5 226,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 467,14

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 620,86

99 - Přesun hmot

27 620,86

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 917,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.01.02b - SO-09.01.02b Požerák R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 916,52

HSV - Práce a dodávky HSV

49 916,52

1 - Zemní práce

1 138,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	56,90	1 138,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

2 - Zakládání

5 226,42

2	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	1,248	2 650,00	3 307,20
3	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	5,800	264,00	1 531,20
4	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,800	66,90	388,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 467,14

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,808	321,00	3 469,37
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	10,808	121,00	1 307,77
16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,200	2 950,00	6 490,00
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	21 000,00	4 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

464,10

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	2,100	221,00	464,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 620,86

99 - Přesun hmot

27 620,86

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	4,000	487,00	1 948,00
11	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,080	1 780,00	5 482,40
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	5,038	170,00	856,46
13	K	R2	D+M Pozinkované česle	ks	1,000	6 540,00	6 540,00
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	6,000	874,00	5 244,00
15	K	R5	Pozinkovaný uzamykatelný poklop včetně a rámu	ks	1,000	7 550,00	7 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01a - SO-09.02.01a Výtokové potrubí R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 981,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 981,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 981,00	5 036,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 017,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01a - SO-09.02.01a Výtokové potrubí R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

23 981,13

HSV - Práce a dodávky HSV

23 981,13

1 - Zemní práce

8 288,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 018,50

8 - Trubní vedení

13 657,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 017,63

99 - Přesun hmot

1 017,63

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 981,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01a - SO-09.02.01a Výtokové potrubí R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 981,13

HSV - Práce a dodávky HSV

23 981,13

1 - Zemní práce

8 288,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,400	288,00	6 451,20
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,720	21,00	141,12
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,400	75,70	1 695,68

4 - Vodorovné konstrukce

1 018,50

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	2,100	485,00	1 018,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

13 657,00

5	M	286173130	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 300	kus	3,000	3 787,00	11 361,00
6	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	14,000	164,00	2 296,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 017,63

99 - Přesun hmot

1 017,63

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	3,769	270,00	1 017,63
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01b - SO-09.02.01b Výtokové potrubí R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 675,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 676,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	15 676,00	3 292,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 968,00
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 19.5.2016

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

①

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01b - SO-09.02.01b Výtokové potrubí R8b

Místo:	Oslavany	Datum:	22.03.2016
Objednavatel:	MRS, o. s. MO Oslavany	Projektant:	VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 675,74
HSV - Práce a dodávky HSV	15 675,74
1 - Zemní práce	5 624,00
4 - Vodorovné konstrukce	582,00
8 - Trubní vedení	8 886,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	583,74
99 - Přesun hmot	583,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 676,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.01b - SO-09.02.01b Výtokové potrubí R8b

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 675,74**

HSV - Práce a dodávky HSV **15 675,74**

1 - Zemní práce **5 624,00**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,200	288,00	4 377,60
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,560	21,00	95,76
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,200	75,70	1 150,64

4 - Vodorovné konstrukce **582,00**

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	1,200	485,00	582,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

8 - Trubní vedení **8 886,00**

5	M	286173130	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 300	kus	2,000	3 787,00	7 574,00
6	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	8,000	164,00	1 312,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **583,74**

99 - Přesun hmot **583,74**

7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,162	270,00	583,74
---	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.02a - SO-09.02.02a Výtokové potrubí R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

210 145,50

0,00

Cena bez DPH

210 146,00

DPH základní

21,00%

ze

210 146,00

44 130,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

254 276,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.

místní organizace

664 12 Oslavany

IČ: 00546879

①

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.02a - SO-09.02.02a Výtokové potrubí R9a

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	210 145,50
HSV - Práce a dodávky HSV	210 145,50
1 - Zemní práce	83 916,00
4 - Voděrovné konstrukce	9 166,50
8 - Trubní vedení	111 171,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 892,00
99 - Přesun hmot	5 892,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 146,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.02a - SO-09.02.02a Výtokové potrubí R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kávyř, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **210 145,50**

HSV - Práce a dodávky HSV **210 145,50**

1 - Zemní práce **83 916,00**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	226,800	288,00	65 318,40
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3	m3	68,040	21,00	1 428,84
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	226,800	75,70	17 168,76

4 - Vodorovné konstrukce **9 166,50**

4	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhuťnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	18,900	485,00	9 166,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení **111 171,00**

5	M	286173130	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 300	kus	21,000	3 787,00	79 527,00
6	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	126,000	164,00	20 664,00
7	K	895211141	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-100/4 hl do 2 m	kus	2,000	5 490,00	10 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **5 892,00**

99 - Přesun hmot **5 892,00**

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	39,280	150,00	5 892,00
---	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
 Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení
 Část: SO-09.02.02b - SO-09.02.02b Výtkové potrubí R9b

JKSO:
 Místo: Oslavany

CC-CZ:
 Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
 MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 VZD INVEST s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Franta

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 675,47
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 675,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 675,00	14 001,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	80 676,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 15.5.2016 Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
 místní organizace
 664 12 Oslavany
 IČ: 00546879

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.02b - SO-09.02.02b Výtkové potrubí R9b

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

66 675,47

HSV - Práce a dodávky HSV

66 675,47

1 - Zemní práce

4 440,00

2 - Zakládání

19 736,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 093,28

4 - Vodorovné konstrukce

1 948,14

8 - Trubní vedení

4 771,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 686,07

99 - Přesun hmot

6 686,07

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 675,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-09 - SO-09 Výpustné zařízení

Část: SO-09.02.02b - SO-09.02.02b Výtkové potrubí R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 675,47

HSV - Práce a dodávky HSV

66 675,47

1 - Zemní práce

4 440,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	288,00	3 456,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,600	21,00	75,60
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	75,70	908,40

2 - Zakládání

19 736,98

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	5,480	2 650,00	14 522,00
5	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	15,760	264,00	4 160,64
6	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	15,760	66,90	1 054,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 093,28

7	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	18,840	321,00	6 047,64
8	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	18,840	121,00	2 279,64
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	3,480	2 950,00	10 266,00
10	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,500	21 000,00	10 500,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 948,14

11	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	6,840	221,00	1 511,64
12	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	0,900	485,00	436,50

8 - Trubní vedení

4 771,00

13	M	286173130	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 300	kus	1,000	3 787,00	3 787,00
14	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	6,000	164,00	984,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 686,07

99 - Přesun hmot

6 686,07

15	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	0,120	1 780,00	213,60
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	27,791	170,00	4 724,47
17	K	R4	Drážky pro dluže	ks	2,000	874,00	1 748,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.01a - SO-10.01.01a Výkopy R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	248 815,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	248 815,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	248 815,00	52 251,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	301 066,20
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14.5.2016 Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.01a - SO-10.01.01a Výkopy R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem:[CZK]

1) Náklady z rozpočtu

248 815,00

HSV - Práce a dodávky HSV

248 815,00

1 - Zemní práce

248 815,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

248 815,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.01a - SO-10.01.01a Výkopy R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 248 815,00

HSV - Práce a dodávky HSV 248 815,00

1 - Zemní práce 248 815,00

1	K	122102103	Vykopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	2 542,400	35,00	88 984,00
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 542,000	44,00	111 848,00
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2 542,000	12,00	30 504,00
4	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	1 589,000	11,00	17 479,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátapa rybníků

Část: SO-10.01.01b - SO-10.01.01b Výkopy R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 635,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 635,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 635,00	4 753,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 388,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

①

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:		Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků	
Objekt:		SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků	
Část:		SO-10.01.01b - SO-10.01.01b Výkopy R8b	
Místo:		Oslavany	Datum: 22.03.2016
Objednavatel:		MRS, o. s. MO Oslavany	Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel:		Kavyl, spol. s r.o.	Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 635,20
HSV - Práce a dodávky HSV	22 635,20
1 - Zemní práce	22 635,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 635,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.01b - SO-10.01.01b Výkopy R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 635,20

HSV - Práce a dodávky HSV 22 635,20

1 - Zemní práce 22 635,20

1.	K	122102103	Vykopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	235,200	35,00	8 232,00
2.	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	235,200	44,00	10 348,80
3.	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	235,200	12,00	2 822,40
4.	K	181102301	Úprava pláň v zářezích bez zhutnění	m2	112,000	11,00	1 232,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.02a - SO-10.01.02a Výkopy R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 707,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	78 708,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	78 708,00	16 528,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 236,70
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.02a - SO-10.01.02a Výkopy R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 707,50
HSV - Práce a dodávky HSV	78 707,50
1 - Zemní práce	78 707,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 708,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.02a - SO-10.01.02a Výkopy R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **78 707,50**

HSV - Práce a dodávky HSV **78 707,50**

1 - Zemní práce **78 707,50**

1	K	122102103	Výkopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	807,500	35,00	28 262,50
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	807,500	44,00	35 530,00
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	807,500	12,00	9 690,00
4	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhuťnění	m2	475,000	11,00	5 225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.02b - SO-10.01.02b Výkopy R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

544 099,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

544 099,00

DPH základní

21,00%

ze

544 099,00

114 260,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

658 359,80

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Datum a podpis:

22.3.2016

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:		Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků	
Objekt:		SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků	
Část:		SO-10.01.02b - SO-10.01.02b Výkopy R9b	
Místo:		Oslavany	Datum: 22.03.2016
Objednavatel:		MRS, o. s. MO Oslavany	Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel:		Kavyl, spol. s r.o.	Zpracovatel: Franta

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		544 099,44
HSV - Práce a dodávky HSV		544 099,44
1 - Zemní práce		357 278,52
997 - Přesun sutě		186 820,92
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		544 099,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.01.02b - SO-10.01.02b Výkopy R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

544 099,44

HSV - Práce a dodávky HSV

544 099,44

1 - Zemní práce

357 278,52

1	K	122102103	Výkopávky v zemnicích na suchu pro dálnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	3 725,800	35,00	130 403,00
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 000,000	44,00	132 000,00
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3 000,000	12,00	36 000,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 306,440	33,00	43 112,52
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	1 433,000	11,00	15 763,00

997 - Přesun sutě

186 820,92

6	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 306,440	63,00	82 305,72
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	20 903,040	5,00	104 515,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.01a - SO-10.04.01a Betonová hráz R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	252 576,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	252 576,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	252 576,00	53 041,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	305 617,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:



Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 14. 2. 2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.01a - SO-10.04.01a Betonová hráz R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

252 576,49

HSV - Práce a dodávky HSV

252 576,49

1 - Zemní práce

12 666,82

2 - Zakládání

82 150,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

128 115,84

4 - Vodorovné konstrukce

8 563,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 080,08

99 - Přesun hmot

21 080,08

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

252 576,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátapa rybníků

Část: SO-10.04.01a - SO-10.04.01a Betonová hráz R8a

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **252 576,49**

HSV - Práce a dodávky HSV **252 576,49**

1 - Zemní práce **12 666,82**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,000	288,00	8 928,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,300	21,00	195,30
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,810	75,70	3 543,52

2 - Zakládání **82 150,00**

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	31,000	2 650,00	82 150,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **128 115,84**

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	93,620	321,00	30 052,02
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	93,620	121,00	11 328,02
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	18,724	2 950,00	55 235,80
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	21 000,00	31 500,00

4 - Vodorovné konstrukce **8 563,75**

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	38,750	221,00	8 563,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **21 080,08**

99 - Přesun hmot **21 080,08**

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	12,000	487,00	5 844,00
11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	89,624	170,00	15 236,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.01b - SO-10.04.01b Betonová hráz R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	123 907,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	123 908,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	123 908,00	26 020,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	149 928,70
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.01b - SO-10.04.01b Betonová hráz R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	123 907,74
HSV - Práce a dodávky HSV	123 907,74
1 - Zemní práce	6 133,82
2 - Zakládání	37 100,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 502,40
4 - Vodorovné konstrukce	3 867,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 304,02
99 - Přesun hmot	9 304,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 908,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.01b - SO-10.04.01b Betonová hráz R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **123 907,74**

HSV - Práce a dodávky HSV **123 907,74**

1 - Zemní práce **6 133,82**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	288,00	4 032,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,200	21,00	88,20
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,600	75,70	2 013,62

2 - Zakládání **37 100,00**

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	14,000	2 650,00	37 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **67 502,40**

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	53,200	321,00	17 077,20
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	53,200	121,00	6 437,20
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	10,640	2 950,00	31 388,00
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,600	21 000,00	12 600,00

4 - Vodorovné konstrukce **3 867,50**

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	17,500	221,00	3 867,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **9 304,02**

99 - Přesun hmot **9 304,02**

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	5,000	487,00	2 435,00
11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	40,406	170,00	6 869,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků
Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků
Část: SO-10.04.02a - SO-10.04.02a Betonová hráz R9a

JKSO:
Místo: Oslavany

CC-CZ:
Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VŽD INVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Franta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	163 648,31
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	163 648,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	163 648,00	34 366,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 014,10
------------	-------	------------


Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 14.4.2016 **Razítko** ①

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.02a - SO-10.04.02a Betonová hráz R9a

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s; MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

163 648,31

HSV - Práce a dodávky HSV

163 648,31

1 - Zemní práce

7 968,10

2 - Zakládání

47 700,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

91 717,92

4 - Vodorovné konstrukce

4 972,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 289,79

99 - Přesun hmot

11 289,79

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

163 648,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.02a - SO-10.04.02a Betonová hráz R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **163 648,31**

HSV - Práce a dodávky HSV **163 648,31**

1 - Zemní práce **7 968,10**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	288,00	5 184,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,400	21,00	113,40
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	35,280	75,70	2 670,70

2 - Zakládání **47 700,00**

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	18,000	2 650,00	47 700,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **91 717,92**

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	70,560	321,00	22 649,76
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	70,560	121,00	8 537,76
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	14,112	2 950,00	41 630,40
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,900	21 000,00	18 900,00

4 - Vodorovné konstrukce **4 972,50**

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	22,500	221,00	4 972,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **11 289,79**

99 - Přesun hmot **11 289,79**

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	5,000	487,00	2 435,00
11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	52,087	170,00	8 854,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.02b - SO-10.04.02b Betonová hráz R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	399 044,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	399 044,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	399 044,00	83 799,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	482 843,20
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14.5.2016

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.02b - SO-10.04.02b Betonová hráz R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

399 044,43

HSV - Práce a dodávky HSV

399 044,43

1 - Zemní práce

19 377,64

2 - Zakládání

116 600,00

3 - Švislé a kompletní konstrukce

221 474,88

4 - Vodorovné konstrukce

12 155,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 436,91

99 - Přesun hmot

29 436,91

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

399 044,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.04.02b - SO-10.04.02b Betonová hráz R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

399 044,43

HSV - Práce a dodávky HSV

399 044,43

1 - Zemní práce

19 377,64

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,000	288,00	12 672,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,200	21,00	277,20
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,920	75,70	6 428,44

2 - Zakládání

116 600,00

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	44,000	2 650,00	116 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

221 474,88

5	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	169,840	321,00	54 518,64
6	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	169,840	121,00	20 550,64
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	33,968	2 950,00	100 205,60
8	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	2,200	21 000,00	46 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

12 155,00

9	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	55,000	221,00	12 155,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 436,91

99 - Přesun hmot

29 436,91

10	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	16,000	487,00	7 792,00
11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	127,323	170,00	21 644,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01a - SO-10.05.01a Násypy R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 369,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	54 369,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	54 369,00	11 417,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 786,50
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14.4.2016

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01a - SO-10.05.01a Násypy R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 369,10
HSV - Práce a dodávky HSV	54 369,10
1 - Zemní práce	54 369,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 369,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01a - SO-10.05.01a Násypy R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **54 369,10**

HSV - Práce a dodávky HSV **54 369,10**

1 - Zemní práce **54 369,10**

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	314,000	37,00	11 618,00
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	314,000	29,00	9 106,00
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	314,000	38,10	11 963,40
4	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	628,000	5,50	3 454,00
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	9,420	85,00	800,70
628*0,015 Přepočtené koeficientem množství					9,420		
6	K	181202301	Úprava pláňe na násypech bez zhutnění	m2	628,000	12,00	7 536,00
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	471,000	21,00	9 891,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01b - SO-10.05.01b Násypy R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 505,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 506,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	6 506,00	1 366,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 872,30
------------	-------	----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 17.5.2016 Razítko

Moravský rybářský svaz, o. s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546870

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01b - SO-10.05.01b Násypy R8b

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

Kód - Popis **Cena celkem [CZK]**

1) Náklady z rozpočtu

6 505,80

HSV - Práce a dodávky HSV

6 505,80

1 - Zemní práce

6 505,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 506,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.01b - SO-10.05.01b Násypy R8b

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 505,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **6 505,80**

1 - Zemní práce **6 505,80**

4	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,000	5,50	924,00
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,520	85,00	214,20
168*0,015 Přepočtené koeficientem množství					2,520		
6	K	181202301	Úprava pláňe na násypech bez zhutnění	m2	168,000	12,00	2 016,00
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	159,600	21,00	3 351,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02a - SO-10.05.02a Násypy R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 180,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 180,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 180,00	5 707,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 887,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 19.3.2016

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546870

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02a - SO-10.05.02a Násypy R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 180,20
HSV - Práce a dodávky HSV	27 180,20
1 - Zemní práce	27 180,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 180,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02a - SO-10.05.02a Násypy R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 180,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **27 180,20**

1 - Zemní práce **27 180,20**

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	148,000	37,00	5 476,00
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	148,000	29,00	4 292,00
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	148,000	38,10	5 638,80
4	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	296,000	5,50	1 628,00
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,440	85,00	377,40
296*0,015 Přepočtené koeficientem množství					4,440		
6	K	181202301	Úprava pláňe na násypech bez zhutnění	m2	296,000	12,00	3 552,00
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	296,000	21,00	6 216,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02b - SO-10.05.02b Násypy R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 180,40
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	62 180,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	62 180,00	13 057,80
--------------	--------	----	-----------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	75 237,80
------------	-------	-----------


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879
Datum a podpis: 19. 4. 2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02b - SO-10.05.02b Násypy R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 180,40
HSV - Práce a dodávky HSV	62 180,40
1 - Zemní práce	62 180,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 180,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-10 - SO-10 Zátopa rybníků

Část: SO-10.05.02b - SO-10.05.02b Násypy R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **62 180,40**

HSV - Práce a dodávky HSV **62 180,40**

1 - Zemní práce **62 180,40**

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopků ze zemin schopných zúrodnění	m3	352,000	37,00	13 024,00
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	352,000	29,00	10 208,00
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	352,000	38,10	13 411,20
4	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	528,000	5,50	2 904,00
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,920	85,00	673,20
528*0,015 Přepočtené koeficientem množství					7,920		
6	K	181202301	Úprava pláňe na násypech bez zhutnění	m2	528,000	12,00	6 336,00
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	744,000	21,00	15 624,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápustná lávka

Část: SO-11.01.01a - SO-11.01.01a Nápustná lávka R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 856,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 856,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 856,00	5 849,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 705,80
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

①

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.01a - SO-11.01.01a Nápuštná lávka R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

27 856,03

HSV - Práce a dodávky HSV

27 856,03

1 - Zemní práce

74,36

2 - Zakládání

1 431,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 691,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 658,87

99 - Přesun hmot

22 658,87

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 856,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.01a - SO-11.01.01a Nápuštná lávka R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 856,03**

HSV - Práce a dodávky HSV **27 856,03**

1 - Zemní práce **74,36**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,540	118,00	63,72
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,540	19,70	10,64

2 - Zakládání **1 431,00**

3	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	0,540	2 650,00	1 431,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **3 691,80**

4	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	321,00	770,40
5	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	121,00	290,40
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,180	2 950,00	531,00
7	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	21 000,00	2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **22 658,87**

99 - Přesun hmot **22 658,87**

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,111	170,00	358,87
9	K	R8	D+M Pozinkovaná lávka	ks	1,000	22 300,00	22 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.01b - SO-11.01.01b Nápuštná lávka R8b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 856,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 856,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 856,00	5 849,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 705,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.01b - SO-11.01.01b Nápuštná lávka R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

27 856,03

HSV - Práce a dodávky HSV

27 856,03

1 - Zemní práce

74,36

2 - Zakládání

1 431,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 691,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 658,87

99 - Přesun hmot

22 658,87

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 856,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Náпустná lávka

Část: SO-11.01.01b - SO-11.01.01b Náпустná lávka R8b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 856,03**

HSV - Práce a dodávky HSV **27 856,03**

1 - Zemní práce **74,36**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,540	118,00	63,72
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,540	19,70	10,64

2 - Zakládání **1 431,00**

3	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	0,540	2 650,00	1 431,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **3 691,80**

4	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	321,00	770,40
5	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	121,00	290,40
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,180	2 950,00	531,00
7	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	21 000,00	2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **22 658,87**

99 - Přesun hmot **22 658,87**

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,111	170,00	358,87
9	K	R8	D+M Pozinkovaná lávka	ks	1,000	22 300,00	22 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.02a - SO-11.01.02a Nápuštná lávka R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 856,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 856,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 856,00	5 849,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 705,80
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

①

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.02a - SO-11.01.02a Nápuštná lávka R9a

Místo: Oslavany **Datum:** 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany **Projektant:** VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyt, spol. s r.o. **Zpracovatel:** Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 856,03
HSV - Práce a dodávky HSV	27 856,03
1 - Zemní práce	74,36
2 - Zakládání	1 431,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 691,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 658,87
99 - Přesun hmot	22 658,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 856,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka

Část: SO-11.01.02a - SO-11.01.02a Nápuštná lávka R9a

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 856,03**

HSV - Práce a dodávky HSV **27 856,03**

1 - Zemní práce **74,36**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v. hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,540	118,00	63,72
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,540	19,70	10,64

2 - Zakládání **1 431,00**

3	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	0,540	2 650,00	1 431,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **3 691,80**

4	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	321,00	770,40
5	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	121,00	290,40
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,180	2 950,00	531,00
7	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	21 000,00	2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **22 658,87**

99 - Přesun hmot **22 658,87**

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,111	170,00	358,87
9	K	R8	D+M Pozinkovaná lávka	ks	1,000	22 300,00	22 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Nápuštná lánka

Část: SO-11.01.02b - SO-11.01.02b Nápuštná lánka R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 856,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 856,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 856,00	5 849,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 705,80
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546870

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků		
Objekt:	SO-11 - SO-11 Nápuštná lávka		
Část:	SO-11.01.02b - SO-11.01.02b Nápuštná lávka R9b		
Místo:	Oslavany	Datum:	22.03.2016
Objednavatel:	MRS, o. s. MO Oslavany	Projektant:	VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 856,03
HSV - Práce a dodávky HSV	27 856,03
1 - Zemní práce	74,36
2 - Zakládání	1 431,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 691,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 658,87
99 - Přesun hmot	22 658,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 856,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-11 - SO-11 Náпустná lávka

Část: SO-11.01.02b - SO-11.01.02b Náпустná lávka R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 856,03**

HSV - Práce a dodávky HSV **27 856,03**

1 - Zemní práce **74,36**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,540	118,00	63,72
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,540	19,70	10,64

2 - Zakládání **1 431,00**

3	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	0,540	2 650,00	1 431,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **3 691,80**

4	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	321,00	770,40
5	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,400	121,00	290,40
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	0,180	2 950,00	531,00
7	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	21 000,00	2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **22 658,87**

99 - Přesun hmot **22 658,87**

8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,111	170,00	358,87
9	K	R8	D+M Pozinkovaná lávka	ks	1,000	22 300,00	22 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.01a - SO-12.01.01a Loviště R8a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD-INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	160 261,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	160 262,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	160 262,00	33 655,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	193 917,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879 ①
Datum a podpis: 14.3.2016 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.01a - SO-12.01.01a Loviště R8a

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 160 261,63

HSV - Práce a dodávky HSV 160 261,63

1 - Zemní práce 2 327,93

2 - Zakládání 65 057,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 393,00

4 - Vodorovné konstrukce 41 859,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 624,17

99 - Přesun hmot 28 904,17

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 160 262,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.01a - SO-12.01.01a Loviště R8a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **160 261,63**

HSV - Práce a dodávky HSV **160 261,63**

1 - Zemní práce **2 327,93**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,413	310,00	1 988,03
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,924	111,00	213,56
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,413	19,70	126,34

2 - Zakládání **65 057,50**

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	24,550	2 650,00	65 057,50
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **15 393,00**

5	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,733	21 000,00	15 393,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce **41 859,03**

6	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,718	3 140,00	8 534,52
7	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	21 000,00	4 200,00
8	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,959	912,00	4 522,61
9	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,959	183,00	907,50
10	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	94,400	251,00	23 694,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **35 624,17**

11	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	24,000	280,00	6 720,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

99 - Přesun hmot **28 904,17**

12	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	0,075	1 780,00	133,50
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	99,193	190,00	18 846,67
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	2,000	874,00	1 748,00
15	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	73,000	112,00	8 176,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.02a - SO-12.01.02a Loviště R9a

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	148 757,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	148 758,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	148 758,00	31 239,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	179 997,20
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.02a - SO-12.01.02a Loviště R9a

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

148 757,52

HSV - Práce a dodávky HSV

148 757,52

1 - Zemní práce

3 022,03

2 - Zakládání

54 523,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 482,00

4 - Vodorovné konstrukce

51 463,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 266,49

99 - Přesun hmot

23 466,49

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

148 758,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.02a - SO-12.01.02a Loviště R9a

Místo: Oslavany Datum: 22.03.2016
Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany Projektant: VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 148 757,52

HSV - Práce a dodávky HSV 148 757,52

1 - Zemní práce 3 022,03

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,325	310,00	2 580,75
2	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,498	111,00	277,28
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	8,325	19,70	164,00

2 - Zakládání 54 523,75

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	20,575	2 650,00	54 523,75
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 482,00

5	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,642	21 000,00	13 482,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce 51 463,25

12	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,292	3 140,00	16 616,88
13	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,300	23 200,00	6 960,00
14	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,046	912,00	7 337,95
15	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,046	183,00	1 472,42
6	K	451315115	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	76,000	251,00	19 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 266,49

7	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	10,000	280,00	2 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

99 - Přesun hmot 23 466,49

8	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,075	1 780,00	133,50
9	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	95,921	190,00	18 224,99
10	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	2,000	874,00	1 748,00
11	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	30,000	112,00	3 360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.02b - SO-12.01.02b Loviště R9b

JKSO:

Místo: Oslavany

CC-CZ:

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:

MRS, o. s. MO Oslavany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 028,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	146 028,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	146 028,00	30 665,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	176 693,90
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Moravský rybářský svaz, o.s.
místní organizace
664 12 Oslavany
IČ: 00546879

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků		
Objekt:	SO-12 - SO-12 Loviště		
Část:	SO-12.01.02b - SO-12.01.02b Loviště R9b		
Místo:	Oslavany	Datum:	22.03.2016
Objednavatel:	MRS, o. s. MO Oslavany	Projektant:	VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 028,44
HSV - Práce a dodávky HSV	146 028,44
1 - Zemní práce	1 878,58
2 - Zakládání	39 551,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 206,00
4 - Vodorovné konstrukce	51 743,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 648,96
99 - Přesun hmot	31 728,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 028,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s., MO Oslavany - výstavba rybníků

Objekt: SO-12 - SO-12 Loviště

Část: SO-12.01.02b - SO-12.01.02b Loviště R9b

Místo: Oslavany

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: MRS, o. s. MO Oslavany

Projektant: VZD INVEST s.r.o.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 028,44

HSV - Práce a dodávky HSV

146 028,44

1 - Zemní práce

1 878,58

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,175	310,00	1 604,25
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,553	111,00	172,38
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	5,175	19,70	101,95

2 - Zakládání

39 551,25

4	K	273326231	Základové desky ŽB pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	14,925	2 650,00	39 551,25
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 206,00

5	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,486	21 000,00	10 206,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

51 743,65

6	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,292	3 140,00	16 616,88
7	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,300	23 800,00	7 140,00
8	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,046	912,00	7 337,95
9	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,046	183,00	1 472,42
10	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	76,400	251,00	19 176,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 648,96

11	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	39,000	280,00	10 920,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

99 - Přesun hmot

31 728,96

12	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,075	1 780,00	133,50
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	87,534	190,00	16 631,46
14	K	R4	D+M Pozinkované drážky pro dluže	ks	2,000	874,00	1 748,00
15	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	118,000	112,00	13 216,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k bodu „Požadavek na uvedení subdodavatelů“

veřejná zakázka:

**„Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o. s.,
MO Oslavany - výstavba rybníků“**

Dodavatel: KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupená: Ing. Slavomil Dokulil
IČ: 49975358

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

V Mohelně dne 14.04.2016

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 49975358



Ing. Slavomil Dokulil
osoba oprávněná jednat