

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **R-S/46/2016**

číslo smlouvy zhotovitele: **6664**

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřená níže uvedeného dne mezi

1. Smluvní strany

Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, místopředseda předsednictva

Mgr. Jaroslav Světlík, místopředseda předsednictva

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik provozu, +420 731 977 150

Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,
vložce 8545

Jednající: Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na stavbě

„Rosice, ul. Litostrovská, terénní a sadové úpravy“

Jedná se o provedení: SO 01 – komunikace a zpevněné plochy
SO 02 – zárubní zdi a venkovní schody
SO 03 – oplocení, vjezdová brána, branka
SO 05 – voda a kanalizace

- 2.2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vypracovanou f. ARCHITEKTI A90, s.r.o. v rozsahu DSP. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného MěÚ Rosice – odbor stavební pod č.j. MR-S 1994-16-OSU-IN-4 dne 15.3. 2016.
- 2.3. Rozsah prací je upřesněn a specifikován soupisem prací v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečných požadavků objednatele, z dodatečných změn projektové dokumentace, z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě.
- 2.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy o dílo do 30 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze stran po vzájemném vypořádání od smlouvy odstoupit. Dojde-li k dohodě o změně smlouvy o dílo, uzavřou smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a platných českých /československých technických norem (ČSN) /skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti/. Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001). Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
- 2.7. Veškeré změny obsahu této smlouvy o dílo jsou možné jen na základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3. Termín zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. Předmět díla této smlouvy o dílo v těchto termínech
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 3.1.1. termín zahájení prací : | 2.5.2016 |
| 3.1.2. termín dokončení prací : | 30.9.2016 |
- 3.2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN a Technickým podmínkám (mráz, sníh, déšť apod), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O dobu trvání těchto nepříznivých podmínek se prodlouží termín zhotovení díla podle čl. 3.1.
- 3.3. Termín zhotovení díla uvedený v čl. 3.1. této smlouvy se prodlouží rovněž o dobu trvání tzv. vyšší moci, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (zemětřesení, povodně, vichřice, zásah bleskem, válečný konflikt, stávky, sabotáž, teroristický útok apod), které zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat.

- 3.4. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní, platná po celou dobu výstavby a obsahující veškeré náklady nutné k řádnému a kvalitnímu provádění a dokončení díla a činí:

Cena bez DPH	1 396 459,- Kč
DPH 21 %	293 256,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 689 715,- Kč

- 4.2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 4.3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
- 4.4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
- 4.5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
- 4.7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. Platební podmínky a smluvní pokuty

- 5.1. Záloha nebude poskytnuta.
- 5.2. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených prací. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
- 5.3. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do **15 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.4. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při

vypracování daňového dokladu.

- 5.5. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
- 5.6. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
- 5.7. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
- 6.3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- 7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 7.3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- 7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny smlouvy

- 8.1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 8.2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
- 8.4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

9. Provádění díla

- 9.1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- 9.3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku.
- 9.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace

nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

- 9.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

10. Dokončení a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 10.2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- 10.4. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné podklady:
- PD se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu plnění
 - Stavební deník
 - Další doklady požadované ze strany účastníků řízení včetně požadavků objednatele

11. Záruka na dílo

- 11.1. Záruční lhůtu na provedené práce poskytne zhotovitel v délce trvání **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na dodávky, které podléhají záručnímu listu výrobce.
- 11.2. V záruční lhůtě bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, působení materiálů rozrušujících silniční konstrukci apod., se záruka nevztahuje.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, že se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka) do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace, nebo do termínu, který bude stanoven dohodou smluvních stran a odstranit je v co nejkratším, technicky možném termínu.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smlouvenému účelu, jinak k

obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.

- 11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi, vyšší mocí apod.

12.Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
- 12.3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
- 12.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 12.5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
- 12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

13.Závěrečná ustanovení

- 13.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 13.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

- 13.5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 13.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 13.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
- 13.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
- 13.10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 13.11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 13.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.13. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 13.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Rosicích, dne: 20.4.2016

Ve Znojmě, dne: 20.4.2016

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hájek
místopředseda představenstva

Mgr. Jaroslav Světlík
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Hahn
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Krčál
jednatel společnosti



Rozpočet stavby

Datum: 19.4.2016

Stavba : 214

Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy


Objednatel : Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Kounická 1598/78
Ivančice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele:

VHS plus, spol. s r.o.
Dobříčská 17, 670 21 ZNČ JMO
DIČ: CZ4590213C /28/


Za objednatele:

Svazek vodovodů
a kanalizací
Ivančice


			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 396 459,00
DPH	21 %		293 256,00
Cena celkem za stavbu			1 689 715

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	1 061 329	0	877 132	184 198	62,8
SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	180 553	0	149 218	31 336	10,2
SO 03 Oplocení, vjezdová brána, branka	376 861	0	311 455	65 406	22,2
SO 04 Elektroinstalace	0	0	0	0	0,0
SO 05 Voda a kanalizace	70 973	0	58 655	12 318	4,3
SO 06 Sadové úpravy	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	1 689 716	0	1 396 459	293 256	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Komunikace a zpevněné plochy	1 061 329	0	877 132	184 198	62,8
SO 02	01 Zárubní zdi a venkovní schody	180 553	0	149 218	31 336	10,2
SO 03	01 Oplocení, vjezdová brána, branka	376 861	0	311 455	65 406	22,2
SO 04	01 Elektroinstalace	0	0	0	0	0,0
SO 05	01 Rozvod vody a kanalizace	70 973	0	58 655	12 318	4,3
SO 06	01 Sadové úpravy	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		1 689 716	0	1 396 459	293 256	100

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23,4	302 983	0	0	0	
2 Základy a zvláštní zakládání	4,4	57 067	0	0	0	
3 Svislé a kompletní konstrukce	5,0	64 669	0	0	0	
4 Vodorovné konstrukce	0,0	0	0	0	0	
5 Komunikace	36,0	465 708	0	0	0	
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,4	5 155	0	0	0	

767	Konstrukce zámečnické	14,0	0	181 464	0	0
8	Trubní vedení	0,0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	3,9	50 201	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,7	8 702	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,7	8 628	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,1	1 497	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	11,4	147 601	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,1	1 431	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 113 641	181 464	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	30 632
Provoz investora	12 951
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	57 772
Celkem za stavbu	101 355

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Komunikace a zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
214		Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant	Architekti A90 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	808 416	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	808 416	Zařízení staveniště	20 210
		Provoz investora	8 084
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	808 416	Ostatní náklady neuvedené	40 421
ZRN+ost.náklady+HZS	877 132	Ostatní náklady celkem	68 715

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Halík	Jméno : Koch
Datum :		Datum : 19.4.2016	Datum : 19.4.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		877 132 Kč
DPH	21,0 %		184 198 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 061 330 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	214 679	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 192	0	0	0	0
5 Komunikace	465 708	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 884	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	50 201	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 497	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	70 255	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	808 416	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			808 416	0
Oborová přírážka			808 416	0
Přesun stavebních kapacit			808 416	0
Mimostaveništní doprava			808 416	0
Zařízení staveniště		2,5	808 416	20 210
Provoz investora		1,0	808 416	8 084
Kompletační činnost (IČD)			808 416	0
Rezerva rozpočtu		5,0	808 416	40 421
CELKEM VRN				68 715

Rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	51,03	130,40	6 654,57
		parkovací stání pro hasičské vozy:35,49*0,61		21,65		
		chodník :45,7*0,24		10,97		
		mlatová plocha:78,28*0,17		13,31		
		okapový chodník:(13,65+20,4)*0,15		5,11		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	51,03	28,20	1 439,10
		51,032		51,03		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,03	245,90	12 548,77
		51,032		51,03		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	51,03	14,50	739,96
		51,032		51,03		
5	181202305R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	454,07	21,00	9 535,47
		příjezdová komunikace:296,6		296,60		
		parkovací stání:35,49		35,49		
		chodník:43,7		43,70		
		mlatová plocha:78,28		78,28		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,03	252,00	12 860,06
		51,032		51,03		
7	113107102RAB	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.8 cm, pl.nad 50 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	296,60	576,20	170 900,92
		příjezdová účelová komunikace:296,6		296,60		
Celkem za 1 Zemní práce						214 678,86
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	13,65	87,30	1 191,65
		okapový chodník:13,65		13,65		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 191,65
Díl: 5		Komunikace				
9	564211112R00	Podklad ze hrub.kameniva po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	78,28	43,00	3 366,04
		mlatová plocha:78,28		78,28		
10	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	332,09	66,50	22 083,99
		příjezdová komunikace:296,6		296,60		
		parkovací stání:35,49		35,49		
11	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	90,88	985,10	89 524,41
		příjezdová komunikace:296,6*0,25		74,15		
		parkovací stání:35,49*0,35		12,42		
		chodník:43,07*0,1		4,31		
12	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	454,07	51,50	23 384,61
		příjezdová komunikace:296,6		296,60		
		parkovací stání:35,49		35,49		
		chodník:43,7		43,70		
		mlatová plocha:78,28		78,28		
13	589116112R00	Kryt ploch hlinitopísčité tl. 4 cm	m2	78,28		
		mlatová plocha:78,28		78,28		
14	589116112R0A	Kryt ploch písčité tl. 2 cm	m2	78,28		
		mlatová plocha:78,28		78,28		
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	43,07	166,40	7 166,85
		chodník:43,07		43,07		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	332,09	187,50	62 266,88
		příjezdová komunikace:296,6		296,60		

Rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		parkovací stání:35,49		35,49		
17	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	3,00	1 025,40	3 076,20
		3		3,00		
18	597091112R00	Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125	kus	1,00	776,50	776,50
		1		1,00		
19	597091142R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 dl.1000mm	kus	3,00	1 000,20	3 000,60
		3		3,00		
20	597091152R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 dl.500 mm	kus	1,00	1 000,20	1 000,20
		1		1,00		
21	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba 45 x 45 x 4 cm	m2	20,40	726,60	14 822,64
		okapový chodník:20,4		20,40		
22	592452620.A	Dlažba BEST Legenda I, tl.60 mm	m2	48,07	461,00	22 160,27
		chodník:43,7*1,1		48,07		
23	592452620.B	Dlažba BEST Legenda II, tl. 80 mm	m2	365,30	583,30	213 078,91
		příjezdová komunikace:296,6*1,1		326,26		
		parkovací stání:35,49*1,1		39,04		
Celkem za		5 Komunikace				465 708,08
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
24	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	13,65	357,80	4 883,97
		13,65		13,65		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 883,97
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
25	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných, lože C 12/15	m	49,90	169,70	8 468,03
		49,9		49,90		
26	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 budou použity stávající obrubníky	m	68,06	242,00	16 470,52
		68,06		68,06		
27	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	67,43	286,00	19 284,98
		67,43		67,43		
28	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového ABO 1000/150/150	m	20,90	286,00	5 977,40
		20,9		20,90		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				50 200,93
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
29	R 950-01	Umělecké dílo	kpl	1,00		
		1		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 97	Prorážení otvorů					
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní stávající kamenné obrubníky:68,06	m	68,06	22,00	1 497,32
		68,06		68,06		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 497,32
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	485,19	144,80	70 255,38
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				70 255,38

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	Zárubní zdi a venkovní schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 389	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 273	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	38 915	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	271	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 628	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	57 622	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 431	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	137 528	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			137 528	0
Oborová přírážka			137 528	0
Přesun stavebních kapacit			137 528	0
Mimostaveništní doprava			137 528	0
Zařízení staveniště		2,5	137 528	3 438
Provoz investora		1,0	137 528	1 375
Kompletační činnost (IČD)			137 528	0
Rezerva rozpočtu		5,0	137 528	6 876
CELKEM VRN				11 690

Rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	Zárubní zdi a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 kamenné schody:1,45*3,3*0,25	m3	1,20 1,20	130,40	155,98
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1,1962	m3	1,20 1,20	28,20	33,73
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 hlavní vstup: 0,3*0,86*3,575 0,3*0,474*1,26*2 0,3*0,475*1,04*2 0,3*0,475*1,44*2 0,3*0,475*1,22*2 0,3*3,525*1,0 0,3*3,27*1,0 předsazené venk.schody: 0,3*1,5*0,68 0,3*2,295*0,75 kamenné schody: 0,3*1,45*0,8 0,3*1,45*0,65	m3	5,83 0,92 0,36 0,30 0,41 0,35 1,06 0,98 0,31 0,52 0,35 0,28	614,00	3 577,66
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 5,8268	m3	5,83 5,83	175,60	1 023,16
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,1962+5,8268	m3	7,02 7,02	245,90	1 726,90
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 7,023	m3	7,02 7,02	14,50	101,80
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 7,023	m3	7,02 7,02	252,00	1 769,80
Celkem za 1 Zemní práce						8 389,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm gab.zeď u parkovacího stání:0,4*0,1*(15,0+2,02) základy zdi u hl.vstupu:0,3*0,1*(3,27+3,555+2,2+2,2+1,6) kamenné schody:0,3*1,45*0,1*2 gab.zeď kolem účelové komunikace:0,5*(3,12+20,53+1,63)*0,1 1,0*(5,62+4,735)*0,1 0,25*4,575*0,1 předsazené venk.schody:0,3*1,5*0,1 0,3*2,295*0,1 (3,1-(0,3*1,3+0,3*2,295))*0,1	m3	3,88 0,68 0,38 0,09 1,26 1,04 0,11 0,05 0,07 0,20	1 092,22	4 240,40
9	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 kamenné schody:1,45*3,3*0,15 0,12*1,45*0,66*0,5*5	m3	1,00 0,72 0,29	2 255,40	2 266,00
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 schody u hl.vstupu:1,4*2,79*0,1 předsazené venkovní schody:0,12*3,1	m3	0,76 0,39 0,37	2 347,40	1 790,00
11	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna kamenné schody:0,235*1,45 0,12*1,45*4	m2	1,04 0,34 0,70	478,21	495,00

Rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	Zárubní zdi a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 1,0368	m2	1,04 1,04	78,47	81,36
13	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm kamenné schody:9,8/1000 předsazené venk.schody:9,4/1000	t	0,02 0,01 0,01	28 547,10	548,10
14	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm schody u hl.vstupu:1,4*2,79*5,4/1000	t	0,02 0,02	27 586,80	582,08
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 hlavní vstup: 0,3*0,76*3,575 0,3*0,475*1,16*2 0,3*0,475*0,94*2 0,3*0,475*1,34*2 0,3*0,475*1,12*2 0,3*3,525*0,9 0,3*3,27*0,9 kamenné schody:0,3*1,45*0,435 0,3*1,45*0,28 předsazené venk.schody:0,3*1,5*0,58 0,3*2,295*0,65	m3	4,97 0,82 0,33 0,27 0,38 0,32 0,95 0,88 0,19 0,12 0,26 0,45	2 250,40	11 182,01
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 hlavní vstup: pol.1 - 6 výpisu výztuže:(12,93+17,39)/1000 předsazené venk.schody:0,3*14*0,617/1000 kamenné schody:0,3*8*0,617/1000	t	0,03 0,03 0,00 0,00	31 592,90	1 086,80
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				22 272,95
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 hlavní vstup: C-C:0,25*1,7*3,245 D-D:0,25*1,85*1,14 0,25*1,6*1,7 B-B:0,25*1,49*2,2 0,25*1,49*1,95 0,25*1,49*0,5	m3	4,32 1,38 0,53 0,68 0,82 0,73 0,19	2 688,40	11 609,86
18	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení hlavní vstup: C-C:1,7*3,245*2 D-D:1,7*1,6*2 1,14*1,85*2 B-B:1,49*2,2*2 1,49*0,5*2 1,49*1,95*2	m2	34,55 11,03 5,44 4,22 6,56 1,49 5,81	500,08	17 276,76
19	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění hlavní vstup:34,548	m2	34,55 34,55	169,20	5 845,52
20	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 pol.8 výpisu výztuže:6,68/1000	t	0,01 0,01	31 142,20	208,65
21	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,15	26 009,80	3 974,30

Rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	Zárubní zdi a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pol.9 výpisu výztuže:(173,88-21,1)/1000		0,15		
22	313216113RT2	Obklad stěn gabiony š.250 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	13,73		
		kolem účelové komunikace:3,0*4,575		13,73		
23	318216215RT2	Gabionová zárubní zeď š.400 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	17,02		
		parkovací stání:1,0*(15,0+2,02)		17,02		
24	318216215RT3	Gabionová zárubní zeď š.500 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	42,66		
		kolem účelové komunikace:1,0*(3,12+20,53+1,63)		25,28		
		1,0*5,62		5,62		
		2,0*4,735		9,47		
		0,5*4,575		2,29		
25	327216121RT2	Opěr.zedí gabion.š.patý 1m,v.1m včetně dodávky lomového kamene	m3	10,36		
		kolem účelové komunikace:1,0*1,0*5,62		5,62		
		1,0*1,0*4,735		4,74		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				38 915,09
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
26	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku	m	7,25		
		kamenné schody:1,45*5		7,25		
27	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	17,46		
		schody u hl.vstupu:1,4*8		11,20		
		předsazené venk.schody:2,295+2,086+1,877		6,26		
28	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,79		
		schody u hl.vstupu:0,15625*1,4*8		1,75		
		předsazené venk.schody:0,1666*(2,295+2,086+1,877)		1,04		
29	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,79		
		2,7926		2,79		
30	R 434-01	Reliéf na hraně stupňů 2 řady koleček prům.30 mm	m	17,86		
		předsazené schody:2,295+2,086+1,877		6,26		
		schody u hlavního vstupu:1,45*8		11,60		
31	58388010	Stupeň schod. plný 120x580x1450 rovná podstupnice	kus	5,00		
		kamenné schody:5		5,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
32	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,11	2 365,00	270,56
		podbet.gab.zdi kolem účelové komunikace:0,25*4,575*0,1		0,11		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				270,56
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
33	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M12	kus	110,00		
		pol.7 a 7a výpisu výztuže:98+12		110,00		
34	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	t	0,08		
		pol.7 a 7a výpisu výztuže:70,58*1,08/1000		0,08		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
35	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových včetně základů	m	14,50	595,00	8 627,50
		u hlavního vstupu:1,45*10		14,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 627,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					

Rozpočet




Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Zárubní zdi a venkovní schody	Zárubní zdi a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy	t	145,33	396,50	57 621,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				57 621,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,55	172,00	266,86
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,96	15,20	212,25
39	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,55	403,00	625,25
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,55	9,50	14,74
41	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,55	201,00	311,85
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 430,95

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oplocení, vjezdová brána, branka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Oplocení, vjezdová brána, branka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
214		Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant	Architekti A90 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 362	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	181 464	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	293 825	Zařízení staveniště	5 877
		Provoz investora	2 938
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	293 825	Ostatní náklady neuvedené	8 815
ZRN+ost.náklady+HZS	311 455	Ostatní náklady celkem	17 630

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	<i>Havlik</i>	Jméno :	<i>Koch</i>
Datum :		Datum :	19.4.2016	Datum :	19.4.2016
Podpis :		Podpis:	 	Podpis:	 
Základ pro DPH	21,0 %				311 455 Kč
DPH	21,0 %				65 406 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				376 861 Kč	

Poznámka :

Stavba : 214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy
 Objekt : SO 03 Oplocení, vjezdová brána, branka

Rozpočet : 01
 Oplocení, vjezdová brána, branka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 580	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	33 603	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	25 754	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 702	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 724	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	181 464	0	0	0
CELKEM OBJEKT	112 362	181 464	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			293 825	0
Oborová přírážka			293 825	0
Přesun stavebních kapacit			293 825	0
Mimostaveništní doprava			293 825	0
Zařízení staveniště		2,0	293 825	5 877
Provoz investora		1,0	293 825	2 938
Kompletační činnost (IČD)			293 825	0
Rezerva rozpočtu		3,0	293 825	8 815
CELKEM VRN				17 630

Slepý rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 03 Oplocení, vjezdová brána, branka	Oplocení, vjezdová brána, branka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 vjezdová brána:0,3*2,9*0,82 0,44*0,4*0,82 0,4*0,4*0,82 vstupní branka:0,3*1,625*0,86 kovové oplocení:0,3*(32,96+14,6)*0,95	m3	14,96 0,71 0,14 0,13 0,42 13,55	614,00	9 187,16
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 14,9628	m3	14,96 14,96	28,20	421,95
3	133210011R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 15cm,hl.50cm drátěné oplocení: díl I:3 díl II:15 díl III:10 díl IV:1	kus	29,00 3,00 15,00 10,00 1,00	132,00	3 828,00
4	133210012R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 24cm,hl.50cm drátěné oplocení: díl I:7 díl II:6 díl III:6 díl IV:3	kus	22,00 7,00 6,00 6,00 3,00	158,00	3 476,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14,9628	m3	14,96 14,96	245,90	3 679,35
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 14,9628	m3	14,96 14,96	14,50	216,96
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 14,9628	m3	14,96 14,96	252,00	3 770,63
Celkem za		1 Zemní práce				24 580,05
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kovový plot:0,3*(32,96+14,6)*0,1 vstupní branka:0,3*1,625*0,1 vjezdová brána:0,3*2,9*0,1 0,44*0,4*0,1 0,4*0,4*0,1	m3	1,60 1,43 0,05 0,09 0,02 0,02	1 054,00	1 682,39
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 vjezdová brána:0,44*0,4*0,72 0,4*0,4*0,72 0,3*2,9*0,72 vstupní branka:0,3*1,625*0,76 kovové oplocení:0,3*0,85*(32,96+14,6)	m3	13,37 0,13 0,12 0,63 0,37 12,13	2 250,40	30 080,20
10	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 drátěné oplocení:3,14*0,075*0,075*0,6*29 3,14*0,125*0,125*0,6*8 3,14*0,125*0,125*0,4*14	m3	0,82 0,31 0,24 0,27	2 250,40	1 839,93
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				33 602,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 vstupní branka:0,3*0,66*0,34 kovové oplocení:0,25*0,25*(32,96+14,6)	m3	3,04 0,07 2,97	2 688,40	8 172,20

Slepý rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 03 Oplocení, vjezdová brána, branka	Oplocení, vjezdová brána, branka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	24,23	500,08	12 116,34
		vstupní branka:0,34*0,66*2		0,45		
		kovové oplocení:0,25*(32,96+14,6)*2		23,78		
13	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	24,23	169,20	4 099,51
		vstupní branka:0,4488		0,45		
		kovové oplocení:23,78		23,78		
14	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,04	31 142,20	1 130,46
		vstupní branka:0,3*0,617*4/1000		0,00		
		kovové oplocení:0,3*0,617*(132+60)/1000		0,04		
15	338171111R00	Osazení sloupků ocelových do 2 m	kus	2,00	117,50	235,00
		vjezdová brána:2		2,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				25 753,51
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	4,00	109,00	436,00
		madlo na zídce:4		4,00		
17	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	6,00	139,00	834,00
		schodišťové madlo:3*2		6,00		
18	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	66,00	101,00	6 666,00
		kovový plot:44+20		64,00		
		vstupní branka:2		2,00		
19	31179106	Tyč závitová M10, nerez	m	13,20	58,00	765,60
		kovový plot:0,2*44		8,80		
		0,2*20		4,00		
		vstupní branka:0,2*2		0,40		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 701,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998151111R00	Přesun hmot oplocení	t	47,87	412,00	19 724,17
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 724,17
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	303,00	80,00	24 240,00
		drátěné oplocení:303,0		303,00		
22	767915120R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 30 kg	m	47,56	126,00	5 992,56
		kovový plot:32,96+14,6		47,56		
23	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	543,00	543,00
		vstupní branka:1		1,00		
24	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00	1 330,00	1 330,00
		vjezdová brána:1		1,00		
25	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,29	133,00	437,93
		madlo na zídce:1,6*1,931		3,09		
		0,075*4*0,677		0,20		
26	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	16,73	97,00	1 622,33
		schodišťové madlo:4,08*1,931*2		15,76		
		0,14*0,677*2*2		0,38		
		0,435*0,677*2		0,59		
27	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 158,07	36,00	41 690,52
		sloupky vjezdové brány:35,0*2		70,00		
		vstupní branka:37,07		37,07		
		kovový plot :718,65+332,35		1 051,00		
28	767999102R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	117,88	32,00	3 772,16
		vjezdová brána:58,94*2		117,88		

Slepý rozpočet

Stavba :		214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy		Rozpočet: 01		
Objekt :		SO 03 Oplocení, vjezdová brána, branka		Oplocení, vjezdová brána, branka		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	R 767-01	Žárové zinkování	kg	1 271,05	19,00	24 149,95
		kovové oplocení:718,65+332,35		1 051,00		
		vstupní branka:37,07		37,07		
		vjezdová brána:182,98		182,98		
30	14521010.A	Trubka ocelová přesná 11343.0 15x1,5 mm svařovaná	m	53,95	18,00	971,03
		kovový plot:(32,96+14,6)*1,08		51,36		
		vstupní branka:0,66*1,08		0,71		
		schodišťové madlo:0,14*2*2*1,08		0,60		
		0,435*2*1,08		0,94		
		madlo na zídce:0,075*4*1,08		0,32		
31	14587263	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm	t	0,20	20 433,00	4 015,08
		kovový plot:(1,4+1,4+32,96)*3,01/1000*1,08		0,12		
		(1,4+1,4+14,6)*3,01/1000*1,08		0,06		
		vstupní branka:7,29*3,01/1000*1,08		0,02		
32	14587264	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm	t	0,06	20 433,00	1 270,93
		vjezdová brána:1,95*4*4,128/1000*1,08		0,03		
		1,54*4*4,128/1000*1,08		0,03		
33	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm	t	0,07	20 490,00	1 440,45
		vjezdová brána:2,33*2*13,969/1000*1,08		0,07		
34	14587741	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 50x20x2 mm	t	1,04	20 432,00	21 218,63
		kovový plot:1,4*220*1,931/1000*1,08		0,64		
		1,4*101*1,931/1000*1,08		0,29		
		vstupní branka:7,6*1,931/1000*1,08		0,02		
		vjezdová brána:1,95*16*1,931/1000*1,08		0,07		
		schodišťové madlo:4,08*1,931/1000*1,08*2		0,02		
		madlo na zídce:1,6*1,931/1000*1,08		0,00		
35	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mmFluidex	m	318,15	95,70	30 446,96
		drátěné oplocení:303,0*1,05		318,15		
36	31478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	310,00	3,00	930,00
		drátěné oplocení:310,0		310,00		
37	31479012	Napínací strojek - PVC	kus	42,00	21,00	882,00
		drátěné oplocení:42		42,00		
38	553462095	Vzpěra UNIVERZAL d 38 mm, výška 250 cm	kus	14,00	317,00	4 438,00
		drátěné oplocení:14		14,00		
39	553462124	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 250 cm	kus	40,00	250,00	10 000,00
		drátěné oplocení:40		40,00		
40	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,48	834,00	2 072,09
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				181 463,62

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rozvod vody a kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Voda a kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
214	Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant	Architekti A90 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	55 335	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 335	Zařízení staveniště	1 107
		Provoz investora	553
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 335	Ostatní náklady neuvedené	1 660
ZRN+ost.náklady+HZS	58 655	Ostatní náklady celkem	3 320

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Hadik</i>	Jméno : <i>Koch</i>
Datum :		Datum : <i>19.4.2016</i>	Datum : <i>19.4.2016</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		58 655 Kč
DPH	21,0 %		12 318 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 973 Kč

Poznámka :

Stavba : 214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy
 Objekt : SO 05 Voda a kanalizace

Rozpočet : 01
 Rozvod vody a kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 335	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 335	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			55 335	0
Oborová přírážka			55 335	0
Přesun stavebních kapacit			55 335	0
Mimostaveništní doprava			55 335	0
Zařízení staveniště		2,0	55 335	1 107
Provoz investora		1,0	55 335	553
Kompletační činnost (IČD)			55 335	0
Rezerva rozpočtu		3,0	55 335	1 660
CELKEM VRN				3 320

Slepý rozpočet

Stavba :	214 Rosice, ul.Litostrovská, terénní a sadové úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 05 Voda a kanalizace	Rozvod vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	42,50	614,00	26 095,00
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 5,8268	m3	42,50	175,60	7 463,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,1962+5,8268	m3	42,50	245,90	10 450,75
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 7,023	m3	42,50	14,50	616,25
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 7,023	m3	42,50	252,00	10 710,00
Celkem za		1 Zemní práce				55 335,00