

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

mezi

1. Objednatel:

Společnost: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Veverí 967/97, 602 00 Brno
Zastoupena: prof. RNDr. Ludmilou Křivánkovou, CSc., ředitelkou
Osoba pověřená realizací zakázky: Ing. Jaroslav Pichrt, Ph.D.
IČ: 68081715
DIČ: CZ68081715, společnost je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372708763/0300
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Společnost: BRINGSTAV, s. r. o.
Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29276
Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Brzobohatým, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Brzobohatým, Martinem Brzobohatým
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2600343583/2010
IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111
Telefon: 602 507 087
e-mail: brzobohaty@bringstav.cz
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy:

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“. Jedná se o provedení stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované společností: TIPRO projekt s. r. o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno.
2. Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou (rozpočtem) ze dne 24. 6. 2013.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. V případě

Veřejná zakázka – „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“

legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. Místo plnění je Veveří 97, 602 00 Brno, laboratoř č. 17, 1. patro (2. nadzemní podlaží) a laboratoř č. 19, 2. patro (3. nadzemní podlaží).
5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks i v digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na odběrné body vody a elektrické energie,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
 - zákaz spalovat jakýkoliv materiál v rámci stavby,
 - oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí.Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.
6. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, se svojí nabídkou ze dne 24. 6. 2013 a s podmínkami vyplývajícími z Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“.

7. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy, musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
9. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
11. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v poplávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
12. Zhotovitel je oprávněn použít subdodávek třetích osob na provádění prací na předmětném díle specifikovaném v čl. I odst. 1 této smlouvy vyjma hlavních stavebních prací.

II. Cena:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši:

a) cena za dílo bez DPH činí:	1 659 276,90 - Kč
b) sazba DPH (21 %) činí:	348 448,10 - Kč
c) cena díla celkem včetně DPH (21%) činí:	2 007 725,00 - Kč
(slovy: <i>dvamilionysedmtisícsetdvacetpět korun českých</i>)	

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele týkající se úplného a bezvadného dokončení díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelného denního odklizení odpadu, dočasného dopravního značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, nákladů na předkládání vzorků, zkoušek a měření, ekologické likvidace odpadů a jiných prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: do 5 dnů od podpisu smlouvy

**Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do
16. 9. 2013, tj. 49 kalendářních dnů od 30. 7. 2013 včetně**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. Platební a fakturační podmínky:

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy.

Veřejná zakázka – „Rekonstrukce laboratoří č. 17 a č. 19 v 1. a v 2. patře Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.“

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě deseti kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. Splatnost faktur je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli takto:
Po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků, bude tato část uhrazena do 15 dnů.
Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90%, a zbývající část této faktury uhradí objednatel zhotoviteli do 10 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 10 dnů po odstranění posledního z nich.
7. Každá faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků, a číslo účtu, na který má být platba provedena.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

V. Dodací a kvalitativní podmínky:

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě cenové nabídky včetně položkového rozpočtu ze dne 24. 6. 2013.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z nedodržení předpisů je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., a dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.

VI. Staveniště:

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 3x380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie. Cena za vodu a energii je součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VII. Stavební deník:

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. § 157 ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla:

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem uvedených v protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělkami nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
Zhotovitel rovněž předloží doklady o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou

část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Právomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady:

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy, v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na vybavení, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od nahlášení této vady až po dobu jejího řádného a úplného odstranění ze strany zhotovitele.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel upozornil a ten, i přes toto upozornění, na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelní událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně obchodní zákoník.

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 24 hod. u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich oznámení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

X. Sankce:

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu
 - a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 10 000,-- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla,
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 5 000,-- Kč za každý započatý den prodlení,
 - c) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií 10 000,-- Kč za každý započatý den prodlení,
 - d) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 5 000,-- Kč za každou vadu a den,
 - e) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2 000,-- Kč za každý započatý den prodlení,
 - f) za porušení povinnosti stanovené v čl. I odst. 12 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč.
2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že podle zákona č. 509/1991 Sb., § 421 a, odst. 1, odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.


chemie AV ČR, v. v. i.“

XIV. Závěrečné ujednání:

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.
2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve **3 stejnopisech shodného obsahu**, z nichž **2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel**.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 1. Výkaz výměr,
 2. Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy o dílo,
 3. Kopie platných pojistných smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne: 24/7/2013

Za objednatele:




prof. RNDr. Ludmila Krivánková, CSc.
ředitelka

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

V Brně, dne: 25.07.2013

Za zhotovitele:



Petr Brzobohatý
jednatel

BRINGSTAV, s. r. o.

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
DIČ: CZ25512111 ⑦

Sestavení nákladů stavby

Název akce : **Rekonstrukce laboratoře – dv.č. 17 v 1.patře**
Místo stavby : **Veveří 97, Brno**
Investor : **Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.**
Projektant : **TIPRO projekt, s r.o., Kociánka 8/10, Brno**
Vypracoval : **ing. L. Havlová**
Datum : **03 13**

tis. Kč

Základní rozpočtové náklady + náklady na umístění stavby :

Architektonické a stavebně technické řešení	283 541,0
Zařízení vzduchotechniky	26 640,0
Zdravotně technické instalace	33 078,7
Plynová zařízení	9 469,6
Elektroinstalace – silnoproud	109 139,4
Elektroinstalace – slaboproud	45 096,0
Interiér	308 220,0
celkem ZRN	815 184,7
DPH 21 %	171 188,8
celkem	986 373,5

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře	JKSO	
Název objektu	Stavební řešení	EČO	
		Místo	Veveří 97, Brno
		IČ	DIČ
Objednatel	ÚsraV analytické chemie AV ČR, v. v. i.		
Projektant	TIPRO projekt, s.r.o.		
Zhotovitel	Bringstav s.r.o.	25512111	CZ25512111
Zpracoval	ing. .L. Havlová		
Rozpočet číslo	13030	Dne	22.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	108 036	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	175 505	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		283 541	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH		283 541
V Brně dne 24.06.2013 Bringstav s.r.o.						DPH % Základ daně		
						snížená	15,0	
						základní	21,0	59 544
						Cena s DPH		343 085
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře

Objekt: Stavební řešení

Objednatel: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 22.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			108 036,56		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 120,10				
	Různé dokončovací konstrukce a práce					
95	pozemních staveb	67 415,90				
96	Bourání konstrukcí	21 154,78				
99	Přesun hmot	1 345,78				
PSV	Práce a dodávky PSV			175 504,75		
713	Izolace tepelné	6 944,89				
763	Konstrukce suché výstavby	96 806,76				
766	Konstrukce truhlářské	7 615,00				
776	Podlahy povlakové	30 481,42				
781	Dokončovací práce - obklady keramické	26 400,39				
783	Dokončovací práce - nátěry	500,00				
784	Dokončovací práce - malby	1 920,00				
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	4 836,29				
	<u>Celkem</u>	<u>283 541,31</u>		<u>283 541,31</u>		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 22.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 120,10

1	011	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	37,010	468,50	17 339,19
2	014	632902311	Příprava betonových povrchů pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	37,010	21,10	780,91

95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

67 415,90

3	011	952800001	Digestoř - kompletizovaná dodávka vč. zdíva, obkladu, obložení s dvířky a pracovní deseky, obkladu čelní stěny lamino DTD, skleněných svířek, výsuvného mechanismu, pracovní desky u umělého kamene	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00
4	011	952810001	Demontáž , přemístění a zpětná montáž chladicí jednotky	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
5	011	952810011	Utěsnění prostupů PUR pěnou	kpl	1,000	150,00	150,00
6	011	952810012	Utěsnění prostupů - požární ucpávky	kpl	1,000	525,00	525,00
7	011	952820001	Rozvody stlačeného vzduchu	m	20,000	378,00	7 560,00
			kompletizovaná dodávka - dodávka				0,00
			montáž, tlaková zkouška, revize, stavební				0,00
			napojení na stávající, stavební výpomoc ap.				0,00
			20		20,000		
8	011	952820002	Kohouty a ventily pro rozvody stlačeného vzduchu	ks	5,000	627,00	3 135,00
9	011	952820007	Přeložka potrubí stlačeného vzduchu	m	7,000	378,00	2 646,00
10	011	952830001	Flexibilní chránička DN 40	m	30,000	46,50	1 395,00
11	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	53,60	2 680,00
12	011	953800001	Vykližení nábytku a mobilního zařízení	m2	43,460	65,00	2 824,90
			13,13+14,13+13,12+3,08		43,460		

96

Bourání konstrukcí

21 154,78

13	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,039	1 349,00	5 448,61
			40,39*0,10		4,039		
14	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,308	2 503,00	770,92
			3,08*0,1		0,308		
15	013	968072889	Demontáž okenních zaluzii	m2	9,765	27,50	268,54
16	013	968072890	Demontáž DTD lišt z obvodového pláště	m	18,000	6,80	122,40
17	013	968079001	Demontáž kovových konstrukcí - digestoře půdorys 1,8x1,2 m, pracovní stůl půdorys 1,5x2,4 m, včetně keramických dřezů, rozvodů, kanalizace a nn	sou b	1,000	1 000,00	1 000,00
18	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	15,000	29,80	447,00
19	013	969011122	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení - zrušení a zaslepení stávajících odboček a ventilů	kpl	1,000	250,00	250,00
20	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,722	345,00	4 044,09
21	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,722	225,00	2 637,45
22	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	234,440	12,80	3 000,83
23	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,722	270,00	3 164,94

99

Přesun hmot

1 345,78

24	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,657	368,00	1 345,78
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 22.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV							0,00
713 Izolace tepelné							6 944,89
25	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	37,010	20,10	743,90
26	631	631514361	deska minerální podlahová izolační tl.40 mm	m2	38,861	119,00	4 624,46
			37,01 * 1,05		38,861		
27	713	713121210	Izolace tepelné podlah příplatek za okrajové pásy (materiál v ceně)	m2	37,010	14,20	525,54
28	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	37,010	18,60	688,39
29	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	40,711	4,60	187,27
			37,01 * 1,1		40,711		
30	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,590	6 769,56	175,33
763 Konstrukce suché výstavby							96 806,76
31	763	763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka	m2	31,080	836,00	25 982,88
			"náhrada demontovaných desek" 5,55*2,80*2		31,080		
32	590	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	68,376	1,00	68,38
			31,08 * 2,2		68,376		
33	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	17,655	1,00	17,66
			"obv. plást" 17,655		17,655		
34	283	283292761	fólie nehořlavá parotěsná	m2	19,421	1,00	19,42
			17,655 * 1,1		19,421		
35	763	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	31,080	1,00	31,08
36	631	631509700	plst příčková 60 mm	m2	32,634	1,00	32,63
			31,08 * 1,05		32,634		
37	763	763111914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	472,00	472,00
			"úprava dveřního otvoru" 1		1,000		
38	763	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	33,300	106,50	3 546,45
			5,55*2*3,0		33,300		
39	763	763113001	Vyspravení kovových profilů SDK příčky - oprava, výměna nenosných kci ve špatném stavu, doplnění pro novou kapotáž, osazení nosných profilů pro nástěnné skříňky	m2	31,080	164,00	5 097,12
40	763	763121212	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočárky bez nosné kce	m2	13,020	293,00	3 814,86
			systémové řešení všech SDK kci např. Rigips, knauf :				0,00
			ceny zahrnují dodávku, montáž, úpravu u navazujících kci,				0,00
			výřezy pro instalace, tmelení, zhuštění profilů pro osazení skříněk ap."				0,00
			"chodba - vyrovnání povrchu" (2,04+2,3)*3,0		13,020		
41	763	763121457	SDK stěna předsazená tl 125 mm na ocelových profilech, desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	17,655	570,50	10 072,18
			"obv. stěna" (6,84+0,77*2+0,5*2*2-0,62*2)*3,0-1,5*2,17*3		17,655		
42	763	763121486	SDK stěna předsazená tl 200 mm na ocelových profilech desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	20,520	570,50	11 706,66
			6,84*3,0		20,520		
43	763	763121488	SDK stěna předsazená tl 230 mm na ocelových profilech desky 2xA 12,5 bez TI	m2	3,720	490,50	1 824,66
			"sloupy" 0,62*3,0*2		3,720		
44	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	91,119	12,10	1 102,54
			31,08+13,02+17,655+20,52+3,72+25,62*0,2		91,119		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 22.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
45	763	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	0,810	124,00	100,44
			0,9*0,9		0,810		
46	763	763132819	Rezáni desek jednoduché opláštění SDK podhled	m	3,600	1,00	3,60
47	763	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	382,00	382,00
48	763	763181812	Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	476,00	476,00
49	763	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m - kapotáž otvoru chladicí jednotky	m	25,620	335,00	8 582,70
			"chladicí jednotka" 0,9*4		3,600		
			"okna" (1,5+2,17)*2*3		22,020		
			Součet		25,620		
50	763	763431004	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. 60x60 cm s finální povrchovou úpravou na zavěšeném videtelném roštu	m2	36,318	486,00	17 650,55
			kompletizovaný výrobek - dodávka, montáž,				0,00
			úprava u stěn, kolmého čela, úprava pro osazení vest.				0,00
			svítidel, klimatizační jednotky ap.				0,00
			nosná kce uchycena do stávajícího podhledu				0,00
			34,95+6,84*0,20		36,318		
51	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,400	90 983,80	5 822,96
766 Konstrukce truhlářské							7 615,00
52	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	67,00	201,00
53	766	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	392,00	392,00
54	611	611629011	11 dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlové 90x197 cm, zámek s vložkou, 2x klika + 2x štítek, lamino imitace dřeva (např. Sapeli) - kompletizovaný výrobek	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
55	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	386,00	386,00
56	611	611822681	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie imitace dřeva	kus	1,000	3 190,00	3 190,00
57	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	9,80	29,40
58	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	68,50	68,50
59	611	611871811	prah dveřní dřevěný tl 2 cm dl 90 cm š 30 cm včetně nátěru	kus	1,000	650,00	650,00
60	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,440	7 506,90	108,10
776 Podlahy povlakové							30 481,42
61	776	776401801	Příplatek za odstranění soklíků a list pryžových nebo plastových	m2	40,390	8,20	331,20
62	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo list z měkčených plastů	m	29,000	17,20	498,80
63	284	284110081	lišta soklová PVC	m	30,450	6,20	188,79
			29 * 1,05		30,450		
64	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	40,390	22,30	900,70
			13,13+14,13+13,13		40,390		
65	776	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	37,010	760,00	28 127,60
66	284	284102421	krytina podlahová homogenní antistatická tl 4,0 mm 500x500 mm, souč. tření min. 0,6	m2	38,861	1,00	38,86
			37,01 * 1,05		38,861		
67	776	776590159	Penetrace podkladu nášlapných ploch	m2	37,010	1,00	37,01
68	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,190	30 122,96	358,46

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře - dv. č. 17 v 1. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 22.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
781 Dokončovací práce - obklady keramické							26 400,39
69	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,000	346,00	14 532,00
			(6,84-1,05-(0,08*3+1,2*2)+0,8*2+5,12*2)*2,8		41,972		
			42		42,000		
70	597	597610011	obkladačky keramické glazované	m2	49,350	160,00	7 896,00
			47 * 1,05		49,350		
71	781	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za kovové lišty ukončující, rohové, vanové	m2	47,000	65,00	3 055,00
72	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,600	25 483,00	917,39
783 Dokončovací práce - nátěry							500,00
73	783	783100001	Skruté prvky nosné OK v dotčených SDK příchách - očištění, kontrola, nový nátěr v systémové skladbě	kpl	1,000	500,00	500,00
784 Dokončovací práce - malby							1 920,00
74	784	784453431	Malby směsí tekuté disperzní tonované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m, s příměsí tvořící strukturu omítky	m2	50,000	38,40	1 920,00
			(6,84+5,12+0,45*3+0,8)*2*2,8+(2,04+2,3)*2,8		91,168		
			92-42		50,000		
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							4 836,29
75	786	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	9,765	492,00	4 804,38
			1,5*2,17*3		9,765		
76	553	553462001	žaluzie horizontální interiérové hliníkové	m2	9,765	1,00	9,77
77	786	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,460	4 814,15	22,15

Celkem

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařizení č. 1 - laborař dv. č. 17 v 1. patře							
1.01	Demontáž a opětovná montáž kazetové klimatizační jednotky	ks	1		6 500,00		6 500,00
						0,00	
1.20	Regulační klapka s ručním ovládáním - plastová DN200	ks	2	1 670,00	315,00	3 340,00	630,00
						0,00	0,00
1.21	Regulační klapka s ručním ovládáním - plastová DN100	ks	2	1 410,00	315,00	2 820,00	630,00
						0,00	0,00
1.40	Síť DN200	ks	2	1 440,00	210,00	2 880,00	420,00
						0,00	0,00
1.41	Síť DN100	ks	2	1 340,00	210,00	2 680,00	420,00
						0,00	0,00
1.70	Kruhové potrubí DN100 - novodurové vč. tvarovek a příslušenství	bm	9	245,00	30,00	2 205,00	270,00
						0,00	0,00
1.71	Kruhové potrubí DN200 - novodurové vč. tvarovek a příslušenství	bm	3	370,00	30,00	1 110,00	90,00
						0,00	0,00
1.90	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál, chladivo R410A	kg	5	150,00	105,00	750,00	525,00
						0,00	0,00
1.99	Požární manžety DN200	ks	2	525,00	160,00	1 050,00	320,00
Celkem:						16 835,00	9 805,00

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře – dv.č.17 v 1.patře**
Zakázkové číslo: **1326ZTI**

Objekt: **1.P dv.č. 17 - ZTI**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	721	Vsazení odbočky do potrubí PVC	ks	1,00	251,00	251,00		
2	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí	ks	1,00	381,50	381,50		
3	721	Potrubí HT 40 přípojovací	m	1,00	147,00	147,00		
4	721	Potrubí HT 50 přípojovací	m	4,00	185,00	740,00		
5	721	Potrubí HT 70	m	2,00	262,00	524,00		
6	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50x1,8	ks	1,00	51,20	51,20		0,00
7	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	7,00	4,60	32,20		0,00
8	P.C.	Protipožární utěsnění prostupu - plastové potrubí (manžeta)	ks	1,00	250,00	250,00		
Celkem						2 376,90		

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře – dv.č.17 v 1.patře**
Zakázkové číslo: **1326ZTI**

Objekt: **1.P dv.č. 17 - ZTI**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Vodovodní**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1933	Propojení dosavad. potrubí do DN 25	ks	2,00	282,60	565,20		
2	72219-0901	Uzavření a otevření vodovodu	ks	4,00	48,60	194,40		
3	72217-3212	Potrubí PP rada Hostalen D 20 PN 20	m	8,00	185,00	1 480,00		0,00
4	72217-3213	Potrubí PP rada Hostalen D 25 PN 20	m	6,00	220,70	1 324,20		0,00
5	713	Návrhová izolace pro D 22x10	m	8,00	29,60	236,80		0,00
6	713	Návrhová izolace pro D 25x10	m	6,00	33,10	198,60		0,00
7	72219-0401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	5,00	129,40	647,00		
8	72222-0111	Nástěnka K 247 pro vent. G 1/2"	ks	5,00	1,00	5,00		
9	72223-010.	Kulový kohout DN 15	ks	1,00	126,00	126,00		
10	72223-010.	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	198,00	198,00		
11	72223	Montáž vodovodních armatur G 1/2"	ks	3,00	42,30	126,90		0,00
12	P.C.	Rohový kohout 1000/15 DN 15 laboratorní	ks	3,00	856,00	2 568,00		0,00
13	72229-0226	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	14,00	19,50	273,00		0,00
14	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	14,00	16,30	228,20		0,00
15	P.C.	Zednické výpomoci	s	1,00	500,00	500,00		
16	P.C.	Demontáž stávajícího zařízení	s	1,00	500,00	500,00		
17	P.C.	Protipožární manžeta na potrubí	ks	2,00	250,00	500,00		
Celkem						9 671,30		

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře – dv.č.17 v 1.patře**
Zakázkové číslo: **1326ZTI**

Objekt: **1.P dv.č. 17 - ZTI**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Zarizování**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72524-9101	Montáž laboratorní vaničky	ks	3,00	545,00	1 635,00		
2	P.C.	Kameninová laboratorní vanička typ SC 1001/Polar vel. 45x145x165mm	ks	3,00	1 586,00	4 758,00		0,00
3	P.C.	Odpadní ventil se sítkem k dtto HL 14/90	ks	4,00	366,00	1 464,00		0,00
4	72571-6129	Montáž keramického dřezu	ks	1,00	1 216,00	1 216,00		
5	P.C.	Keramický dřež laboratorní typ SC 2630/Alu 445x445x265mm	ks	1,00	9 995,00	9 995,00		0,00
6	72581-0406	Rohový ventil s přípoj.trubičkou Schell G 3/8 x 1/2	ks	2,00	362,00	724,00		0,00
7	72582-9301	Montáž baterií stojánkových umyv. G 1/2 ostat.	ks	1,00	146,50	146,50		0,00
8	725	Baterie dřezová stoj.páková RAV	ks	1,00	1 092,00	1 092,00		
Celkem						21 030,50		

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře – dv.č.17 v 1.patře**
Zakázkové číslo: **1326PL**

Objekt: **1.P dv.č. 17 - PLYN**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Plynovod**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72319-0203	Přípojky plynovodní z trub závit. černých spoj. na závit DN 20	s	1,00	995,00	995,00		0,00
2	72319-0204	Přípojky plynovodní z trub závit. černých spoj. na závit DN 25	m	0,00	1 311,00	0,00		0,00
3	72312-0202	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 15	m	4,00	261,00	1 044,00		0,00
4	72312-0203	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 20	m	3,00	346,00	1 038,00		0,00
5	72312-0204	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 25	m	0,00	374,50	0,00		0,00
6	72319-0251	Plynovodní výpustky DN 15	ks	2,00	219,00	438,00		
7	72323-1113	Kulový kohout DN 20	ks	1,00	247,00	247,00		
8	72323-1114	Kulový kohout DN 25	ks	0,00	388,00	0,00		
9	P.C.	Laboratorní kohout 2000/151 G 1/2"	ks	2,00	1 296,00	2 592,00		0,00
10	72323-	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2"	ks	2,00	59,60	119,20		0,00
11	72315-0365	Chráničky D 38/2,6	m	1,00	242,00	242,00		
12	72315-0367	Chráničky D 57/2,9	m	0,00	351,00	0,00		
13	78342-	Nátěry potrubí do DN 50 základní + 2x vrchní	m	7,00	31,20	218,40		0,00
14	72319	Uzavření a otevření potrubí plynovo	ks	2,00	21,80	43,60		
15	72319-0909	Neúřední tlaková zkouška plynovod. potrubí	ks	1,00	165,00	165,00		0,00
16	M	Revize zařízení vč. tlakové zkoušky	s	1,00	1 000,00	1 000,00		
17	72319-0907	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	7,00	18,20	127,40		
18	767	Uložení potrubí	kg	10,00	55,00	550,00		
19	P.C.	Požární prostup na potrubí přes zeď	ks	1,00	250,00	250,00		
20	P.C.	Zenické výpomoci vč. sekání drážky pro potrubí	s	1,00	300,00	300,00		0,00
21				0,00		0,00		
22	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	s	1,00	100,00	100,00		
Celkem						9 469,60		

REKONSTRUKCE LABORATOŘE - DV. č.17 V 1.PATŘE
B.5. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Výkaz výměr

Rekapitulace	
HLAVI ELEKTROINSTALACE	
Dodávky	35 635,00 Kč
Svítlidla	17 210,40 Kč
Materiál	45 961,00 Kč
Montážní práce	1 233,00 Kč
Zemní, stavební a montážní práce	5 500,00 Kč
Revize	3 600,00 Kč
HZS	
Mimostaveništní doprava	ze základu:
Podružný materiál	ze základu:
PPV	ze základu:
Zařízení staveniště	ze základu:
Celkem	109 139,40 Kč
Celkem bez DPH	109 139,40 Kč
Daň z přidané hodnoty	21%
DPH celkem	22 919,27 Kč
Celkem s DPH	132 058,67 Kč

Výkaz výměr								
1. Dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Rozvaděč RUPS, plastový, nástěnný, 18 modulů, včetně montáže, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče	1	ks	8 280,00 Kč	210,00 Kč	8 280,00 Kč	210,00 Kč	8 490,00 Kč
1.2	Doplnění rozvaděče R22, včetně montáže, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče	1	ks	26 515,00 Kč	630,00 Kč	26 515,00 Kč	630,00 Kč	27 145,00 Kč
	Celkem					34 795,00 Kč	840,00 Kč	35 635,00 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor							
2.1	A - Zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, vetavné do podhledu M600, hliníková leštěná mřížka pro PC, elektronický předřadník, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	10	ks	1 215,00 Kč	42,00 Kč	12 150,00 Kč	420,00 Kč	12 570,00 Kč
2.2	An - Zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, vetavné do podhledu M600, hliníková leštěná mřížka pro PC, elektronický předřadník, kompletní, s nouzovým modulem na 1 hodinu, včetně světelných zdrojů a montáže	2	ks	2 055,00 Kč	42,00 Kč	4 110,00 Kč	84,00 Kč	4 194,00 Kč
2.3						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.4	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	12	ks	9,00 Kč		108,00 Kč	12,00 Kč	120,00 Kč
2.5	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	48	ks	5,80 Kč		278,40 Kč	48,00 Kč	326,40 Kč
	Celkem					16 646,40 Kč	564,00 Kč	17 210,40 Kč
	Včetně DPH							
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.2	Přístroje - budou montovány do společných rámečků, schváleno ČSÚ, standart dle výběru investora					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.3						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.4	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	118,00 Kč	21,00 Kč	236,00 Kč	42,00 Kč	278,00 Kč
3.5	Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	1	ks	114,00 Kč	21,00 Kč	114,00 Kč	21,00 Kč	135,00 Kč
3.6						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.7	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	2	ks	119,00 Kč	21,00 Kč	238,00 Kč	42,00 Kč	280,00 Kč
3.8	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	23	ks	129,50 Kč	21,00 Kč	2 978,50 Kč	483,00 Kč	3 461,50 Kč
3.9	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, barva rudá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	5	ks	144,00 Kč	21,00 Kč	720,00 Kč	105,00 Kč	825,00 Kč
3.10	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva bílá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	8	ks	798,00 Kč	26,00 Kč	6 384,00 Kč	208,00 Kč	6 592,00 Kč
3.11	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva rudá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	3	ks	937,00 Kč	26,00 Kč	2 811,00 Kč	78,00 Kč	2 889,00 Kč

3.12						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.13	Jednofázová zásuvka 250V/32A, IP44, nástěnná, kompletní, včetně montáže	2	ks	172,00 Kč	42,00 Kč	344,00 Kč	84,00 Kč	428,00 Kč
3.14						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.15	Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže	1	ks	1 401,00 Kč	46,00 Kč	1 401,00 Kč	46,00 Kč	1 447,00 Kč
3.16	Ovládací skříň, 1 x tlačítko START, 1 x tlačítko STOP, 1 x signálka CHOD, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 193,00 Kč	46,00 Kč	2 386,00 Kč	92,00 Kč	2 478,00 Kč
3.17						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.18	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	43	ks	5,80 Kč	25,20 Kč	249,40 Kč	1 083,60 Kč	1 333,00 Kč
3.19	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	5	ks	32,60 Kč	42,00 Kč	163,00 Kč	210,00 Kč	373,00 Kč
3.20						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.21	Kabely					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.22	Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	11,10 Kč	8,40 Kč	111,00 Kč	84,00 Kč	195,00 Kč
3.23	Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	11,10 Kč	8,40 Kč	666,00 Kč	504,00 Kč	1 170,00 Kč
3.24	Kabel CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	18,40 Kč	8,40 Kč	368,00 Kč	168,00 Kč	536,00 Kč
3.25	Kabel CYKY 12Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	15	m	52,00 Kč	8,40 Kč	780,00 Kč	126,00 Kč	906,00 Kč
3.26	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	150	m	17,90 Kč	8,40 Kč	2 685,00 Kč	1 260,00 Kč	3 945,00 Kč
3.27	Kabel CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	49,40 Kč	8,40 Kč	1 482,00 Kč	252,00 Kč	1 734,00 Kč
3.28	Kabel CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	70,40 Kč	8,40 Kč	1 408,00 Kč	168,00 Kč	1 576,00 Kč
3.29	Kabel NHXH 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	37,40 Kč	8,40 Kč	374,00 Kč	84,00 Kč	458,00 Kč
3.30						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.31	Trubky, lišty, kabelové žlaby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.32	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	6,80 Kč	18,40 Kč	68,00 Kč	184,00 Kč	252,00 Kč
3.33	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	10,50 Kč	18,40 Kč	210,00 Kč	368,00 Kč	578,00 Kč
3.34	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	13,10 Kč	18,40 Kč	131,00 Kč	184,00 Kč	315,00 Kč
3.35						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.36	Kabelový žlab 62/50, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	10	m	152,50 Kč	73,50 Kč	1 525,00 Kč	735,00 Kč	2 260,00 Kč
3.37						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.38	Hromosvod a uzemnění					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.39	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	40	m	10,00 Kč	4,20 Kč	400,00 Kč	168,00 Kč	568,00 Kč
3.40	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	10	m	15,20 Kč	4,20 Kč	152,00 Kč	42,00 Kč	194,00 Kč
3.41	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	120	m	71,40 Kč	4,20 Kč	8 568,00 Kč	504,00 Kč	9 072,00 Kč
3.42						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.43	Svorka Bernard, včetně montáže	5	ks	36,80 Kč	25,20 Kč	184,00 Kč	126,00 Kč	310,00 Kč
3.44	Svorka zemnicí ZSA 16, včetně montáže	2	ks	37,00 Kč	25,20 Kč	74,00 Kč	50,40 Kč	124,40 Kč
3.45	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	2	ks	1,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč	2,00 Kč	4,00 Kč
3.46	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	4	ks	25,20 Kč	25,20 Kč	100,80 Kč	100,80 Kč	201,60 Kč
3.47	Připojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	1	ks	192,00 Kč	42,00 Kč	192,00 Kč	42,00 Kč	234,00 Kč
3.48	Pomocný materiál pro uzemnění	1	sada	21,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč
3.49						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.50	Podružný materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.51	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,5	m2	525,00 Kč	100,00 Kč	262,50 Kč	50,00 Kč	312,50 Kč
3.52	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
3.53						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.54	Ostatní práce a materiály					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.55	Připojení zařízení ostatních profesí	3	ks	0,00 Kč	125,00 Kč	0,00 Kč	375,00 Kč	375,00 Kč
						0,00 Kč		
	Celkem					37 889,20 Kč	8 071,80 Kč	45 961,00 Kč
	Včetně DPH							
	4. Zemní, stavební a montážní práce							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	0,00 Kč
4.1	Průrazy zdívem	1	ks	0,00 Kč	42,00 Kč	0,00 Kč	42,00 Kč	42,00 Kč
4.2	Drážky ve zdivu	5	m	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	105,00 Kč	105,00 Kč
4.3	Odvoz sutí	0,5	t	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
4.4	Demontáž stávajících svítidel	11	ks	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	231,00 Kč	231,00 Kč
4.5	Demontáž a opětovná montáž stávajícího rozvaděče R22-1	1	ks	0,00 Kč	125,00 Kč	0,00 Kč	125,00 Kč	125,00 Kč
4.6	Demontáž stávajících vypínačů a zásuvek	28	ks	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč
4.7	Ekologická likvidace demontovaných zařízení	1	kpl	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem					0,00 Kč	1 233,00 Kč	1 233,00 Kč
	Včetně DPH							
	5. HZS							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Práce nespécifikované ceníkem	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč
5.2	Nepředvidatelné práce	6	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč
5.3	Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení	2	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
5.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	8	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč
5.5	Příprava ke komplexní zkoušce	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč
5.6	Zaučení obsluhy	4	hod	200,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč
5.7	Autorský dozor projektanta	8	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč

5.8	Dokumentace skutečného provedení stavby	6	hod	250,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč
						0,00 Kč		
	Celkem					5 500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč
	Včetně DPH							
	6. Revize							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	16	hod	200,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč
6.2	Spolupráce s revizním technikem	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	
	Celkem					3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč
	Včetně DPH							

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

03/2013

REKONSTRUKCE LABORATOŘE - DV. č.17 V 1.PATŘE SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	12 ks	33,6	403,2
2	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	6 ks	47,3	283,8
3	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	56,7	113,4
4	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	221	442
5	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	22 ks	15,8	347,6
6	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	18 ks	5,3	95,4
7	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	4 ks	5,3	21,2
8	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)	92 m	25,2	2318,4
9	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)	22 m	27,3	600,6
10	KEV.050.0400	AY 2,5 B	114 m	4,2	478,8
11	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	114 m	4,2	478,8
12	220 261642	Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)	24 ks	8,4	201,6
13	220 261643	Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)	18 ks	10,5	189
14	220 261644	Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)	18 ks	12,6	226,8
15		Pomocné montážní práce	4 hod	190	760
16		Nezměřitelné pracovní výkony	4 hod	190	760
17		Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)	1 kpl	300	300
18	220 260734	Žlab PVC 70/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	18 m	58,7	1056,6
19	220 260733	Žlab PVC 40/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	18 m	34,6	622,8

Rozvod telefonu - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1	220 550296	Vyhledávání volného páru vedení	4 ks	15,8	63,2
2	220 490827	Mont. tel. vývodu	4 ks	26,3	105,2
3	220 110341	Objímka kabelová značkovací	4 ks	5,3	21,2
4	220 110346	Štítek kabelový	4 ks	2,1	8,4
5	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	6 pa	15,7	94,2
6	220 300001	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	4 ks	12,6	50,4
7	220 280221	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách	58 m	8,4	487,2
8	220 110641	Závěrečné práce ve skříní MRK, MIS1, KS I	1 ks	125	125
9	220 300911	Montáž svorkovnic LSA +	2 ks	48	96
10	220 300902	Montáž držáku svorkovnic LSA +	1 ks	12,8	12,8
11	220 270212	Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)	30 m	4,2	126
12	220 111502	Číslování 2 stranné pro 100 žil	1 ks	79	79
13	220 111501	Číslování rozvodné skříně	1 ks	79	79
14	220 301201	Zásuvka telefonní 4 pólová pod omítku - montáž	2 ks	47,5	95
15		Revize stávajícího účastnického rozvaděče	2 hod	200	400
16		Revize stávajícího kabelového přívodu	2 hod	200	400
17		Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	2 hod	200	400

Rozvod telefonu - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1		ABB- Přístroj dvojjásuvky telefonní	2 ks	79,5	159
2		ABB - kryt TANGO zásuvky telefonní s 2 otvory	2 ks	25,2	50,4
3	PC0097300	SYKY (3x2x0,5)	58 ks	7,4	429,2

4	PC0097700	nosník LSA 3poz. (3 pozicový nosník 22mm)	1 ks	253	253
5	PC0097880	LSA+ rozpojovací svorkovnice 10x2	2 ks	196	392

Rozvod datové sítě - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1		Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.	1 ks	1134	1134
2		Montáž 19" pomocného panelu do 4U	2 ks	89,5	179
3		Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	360 m	8,4	3024
4		Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	16 ks	47,5	760
5		Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	8 ks	68,3	546,4
6		Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	4 ks	15,9	63,6
7		Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	8 ks	15,9	127,2
8		Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	8 ks	5,3	42,4
9		Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	6 hod	250	1500
10	220 110643	Závěrečné práce ve skříní RACK	1 ks	1500	1500
11		Revize stávajících rozvaděčů	2 hod	250	500
12		Revize stávajícího přívodu do rozvaděče	2 hod	250	500
13		Revize stávající páteřní části rozvodu	2 hod	250	500
14		Revize stávající účastnické části rozvodu	2 hod	250	500
15		Revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění	4 hod	250	1000

Rozvod datové sítě - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1		0 Kabel UTP, , kat.6, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m	360 m	7,5	2700
2		0 Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 6, bílý	8 ks	26,3	210,4
3		Nosná maska pro 2 Keystone moduly, černá	4 ks	16,8	67,2
4		Kryt komunikační zásuvky s kovovým třmenem, Tango, barva bílá	4 ks	18,9	75,6
5		Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá	4 ks	17,8	71,2
6		0 Patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.,6E, 568B	1 ks	882	882
7	25.B013G	19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	2 ks	194	388
8		PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá	4 ks	35,7	142,8
9		PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá	4 ks	26,3	105,2

Rozvod el.požární signalizace - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1	220 330133	Montáž kompletního bodového hlásiče v nevýbušném prostředí	2 ks	221	442
2	220 330112	Revize paral. svítidla aut.hlásiče pod omítku	2 ks	189	378
3	220 330206	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	2 ks	16	32
4	220 330741	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	2 ks	26,5	53
5	220 330791	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	2 ks	15,5	31
6	220 330121	Popis hlásiče štítkem	2 ks	5,3	10,6
7	220 281256	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	4 m	8,4	33,6
8	220 300621	Ukončení kabelů 1x2x0.8	4 ks	12,6	50,4
9	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	2 ks	5,3	10,6
10	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči	4 ks	5,3	21,2
11	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	4 pa	15,7	62,8
12	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	4 ks	15,9	63,6
13		Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	4 hod	250	1000
14	220 330753	Revize stávajícího systému EPS do 500 hlásičů	12 hod	390	4680
15		Revize stávající ústředny EPS	2 hod	390	780
16		Revize prvků systému EPS	2 hod	390	780
17		Pomocné montážní práce	2 hod	390	780
18		Nezměřitelné pracovní výkony	2 hod	200	400
19		Demontáž kompletního bodového hlásiče	2 ks	191	382
20		Překlenutí hlásiče, zprovoznění smyčky	2 ks	127	254

Rozvod el.požární signalizace - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet		
1	MHG 231.090	Hlásič kouře optický s proudovou charakteristikou	2 ks	1628	3256
2	MHY 734.029	Zásuvka hlásiče	2 ks	210	420
3	KAD.250.0160	J-Y(ST)Y - 1 x 2 x 0,8 LG	4 m	7,4	29,6
4		Pomocný instalační materiál	1 kpl	500	500
5		Ostatní drobný instalační materiál	1 kpl	500	500

Zpracoval: R.KAISLER kaisler@slaboproudy.cz

45096

1	laboratorní stůl - ocel, svařovaná podnož s rektifikací, deska Postforming	150x80x80	1	nosnost 150 kg	7960,-	7960,-
2	laboratorní stůl - ocel, svařovaná podnož s rektifikací, deska Postforming	80x80x83	1		4510,-	4510,-
3	laboratorní stůl - ocel, svařovaná podnož s rektifikací, deska Postforming	190x80x80	1	nosnost 200 kg	10620,-	10620,-
4	laboratorní stůl středový se skříňkami a zásuvkami, deska Postforming	270x130x90	1	policový nástavec s osvětlením	72330,-	72330,-
5	skříňka pod dřež	60x60x76	1		3090,-	3090,-
6	skříňka pod digestor	120x55x80	2		5620,-	11240,-
7	skříňka policová	30x60x76	1		1680,-	1680,-
8	skříňka policová	60x60x76	1		2340,-	2340,-
9	skříňka zásuvková	60x60x76	1		4070,-	4070,-
10	skříňka policová se zásuvkou	60x60x76	1		3870,-	3870,-
11	níka na lednici	70x80x220	2		3890,-	7780,-
12	skříň na tlakové lahve	40x80x205	1		43590,-	43590,-
13	skříňka policová horní s nikou	38x35x130	1		2740,-	2740,-
14	skříňka policová horní s nikou	75x35x130	2		2990,-	5980,-
15	skříňka policová horní s nikou	60x35x130	3		2930,-	8790,-
16	skříňka policová horní	60x35x130	1		2930,-	2930,-
17	skříňka policová horní	30x35x130	1		2660,-	2660,-
18	skříňka policová horní	70x80x60	2		2580,-	5160,-
19	skříňka policová horní	79x40x75	1		2370,-	2370,-
20	skříňka policová horní	40x40x75	1		1940,-	1940,-
21	skříňka policová horní	82x35x95	5		2720,-	13600,-
22	skříňka zásuvková	50x50x76	1		4010,-	4010,-
23	kontejner pojízdný zásuvkový	45x50x65	6		4520,-	27120,-
24	oplaštění digestoře		2		4950,-	9900,-
25	pracovní deska Postforming	151x80x4	1		2060,-	2060,-
26	pracovní deska Postforming	300x80x4	1		4240,-	4240,-
27	pracovní deska Postforming	360x60x4	1	+ nerez noha 4ks	11370,-	11370,-
28	držák s řetízky pro zajištění tlakové lahve		1	pasová ocel, comaxit	530,-	530,-
29	držák dočistovací kolony na dusík		1	nerez kulatina	780,-	780,-

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

REKONSTRUKCE LABORATOŘE - DVEŘE Č. 17 V 1. PATŘE - NÁVRH ZARÍZENÍ

DUBEN 2013
ZM

30	držák PC	3	580,-	1740,-
31	držák vysuvný na klávesnici	3	680,-	2040,-
32	držák drátěný na média	6	490,-	2940,-
33	židle laboratorní	5	1510,-	7550,-
34	parapetní deska s větrací mřížkou al	3	1990,-	5970,-
35	dřez kameninový	1	8720,-	8720,-
			308.220,-	

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

REKONSTRUKCE LABORATOŘE - DVEŘE Č. 17 V 1. PATŘE - NÁVRH ZAŘÍZENÍ

DUBEN 2013




Sestavení nákladů stavby

Název akce : **Rekonstrukce laboratoře odd. Analytické chemie životního prostředí – dv.č. 19 v 2.patře**
Místo stavby : Veveří 97, Brno
Investor : Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Projektant : TIPRO projekt, s r.o., Kociánka 8/10, Brno
Vypracoval : ing. L. Havlová
Datum : 03 13

tis. Kč

Základní rozpočtové náklady + náklady na umístění stavby :

Architektonické a stavebně technické řešení	267 679,0
Zařízení vzduchotechniky	38 405,0
Zdravotně technické instalace	33 301,5
Plynová zařízení	23 101,8
Elektroinstalace – silnoproud	97 746,1
Elektroinstalace – slaboproud	59 188,8
Interiér	324 670,0
celkem ZRN	844 092,2
DPH 21 %	168 818,4
celkem	1 012 910,6

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře	JKSO	
Název objektu	Stavební řešení	EČO	
		Misto	Veveří 97, Brno
		IČ	DIČ
Objednatel	Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.		
Projektant	TIPRO projekt, s.r.o.		
Zhotovitel	Bringstav s.r.o.	25512111	CZ25512111
Zpracoval	ing. .L. Havlová		
	Rozpočet číslo	Dne	
	13032	25.03.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	118 315	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	149 364	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		267 679	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			267 679
V Brně dne 24.06.2013 Bringstav s.r.o.			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0		
			základní	21,0		56 213
			Cena s DPH			323 892
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			
			Klouzavá doložka			
			Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře

Objekt: Stavební řešení

Objednatel: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			118 314,75		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 319,65				
	Různé dokončovací konstrukce a práce					
95	pozemních staveb	68 443,90				
96	Bourání konstrukcí	24 819,39				
99	Přesun hmot	1 731,81				
PSV	Práce a dodávky PSV			149 364,08		
713	Izolace tepelné	3 806,97				
763	Konstrukce suché výstavby	95 592,13				
766	Konstrukce truhlářské	6 993,78				
776	Podlahy poviakové	2 579,95				
781	Dokončovací práce - obklady keramické	28 792,51				
784	Dokončovací práce - malby	2 227,20				
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	9 371,54				
	<u>Celkem</u>	<u>267 679,00</u>		<u>267 679,00</u>		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 319,65

1	011	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	47,630	468,50	22 314,66
2	014	632902311	Příprava betonových povrchů pro nové vrstvy včetně očištění podkladu	m2	47,630	21,10	1 004,99

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 68 443,90

3	011	952800001	Digestoř - kompletizovaná dodávka vč. zdiva, obkladu, obložení s dvířky a pracovní desky, obkladu čelní stěny lamino DTD, skleněných svítek, výsuvného mechanismu, pracovní desky u umělého kamene	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00
4	011	952810001	Demontáž, přemístění a zpětná montáž chladicí jednotky	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
5	011	952810011	Utěsnění prostupů PUR pěnou	kpl	2,000	150,00	300,00
6	011	952810012	Utěsnění prostupů - požární ucpávky	kpl	1,000	525,00	525,00
7	011	952820001	Rozvody stlačeného vzduchu	m	6,000	378,00	2 268,00
			kompletizovaná dodávka - dodávka				0,00
			montáž, tlaková zkouška, revize, stavební				0,00
			nápojení na stávající, stavební výpomoc ap.				0,00
			6		6,000		
8	011	952820002	Kohouty pro rozvody stlačeného vzduchu	ks	6,000	627,00	3 762,00
9	011	952820007	Přeložka potrubí stlačeného vzduchu	m	20,000	378,00	7 560,00
10	011	952830001	Flexibilní chránička DN 40	m	32,000	46,50	1 488,00
			"pro plyny" 26		26,000		
			"pro kabely" 6		6,000		
			Součet		32,000		
11	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	53,60	3 216,00
12	011	953800001	Vykližení nábytku a mobilního zařízení	m2	43,460	65,00	2 824,90
			13,13+14,13+13,12+3,08		43,460		

96 Bourání konstrukcí 24 819,39

13	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,240	1 349,00	7 068,76
			52,4*0,10		5,240		
14	013	968072889	Demontáž okenních žaluzií	m2	13,020	27,50	358,05
15	013	968072890	Demontáž DTD lišt z obvodového pláště	m	24,000	6,80	163,20
16	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	46,000	29,80	1 370,80
17	013	969011122	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení - zrušení a zaslepení stávajících odboček a ventilů	kpl	1,000	250,00	250,00
18	013	968079001	Demontáž kovových konstrukcí - digestoře půdorys 1,8x1,2 m, pracovní stůl půdorys 1,5x2,4 m, včetně keramických dřezů, rozvodů, kanalizace a nn	sou b	1,000	1 000,00	1 000,00
19	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	13,329	345,00	4 598,51
20	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,329	225,00	2 999,03
21	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	266,580	12,80	3 412,22
22	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,329	270,00	3 598,83

99 Přesun hmot 1 731,81

23	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,706	368,00	1 731,81
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV							0,00
713 Izolace tepelné							3 806,97
24	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,630	20,10	957,36
25	631	631514361	deska minerální podlahová izolační tl.40 mm	m2	50,012	19,00	950,23
			47,63 * 1,05		50,012	119,00	
26	713	713121210	Izolace tepelné podlah příplatek za okrajové pásy (materiál v ceně)	m2	47,630	14,20	676,35
27	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	47,630	18,60	885,92
28	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	52,393	4,60	241,01
			47,63 * 1,1		52,393		
29	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,590	3 710,86	96,11
763 Konstrukce suché výstavby							95 592,13
30	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	19,140	1,00	19,14
			"obv. plášť" 19,14		19,140		
31	283	283292761	fólie nehořlavá parotěsná	m2	21,054	1,00	21,05
			19,14 * 1,1		21,054		
32	763	763111914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	472,00	472,00
			"úprava dveřního otvoru" 1		1,000		
33	763	763121212	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	13,560	293,00	3 973,08
			systémové řešení všech SDK kci např. Rigips, knauf :				0,00
			ceny zahrnují dodávku, montáž, úpravu u navazujících kci,				0,00
			výřezy pro instalace, tmelení, zhuštění profilů pro osazení				0,00
			skříněk ap."				0,00
			"chodba - vyrovnaní povrchu" (2,22+2,3)*3,0		13,560		
34	763	763121452	SDK stěna předsazená tl 100 mm na ocelových profilech, desky 2xA12,5 TI 60 mm	m2	33,420	570,50	19 066,11
			5,22*2*3,0+1,0*2,1		33,420		
35	763	763121457	SDK stěna předsazená tl 125 mm na ocelových profilech desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	19,140	570,50	10 919,37
			obv. plášť				0,00
			(9,48+0,45*8-0,21-0,62*3-0,29)*3,0-1,5*2,17*4		19,140		
36	763	763121457	SDK stěna předsazená tl 150 mm na ocelových profilech, desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	23,100	570,50	13 178,55
			7,7*3,0		23,100		
37	763	763121486	SDK stěna předsazená tl 200 mm na ocelových profilech desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	4,984	570,50	2 843,37
			"stěna výtahu" 1,78*2,8		4,984		
38	763	763121487	SDK stěna předsazená tl 200 mm na ocelových profilech desky 2xA 12,5 bez TI	m2	5,220	490,50	2 560,41
			"sloupy" (0,21+0,62*2+0,29)*3,0		5,220		
39	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	106,736	12,10	1 291,51
			13,56+33,42+19,14+23,1+4,984+5,22+36,56*0,2		106,736		
40	763	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	1,620	124,00	200,88
			0,9*0,9*2		1,620		
41	763	763132819	Rezání desek jednoduché opláštění SDK podhled	m	7,200	1,00	7,20
			"chl. jednotky" 0,9*4*2		7,200		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
42	763	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	382,00	382,00
43	763	763181812	Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	476,00	476,00
44	763	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m - kapotáž otvoru chladicí jednotky	m	36,560	335,00	12 247,60
			"obv. plášť" (1,5+2,17)*2*4		29,360		
			"chl. jednotky" 7,2		7,200		
			Součet		36,560		
45	763	763431004	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. 60x60 cm s finální povrchovou úpravou na zavěšeném viditelném roštu	m2	45,646	486,00	22 183,96
			kompletizovaný výrobek - dodávka, montáž,				0,00
			úprava u stěn, kolmého čela, úprava pro osazení vest.				0,00
			svítidel, klimatizační jednotky ap.				0,00
			nosná kce uchycena do stávajícího podhledu				0,00
			43,75+9,48*0,20		45,646		
46	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,400	89 842,23	5 749,90
766 Konstrukce truhlářské							6 993,78
47	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	67,00	268,00
48	766	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	392,00	392,00
49	611	611629011	11 dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlové 90x197 cm, zámek s vložkou, 2x klika + 2x štítek, lamino imitace dřeva (např. Sapeli) - kompletizovaný výrobek	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
50	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	386,00	386,00
51	611	611822681	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie imitace dřeva	kus	1,000	3 190,00	3 190,00
52	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	9,80	
53	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	68,50	68,50
54	611	611871811	prah dveřní dřevěný tl 2 cm dl 90 cm š 30 cm včetně nátěru	kus	1,000		
55	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,440	6 894,50	99,28
776 Podlahy povlakové							2 579,95
56	776	776401801	Příplatek za odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m2	52,400	8,20	429,68
57	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	34,000	17,20	584,80
58	284	284110081	lišta soklová PVC	m	35,700	6,20	221,34
			34 * 1,05		35,700		
59	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	52,400	22,30	1 168,52
60	776	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	47,630		47,63
61	284	284102421	krytina podlahová homogenní antistatická tl 4,0 mm 500x500 mm, souč. tření min. 0,6	m2	50,012	1,00	50,01
			47,63 * 1,05		50,012		
62	776	776590159	Penetrace podkladu nášlapných ploch	m2	47,630	1,00	47,63
63	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,190	2 549,61	30,34
781 Dokončovací práce - obklady keramické							28 792,51
64	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,000	346,00	16 608,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoře odd. analytické chemie životního prostředí - dv. č. 19 v 2. patře

Objekt: Stavební řešení

JKSO:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			(9,48-(0,08*3+1,2*2)-1,05+0,8+5,22*2)*2,8		47,684		
			48		48,000		
65	597	597610011	obkládačky keramické glazované	m2	50,400	160,00	8 064,00
			48 * 1,05		50,400		
66	781	781419198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinných za kovové lišty ukončující, rohové, vanové	m2	48,000	65,00	3 120,00
67	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,600	27 792,00	1 000,51
784 Dokončovací práce - malby							2 227,20
68	784	784453431	Malby směsí tekuté disperzní tonované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m, s příměsí tvořící strukturu omítky	m2	58,000	38,40	2 227,20
			(9,48+5,22+0,45*4)*2*2,8+(2,22+2,3)*2,8		105,056		
			106-48		58,000		
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							9 371,54
69	786	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	13,020	492,00	6 405,84
70	553	553462001	žaluzie horizontální interiérové hliníkové	m2	13,020	1,00	13,02
71	786	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,460	6 418,86	2 952,68
Celkem							267 678,84

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - laboratoř dv. č.19 v 2.patře							
1.01	Demontáž a opětovná montáž kazetové klimatizační jednotky	ks	2		6 500,00		13 000,00
1.20	Regulační klapka s ručním ovládáním - plastová DN200	ks	2	1 670,00	315,00	3 340,00 0,00	630,00 0,00
1.21	Regulační klapka s ručním ovládáním - plastová DN100	ks	3	1 410,00	315,00	4 230,00 0,00	945,00 0,00
1.40	Síto DN200	ks	2	1 440,00	210,00	2 880,00 0,00	420,00 0,00
1.41	Síto DN100	ks	3	1 340,00	210,00	4 020,00 0,00	630,00 0,00
1.70	Kruhové potrubí DN100 - novodurové vč. tvarovek a příslušenství	bm	12	245,00	30,00	2 940,00 0,00	360,00 0,00
1.71	Kruhové potrubí DN200 - novodurové vč. tvarovek a příslušenství	bm	4	370,00	30,00	1 480,00 0,00	120,00 0,00
1.90	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál, chladivo R410A	kg	8	150,00	105,00	1 200,00 0,00	840,00 0,00
1.99	Požární manžety DN200	ks	2	525,00	160,00	1 050,00	320,00
Celkem:						21 140,00	17 265,00

Rozpočet

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře - dv.č.19 v 2.patře**
Zakázkové číslo: **1327ZTI**

Objekt: **2.P dv.č. 19 - ZTI**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	721	Vsazení odbočky do potrubí PVC	ks	1,00	251,00	251,00		
2	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí	ks	1,00	381,50	381,50		
3	721	Potrubí HT 40 připojovací	m	8,00	147,00	1 176,00		
4	721	Potrubí HT 50 připojovací	m	2,00	185,00	370,00		
5	721	Potrubí HT 70	m	2,00	262,00	524,00		
6	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50x1,8	ks	1,00	51,20	51,20		0,00
7	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	12,00	14,60	175,20		0,00
8	P.C.	Protipožární utěsnění prostupu - plastové potrubí (manžeta)	ks	1,00	250,00	250,00		
Celkem						3 178,90		

Rozpočet

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře - dv.č.19 v 2.patře**
 Zakázkové číslo: **1327ZTI**

Objekt: **2.P dv.č. 19 - ZTI**
 Místo: **Brno**

Oddíl: **Vodovodní**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1933	Propojení dosavad. potrubí do DN 25	ks	2,00	282,60	565,20		
2	72219-0901	Uzavření a otevření vodovodu	ks	4,00	48,60	194,40		
3	72217-3212	Potrubí PP rada Hostalen	m	8,00	185,00	1 480,00		
		D 20 PN 20				0,00		
4	72217-3213	Potrubí PP rada Hostalen	m	4,00	220,70	882,80		
		D 25 PN 20				0,00		
5	713	Návrková izolace	m	8,00	29,60	236,80		
		pro D 22x10				0,00		
6	713	Návrková izolace	m	4,00	33,10	132,40		
		pro D 25x10				0,00		
7	72219-0401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	5,00	129,40	647,00		
8	72222-0111	Nástěnka K 247 pro vent. G 1/2"	ks	5,00	1,00	5,00		
9	72223-010.	Kulový kohout DN 15	ks	1,00	126,00	126,00		
10	72223-010.	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	198,00	198,00		
11	72223	Montáž vodovodních armatur	ks	3,00	42,30	126,90		
		G 1/2"				0,00		
12	P.C.	Rohový kohout 1000/15 DN 15	ks	3,00	856,00	2 568,00		
		laboratorní				0,00		
13	72229-0226	Tlaková zkouška potrubí	m	12,00	19,50	234,00		
		do DN 50				0,00		
14	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod.	m	12,00	16,30	195,60		
		potrubí do DN 80				0,00		
15	P.C.	Zednické výpomoci	s	1,00	500,00	500,00		
16	P.C.	Demontáž stávajícího zařízení	s	1,00	500,00	500,00		
17	P.C.	Protipožární manžeta na potrubí	ks	2,00	250,00	500,00		
Celkem						9 092,10		

Rozpočet

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře - dv.č.19 v 2.patře**
 Zakázkové číslo: **1327ZTI**

Objekt: **2.P dv.č. 19 - ZTI**
 Místo: **Brno**

Oddíl: **Zarizovani**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72524-9101	Montáž laboratorní vaničky	ks	3,00	545,00	1 635,00		
2	P.C.	Kameninová laboratorní vanička	ks	3,00	1 586,00	4 758,00		
		typ SC 1001/Polar vel. 45x145x165mm				0,00		
3	P.C.	Odpadní ventil se sítkem k dtto	ks	4,00	366,00	1 464,00		
		HL 14/90				0,00		
4	72531-9101	Montáž dřezů jednoduchých	ks	1,00	1 216,00	1 216,00		
5	P.C.	Nerezový dřez	ks	1,00	9 995,00	9 995,00		
		445x405mm				0,00		
6	72581-0406	Rohový ventil s přípoj.trubičkou	ks	2,00	362,00	724,00		
		Schell G 3/8 x 1/2				0,00		
7	72582-9301	Montáž baterií stojánkových umyv.	ks	1,00	146,50	146,50		
		G 1/2 ostat.				0,00		
8	725	Baterie dřezová stoj.páková	ks	1,00	1 092,00	1 092,00		
		RAV						
Celkem						21 030,50		

Rozpočet

Název zakázky: **Rekonstrukce laboratoře - dv.č.19 v 2.patře**
Zakázkové číslo: **1327PL**

Objekt: **2.P dv.č. 19 - PLYN**
Místo: **Brno**

Oddíl: **Plynovod**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72319-0203	Připojky plynovodní z trub závit. černých spoj. na závit DN 20	s	0,00	995,00	0,00		
2	72319-0204	Připojky plynovodní z trub závit. černých spoj. na závit DN 25	m	1,00	1 311,00	1 311,00		
3	72312-0202	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 15	m	20,00	261,00	5 220,00		
4	72312-0203	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 20	m	6,00	346,00	2 076,00		
5	72312-0204	Potrubí z trub závitových černých spoj. svar. DN 25	m	2,00	374,50	749,00		
6	72319-0251	Plynovodní výpustky DN 15	ks	5,00	219,00	1 095,00		
7	72323-1113	Kulový kohout DN 20	ks	0,00	247,00	0,00		
8	72323-1114	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	388,00	388,00		
9	P.C.	Laboratorní kohout 2000/151 G 1/2"	ks	5,00	1 296,00	6 480,00		
10	72323-	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2"	ks	5,00	59,60	298,00		
11	72315-0365	Chráničky D 38/2,6	m	1,00	242,00	242,00		
12	72315-0367	Chráničky D 57/2,9	m	1,00	351,00	351,00		
13	78342-	Nátěry potrubí do DN 50 základní + 2x vrchní	m	28,00	31,20	873,60		
14	72319	Uzavření a otevření potrubí plynovo	ks	2,00	21,80	43,60		
15	72319-0909	Neúřední tlaková zkouška plynovod. potrubí	ks	1,00	165,00	165,00		
16	M	Revize zařízení vč. tlakové zkoušky	s	1,00	1 000,00	1 000,00		
17	72319-0907	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	28,00	18,20	509,60		
18	767	Uložení potrubí	kg	30,00	55,00	1 650,00		
19	P.C.	Pořární prostup na potrubí přes zeď	ks	1,00	250,00	250,00		
20	P.C.	Zenické výpomoci	s	1,00	300,00	300,00		
21				0,00		0,00		
22	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	s	1,00	100,00	100,00		
Celkem						23 101,80		

REKONSTRUKCE LABORATOŘE ODDĚLENÍ ANALYTICKÉ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - DV. č.19 V 2.PATŘE
B.5. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Výkaz výměr

Rekapitulace	
HLAV, ELEKTROINSTALACE	
Dodávky	25 905,00 Kč
Svítilna	19 880,00 Kč
Materiál	41 791,10 Kč
Montážní práce	1 070,00 Kč
Zemní, stavební a montážní práce	5 500,00 Kč
Revize	3 600,00 Kč
HZS	
Mimostaveništní doprava	ze základu:
Podružný materiál	ze základu:
PPV	ze základu:
Zařízení staveniště	ze základu:
Celkem	97 746,10 Kč
Celkem bez DPH	97 746,10 Kč
Daň z přidané hodnoty	21%
DPH celkem	20 526,68 Kč
Celkem s DPH	118 272,78 Kč

Výkaz výměr								
1. Dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Doplnění rozvaděče R34, včetně montáže, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče	1	ks	25 275,00 Kč	630,00 Kč	25 275,00 Kč	630,00 Kč	51 810,00 Kč
	Celkem					25 275,00 Kč	630,00 Kč	25 905,00 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor							
2.1	A - Zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, vetavné do podhledu M600, hliníková leštěná mřížka pro PC, elektronický předřadník, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	12	ks	1 215,00 Kč	42,00 Kč	14 580,00 Kč	504,00 Kč	16 341,00 Kč
2.2	An - Zářivkové svítidlo 4x14W, IP20, vetavné do podhledu M600, hliníková leštěná mřížka pro PC, elektronický předřadník, kompletní, s nouzovým modulem na 1 hodinu, včetně světelných zdrojů a montáže	2	ks	2 055,00 Kč	42,00 Kč	4 110,00 Kč	84,00 Kč	6 291,00 Kč
2.3						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.4	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	14	ks	9,00 Kč	0,00 Kč	126,00 Kč	0,00 Kč	135,00 Kč
2.5	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	56	ks	8,50 Kč	0,00 Kč	476,00 Kč	0,00 Kč	484,50 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem					19 292,00 Kč	588,00 Kč	19 880,00 Kč
	Včetně DPH							
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje - budou montovány do společných rámečků, schváleno ČSÚ, standart dle výběru investora							
3.3						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.4	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	118,00 Kč	21,00 Kč	236,00 Kč	42,00 Kč	417,00 Kč
3.5	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	1	ks	113,50 Kč	21,00 Kč	113,50 Kč	21,00 Kč	269,00 Kč
3.6	Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	1	ks	114,00 Kč	21,00 Kč	114,00 Kč	21,00 Kč	270,00 Kč
3.7						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.8	Jednónásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	2	ks	119,00 Kč	21,00 Kč	238,00 Kč	42,00 Kč	420,00 Kč
3.9	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	10	ks	129,50 Kč	21,00 Kč	1 295,00 Kč	210,00 Kč	1 655,50 Kč
3.10	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, pro PC, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	10	ks	144,00 Kč	21,00 Kč	1 440,00 Kč	210,00 Kč	1 815,00 Kč
3.11	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva bílá, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	5	ks	798,00 Kč	26,00 Kč	3 990,00 Kč	130,00 Kč	4 944,00 Kč
3.12	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva bílá pro PC, s natočenou dutinou, kompletní, včetně montáže	4	ks	937,00 Kč	26,00 Kč	3 748,00 Kč	104,00 Kč	4 815,00 Kč
3.13						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.14	Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže	1	ks	1 401,00 Kč	46,00 Kč	1 401,00 Kč	46,00 Kč	2 894,00 Kč
3.15	Ovládací skříň, 1 x tlačítko START, 1 x tlačítko STOP, 1 x signálka CHOD, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 193,00 Kč	46,00 Kč	2 386,00 Kč	92,00 Kč	3 717,00 Kč
3.16						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.17	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	35	ks	5,80 Kč	25,20 Kč	203,00 Kč	882,00 Kč	1 116,00 Kč

3.18	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	6	ks	32,60 Kč	42,00 Kč	195,60 Kč	252,00 Kč	522,20 Kč
3.19						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.20	Kabely					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.21	Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	5	m	8,90 Kč	8,40 Kč	44,50 Kč	42,00 Kč	103,80 Kč
3.22	Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	11,10 Kč	8,40 Kč	111,00 Kč	84,00 Kč	214,50 Kč
3.23	Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	70	m	11,10 Kč	8,40 Kč	777,00 Kč	588,00 Kč	1 384,50 Kč
3.24	Kabel CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	18,40 Kč	8,40 Kč	368,00 Kč	168,00 Kč	562,80 Kč
3.25	Kabel CYKY 12Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	15	m	52,00 Kč	8,40 Kč	780,00 Kč	126,00 Kč	966,40 Kč
3.26	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	220	m	17,90 Kč	8,40 Kč	3 938,00 Kč	1 848,00 Kč	5 812,30 Kč
3.27	Kabel NHXH 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	37,40 Kč	8,40 Kč	374,00 Kč	84,00 Kč	503,80 Kč
3.28						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.29	Trubky, lišty, kabelové žláby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.30	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	6,80 Kč	18,40 Kč	68,00 Kč	184,00 Kč	277,20 Kč
3.31	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	10,50 Kč	18,40 Kč	210,00 Kč	368,00 Kč	606,90 Kč
3.32	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	13,10 Kč	18,40 Kč	131,00 Kč	184,00 Kč	346,50 Kč
3.33						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.34	Kabelový žlab 62/50, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	10	m	152,50 Kč	73,50 Kč	1 525,00 Kč	735,00 Kč	2 486,00 Kč
3.35						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.36	Hromosvod a uzemnění					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.37	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	40	m	10,00 Kč	4,20 Kč	400,00 Kč	168,00 Kč	582,20 Kč
3.38	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	10	m	15,20 Kč	4,20 Kč	152,00 Kč	42,00 Kč	213,40 Kč
3.39	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	120	m	71,40 Kč	4,20 Kč	8 568,00 Kč	504,00 Kč	9 147,60 Kč
3.40						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.41	Svorka Bernard, včetně montáže	5	ks	36,80 Kč	25,20 Kč	184,00 Kč	126,00 Kč	372,00 Kč
3.42	Svorka zemnicí ZSA 16, včetně montáže	2	ks	37,00 Kč	25,20 Kč	74,00 Kč	50,40 Kč	186,80 Kč
3.43	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	2	ks	1,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč	2,00 Kč	6,00 Kč
3.44	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	4	ks	25,20 Kč	25,20 Kč	100,80 Kč	100,80 Kč	252,00 Kč
3.45	Připojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	1	ks	192,00 Kč	42,00 Kč	192,00 Kč	42,00 Kč	468,00 Kč
3.46	Pomocný materiál pro uzemnění	1	sada	21,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	42,00 Kč
3.47						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.48	Podružný materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.49	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,5	m2	525,00 Kč	100,00 Kč	262,50 Kč	50,00 Kč	937,50 Kč
3.50	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
3.51						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.52	Ostatní práce a materiály					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.53	Připojení zařízení ostatních profesí	4	ks	0,00 Kč	125,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	625,00 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem					33 742,90 Kč	8 048,20 Kč	41 791,10 Kč
	Včetně DPH							
4. Zemní, stavební a montážní práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdí	1	ks	0,00 Kč	42,00 Kč	0,00 Kč	42,00 Kč	84,00 Kč
4.2	Drážky ve zdivu	5	m	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	105,00 Kč	126,00 Kč
4.3	Odvod suti	0,5	t	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
4.4	Demontáž stávajících svítidel	13	ks	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč	273,00 Kč	294,00 Kč
4.5	Demontáž stávajících vypínačů a zásuvek	20	ks	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	210,00 Kč
4.6	Ekologická likvidace demontovaných zařízení	1	kpl	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
	Celkem					0,00 Kč	1 070,00 Kč	1 070,00 Kč
	Včetně DPH							
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Práce nespecifikované ceníkem	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
5.2	Nepředvidatelné práce	6	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč
5.3	Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení	2	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč
5.4	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	8	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč
5.5	Příprava ke komplexní zkoušce	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
5.6	Zaučení obsluhy	4	hod	200,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
5.7	Autorský dozor projektanta	8	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč
5.8	Dokumentace skutečného provedení stavby	6	hod	250,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem					5 500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč
	Včetně DPH							
6. Revize								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	16	hod	200,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč	0,00 Kč	3 400,00 Kč
6.2	Spolupráce s revizním technikem	4	hod	100,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem					3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč
	Včetně DPH							

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

03/2013

REKONSTRUKCE LABORATOŘE ODD. ANALYTICKÉ CHEMIE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - DV. č.19 V 2.PATŘE

SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet		
220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	18 ks	33,6	604,8
220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	10 ks	47,3	473
220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	56,7	113,4
220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	2 ks	221	442
220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	32 ks	15,8	505,6
220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	28 ks	5,3	148,4
220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	4 ks	5,3	21,2
220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. mate	188 m	25,2	4737,6
220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. mate	48 m	27,3	1310,4
KEV.050.0400	AY 2,5 B	236 m	4,2	991,2
220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	236 m	4,2	991,2
220 261642	Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)	68 ks	8,4	571,2
220 261643	Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)	32 ks	10,5	336
220 261644	Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)	32 ks	12,6	403,2
	Pomocné montážní práce	6 hod	190	1140
	Nezměřitelné pracovní výkony	6 hod	190	1140
	Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)	1 kpl	300	300
220 260734	Žlab PVC 70/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	32 m	58,7	1878,4
220 260733	Žlab PVC 40/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	32 m	34,6	1107,2

Rozvod telefonu - montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet		
220 550296	Vyhledávání volného páru vedení	4 ks	15,8	63,2
220 490827	Mont. tel. vývodu	4 ks	26,3	105,2
220 110341	Objímka kabelová značkovací	4 ks	5,3	21,2
220 110346	Štítek kabelový	4 ks	2,1	8,4
220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	6 pa	15,7	94,2
220 300001	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	4 ks	12,6	50,4
220 280221	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách	66 m	8,4	554,4
220 110641	Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I	1 ks	125	125
220 300911	Montáž svorkovnic LSA +	2 ks	48	96
220 300902	Montáž držáku svorkovnic LSA +	1 ks	12,8	12,8
220 270212	Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)	30 m	4,2	126
220 111502	Číslování 2 stranné pro 100 žil	1 ks	79	79
220 111501	Číslování rozvodné skříně	1 ks	79	79
220 301201	Zásuvka telefonní 4 pólová pod omítku - montáž	2 ks	47,5	95
	Revize stávajícího účastnického rozvaděče	2 hod	200	400
	Revize stávajícího kabelového přívodu	2 hod	200	400
	Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	2 hod	200	400

Rozvod telefonu - dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet		
	ABB- Přístroj dvozásuvky telefonní	2 ks	79,5	159
	ABB - kryt TANGO zásuvky telefonní s 2 otvory	2 ks	25,2	50,4

PC0097300	SYKY (3x2x0,5)	66 ks	7,4	488,4
PC0097700	nosník LSA 3poz. (3 pozicový nosník 22mm)	1 ks	253	253
PC0097880	LSA+ rozpojovací svorkovnice 10x2	2 ks	196	392

Rozvod datové sítě - montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet		
	Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.	1 ks	1134	1134
	Montáž 19" pomocného panelu do 4U	2 ks	89,5	179
	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	630 m	8,4	5292
	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	28 ks	47,5	1330
	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	14 ks	68,3	956,2
	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	7 ks	15,9	111,3
	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	14 ks	15,9	222,6
	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	14 ks	5,3	74,2
	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	8 hod	250	2000
220 110643	Závěrečné práce ve skřini RACK	1 ks	1500	1500
	Revize stávajících rozvaděčů	2 hod	250	500
	Revize stávajícího přívodu do rozvaděče	2 hod	250	500
	Revize stávající páteřní části rozvodu	2 hod	250	500
	Revize stávající účastnické části rozvodu	2 hod	250	500
	Revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění	4 hod	250	1000

Rozvod datové sítě - dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet		
	0 Kabel UTP, , kat.6, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m	630 m	7,5	4725
	0 Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 6, bílý	14 ks	26,3	368,2
	Nosná maska pro 2 Keystone moduly, černá	7 ks	16,8	117,6
	Kryt komunikační zásuvky s kovovým třmenem, Tango, barva bílá	7 ks	18,9	132,3
	Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá	7 ks	17,8	124,6
	0 Patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.,6E, 568B	1 ks	882	882
25.B013G	19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	2 ks	194	388
	PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá	7 ks	35,7	249,9
	PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá	7 ks	26,3	184,1

Rozvod el.požární signalizace - montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet		
220 330133	Montáž kompletního bodového hlásiče v nevybušném prostředí	2 ks	221	442
220 330112	Revize paral. svítidla aut.hlásiče pod omítku	2 ks	189	378
220 330206	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	2 ks	16	32
220 330741	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	2 ks	26,5	53
220 330791	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	2 ks	15,5	31
220 330121	Popis hlásiče štítkem	2 ks	5,3	10,6
220 281256	Kabel JY(St)Y,JXFE apod. 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	4 m	8,4	33,6
220 300621	Ukončení kabelů 1x2x0.8	4 ks	12,6	50,4
220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	2 ks	5,3	10,6
220 111502	Číslování svorek v rozvaděči	4 ks	5,3	21,2
220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	4 pa	15,7	62,8
220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	4 ks	15,9	63,6
	Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	4 hod	250	1000
220 330753	Revize stávajícího systému EPS do 500 hlásičů	12 hod	390	4680
	Revize stávající ústředny EPS	2 hod	390	780
	Revize prvků systému EPS	2 hod	390	780
	Pomocné montážní práce	2 hod	390	780
	Nezměřitelné pracovní výkony	2 hod	200	400
	Demontáž kompletního bodového hlásiče	2 ks	191	382

Překlenutí hlásiče, zprovoznění smyčky

2 ks

127

254

0

Rozvod el.požární signalizace - dodávka

0

Číslo položky	Popis položky	Počet		
MHG 231.090	Hlásič kouře optický s proudovou charakteristikou	2 ks	1628	3256
MHY 734.029	Zásuvka hlásiče	2 ks	210	420
KAD.250.0160	J-Y(ST)Y - 1 x 2 x 0,8 LG	4 m	7,4	29,6
	Pomocný instalační materiál	1 kpl	500	500
	Ostatní drobný instalační materiál	1 kpl	500	500

Zpracoval: R.KAISLER kaisler@slaboproudy.cz

59188,8

SOUPIS ZAŘÍZENÍ

ozn.	název	š x hl x v	ks	poznámka	
1	skříňka policová	55x60x86	1	2320,-	2320,-
2	skříňka pod dřez	76x60x86	1	3090,-	3090,-
3	skříňka pod digestoř	120x55x80	2	5620,-	11240,-
4	skříňka policová	80x60x86	1	2740,-	2740,-
5	skříňka policová	38x60x86	1	2480,-	2480,-
6	skříňka zásuvková	60x60x86	8	4370,-	34960,-
7	skříňka policová	90x60x86	1	2830,-	2830,-
8	skříňka policová se zásuvkou	80x60x86	1	4160,-	4160,-
9	skříňka zásuvková	60x60x68	1	3790,-	3790,-
10	skříňka policová se zásuvkami	80x60x86	2	4610,-	9220,-
11	skříňka policová	42x60x86	1	2510,-	2510,-
12	skříň policová na chemikálie odvětraná	80x45x205	1	15660,-	15660,-
13	skříň na tlakové lahve	40x80x205	1	46320,-	46320,-
14	nika na lednici	70x80x220	2	3890,-	7780,-
15	skříňka policová horní s nikou	40x35x130	1	2740,-	2740,-
16	skříňka policová horní s nikou	75x35x130	2	2990,-	5980,-
17	skříňka policová horní	40x40x75	1	1940,-	1940,-
18	skříňka policová horní	75x40x75	2	2370,-	4740,-
19	skříňka policová horní	70x80x60	1	2580,-	2580,-
20	skříňka policová horní	80x35x95	3	2720,-	8160,-
21	oplaštění digestoře		2	4950,-	9900,-
22	oplaštění odtahu skříně		1	1450,-	1450,-
23	nika policová	60x60x86	2	1270,-	2540,-
24	stůl středový	320x130x160	1	98860,-	98860,-
25	pracovní deska Postforming + nerez dřez s odkapem	191x80x4	1	4290,-	4290,-
26	pracovní deska Postforming	198x60x4	1	1760,-	1760,-
27	pracovní deska Postforming	210x80x4	1	2870,-	2870,-
28	pracovní deska Postforming	140x80x4	1	1910,-	1910,-

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

REKONSTRUKCE LABORATOŘE - DVEŘE Č.19 VE 2.PATŘE - NÁVRH ZAŘÍZENÍ

DUBEN 2013

mm

801P132

ozn.	název	š x hl x v	ks	poznám
29	pracovní deska Postforming	508x60x4	1	4526
30	pracovní deska Postforming	380x60x4	1	3380
31	pracovní deska Postforming	442x60x4	1	3930
32	parapetní deska s větrací mřížkou al	180x45x4	4	1130
33	držák výsuvný na klávesnici		2	680
34	držák PC		2	580
35	židle laboratorní		2	1510
36	židle pracovní		2	980

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
	bourání					
	rozvody ZTI, VZT, EI					
	lité podlahy					
	sádkokartony					
			obklady, kompletace, ZTI VZT, EI			
			podlahy, malby			
			žaluzie, úklid, předání			

FINANČNÍ HARMONOGRAM

zaokrouhleno bez DPH

červenec	srpen	září
150 000,00	600 000,00	909 277,00

V Brně dne 24.06.2013

BRINGSIAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
DIČ: CZ25512111

Petr Brzobohatý

Petr Brzobohatý
Bringstav s.r.o.



Pojistná smlouva

č. 8602635567

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 07

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

BRINGSTAV, s.r.o.

Zastupuje:

Petr Brzobohatý, jednatel

IČ: 25512111

se sídlem: Křehlíkova 1115, č. or. 74, 627 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je uveden v následujících příložených dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. 24057/2008 ze dne 1.4.2008.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND,

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojištník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 11.4.2008

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění 2 000 000 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 9 258 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou **9 258 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.

Celkové roční pojistné po úpravě **9 256 Kč**

Pojistné za pojistné období **2 314 Kč**

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 11.4.

k 11.7.

k 11.10.

k 11.1.

každého roku převodním příkazem - s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602635567

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny

případné změny v těchto údajích,


d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

2. Smlouva byla vypracována 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:


V Brno dne 10.4.2008


.....
Petr Brzobohatý, jednatel

Za pojistitele:

V Brno dne 10.4.2008


.....
Hana Reznerová



Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 8602635567

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

BRINGSTAV, s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Petr Brzobohatý, jednatel

IČ: 25512111

se sídlem: Křehlíkova 1115, č. or. 74, 627 00 Brno, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. Doba trvání pojištění

Počátek účinnosti dodatku: 19.8.2011

Výroční den počátku pojištění: 11.04.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Sjednává se bezne pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.

Celkové roční pojistné po úpravě

15 664 Kč

Pojistné za pojistné období

3 916 Kč

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:

k 11.4. k 11.7. k 11.10. k 11.1.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602635567

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 2 755 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na výše uvedený účet.

ČLÁNEK IV.

Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny

případné změny v těchto údajích,

- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Brno dne 18.8.2011

BRINGSIAV s.r.o.
Křehlskova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
DIČ: CZ25512111

.....
Petr Brzobohatý, jednatel

Za pojistitele:

V Brno dne 18.8.2011

.....
Hana Reznerová