SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **08/2013/OM/Vít01**

číslo smlouvy zhotovitele: **14713**

uzavřená podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo na kompletní dodávku stavby:

EVAKUAČNÍ VÝTAH V DO JUSTYNKA

Komenského nám. č.p. 212, 549 31 Hronov

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název a adresa:	**Město Hronov** **Náměstí Čs. armády 5** **549 31 Hronov**
zastoupený:	paní Bc. Hanou Nedvědovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu:	1524551 / 0100
IČ:	00272680
DIČ:	CZ00272680

Zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Vítová – vedoucí odboru majetek MěÚ
tel.: 736 629 651, e-mail: vitova@mestohronov.cz

Zhotovitel:

Název a adresa:	**MOVIS Hronov, s.r.o.** náměstí Čs. armády 1 549 31 Hronov
Zastoupený:	Ing. Karlem Járou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Náchod
Číslo účtu:	217759106/0300
IČ:	25983181
DIČ:	CZ25983181

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Jára – jednatel společnosti
tel.: 7255777327, e-mail: jara@movishronov.cz
Josef Ducháč – stavbyvedoucí
tel.: 736648953, e-mail: duchac@movishronov.cz

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou firmou **S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod**, předanou objednatelem zhotoviteli, výzvou k podání nabídek ze dne 15.8.2013 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.8.2013. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy o dílo řádně seznámil s projektovou dokumentací.

2.3 Předmětem díla je zhotovení stavby **„Evakuační výtah v DO Justynka, Komenského nám. č.p.212, 549 31 Hronov"**

2.4 Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku 4. této smlouvy.

2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku. 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

2.6 Nedílnou součástí předmětu díla jsou následující práce a činnosti:

* veškeré povinné revize, zkoušky, zaškolení
* servisní práce po dobu záruky (pravidelné provozní a odborné prohlídky, pravidelná preventivní údržba vč. pomocného materiálu, technická pomoc a poradenská služba, odborné zkoušky)
  bližší podmínky týkající se servisních prací budou specifikovány v servisní smlouvě uzavřené mezi účastníky po předání a převzetí díla
* součinnost při kolaudaci stavby
* v případě odchylek od zadávací dokumentace zhotovení dokumentace skutečného provedení ve 2 tištěných vyhotoveních včetně dodání v elektronické podobě

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení realizace díla: **16.9.2013**
Termín dokončení a předání díla vč. vyklizení staveniště: **30.11.2013**

3.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

3.3 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

3.4 V případě provádění víceprací se strany dohodnou o prodloužení lhůty pro dokončení díla.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo činí:

4.1.1 **Cena za stavební práce**

Cena bez DPH	2 786 275,- Kč
DPH 15%	417 941,- Kč
Cena za stavební práce vč. 15% DPH	3 204 216,- Kč

4.1.2 **Cena za servisní práce po dobu záruky díla**

Cena bez DPH		48 000,- Kč
DPH v zákonné výši -	15% DPH	5 400,- Kč
DPH v zákonné výši -	21% DPH	2 520,- Kč
Cena za servisní práce vč. DPH		55 920,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	**2 834 275,- Kč**
Cena za dílo celkem vč. DPH	**3 260 136,- Kč**

Cena celkem vč. DPH slovy: třimilionydvěstěšedesáttisícjednostotřicetšest korun českých

4.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré položky a náklady související s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy zhotovitelem.

4.3 Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

4.4 Cena může být měněna pouze v případě:
a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění
b) nebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací
d) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků nebo rozšíření předmětu plnění

4.5 V případě změny ceny díla obě strany provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

4.6 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.7 Položkový rozpočet je přílohou č.1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel rovněž ponese a v ceně za dílo dle článku 4.1 této smlouvy jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na

staveniště. Zhotovitel rovněž získá na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

4.9 Případné neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.

4.10 Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen odsouhlasených objednatelem.

4.11 Zhotovitel povede přehled dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti zadávací projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za dílo dle článku 4.1.1 bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Odsouhlasený soupis provedených prací bude přílohou daňového dokladu.

5.1.1 Cenu za práce, dodávky a služby, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.1.2 Lhůta splatnosti daňového dokladu je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.1.3 Konečná faktura může být vystavena zhotovitelem až po dokončení stavebního díla, pokud byly splněny následující podmínky:

* objednatel podepsal protokol o předání a převzetí díla a protokol o úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
* zhotovitel předal objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (v návaznosti na článek 2.6 této smlouvy)

5.2 Cena za dílo dle článku 4.1.2 bude po dobu záruky díla hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem jako měsíční paušál po ukončení příslušného měsíce.

5.2.1 Lhůta splatnosti daňového dokladu je **14 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.3 Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne

doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem, koordinátorem BOZP a osobami provádějícími kontrolní prohlídky stavby.

6.2 Objednávky, práce, poplatky spojené s dalším záborem ploch, skutečné provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby si zajistí zhotovitel na své náklady.

6.3 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

6.4 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

6.5 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzvat ke kontrole těchto prací minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane.

6.6 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu.

7. STAVENIŠTĚ

7.1 Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.3 Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.

7.4 Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.

7.5 Užívání staveniště:

* zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí
* zařízení staveniště je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na

budově a pozemcích

* zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště, včetně skládky pro uložení odpadů, v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednali při předání díla.
* zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se ohleduplně vzhledem k umístění staveniště

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:

* staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
* zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5ti dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem

7.7 Staveniště bude odděleno od vnitřního prostoru, ve kterém se pohybují klienti DO Justynka. Oddělení staveniště od okolních prostor bude provedeno dle projektové dokumentace.

7.8 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště a za nepřítomnosti dodavatele stavby a investora uzamčeno. Na ohraničení bude umístěno výstražné značení zákazu vstupu.

7.9 Stavební práce budou prováděny pouze v denní době.

7.10 Při realizaci stavby budou dodržovány limity hluku, při používání stavební mechanizace bude její provoz omezen na dobu nezbytně nutnou.

7.11 Stavba musí být chráněna proti účinkům vnějšího prostředí (déšť).

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

8.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, technický dozor objednatele, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.4 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny a to zpravidla 1x týdně popř. dle dohody smluvních stran.

9.2 Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.

9.3 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví a protipožární ochrany na staveništi. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

9.5 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
* provádění díla brání vyšší moc
* se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
* bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

9.6 Přerušením provádění díla zhotovitelem z důvodů uvedených v předchozím odstavci přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

9.7 Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
* pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy
* by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy
* je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

9.8 Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

9.9 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

9.10 Stavební práce se budou provádět bez přerušení provozu v DO Justynka.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

10.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.3 Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle 2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

10.4 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.

10.5 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o zajištění likvidace odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými, certifikáty, atesty a další doklady požadované příslušnými předpisy pro tento druh stavby.

11. ZÁRUČNÍ DOBA

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců,** záruka na nosné prostředky výtahu je 120 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

11.2 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

11.3 Za vady vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení odpovídá po dobu záruky zhotovitel. Objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vad oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

11.4 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě poruchy výtahu bránící jeho bezpečnému provozu se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění poruchy do 6 hodin od nahlášení. V případě ostatních poruch je zhotovitel povinen, nedohodnou-li se strany jinak, odstranit vadu nejpozději do 15 dnů od jejího nahlášení. V případě uvíznutí osoby ve výtahu je zhotovitel povinen zajistit její vyproštění do 60 minut od nahlášení.

11.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené v článku 11.4, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. SMLUVNÍ POKUTY

12.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.3 Výše uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci podle čl.1. této smlouvy o dílo.

13.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

13.6 Uzavření této SOD schválila RM dne 28. 8.2013 ve svém usnesení č. 17/2013, bod 14/17.

V Hronově, dne 16.9.2013

Zhotovitel:

MOVIS Hronov, s.r.o.
Ing. Karel Jára
jednatel společnosti

V Hronově, dne 16.9.2013

Objednatel:

MĚSTO HRONOV č.l.

Město Hronov
Bc. Hana Nedvědová
starostka

Přílohy smlouvy o dílo:
1. Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.8.2013)
2. Harmonogram provedení díla a finanční harmonogram

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Evakuační výtah v DO Justynka	JKSO	801 12
Název objektu	SO - 01 výtah	EČO	
Název části		Místo	č.p. 212, Hronov
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Hronov, nám.Čs.armády č.p. 5, 549 31 Hronov	00272680	CZ 00272680
Projektant	S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod	28778626	CZ 28778626
Zhotovitel	MOVIS Hronov, s.r.o.	25983181	CZ25983181

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Karel Jára	22.8.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	18 716,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 1,8%		48 316,90
2		Montáž	677 049,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	95 077,63	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	659 024,92	11		0,00	16	Provozní vlivy 2,0%		53 685,45
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	1 234 404,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 684 272,45	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	**NUS (ř. 13-18)**		102 002,35
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		2 786 274,80
24	15 %	2 786 274,80 DPH	417 941,22
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**3 204 216,02**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

16.9.2013

Datum a podpis

MOVIS Hronov, s.r.o. tel. 491 472 630
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ 249-25983181

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Evakuační výtah v DO Justynka
Objekt: SO - 01 výtah
Část:
JKSO: 801 12

Objednatel: Město Hronov, nám.Čs.armády č.p. 5, 549 31 Hronov
Zhotovitel: MOVIS Hronov, s.r.o.
Datum: 22.8.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	694 565,79
1	Zemní práce	44 219,14
2	Zakládání	29 334,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	120 373,58
4	Vodorovné konstrukce	43 845,63
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	114 041,15
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	342 751,65
99	Přesun hmot	47 026,98
PSV	PSV	755 302,66
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 008,55
712	Povlakové krytiny	1 007,48
713	Izolace tepelné	2 556,02
762	Konstrukce tesařské	29 574,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	24 881,70
764	Konstrukce klempířské	13 264,11
766	Konstrukce truhlářské	433 412,82
766A	Plastové výrobky	905,00
767	Konstrukce zámečnické	53 297,48
771	Podlahy z dlaždic	5 200,75
776	Podlahy povlakové	105 831,54
777	Podlahy lité	26 409,79
783	Nátěry	10 554,41
784	Malby	38 304,01
M	M	1 214 404,00
EL	Práce a dodávky elektro	211 660,00
VÝTAH	Osobní výtah	999 900,00
ZPPO	Zabezpečení požární ochranou	2 844,00
Ostatní	Ostatní	20 000,00
INFS	Informační systém	20 000,00
	Celkem	2 684 272,45

16.9.2013

MOVIS Hronov, s.r.o. tel.: 491 482 630
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ 243-25983181

ROZPOČET

Stavba: Evakuační výtah v DO Justynka
Objekt: SO - 01 výtah
Část:
JKSO: 801 12

Objednatel: Město Hronov, nám.Čs.armády č.p. 5, 549 31 Hronov
Zhotovitel: MOVIS Hronov, s.r.o.
Datum: 22.8.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				694 565,79	
	D		1	Zemní práce				44 219,14	
1	K	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	1,200	4 581,00	5 497,20	15,0
2	K	001	130901122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamer	m3	1,500	4 425,00	6 637,50	15,0
3	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	16,620	1 450,00	24 099,00	15,0
4	K	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,120	62,50	1 132,50	15,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,120	225,00	4 077,00	15,0
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,120	48,50	878,82	15,0
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,120	11,80	213,82	15,0
8	K	001	181000001	Poplatek za uložení zeminy	t	33,666	50,00	1 683,30	15,0
	D		2	Zakládání				29 334,64	
9	K	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	6,260	2 250,00	14 085,00	15,0
10	K	011	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,259	23 560,00	6 102,04	15,0
11	K	014	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	2,520	3 630,00	9 147,60	15,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				120 373,58	
12	K	014	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,000	3 250,00	13 000,00	15,0
13	K	011	311238114	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC 5	m2	37,000	753,00	27 861,00	15,0
14	K	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC 5	m2	9,880	865,00	8 546,20	15,0
15	K	011	311238219	Zdivo nosné vnější POROTHERM P+D tl 440 mm pevnosti P 15 na MC 10	m2	13,800	1 395,00	19 251,00	15,0
16	K	011	312113112	Výplňová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C	m2	3,300	789,00	2 603,70	15,0
17	K	012	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4,000	164,00	656,00	15,0
18	M	MAT	593211500	překlad železobetonový RZP 119/12/24 V 119x11,5x24 cm	kus	4,000	239,00	956,00	15,0
19	K	011	317168132	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 150 cm	kus	3,000	416,00	1 248,00	15,0
20	K	011	317168133	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 175 cm	kus	15,000	489,00	7 335,00	15,0
21	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,450	4 120,00	1 854,00	15,0
22	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,801	6 600,00	5 286,60	15,0
23	M	MAT	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,711	22 100,00	15 713,10	15,0
24	M	MAT	134809150	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,090	22 750,00	2 047,50	15,0
25	K	011	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	9,625	399,00	3 840,38	15,0

26	K	011	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, I. nosičů, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	4,500	241,00	1 084,50	15,0
27	K	014	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	8,340	1 090,00	9 090,60	15,0
	D		**4**	**Vodorovné konstrukce**				**43 845,63**	
28	K	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,800	2 820,00	5 076,00	15,0
29	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7,200	356,00	2 563,20	15,0
30	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	7,200	105,00	756,00	15,0
31	K	011	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	7,200	156,00	1 123,20	15,0
32	K	011	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	7,200	33,70	242,64	15,0
33	K	011	411361921	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	t	0,064	25 580,00	1 637,12	15,0
34	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,948	2 660,00	10 501,68	15,0
35	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,760	233,00	7 633,08	15,0
36	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,760	50,60	1 657,66	15,0
37	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,353	35 850,00	12 655,05	15,0
	D		**6**	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**114 041,15**	
38	K	014	611401311	Omítka malých ploch na stropech pl do 1 m2	kus	12,000	306,00	3 672,00	15,0
39	K	014	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	58,000	225,00	13 050,00	15,0
40	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	4,180	221,00	923,78	15,0
41	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,000	39,70	873,40	15,0
42	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	167,810	228,00	38 260,68	15,0
43	K	011	612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká	m2	15,990	206,00	3 293,94	15,0
44	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	39,000	248,00	9 672,00	15,0
45	K	011	612473185	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované c	m2	82,550	11,50	949,33	15,0
46	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované r	m	55,000	38,50	2 117,50	15,0
47	K	011	617421232	Vnitřní omítka světlíků nebo výtahových šachet vápenná štuková plstí hlazenou	m2	43,550	232,00	10 103,60	15,0
48	K	011	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	21,480	220,00	4 725,60	15,0
49	K	011	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m2	21,480	21,80	468,26	15,0
50	K	011	620991121	Zakrývání ploch před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	100,000	30,50	3 050,00	15,0
51	K	011	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	21,480	336,00	7 217,28	15,0
52	K	011	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	21,480	145,00	3 114,60	15,0
53	K	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,000	2 990,00	2 990,00	15,0
54	K	011	631312511	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2,258	2 750,00	6 209,50	15,0
55	K	011	631571003	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkl	m3	0,702	920,00	645,84	15,0
56	K	011	632451136	Potěr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem	m2	8,540	196,00	1 673,84	15,0
57	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	194,00	194,00	15,0
58	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	418,00	836,00	15,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**342 751,65**	
59	K	003	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25	m2	181,000	34,00	6 154,00	15,0
60	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD de	m2	11 222,000	1,25	14 027,50	15,0
61	K	003	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	181,000	21,10	3 819,10	15,0
62	K	003	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	17,500	86,40	1 512,00	15,0

63	K	003	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	19,500	497,00	9 691,50	15,0
64	K	003	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použi	m	1 209,000	7,80	9 430,20	15,0
65	K	003	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	19,500	347,00	6 766,50	15,0
66	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	11,385	523,00	5 954,36	15,0
67	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,665	2 170,00	3 613,05	15,0
68	K	013	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných jednostranně	m2	16,578	786,00	13 030,31	15,0
69	K	013	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,900	2 740,00	2 466,00	15,0
70	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl pře	m3	1,200	2 050,00	2 460,00	15,0
71	K	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl pře	m3	1,800	1 740,00	3 132,00	15,0
72	K	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	2,400	184,00	441,60	15,0
73	K	013	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	9,300	321,00	2 985,30	15,0
74	K	013	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	0,720	225,00	162,00	15,0
75	K	013	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	5,760	129,00	743,04	15,0
76	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,600	198,00	1 900,80	15,0
77	K	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	178,00	356,00	15,0
78	K	013	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,074	2 580,00	190,92	15,0
79	K	013	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mr	m	10,400	93,60	973,44	15,0
80	K	013	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	49,800	222,00	11 055,60	15,0
81	K	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	46,550	171,00	7 960,05	15,0
82	K	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	52,400	196,00	10 270,40	15,0
83	K	013	975011331	Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchyc	m	6,000	1 250,00	7 500,00	15,0
84	K	013	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000	m	35,000	356,00	12 460,00	15,0
85	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	47,214	240,00	11 331,36	15,0
86	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	35,411	103,00	3 647,33	15,0
87	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,018	298,00	17 587,36	15,0
88	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	472,144	6,80	3 210,58	15,0
89	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	59,018	204,00	12 039,67	15,0
90	K	PK	000000001	Poplatek za skládku - stavební suť	t	59,018	150,00	8 852,70	15,0
91	K	PK	000000002	Nepředvídané práce (rezerva) předepsaná cena (100 000,- Kč)	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	15,0
	D		99	**Přesun hmot**				**47 026,98**	
92	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	95,004	495,00	47 026,98	15,0
	D		PSV	**PSV**				**755 302,66**	
	D		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**11 008,55**	
93	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,009	40 500,00	364,50	15,0
94	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	70,656	71,60	5 058,97	15,0
95	K	711	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,240	8,30	84,99	15,0
96	K	711	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	19,200	16,20	311,04	15,0
97	K	711	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	20,480	70,40	1 441,79	15,0
98	K	711	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	38,400	89,10	3 421,44	15,0
99	K	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	106,83	325,82	15,0

	D		712	Povlakové krytiny				1 007,48	
100	K	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	22,800	13,20	300,96	15,0
101	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	9,000	35,90	323,10	15,0
102	M	MAT	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	10,800	32,40	349,92	15,0
103	K	712	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,440	9,74	33,50	15,0
	D		713	Izolace tepelné				2 556,02	
104	K	PK	713000001	DOD+MTZ parotěsné zábrany z folie PE vystuženou polypropylénovou mřížkou	m2	10,632	38,60	410,40	15,0
105	K	PK	713000002	DOD+MTZ difúzní folie PE vyztužená polypropylénovou mřížkou	m2	10,632	42,40	450,80	15,0
106	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,860	68,20	604,25	15,0
107	M	MAT	631508510	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 14 140 mm 5000x1200 mm	m2	12,328	84,00	1 035,55	15,0
108	K	713	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200	25,01	55,02	15,0
	D		762	Konstrukce tesařské				29 574,00	
109	K	762	762000001	Úprava stávající tesařské konstrukce po částečné demontáži dřevěné střešní konstruk	soub	1,000	2 980,00	2 980,00	15,0
110	K	762	762000002	DOD+MTZ+DEM dřevěné provizorní konstrukce potažené PE folií pro oddělení stavby	m2	31,100	385,00	11 973,50	15,0
111	K	762	762000003	DOD+MTZ+DEM zajištění stávajících dveří PE folií pro oddělení stavby od provozu	m2	38,000	46,00	1 748,00	15,0
112	K	762	762000004	DOD+MTZ+DEM provizorní zakrytí podlahové krytiny geotextilií	m2	100,000	35,00	3 500,00	15,0
113	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohro	m3	0,485	840,00	407,40	15,0
114	K	762	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	36,000	39,80	1 432,80	15,0
115	K	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224	m	17,200	125,00	2 150,00	15,0
116	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,269	6 150,00	1 654,35	15,0
117	K	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	9,000	73,70	663,30	15,0
118	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,216	3 680,00	794,88	15,0
119	K	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	26,000	22,90	595,40	15,0
120	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,485	874,00	423,89	15,0
121	K	762	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,415	283,24	1 250,48	15,0
	D		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				24 881,70	
122	K	763	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	12,680	905,00	11 475,40	15,0
123	K	763	763121421	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	14,260	489,00	6 973,14	15,0
124	K	763	763131432	SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,860	515,00	4 562,90	15,0
125	K	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	4,000	66,90	267,60	15,0
126	K	763	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	2,000	603,00	1 206,00	15,0
127	K	763	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	244,85	396,66	15,0
	D		764	Konstrukce klempířské				13 264,11	
128	K	764	764000001	Úprava stávající krytiny po částečné demontáži a napojení na novou z Pz plechu.	soub	1,000	2 760,00	2 760,00	15,0
129	K	764	764311201	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30°	m2	9,720	526,00	5 112,72	15,0
130	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	19,800	31,90	631,62	15,0
131	K	764	764322220	Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	3,600	122,00	439,20	15,0
132	K	764	764331250	Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm	m	6,100	194,00	1 183,40	15,0
133	K	764	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	4,000	223,00	892,00	15,0
134	K	764	764359213	Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 150 mm	kus	1,000	150,00	150,00	15,0

135	K	764	764391210	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 250 mm	m	5,000	123,00	615,00	15,0
136	K	764	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	5,000	254,00	1 270,00	15,0
137	K	764	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	130,54	210,17	15,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				433 412,82	
138	K	PK	766000006	DOD+MTZ zámek s vložkou (univerzální klič)	ks	2,000	850,00	1 700,00	15,0
139	K	PK	766000007	DOD+MTZ kovaní dveří klika-klika, nerezová úprava (určená cena 490,- Kč) + montáž	ks	56,000	490,00	27 440,00	15,0
140	K	PK	766000011	DOD+MTZ samozavírač dveří (určená cena 980,- Kč) + montáž	ks	56,000	980,00	54 880,00	15,0
141	K	PK	766000021	DOD dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové otvíravé bílé, zámek pro vložku, (600/197	ks	6,000	5 600,00	33 600,00	15,0
142	K	PK	766000022	DOD dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové otvíravé bílé, zámek pro vložku, (800/197	ks	4,000	5 800,00	23 200,00	15,0
143	K	PK	766000023	DOD dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové otvíravé bílé, zámek pro vložku, (900/197	ks	36,000	5 800,00	208 800,00	15,0
144	K	PK	766000024	DOD dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové otvíravé bílé, zámek pro vložku, (1100/19	ks	8,000	6 950,00	55 600,00	15,0
145	K	PK	766000025	DOD dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové otvíravé bílé, zámek pro vložku, (800/197	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	15,0
146	K	766	766000026	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 1,1 m požárních do ocelové zárubr	kus	55,000	300,00	16 500,00	15,0
147	K	766	766669118	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	55,000	32,40	1 782,00	15,0
148	K	766	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	4 278,02	4 705,82	15,0
	D		766A	Plastové výrobky				905,00	
149	K	PK	766000001	DOD+MTZ plastová mřížka (průvětrník) 200/200 mm - barva bílá	ks	4,000	138,50	554,00	15,0
150	K	PK	766000002	DOD+MTZ plastová mřížka (průvětrník) siťka proti hmyzu 300/300 mm - barva bílá	ks	2,000	175,50	351,00	15,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				53 297,48	
151	K	PK	767000001	DOD+MTZ žebřík jednoduchý dl. 4670 mm + ukotvení na zdi	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	15,0
152	K	PK	767000002	DOD+MTZ montážní l. nosiče ve výtahové šachtě strop	kg	103,695	41,60	4 313,71	15,0
153	K	PK	767000003	DOD+MTZ ocelové konstrukce JAKL 100/100/5 mm - vymezení výtahové šachty	kg	376,320	44,50	16 746,24	15,0
154	K	PK	767000004	DOD+MTZ dveře jednokřídlove kovové protipožární kouřotěsné, EI 30' C2 Sm DP1 90	ks	1,000	14 820,00	14 820,00	15,0
155	K	PK	767000005	DOD+MTZ ochrana rohů nerezovým úhelníkem 70/70 mm tl. 1 mm dl. 2000 mm	ks	10,000	453,00	4 530,00	15,0
156	M	MAT	553311970	zárubeň ocelová pro běžné zdění s drážkou pro těsnění H 110 600 L/P	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	15,0
157	M	MAT	553312050	zárubeň ocelová pro běžné zdění s drážkou pro těsnění H 110 1100 L/P	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	15,0
158	M	MAT	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou pro těsnění S 125 800 L/P	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	15,0
159	K	PK	767000006	DEM ocelového zábradlí schodiště	soub	1,000	3 980,00	3 980,00	15,0
160	K	767	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	523,50	947,53	15,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				5 200,75	
161	K	PK	771000001	DOD+MTZ spárovací hmota dlažeb (color) odolna desinfekčním prostředkům	m2	6,590	21,50	141,69	15,0
162	M	MAT	597636061	dlaždice keramická neglazovaná slinutá 200x200x9 cm R10 B S I.j. (předepsaná cen:	m2	6,920	390,00	2 698,80	15,0
163	K	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,900	76,70	452,53	15,0
164	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/r	m2	6,000	273,00	1 638,00	15,0
165	K	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	49,31	269,73	15,0
	D		776	Podlahy povlakové				105 831,54	
166	K	PK	776000001	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo bez obkladu formou fabionu s použitím obr	m	76,000	57,00	4 332,00	15,0
167	K	PK	776000003	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu na ro:	ks	49,000	39,00	1 911,00	15,0
168	K	PK	776000004	MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu v kou	ks	30,000	39,00	1 170,00	15,0
169	K	PK	776000005	DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC	kg	7,600	145,00	1 102,00	15,0

170	K	PK	776000006	MTZ podlahovyny z PVC homogenní a heterogenní tl. 2 mm se vsypem na disperzní l	m2	85,800	145,00	12 441,00	15,0
171	K	PK	776000007	DOD multifunkční disperzní lepidlo pro PVC podlahové krytiny	kg	25,740	78,00	2 007,72	15,0
172	K	PK	776000009	DOD podlahovina homogenní vinylová tl. 2 mm (určena cena 650,0 Kč/m2)	m2	102,960	650,00	66 924,00	15,0
173	K	PK	776000010	DOD obrubový žlab s poloměrem 20 mm CF 20R	m	79,800	20,30	1 619,94	15,0
174	K	PK	776000011	DOD čepcové těsnění C7 (bílé) - nátěr, malba	m	83,600	82,50	6 897,00	15,0
175	K	PK	776000013	DOD svařovací šňůra WR (balení = 50 bm)	bal	1,000	790,00	790,00	15,0
176	K	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	76,000	8,90	676,40	15,0
177	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	85,800	64,80	5 559,84	15,0
178	K	776	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	1 054,31	400,64	15,0
	D		777	Podlahy lité				26 409,79	
179	K	PK	777000001	Zametíní a vysávání podkladu podlahy průmyslovým vysavačem	m2	197,080	15,00	2 956,20	15,0
180	K	PK	777000002	Frézování (broušení) podkladů podlahy po odstranění původní podlahovyny z PVC	m2	84,000	45,00	3 780,00	15,0
181	K	PK	777000003	DOD+MTZ penetrace na nasákavé podklady	m2	92,540	22,50	2 082,15	15,0
182	K	PK	777000005	DOD+MTZ nátěr epoxidový MAPECOAT I 24 šedý	m2	11,308	105,00	1 187,34	15,0
183	K	PK	777000007	DOD+MTZ samonivelační stěrka tl do 3 mm	m2	92,540	175,00	16 194,50	15,0
184	K	777	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,800	262,00	209,60	15,0
	D		783	Nátěry				10 554,41	
185	K	783	783221116	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 3x emai	m2	19,759	368,00	7 271,31	15,0
186	K	783	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	20,848	138,00	2 877,02	15,0
187	K	783	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lako	m2	2,160	188,00	406,08	15,0
	D		784	Malby				38 304,01	
188	K	PK	784000001	Penetrace sádrokartonových konstrukcí před malbou	m2	65,940	18,20	1 200,11	15,0
189	K	784	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do	m2	291,640	33,60	9 799,10	15,0
190	K	784	784453101	Malby směsi DÜFA tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	587,200	46,50	27 304,80	15,0
	D		M	M				1 214 404,00	
	D		EL	Práce a dodávky elektro				211 660,00	
191	K	PK	EL-SIL	Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - silnoproud, slaboproud	soub	1,000	211 660,00	211 660,00	15,0
	D		VÝTAH	Osobní výtah				999 900,00	
192	K	PK	VÝTAH	DOD+MTZ bezstrojovnového lůžkový výtahu o nosnosti 1600 kg/21 nerůchozí, 5 stani	soub	1,000	999 900,00	999 900,00	15,0
	D		ZPPO	Zabezpečení požární ochranou				2 844,00	
193	K	PK	ZPPO 001	Mtž + dod. přenosný hasící přístroj sněhové CO2 - S5H 5 kg s hasicí schopností 89 B	kus	1,000	869,00	869,00	15,0
194	K	PK	ZPPO 002	Mtž + dod. přenosný hasící přístroj práškový 6kg P6F/ETS, s hasicí schopností 183 E	kus	1,000	1 975,00	1 975,00	15,0
	D		Ostatní	Ostatní				20 000,00	
	D		INFS	Informační systém				20 000,00	
195	K	PK	INFS	DOD+MTZ informační systém (určená cena 20 000,- Kč) - označení dveří	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	15,0
				Celkem				2 684 272,45	

16.9.2013

MOVIS Hranov, s.r.o. tel. 491 482 030
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hranov
IČO 25983181 DIČ 2[illegible]

STAVEBNÍ FIRMA
MOVIS
HRONOV, s.r.o.

Harmonogram prací a finanční harmonogram

Evakuační výtah v DO Justýnka

			týden										
			září		říjen					listopad			
			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
HSV	Práce a dodávky HSV												
001	Zemní práce	52784											
002	Zakládání	35017											
003	Svislé a kompletní konstrukce	143689											
004	Vodorovné konstrukce	52339											
006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	136131											
009	Ostatní konstrukce a práce - bourání	409143											
PSV	Práce a dodávky PSV												
711	Izolace proti vodě	13141											
712	Povlakové krytiny	1203											
713	Izolace tepelné	3051											
762	Konstrukce tesařské	35302											
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	29702											
764	Konstrukce klempířské	15833											
766	Konstrukce truhlářské	517365											
766A	Plasové výrobky	1080											
767	Konstrukce zámečnické	63621											
771	Podlahy z dlaždic	6208											
776	Podlahy povlakové	126330											
777	Podlahy lité	31526											
783	Nátěry	12598											
784	Malby	45723											
M	Montážní práce M												
21-M	Práce a dodávky elektro - elektromontáže	252659											
VÝTAH	evakuační nákladní výtah	1193582											
ZPPO	Zabezpečení požární ochrany	3395											
OST	Ostatní náklady												
INFS	Informační systém	23874											
cena celkem v tis. Kč		cena celkem v tis. Kč											
3204216	finanční harmonogram v Kč s DPH	3204216		265000					1464000				1475216

V Hronově 22. srpna 2013

zpracoval Ing. Karel Jára

MOVIS
Hronov, s.r.o. tel. 491 482 630
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ CZ25983181