ZAKÁZKA

Označení	**2012/032**
Popis	**Zateplení a výměna oken MŠ Běloves**

DODAVATEL

KERSON spol. s r.o.
ič: 45536040
dič: CZ45536040
Dobré 80
Dobré
517 93

ODBĚRATEL

OBJEKTY

	ZRN	IČ	VRN	Přirážky Σ	DPH	Σ
SO-01 (Zateplení a výměna oken)						
	1 963 995,37 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
				1 963 995,37 Kč	392 799,07 Kč	2 356 794,45 Kč
Σ	1 963 995,37 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
				1 963 995,37 Kč	392 799,07 Kč	2 356 794,45 Kč

ZAKÁZKA

Označení	**2012/032**
Popis	**Zateplení a výměna oken MŠ Běloves**

STAVBA, OBJEKT

Objekt	**SO-01 (Zateplení a výměna oken)**

DODAVATEL

KERSON spol. s r.o.
ič: 45536040
dič: CZ45536040
Dobré 80
Dobré
517 93

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	*PSV*	*Montáže*	Σ
stavební práce	**1 285 541,88 Kč**	**615 743,38 Kč**	**35 292,60 Kč**	**1 936 577,87 Kč**
specifikace	**- Kč**	**27 417,51 Kč**	**- Kč**	**27 417,51 Kč**
stroje	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
HZS	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
ostatní	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
Σ	**1 285 541,88 Kč**	**643 160,89 Kč**	**35 292,60 Kč**	**1 963 995,37 Kč**

CENA OBJEKTU

cena bez DPH			**1 963 995,37 Kč**
DPH	20% *ze základu*	1 963 995,37 Kč	392 799,07 Kč
Σ			**2 356 794,45 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	**2012/032 (Zateplení a výměna oken MŠ Běloves)**
objekt	**SO-01 (Zateplení a výměna oken)**
typ činností	**HSV**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
	1 (Zemní práce)					
1	**130901122**	**Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem**	**m3**	**0,500**	**6 202,00 Kč**	**3 101,00 Kč**
2	**132202102**	**Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3**	**m3**	**0,796**	**991,00 Kč**	**788,84 Kč**
3	**132202109**	**Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3**	**m3**	**0,796**	**176,50 Kč**	**140,49 Kč**
4	**162701105**	**Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4**	**m3**	**1,296**	**282,50 Kč**	**366,12 Kč**
5	**171201201**	**Uložení sypaniny na skládky**	**m3**	**1,296**	**19,40 Kč**	**25,14 Kč**
6	**171201206**	**Poplatek za skládku - ostatní zemina**	**t**	**2,333**	**100,00 Kč**	**233,30 Kč**
	Σ díl 1 (Zemní práce)					**4 654,89 Kč**
	2 (Zakládání)					
7	**272351215**	**Zřízení bednění stěn základových kleneb**	**m2**	**0,720**	**198,50 Kč**	**142,92 Kč**
8	**272351216**	**Odstranění bednění stěn základových kleneb**	**m2**	**0,720**	**48,00 Kč**	**34,56 Kč**
9	**274313511**	**Základové pásy z betonu tř. C 12/15**	**m3**	**1,600**	**2 327,50 Kč**	**3 724,00 Kč**
	Σ díl 2 (Zakládání)					**3 901,48 Kč**
	3 (Nadzemní svislé konstrukce)					
10	**342241112**	**Příčky tl 140 mm z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování**	**m2**	**1,620**	**2 493,50 Kč**	**4 039,47 Kč**
	Σ díl 3 (Nadzemní svislé konstrukce)					**4 039,47 Kč**
	4 (Vodorovné konstrukce)					
11	**430 00 0001**	**DOD+MTZ Schodišťové konstrukce u vstupní verandy - prafa - povrch beton**	**komp**	**1,000**	**10 800,00 Kč**	**10 800,00 Kč**
	Σ díl 4 (Vodorovné konstrukce)					**10 800,00 Kč**
	5 (Pozemní komunik.,let.,plochy,koleje)					
12	**564851111**	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8-16 mm tl 150 mm**	**m2**	**10,000**	**128,50 Kč**	**1 285,00 Kč**
13	**596211112**	**Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2**	**m2**	**10,000**	**211,50 Kč**	**2 115,00 Kč**
14	**113106123**	**Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic**	**m2**	**10,000**	**46,50 Kč**	**465,00 Kč**
	Σ díl 5 (Pozemní komunik.,let.,plochy,koleje)					**3 865,00 Kč**

	6 (Úpravy povrchů,osazování)					
15	**612401391**	**Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2**	**ks**	**96,000**	**176,00 Kč**	**16 896,00 Kč**
16	**612409991**	**Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů**	**m**	**121,200**	**26,00 Kč**	**3 151,20 Kč**
17	**612473182**	**Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková**	**m2**	**22,390**	**156,00 Kč**	**3 492,84 Kč**
18	**620 00 0001**	**Provedení uměleckých krezeb na fasádě (předepsaná cena 148 000,-Kč)**	**soub**	**1,000**	**148 000,00 Kč**	**148 000,00 Kč**
19	**620 00 0002**	**Dodávka barev pro provedení uměleckých krezeb na fasádě (předepsaná cena 15 000,-Kč)**	**soub**	**1,000**	**15 000,00 Kč**	**15 000,00 Kč**
20	**620 00 0003**	**Návrh uměleckých krezeb na fasádě (předepsaná cena 14 000,-Kč)**	**soub**	**1,000**	**14 000,00 Kč**	**14 000,00 Kč**
21	**620471123**	**Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm**	**m2**	**692,170**	**173,00 Kč**	**119 745,41 Kč**
22	**620471123-s**	**Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm - sokl**	**m2**	**25,390**	**173,00 Kč**	**4 392,47 Kč**
23	**620471821**	**Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky**	**m2**	**116,620**	**17,30 Kč**	**2 017,53 Kč**
24	**620991121**	**Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení**	**m2**	**113,100**	**20,00 Kč**	**2 262,00 Kč**
25	**622421143**	**Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II**	**m2**	**22,515**	**196,00 Kč**	**4 412,94 Kč**
26	**622481118**	**Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele**	**m2**	**751,810**	**96,50 Kč**	**72 549,67 Kč**
27	**622711112**	**KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm s hmoždinkami s plastovým trnem**	**m2**	**52,920**	**378,50 Kč**	**20 030,22 Kč**
28	**622711118**	**KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s plastovým trnem**	**m2**	**931,580**	**476,00 Kč**	**443 432,08 Kč**
29	**622711120**	**KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem**	**m2**	**19,690**	**517,50 Kč**	**10 189,58 Kč**
30	**622712116**	**KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 60 mm s hmoždinkami s plastovým trnem**	**m2**	**0,560**	**577,00 Kč**	**323,12 Kč**
31	**622712122**	**KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem**	**m2**	**43,450**	**808,00 Kč**	**35 107,60 Kč**
32	**622733113**	**KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm**	**m**	**268,600**	**177,00 Kč**	**47 542,20 Kč**
33	**622733213**	**KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm**	**m**	**0,400**	**203,00 Kč**	**81,20 Kč**
34	**622751316**	**KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 63 mm**	**m**	**0,800**	**81,00 Kč**	**64,80 Kč**
35	**622751320**	**KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm**	**m**	**2,000**	**97,00 Kč**	**194,00 Kč**
36	**622751322**	**KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 123 mm**	**m**	**67,200**	**104,50 Kč**	**7 022,40 Kč**
37	**622751326**	**KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm**	**m**	**136,500**	**121,00 Kč**	**16 516,50 Kč**
38	**622752135**	**KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou**	**m**	**170,600**	**79,50 Kč**	**13 562,70 Kč**
39	**622754111**	**KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh**	**m**	**339,700**	**101,00 Kč**	**34 309,70 Kč**
40	**631311121**	**Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm**	**m3**	**0,500**	**1 962,50 Kč**	**981,25 Kč**
41	**632451022**	**Vyrovnávací potěr zdiva tl do 30 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem**	**m2**	**15,140**	**107,00 Kč**	**1 619,98 Kč**
42	**632921913**	**Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC**	**m2**	**21,000**	**341,50 Kč**	**7 171,50 Kč**
	Σ díl 6 (Úpravy povrchů,osazování)					**1 044 068,88 Kč**
	9 (Ostatní)					
43	**941 00 0001**	**DOD+MTZ zakrytí lešení ochrannou sítí**	**m2**	**741,930**	**12,10 Kč**	**8 977,35 Kč**
44	**941111132**	**Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m**	**m2**	**741,930**	**45,00 Kč**	**33 386,85 Kč**

45	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	44515,800	0,12 Kč	5 341,90 Kč
46	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	741,930	28,00 Kč	20 774,04 Kč
47	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,400	91,50 Kč	219,60 Kč
48	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	1,680	143,00 Kč	240,24 Kč
49	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	49,560	112,00 Kč	5 550,72 Kč
50	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	213,50 Kč	384,30 Kč
51	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,225	165,00 Kč	532,13 Kč
52	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	ks	5,000	167,00 Kč	835,00 Kč
53	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,000	272,00 Kč	816,00 Kč
54	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	9,960	77,50 Kč	771,90 Kč
55	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,012	187,00 Kč	563,24 Kč
56	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,036	321,00 Kč	2 900,56 Kč
57	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,540	12,00 Kč	1 626,48 Kč
58	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,036	187,00 Kč	1 689,73 Kč
59	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	36,144	21,00 Kč	759,02 Kč
60	000 00 0002	Poplatek za skládku - stavební suť	t	9,036	100,00 Kč	903,60 Kč
61	000 00 0003	Povinná rezerva předepsaná investorem 120 000,- Kč	soub	1,000	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Σ díl 9 (Ostatní)						**206 272,66 Kč**
	99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)					
62	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	39,897	199,00 Kč	7 939,50 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						**7 939,50 Kč**
Σ						**1 285 541,88 Kč**

rekapitulace		
1	Zemní práce	4 654,89 Kč
2	Zakládání	3 901,48 Kč
3	Nadzemní svislé konstrukce	4 039,47 Kč
4	Vodorovné konstrukce	10 800,00 Kč
5	Pozemní komunik.,let.,plochy,koleje	3 865,00 Kč
6	Úpravy povrchů,osazování	1 044 068,88 Kč
9	Ostatní	206 272,66 Kč
99	Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy	7 939,50 Kč
Σ		**1 285 541,88 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	**2012/032 (Zateplení a výměna oken MŠ Běloves)**
objekt	**SO-01 (Zateplení a výměna oken)**
typ činností	**PSV**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
	711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)					
1	**711 00 0001**	**DOD+MTZ tekutá izolace akvafin 2K**	**m2**	**5,810**	**435,10 Kč**	**2 527,93 Kč**
2	**998 71 1201**	**Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m**	**%**	**3,050**	**25,27 Kč**	**77,07 Kč**
	Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)					**2 605,00 Kč**
	712 (Povlakové krytiny)					
3	**712331101**	**Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou**	**m2**	**39,060**	**6,30 Kč**	**246,08 Kč**
4	**628220060**	**pás asfaltovaný V13**	**m2**	**4,554**	**33,00 Kč**	**150,28 Kč**
5	**628522540**	**pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral (samolepící)**	**m2**	**21,060**	**117,00 Kč**	**2 464,02 Kč**
6	**628522560**	**pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor**	**m2**	**21,060**	**123,50 Kč**	**2 600,91 Kč**
7	**998 71 2201**	**Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m**	**%**	**2,710**	**54,58 Kč**	**147,91 Kč**
	Σ díl 712 (Povlakové krytiny)					**5 609,20 Kč**
	713 (Izolace tepelné)					
8	**713 00 0001**	**DOD+MTZ parotěsné zábrany z folie PE vystuženou polypropylénovou mřížkou**	**m2**	**11,040**	**36,10 Kč**	**398,54 Kč**
9	**713111111**	**Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami**	**m2**	**18,400**	**23,00 Kč**	**423,20 Kč**
10	**631508490**	**pás tepelně izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm**	**m2**	**21,160**	**92,00 Kč**	**1 946,72 Kč**
11	**713141111**	**Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek**	**m2**	**35,100**	**93,00 Kč**	**3 264,30 Kč**
12	**283759270**	**deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 120 mm**	**m2**	**40,365**	**230,00 Kč**	**9 283,95 Kč**
13	**998 71 3201**	**Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m**	**%**	**1,770**	**153,16 Kč**	**271,09 Kč**
	Σ díl 713 (Izolace tepelné)					**15 587,81 Kč**
	720 (Zdravotní technika)					
14		**Zemní práce vně objektu pro kanalizaci š = 0,8 m, průměrná hl = 1 m vč pískového lože 10 cm,**	**m**	**8,000**	**456,00 Kč**	**3 648,00 Kč**
15		**Trasa v komunikaci (odstranění podkladu, odvozu a likvidace suti, vyspravení podkladu a zpětné**	**m2**	**5,000**	**441,75 Kč**	**2 208,75 Kč**
16		**Příplatek za napojení (podchycení) stávající stoky (přepojení lapačů splavenin na stávající**	**kpl**	**7,000**	**940,50 Kč**	**6 583,50 Kč**
17		**Potrubí z trub KG SN4 DN 100, včetně tvarovek, uložení potrubí do pískového lože, obsypu potrubí**	**m**	**8,000**	**273,60 Kč**	**2 188,80 Kč**

18		Potrubí z trub KG SN4 DN 125, včetně tvarovek, uložení potrubí do pískového lože, obsypu potrubí	m	3,000	313,50 Kč	940,50 Kč
19		Lapač splavenin s kloubem HL 660/2 a ZU DN100 mm	soub	7,000	702,05 Kč	4 914,35 Kč
Σ díl 720 (Zdravotní technika)						**20 483,90 Kč**
730 (Ústřední vytápění)						
20	1	Hlavice termostatická kapalinová typ B (s ochranou proti poškození, nastavení) - odsouhlasit před	ks	2,000	772,35 Kč	1 544,70 Kč
21	2	Šroubení připojovací pro tělesa KLASIK přímé s vypouštěním a uzavíráním DN15 - 1/2"vnitřní závit	ks	2,000	267,90 Kč	535,80 Kč
22	3	Ventil termostatický V-exakt přímý (rohový) G 1/2" - typ ventilu (přímý, rohový) ověřit při	soub	2,000	544,35 Kč	1 088,70 Kč
23	1	Potrubí d15/1	m	6,000	293,55 Kč	1 761,30 Kč
24	2	Potrubí d18/1	m	8,000	325,85 Kč	2 606,80 Kč
25	3	Zednické výpomoce (vysekání rýh pro potrubí ve zdi a v podlaze, zahození a začištění)	hod	3,000	199,50 Kč	598,50 Kč
26	4	Ostatní montážní, přepojovací a propojovací práce	hod	2,000	228,00 Kč	456,00 Kč
27	1	Těleso otopné KLAKIK typ 33 2120 - 50 (délka 1200, výška 200 mm)	kplt	2,000	3 786,70 Kč	7 573,40 Kč
28	2	Odvzdušnění otopných těles	ks	2,000	23,75 Kč	47,50 Kč
29	1	PU izolace - STABIL TL.13 pro potubí d15	m	6,000	39,43 Kč	236,55 Kč
30	2	PU izolace - STABIL TL.13 pro potubí d18	m	8,000	43,51 Kč	348,08 Kč
Σ díl 730 (Ústřední vytápění)						**16 797,33 Kč**
762 (Konstrukce tesařské)						
31	762 00 0001	Úprava konstrukce pro uchycení podokapového obložení	bm	48,400	267,90 Kč	12 966,36 Kč
32	762 00 0002	Úprava podokapového obložení - vyřezání větracích otvorů	ks	48,000	42,75 Kč	2 052,00 Kč
33	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,318	1 344,00 Kč	427,39 Kč
34	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,276	819,00 Kč	1 045,04 Kč
35	762 33 2001	DOD+MTZ ocelové patky pod dřevěné sloupky žár pozinkované	ks	1,000	460,75 Kč	460,75 Kč
36	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	4,400	106,00 Kč	466,40 Kč
37	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	5,000	134,50 Kč	672,50 Kč
38	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°z hoblovaných p rken	m2	3,600	98,50 Kč	354,60 Kč
39	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,104	3 420,00 Kč	355,68 Kč
40	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,076	5 130,00 Kč	389,88 Kč
41	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,138	5 130,00 Kč	707,94 Kč
42	762341675	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku	m2	43,560	250,50 Kč	10 911,78 Kč
43	607261140	deska dřevoštěpková OSB 2,2 x 67,5 x 250 cm	m2	47,916	195,00 Kč	9 343,62 Kč
44	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,276	899,50 Kč	1 147,76 Kč
45	998 76 2202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	412,87 Kč	2 303,81 Kč
Σ díl 762 (Konstrukce tesařské)						**43 605,52 Kč**

	763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)					
46	**763131411**	**SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD**	**m2**	**9,200**	**557,00 Kč**	**5 124,40 Kč**
47	**998 76 3401**	**Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m**	**%**	**1,420**	**51,30 Kč**	**72,85 Kč**
	Σ díl 763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)					**5 197,25 Kč**
	764 (Konstrukce klempířské)					
48	**764 00 0002**	**Úprava plechování u balkonových dveří na terasu z Pz tl 0,6 mm**	**soub**	**1,000**	**617,50 Kč**	**617,50 Kč**
49	**764211521**	**Krytina Zn-Ti tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm do 30°**	**m2**	**6,300**	**843,00 Kč**	**5 310,90 Kč**
50	**764222530**	**Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 400 mm**	**m**	**6,500**	**297,00 Kč**	**1 930,50 Kč**
51	**764222550**	**Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 660 mm**	**m**	**25,500**	**396,00 Kč**	**10 098,00 Kč**
52	**764231560**	**Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 660 mm**	**m**	**21,200**	**300,50 Kč**	**6 370,60 Kč**
53	**764251501**	**Žlab Zn-Ti podokapní hranatý rš 250 mm**	**m**	**8,300**	**232,00 Kč**	**1 925,60 Kč**
54	**764251503**	**Žlab Zn-Ti podokapní hranatý rš 330 mm**	**m**	**6,500**	**268,50 Kč**	**1 745,25 Kč**
55	**764259531**	**Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x250x350 mm**	**ks**	**2,000**	**559,00 Kč**	**1 118,00 Kč**
56	**764259532**	**Žlab Zn-Ti podokapní kotlík hranatý 200x300x400 mm**	**ks**	**1,000**	**638,50 Kč**	**638,50 Kč**
57	**764291510**	**Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 250 mm**	**m**	**2,200**	**151,50 Kč**	**333,30 Kč**
58	**764521570**	**Oplechování Zn-Ti říms rš 500 mm**	**m**	**38,700**	**248,00 Kč**	**9 597,60 Kč**
59	**764530550**	**Oplechování Zn-Ti zdí rš 600 mm včetně rohů**	**m**	**37,600**	**328,00 Kč**	**12 332,80 Kč**
60	**764551503**	**Odpadní trouby Zn-Ti čtvercové strana 120 mm**	**m**	**7,000**	**406,50 Kč**	**2 845,50 Kč**
61	**764551504**	**Odpadní trouby Zn-Ti čtvercové strana 150 mm**	**m**	**47,000**	**474,50 Kč**	**22 301,50 Kč**
62	**764311821**	**Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30°plocha do 25 m2**	**m2**	**2,250**	**31,50 Kč**	**70,88 Kč**
63	**764322840**	**Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm do 30°**	**m**	**32,000**	**17,10 Kč**	**547,20 Kč**
64	**764332860**	**Demontáž lemování zdí tvrdá krytina díly rš 660 mm do 30°**	**m**	**14,500**	**23,00 Kč**	**333,50 Kč**
65	**764352810**	**Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°**	**m**	**6,500**	**19,00 Kč**	**123,50 Kč**
66	**764355811**	**Demontáž žlab nástřešní oblý rš 660 mm do 45°**	**m**	**3,000**	**41,00 Kč**	**123,00 Kč**
67	**764410850**	**Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm**	**m**	**58,500**	**25,50 Kč**	**1 491,75 Kč**
68	**764421870**	**Demontáž oplechování říms rš do 500 mm**	**m**	**38,700**	**25,50 Kč**	**986,85 Kč**
69	**764430840**	**Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm**	**m**	**37,600**	**25,50 Kč**	**958,80 Kč**
70	**764451804**	**Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm**	**m**	**50,500**	**19,00 Kč**	**959,50 Kč**
71	**764355203**	**Žlab Pz nástřešní oblý rš 660 mm**	**m**	**3,000**	**369,00 Kč**	**1 107,00 Kč**
72	**764 00 0001**	**Úprava plechování u atikové zdi a žlabu z Pz tl 0,6 mm**	**ks**	**6,000**	**427,50 Kč**	**2 565,00 Kč**
73	**764321260**	**Oplechování Pz říms pod nadřímsovým žlabem rš 1000 mm**	**m**	**3,000**	**284,00 Kč**	**852,00 Kč**
74	**764322250**	**Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 660 mm**	**m**	**15,000**	**186,50 Kč**	**2 797,50 Kč**
75	**764410280**	**Oplechování parapetů Pz rš 600 mm včetně rohů**	**m**	**58,500**	**271,50 Kč**	**15 882,75 Kč**
76	**998 76 4202**	**Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m**	**%**	**1,560**	**1 059,25 Kč**	**1 652,43 Kč**
	Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)					**107 617,21 Kč**
	766 (Konstrukce truhlářské)					
77	**766 00 0012**	**DOD paraperní deska lamino světlí mramor, oblá hrana š. 250 mm**	**bm**	**29,050**	**484,50 Kč**	**14 074,73 Kč**
78	**766 00 0005**	**DOD+MTZ samozavírač k vnitřním dveřím 8/T**	**ks**	**1,000**	**902,50 Kč**	**902,50 Kč**
79	**766421821**	**Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek**	**m2**	**43,560**	**104,00 Kč**	**4 530,24 Kč**

80	766 66 9118	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	2,000	175,75 Kč	351,50 Kč
81	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	ks	21,000	205,00 Kč	4 305,00 Kč
82	998 76 6201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	2 867,10 Kč	2 121,65 Kč
83	766 00 0001	DOD+MTZ okno dřevěné z EURO profilů tříkřídlové otvíravé a sklápěcí, úprava dub, dvojsklo,	ks	10,000	11 317,35 Kč	113 173,50 Kč
84	766 00 0002	DOD+MTZ okno dřevěné z EURO profilů tříkřídlové otvíravé a sklápěcí, úprava dub, dvojsklo,	ks	9,000	10 150,75 Kč	91 356,75 Kč
85	766 00 0003	DOD+MTZ okno dřevěné z EURO profilů jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, úprava dub, dvojsklo,	ks	1,000	5 282,00 Kč	5 282,00 Kč
86	766 00 0004	DOD+MTZ dveře vnitřní hladké z 1/3 prosklené dvoukřídlové otvíravé, bílé (1500/2150 mm) HPL el.	ks	1,000	13 787,35 Kč	13 787,35 Kč
87	766 00 0013	DOD+MTZ okno dřevěné z EURO profilů dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, úprava dub, dvojsklo,	ks	1,000	7 209,55 Kč	7 209,55 Kč
88	766 00 0018	DOD+MTZ dveří dřev.vchod. jednokřídlových, zasklení dvojsklem z EURO profilů, dolní díly plná	ks	1,000	19 376,20 Kč	19 376,20 Kč
89	766 00 0019	DOD+MTZ dveří dřev.na terasu jednokřídlových s nadsvětlíkem, otvíravé a sklapěcí, zasklení	ks	1,000	12 361,40 Kč	12 361,40 Kč
	Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)					**288 832,37 Kč**
	767 (Kovové doplňkové konstrukce)					
90	767 00 0001	DOD+MTZ kovové zábradlí žár. pozinkované, výplň bezpečnostní sklo v. 900 mm	bm	1,600	4 275,00 Kč	6 840,00 Kč
91	767 00 0002	Úprava zakrytí vedlejšího vstupu (kovová konstrukce, makrolon) pro zateplení objektu	soub	1,000	3 325,00 Kč	3 325,00 Kč
92	767 00 0003	DOD+MTZ vstupní hliníková stěna s jednokřídlovými dveřni a s nadsvětlíkem, zasklení bezpeč.	ks	1,000	18 228,60 Kč	18 228,60 Kč
93	767 00 0004	DOD+MTZ ventilační mřížka se siťkou proti hmizu 100/600 mm - větrání střešního pláště	ks	48,000	80,75 Kč	3 876,00 Kč
94	767 00 0005	DOD+MTZ držák na prapor	ks	1,000	460,75 Kč	460,75 Kč
95	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	21,465	222,00 Kč	4 765,23 Kč
96	767 14 0001	Demontáž drobných kovových prvků na fasádě (držák na prapor a pod.)	ks	5,000	42,75 Kč	213,75 Kč
97	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	3,960	106,50 Kč	421,74 Kč
98	998 76 7201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	483,10 Kč	652,19 Kč
	Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)					**38 783,26 Kč**
	771 (Podlahy z dlaždic a obklady)					
99	771 00 0001	DOD+MTZ spárovací hmota dlažeb - dlažba teraco	m2	0,480	109,25 Kč	52,44 Kč
100	771553113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených do 12 ks/m2	m2	0,480	198,00 Kč	95,04 Kč
101	592473710	dlaždice teracová HBT 30x30x3,5 cm STELA1 černobílá	m2	0,528	330,50 Kč	174,50 Kč
102	771589191	Příplatek k montáž podlah za plochu do 5 m2	m2	0,480	37,00 Kč	17,76 Kč
103	998 77 1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	3,42 Kč	18,71 Kč
	Σ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)					**358,45 Kč**
	776 (Podlahy povlakové)					

104	776 00 0001	DOD čistící zona s náběhem 900x1500 mm hrubá výplň guma	ks	1,000	4 455,50 Kč	4 455,50 Kč
105	776 00 0002	DOD čistící zona s náběhem 900x1500 mm čistící koberec	m	1,000	4 227,50 Kč	4 227,50 Kč
106	998 77 6201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	86,83 Kč	32,13 Kč
	Σ díl 776 (Podlahy povlakové)					8 715,13 Kč
	781 (Obklady keramické)					
107	781 00 0001	DOD+MTZ spárování keramických obkladů spárovací hmotou (color)	m2	5,940	4,75 Kč	28,22 Kč
108	781 00 0002	DOD+MTZ plastové ukončující lišty	bm	11,880	33,25 Kč	395,01 Kč
109	781 00 0003	DOD obklad porovinový 200x150 mm (určená cena 230,- Kč/m2)	m2	5,940	230,00 Kč	1 366,20 Kč
110	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených do 35 ks/m2	m2	5,400	290,50 Kč	1 568,70 Kč
111	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2	m2	5,400	28,50 Kč	153,90 Kč
112	998 78 1201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	34,42 Kč	96,37 Kč
	Σ díl 781 (Obklady keramické)					3 608,40 Kč
	783 (Nátěry)					
113	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	21,780	118,50 Kč	2 580,93 Kč
114	783221116	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	29,280	272,50 Kč	7 978,80 Kč
115	783595212	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva dražší lesk dvojnásobné a základní antikorozní	m2	162,507	124,00 Kč	20 150,87 Kč
116	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	8,592	125,00 Kč	1 074,00 Kč
	Σ díl 783 (Nátěry)					31 784,60 Kč
	784 (Malby)					
117	784 00 0001	Penetrace sádrokartonových konstrukcí před malbou	m2	9,200	26,60 Kč	244,72 Kč
118	784453021	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	282,438	33,00 Kč	9 320,45 Kč
	Σ díl 784 (Malby)					9 565,17 Kč
	786 (Čalounické úpravy)					
119	786 00 0002	DOD+MTZ žaluzie horizontální AL barva béžová	m2	50,260	873,91 Kč	43 922,47 Kč
120	998 78 6201	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,200	439,20 Kč	87,84 Kč
	Σ díl 786 (Čalounické úpravy)					44 010,31 Kč
	Σ					**643 160,89 Kč**

rekapitulace

711	Izolace proti vodě a vlhkosti	2 605,00 Kč

712	Povlakové krytiny	5 609,20 Kč
713	Izolace tepelné	15 587,81 Kč
720	Zdravotní technika	20 483,90 Kč
730	Ústřední vytápění	16 797,33 Kč
762	Konstrukce tesařské	43 605,52 Kč
763	Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce	5 197,25 Kč
764	Konstrukce klempířské	107 617,21 Kč
766	Konstrukce truhlářské	288 832,37 Kč
767	Kovové doplňkové konstrukce	38 783,26 Kč
771	Podlahy z dlaždic a obklady	358,45 Kč
776	Podlahy povlakové	8 715,13 Kč
781	Obklady keramické	3 608,40 Kč
783	Nátěry	31 784,60 Kč
784	Malby	9 565,17 Kč
786	Čalounické úpravy	44 010,31 Kč
Σ		643 160,89 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	**2012/032 (Zateplení a výměna oken MŠ Běloves)**
objekt	**SO-01 (Zateplení a výměna oken)**
typ činností	**Montáže**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
	M21 (Elektromontáže)					
1	**210010003**	**MONT - trubka plastová ohebná D23mm - uložená pod omítku**	**m**	**8,000**	**22,50 Kč**	**180,00 Kč**
2	**210010311**	**MONT - krabice zapuštěná odbočná plastová kruhová KU68-1902/KO68, KO97/KO97V**	**ks**	**5,000**	**55,50 Kč**	**277,50 Kč**
3	**210010313**	**MONT - krabice zapuštěná odbočná plastová čtyřhranná KO100. KO125**	**ks**	**1,000**	**63,50 Kč**	**63,50 Kč**
4	**210100001**	**MONT - ukončení vodiče v rozváděči nebo na přístroji včetně zapoj. průřezu žíly <2.5mm2**	**ks**	**20,000**	**15,80 Kč**	**316,00 Kč**
5	**210110004**	**MONT - přepínač nástěnný řazení 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké**	**ks**	**2,000**	**91,50 Kč**	**183,00 Kč**
6	**210 20 0010**	**211 20 01 - 60W svít.žár.byt.stropní**	**ks**	**1,000**	**205,00 Kč**	**205,00 Kč**
7	**210 20 0069**	**313 02 01 - 100W svít.žár.prům.nástěnné**	**ks**	**1,000**	**205,00 Kč**	**205,00 Kč**
8	**210220101**	**MONT - hromosvodné vedení svodový vodič s podpěrami D<10mm**	**m**	**35,000**	**138,50 Kč**	**4 847,50 Kč**
9	**210220111**	**MONT - hromosvodné vedení svodový vodič bez podpěr D<10mm**	**m**	**10,000**	**75,00 Kč**	**750,00 Kč**
10	**210220301**	**MONT - svorka hromosvodná typu SS, SR 03 se 2 šrouby**	**ks**	**6,000**	**69,00 Kč**	**414,00 Kč**
11	**210220301**	**MONT - svorka hromosvodná typu SS, SR 03 se 2 šrouby**	**ks**	**3,000**	**69,00 Kč**	**207,00 Kč**
12	**210220301**	**MONT - svorka hromosvodná typu SS, SR 03 se 2 šrouby**	**ks**	**15,000**	**69,00 Kč**	**1 035,00 Kč**
13	**210220302**	**MONT - svorka hromosvodná typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby**	**ks**	**3,000**	**97,00 Kč**	**291,00 Kč**
14	**210220372**	**MONT - prvek ochranný - úhelník nebo trubkado zdiva**	**ks**	**3,000**	**241,00 Kč**	**723,00 Kč**
15	**210220401**	**MONT - hromosvodné vedení - štítků k označení svodů**	**ks**	**3,000**	**50,00 Kč**	**150,00 Kč**
16	**210810045**	**MONT - kabel měděný CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1.5mm2 - pevně uložený**	**m**	**8,000**	**29,50 Kč**	**236,00 Kč**
17	**210810045**	**MONT - kabel měděný CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1.5mm2 - pevně uložený**	**m**	**5,000**	**29,50 Kč**	**147,50 Kč**
18	**014 03**	**FeZn R=10mm**	**m**	**10,000**	**27,40 Kč**	**274,00 Kč**
19	**037 00 00001**	**hromosvodový štítek označovací /číslo na svody/**	**ks**	**3,000**	**15,00 Kč**	**45,00 Kč**
20	**037 00 00003**	**Niro-clip 111001 podpěra vedení svodových vodičů**	**ks**	**30,000**	**9,20 Kč**	**276,00 Kč**
21	**037 00 00004**	**podložka pro Niro-clip šedá 1047**	**ks**	**30,000**	**2,50 Kč**	**75,00 Kč**
22	**037 00 00385**	**SZb svorka zkušební čtyř.šroub.**	**ks**	**3,000**	**20,10 Kč**	**60,30 Kč**
23	**037 00 00399**	**SUA svorka univerzální**	**ks**	**15,000**	**16,00 Kč**	**240,00 Kč**
24	**037 00 00407**	**SR 3a svorka zemnící (páska-drát)dvou. šroub. /litina/**	**ks**	**6,000**	**28,00 Kč**	**168,00 Kč**
25	**037 00 00699**	**svorka na okapové žlaby Ideal 111671**	**ks**	**3,000**	**12,00 Kč**	**36,00 Kč**
26	**037 00 01111**	**DUDa-27N držák ochranného úhelníku NEREZ**	**ks**	**6,000**	**25,40 Kč**	**152,40 Kč**
27	**037 00 01202**	**OU 1,7m N ochranný úhelník NEREZ**	**ks**	**3,000**	**111,00 Kč**	**333,00 Kč**
28	**037 00 01652**	**drát zemnící 8mm ALMGSI měkký**	**m**	**35,000**	**27,40 Kč**	**959,00 Kč**
29	**038 00 01021**	**hmoždinka Fischer FID 50 vrtule velká**	**ks**	**30,000**	**14,81 Kč**	**444,30 Kč**
30	**060 00 00100**	**krabice KU 68/2 - 1902 odbočná s víčkem**	**ks**	**5,000**	**6,50 Kč**	**32,50 Kč**
31	**060 00 00410**	**krabice KO 125 E**	**ks**	**1,000**	**33,00 Kč**	**33,00 Kč**
32	**142 00 00443**	**svorka WAGO 273-102**	**ks**	**20,000**	**6,00 Kč**	**120,00 Kč**
33	**145 03 40014**	**SANDRIA W131-BI bílá bez čidla**	**ks**	**1,000**	**250,00 Kč**	**250,00 Kč**

34	148 00 00177	sv.hal.150W LUCERNA R6304	ks	1,000	230,00 Kč	230,00 Kč
35	181 00 00532	trubka LPE-2 2323	m	8,000	6,50 Kč	52,00 Kč
36	207 00 00201	vodič CYKY 3Ax1.5	m	5,000	9,70 Kč	48,50 Kč
37	207 00 00202	vodič CYKY 3Cx1.5 /CYKY- J 3x1,5/	m	8,000	9,70 Kč	77,60 Kč
38	212 00 00840	vrut 4759/4.0x30 OBO	ks	30,000	1,50 Kč	45,00 Kč
39	213 00 02717	vypínač č. 6 TANGO 3558A-06940 B /IP44/	ks	2,000	135,00 Kč	270,00 Kč
40	001	demontáž stávajících svodů, odvoz na řízenou skládku	hod.	8,000	140,00 Kč	1 120,00 Kč
41	002	demontáž stávajících konzolí pro holé vedení (2ks, již nevyužívány)	hod.	2,000	140,00 Kč	280,00 Kč
42	003	demontáž stávajích svítidel, vypínačů a kabelů uložených v lištách (vně objektu)	hod.	8,000	140,00 Kč	1 120,00 Kč
43	004	přesunutí stávající ochranné přípojnice	hod.	2,000	140,00 Kč	280,00 Kč
44	005	Revize hromosvodové soustavy a nové venkovní elektroinstalace	hod.	8,000	220,00 Kč	1 760,00 Kč
45	EL-SLAB	Úprava elektronického bezpečnostního zařízení (určená cena 15 000,- Kč)	sou	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Σ díl M21 (Elektromontáže)					**34 012,60 Kč**
	M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)					
46	VZT-1	Vzduchotechnika - úprava výdechu (prodloužení) při zateplení fasádý + nové mřížky na fasádě (tří	soub	1,000	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
	Σ díl M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)					**1 280,00 Kč**
	Σ					**35 292,60 Kč**

rekapitulace

M21	Elektromontáže	34 012,60 Kč
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1 280,00 Kč
Σ		**35 292,60 Kč**