

Dodatek č.1  
**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele: 21407

č. smlouvy zhotovitele:

**k provedení stavby:**

**Změna zdroje vytápění a zateplení objektu OU Všelibice – zateplení**

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Obec Všelibice</b>
Adresa:	Všelibice 65, 463 48 Všelibice
Zástupce:	Jaroslav Čermák - starosta obce
IČO:	263303
tel.:	485 148 835
e-mail:	vselibice@quick.cz

<b>2. zhotovitel</b>	<b>Ještědská stavební společnost spol. s r. o.</b>
se sídlem:	<b>Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice</b>
zapsán v OR:	<b>Zapsaná v OR u KS Ústí n.L.- oddíl C, vložka 363</b>
zastoupený:	<b>Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou</b>
IČ:	<b>183 825 50</b>
DIČ:	<b>CZ18382550</b>
Bankovní spojení:	<b>Komerční banka Liberec,</b>
Číslo účtu:	<b>č.ú.9029040461 / 0100</b>
(dále jen „zhotovitel“)	

takto:

I.

**Identifikační údaje o stavbě**

Číslo stavby:	
Název stavby:	<b>Změna zdroje vytápění a zateplení objektu OU Všelibice – zateplení</b>
Místo stavby:	<b>Všelibice 65</b>
Zhotovitel projektu:	<b>EKO-POINT Czech, s.r.o.</b>

**Tento dodatek upravuje:**

**II. Předmět smlouvy**

**III. Cena díla a platební podmínky**

**IV. Dodací podmínky a doba realizace**

**X. Závěrečná ustanovení**

H.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti objektu OU a kulturního domu**“ a to v rozsahu předané projektové zadávací dokumentace za podmínek dohodnutých tímto dodatkem.

**III.**  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	2,734.263,-Kč
Cena dodatku č.1	441.387,-Kč
Cena celkem vč. dod1	3,175.650,-Kč
Základní cena pro DPH	666.887,-Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3,842.537,-Kč</b>

**IV.**  
**Dodací podmínky a doba realizace**

1. Doba plnění:
- |   |             |
|---|-------------|
| Zahájení                                | 31. 3. 2014 |
| Dokončení prací v interiéru i exteriéru | 30. 6. 2014 |

1. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 kopiích, kde každá má platnost originálu. Články a paragrafy smlouvy tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Přílohy:

- č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací

V.....*Věleňovice*..... dne *30. 9. 2014*

*[Signature]*  
.....  
objednatel



V.....*Liberec*..... dne *30. 9. 2014*

*[Signature]*  
.....  
zhotovitel  
**Ještědská stavební společnost**  
**spol. s r.o.** (1)  
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Stará Pavlovice  
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

## Příloha č.1) Výkaz výměr v soupisu prací

## ROZPOČET

Stránka 1

Stavba: KD Všelibice - změnový list

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Měna: Kč

Datum: 13.6.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	21407-2	Všelibice - změnový list				
	2	Vodorovné konstrukce				
0001	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu přehlazením	M3	0,4400	5 410,00	2 380,40
	2	Vodorovné konstrukce				2 380,40
	62	Navýšení výměr fasády				
0002	602015185	602 01 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, tloušťka vrstvy 1,5 mm, ruční provádění	M2	225	209,9	47 227,50
0001	622311133	622 31-3 Zateplení fasády expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	M2	225	574,2	129 195,00
0004	941941051	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	M2	225	39	8 775,00
0005	941941391	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	M2	450	30	13 500,00
0006	941941851	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	M2	225	33	7 425,00
0008	944944011	944 94-40 Ochranné sítě z umělých vláken	M2	225	4	900,00
0009	944944031	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	M2	450	1	450,00
0010	944944081	944 94-48 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	M2	225	2	450,00
0003	999281108	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů objektů výšky do 12 m	T	19,62	349	6 847,38
	62	Navýšení výměr fasády				214 769,88
	62-1	Úpravy povrchů vnější				
0002	622311154	622 31-5 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	M2	-106,576	430,4	-45 870,31
0003	6242451	Sanační omítkový systém vč. očištění plochy a adhezivního můstku	M2	19,8	649	12 850,20
0004	622311199	Zateplení expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, vč kotvení - garáže	M2	10,26	395	4 052,70
0005	622311199	Zateplení extrudovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, vč kotvení - garáže	M2	19,2	422	8 102,40
0006	622311168	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	M2	106,576	470	50 090,72
	62-1	Úpravy povrchů vnější				29 225,71
	762	Konstrukce tesařské				
0001	7623546	D+M OSB 15 mm Atik šíře 500mm	M	75,6	229	17 312,40
0003	762598	Prostup na kabely v krytině střechy	Ks	1	2 190,00	2 190,00
	762	Konstrukce tesařské				19 502,40
	764	Konstrukce klempířské				

0011	7641645	Prodloužení střešních vpustí	Ks	1	1 690,00	1 690,00
0091	764430240	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu rš 500 mm	M	-48,6	411	-19 974,60
0005	764238	D+M okapnice poplastovaný plech rš 250mm	M	75,6	236	17 841,60
0010	764258	Oplechování komína lakovaným Pz	M2	2,25	1 490,00	3 352,50
0006	76435	D+M vzduchotechnické žalzie 600/600 vč. napojení na stávající potrubí	Ks	1	2 790,00	2 790,00
0007	764352203	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu podokapních půlkulatých, rš 330 mm	M	29,08	299	8 694,92
0001	764359268	D+M nových Geigerů vč. úpravy a napojení stávajícího odtoku pod úroveň terénu, vč. povrchové úpravy komunikace litým asfaltem	kus	4	8 967,00	35 868,00
0008	764430230	764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu rš 400 mm	M	29,08	349	10 148,92

764 Konstrukce klempířské 60 411,34

767 Konstrukce zámečnické

0005	767	D+M ochranného L profilu v povrchové úpravě - zároveň zinkování	M	10	249	2 490,00
0003	767,25	Překotvení telefonních kabelů (demontáž a likvidace stávajících kotev, závitová tyč kotvená na chemickou kotvu, provizorní uchycení kabelů během překotvení, přesun hmot)	Ks	1	800,00	800,00
0007	767234	Odvětrání sociálních zařízení v krytině střechy pr 110	Ks	1	1 687,00	1 687,00
0004	767584502	Montáž podhledu kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci - POMOČNÝ RASTR, vč. demontáže stávajícího rástru	M2	0	210	0

767 Konstrukce zámečnické 4 977,00

769 Konstrukce truhlářské

0005	7690	Příplatek za dodatečnou změnu dispozice pro rek. jednotku - Okno plastové 2400/3000 U=0,9 ozn. OZ5	kus	2	11 987,00	23 974,00
0003	76905	Okno plastové 1000/600 U=0,9 ozn. OZ7	kus	-1	1 620,00	-1 620,00
0004	76905	Příplatek za ruční výrobu - Okno plastové 1000/600 U=0,9 ozn. OZ7	kus	5	875	4 375,00
0002	7691-1	Příplatek za oboustranně foliované dveře - Dveře plastové 2550/3000 U=1,5 ozn. D02	kus	2	12 925,60	25 851,20
0007	7692	Dveře plastové 850/1948 U=1,5 ozn. - nové plastové dveře foliované místo natřání původních	kus	1	24 900,00	24 900,00
0001	7698543	pátkový ovladač na 1 ks a s přechodem přes parapet = 4787,- Kč bez DPH/ks - Nemo definovat počet ovladačů	Ks	3	4 787,00	14 361,00
0006	769-111	sleva GD	sb	1	4 042,00	4 042,00

769 Konstrukce truhlářské 86 805,20

786 Čalounické úpravy

0001	786	Zatměňovací rolety	M2	100,5	600	60 480,00
0002	78649	krycí žaluzie s překrytím - barva stříbrná	M2	100,5	898	84 871,20

786 Čalounické úpravy 24 091,20

M21 Elektromontáže

0124	M25.1	Přesazení svítek vč. prodloužení kabelů	kus	7	250	1 750,00
0121	M21.2	Přesazení lampy VO	kus	-0,5	3 900,00	-1 950,00

786 Čalounické úpravy -3 700,00

96 Bourání konstrukcí

0005	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového tloučky do 10 cm	M	10	154	1 540,00
0006	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloučky do 15 cm	M2	4	283	1 172,00
0098	767.4	D+M nová plechová dvířka 1000/1000 ozn. OZ12	kus	-1	3300	-3300,00
0003	979011111	979 01-Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	T	(1,790)	150	118,50
0004	979082111	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	T	(1,790)	130	102,70

0002	979094211	979 09 Doprava vybouraných hmot Nakládání nebo překládání vybourané suti	T	0,7900	170	134,30
0001	979990001	979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti	T	0,7900	390	308,10

96 Bourání konstrukcí

-75,67

VN Vedlejší náklady

0001	005121	VRN	SOUBOR	1	3 000,00	3 000,00
------	--------	-----	--------	---	----------	----------

VN Vedlejší náklady

3 000,00

21407-2 Celkem

441 387,46

