5.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, Petr Drahota ml., jako jednatel společnosti Draspol-stavební podnik s.r.o., IČ: 25124269, účastníka zadávacího řízení „Oprava vnějšího pláště zámku Březno - dešťová kanalizace a odvlhčení fasád", prohlašuji, že firma bude zakázku realizovat pouze svými pracovníky, tj. bez subdodavatelů.

Mladé Boleslavi dne 20.03.2012

DRASPOL
STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.
MLADÁ BOLESLAV
Pácká 127*293 01 Mladá Boleslav
telefon 326/320885, fax 326/320315

Petr Drahota ml.

6.

číslo pojistné smlouvy:

157-06077-19

Česká pojišťovna a.s.

kterou zastupuje Ing. Bohuslava VOHRADSKÁ

IČO 45272956

a právnická nebo fyzická osoba (dále jen pojištěný)

IČO	25 12 42 69	Rodné č.	
Název firmy	Draspol-stavební podnik s. r. o.	Jméno	
Sídlo firmy	Jizerní čp. 301 Ml.Boleslav-Debř n/Jizerou	Adresa bydliště	
PSČ	293 01	PSČ	
telefon	0326/208 85	telefax	
bankovní spojení	2534290267/0100	Komerční banka a.s. Mladá Boleslav	
provozující tuto činnost	Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování ;		

uzavírají tuto

POJISTNOU SMLOUVU

Sjednávají se pojištění uvedená v rozsahu pojištění této pojistné smlouvy. Pojištěný prohlašuje, že na všechny písemné dotazy České pojišťovny a.s. odpověděl úplně a pravdivě.

Česká pojišťovna a.s. má právo pojištění písemně vypovědět do dvou měsíců od jeho uzavření. Pojištění skončí po uplynutí osmi dnů od doručení výpovědi.

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky pro jednotlivě uzavřená pojištění, kterými se tato pojištění řídí a jejichž převzetí potvrzuje pojištěný svým podpisem.

Pojistná smlouva vstupuje v platnost ode dne 23. 12. 1997.

v . Mladé Boleslavi dne 22. 12. 1997

za obchodní společnost
Draspol-stavební podnik
s. r. o. :

Podpis (a razítko) pojištěného

DRASPOL
STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.
MLADÁ BOLESLAV
Pražská 127 * 293 01 Mladá Boleslav
telefon 0326/20985, fax 0326/20975

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Praha 1 Spálená 16
JUDr. Václava Nováka, č. k.
pojištění průmyslu a podnikatelů
agentura Mladá Boleslav
Václ. Klementa 1228
293 42 Mladá Boleslav 2

Adresní razítko České pojišťovny a.s. a podpis pracovníka pověřeného sjednáváním pojištění

Správce	Václav NOVÁK	Číslo získatele	Číslo pojištění	Splatnost	Forma placení	Převod	Druh předpisu	Předepsat od	Úvěr u ČP a.s.	Kód diference
Telefon	0326/57 317	1200	87/99	1	2	0	3	12/97	0	1

T. č. 4817

1 + 2 kopie

DODATEK č. 2

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY

157-06077-19

POJIŠŤOVNA

POJIŠTĚNÍ SJEDNAL: Václav NOVÁK

POJIŠTĚNÝ: Draspol-stavební podnik

IČO: 25124269

LIST Č.: 03

SJEDNÁVÁ SE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

TOTO POJIŠTĚNÍ SE ŘÍDÍ VŠEOBECNÝMI POJISTNÝMI PODMÍNKAMI PRO SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PPOS 95, SCHVÁLENÝMI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČR ČJ. 323/23084/1995 (DÁLE JEN PPOS 95)

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU V SOUVISLOSTI S NÁSLEDUJÍCÍMI ČINNOSTMI: Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

SJEDNÁVÁ SE ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ: Česká republika

POŘ. Č. 01 — SJEDNÁVÁ SE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

SPOLUÚČAST KČ: 2.500,- | POJISTNÁ ČÁSTKA KČ: 1.000.000,- | SAZBA: 1,66 / promile /

PODKLAD PRO VÝPOČET POJISTNÉHO: Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů.

MINIMÁLNÍ POJISTNÉ KČ:

V RÁMCI POJISTNÉ ČÁSTKY A SPOLUÚČASTI U POJIŠTĚNÍ POD POŘ. Č. 01 SE DÁLE SJEDNÁVÁ POJIŠTĚNÍ:

POŘ. Č. 02 — V ROZSAHU DOLOŽKY: V73 ;
LIMIT PLNĚNÍ KČ: 1.000.000,- | JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ KČ: 5.850,-

POŘ. Č. - — V ROZSAHU DOLOŽKY: - - - -
LIMIT PLNĚNÍ KČ: - - - | JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ KČ: - - -

POŘ. Č. - — V ROZSAHU DOLOŽKY: - - - -
LIMIT PLNĚNÍ KČ: - - - | JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ KČ: - - -

POŘ. Č. - — V ROZSAHU DOLOŽKY: - - - -
LIMIT PLNĚNÍ KČ: - - - | JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ KČ: - - -

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ I: TEXT DOLOŽEK UVEDENÝCH U JEDNOTLIVÝCH POŘADOVÝCH ČÍSEL SE NACHÁZÍ NA DRUHÉ STRANĚ TOHOTO LISTU.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ II: ODCHYLNĚ OD ČLÁNKU 11 BODU 3 PPOS 95 SE UJEDNÁVÁ, ŽE ZÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO SE NEPROVÁDÍ. POJIŠTĚNÝ JE VŠAK POVINEN POJIŠŤOVNĚ NEJPOZDĚJI DVA MĚSÍCE PŘED UKONČENÍM POJISTNÉHO ROKU SDĚLIT ZMĚNU V PODKLADECH PRO VÝPOČET POJISTNÉHO ZA ÚČELEM STANOVENÍ POJISTNÉHO PRO DALŠÍ POJISTNÝ ROK.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ III: Pro pojištění pod poř. č. 01 a 02 na tomto listu se sjednává doložka V 77.

- - - -

- - - -

POJIŠTĚNÍ SJEDNANÁ NA TOMTO LISTU JSOU ÚČINNÁ ODE DNE: 01.02.1999 A KONČÍ: 22.12.1999

V: Mladé Boleslavi DNE: 31. 01. 1999

za obchodní společnost
Draspol-stavební podnik
s. r. o. :

DRASPOL STAVEBNÍ PODNIK s.r.o. MLADÁ BOLESLAV
Hlaváčka 127 * 293 01 Mladá Boleslav
telefon 0326/20885, fax 0326/20975

PODPIS (A RAZÍTKO) POJIŠTĚNÉHO

JUDr. Václav Novák

RAZÍTKO POJIŠŤOVNY A PODPIS PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO SJEDNÁVÁNÍM POJIŠTĚNÍ

T.č. 4943 30m

HARMONOGRAM PRACÍ

ODVLHČENÍ FASÁDY

01.06. – 30.06.2013	-	výkopové práce
	-	štěrkové podsypy
	-	čištění původního zdiva
	-	zdění kanálků
01.07. – 31.07.2013	-	výkopové práce
	-	štěrkové podsypy
	-	čištění původního zdiva
	-	zdění kanálků
01.08. – 31.08.2013	-	výkopové práce
	-	štěrkové podsypy
	-	čištění původního zdiva
	-	zdění kanálků
	-	obsyp kanálků
	-	provedení drenáží
01.09. – 30.09.2013	-	zaklápění kanálků pískovcovými deskami
	-	úklid

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

01.05. – 31.05.2014	-	výkop rýh pro kanalizaci
	-	pokládka dešťové kanalizace včetně pískového obsypu
	-	zásyp a hutnění rýh
01.06. – 30.06.2013	-	výkop rýh pro kanalizaci
	-	pokládka dešťové kanalizace včetně pískového obsypu
	-	zásyp a hutnění rýh
01.07. – 31.07.2013	-	výkop rýh pro kanalizaci
	-	pokládka dešťové kanalizace včetně pískového obsypu
	-	zásyp a hutnění rýh
	-	finální úprava terénu včetně zatravnění

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Zámek Březno - odvlhčení, odvodně**	Objednatel:	Ing. Martin Jonáš	IČO/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Oprava vnějšího pláště	Projektant:	Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Březno u Mladé Boleslavi	Zhotovitel:	Draspol-stavební podnik s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.6.2013	Konec výstavby:	31.10.2014	Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.3.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	660 366,32	Bez povné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	632 834,42	Rezerva rozpočtu		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		84 228,15						
Přesun hmot a sutí		16 229,54						
ZRN celkem		1 393 658,42	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 393 658,00**
Základ 21%	**1 393 658,00**	**DPH 21%**	**292 669,00**	**Celkem včetně DPH**	**1 686 327,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Zámek Březno - odvlhčení, odvodnění**	Objednatel:	Ing. Martin Jonáš
Druh stavby a účel:	Oprava vnějšího pláště	Projektant:	Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby
Lokalita:	Březno u Mladé Boleslavi	Zhotovitel:	Draspol-stavební podnik s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	11.3.2013

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce			3 588,00	28,704
12	Odkopávky a prokopávky			55 930,11	0,000
13	Hloubené vykopávky			74 511,00	0,000
16	Přemístění výkopku			133 870,49	0,000
17	Konstrukce ze zemin			22 137,90	0,000
18	Povrchové úpravy terénu			135 474,00	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry			4 575,00	0,031
27	Základy			72 227,01	46,551
31	Zdi podpěrné a volné			5 004,46	0,766
38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)			3 030,00	1,572
41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)			26 240,00	0,500
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			19 647,94	45,891
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			77 070,24	83,242
62	Úprava povrchů vnější			20 695,50	6,071
63	Podlahy, podlahové konstrukce			6 364,67	2,750
711	Izolace proti vodě			2 520,31	0,016
721	Vnitřní kanalizace			279 091,00	11,936
764	Konstrukce klempířské			46 200,00	0,147
772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene			265 500,00	0,000
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			5 671,17	0,000
89	Ostatní konstrukce			9 011,93	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			24 840,00	0,000
H22	Komunikace pozemní a letiště			16 229,54	0,000
	Ostatní materiál			84 228,15	0,000

Celkem:	**1393 658,42**	**228,177**

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Zámek Březno - odvlhčení, odvodnění**	Doba výstavby:		Objednatel:	Ing. Martin Jonáš
Druh stavby a účel:	Oprava vnějšího pláště	Začátek výstavby:	1.6.2013	Projektant:	Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
Lokalita:	Březno u Mladé Boleslavi	Konec výstavby:	31.10.2014	Zhotovitel:	Draspol-stavební podnik s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	11.3.2013	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	**Přípravné a přidružené práce**						**3 588,00**		**28,704**
1		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam	m2	143,52	25,00			3 588,00	0,2	28,704
		12	**Odkopávky a prokopávky**						**55 930,11**		**0**
2		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m	m3	338,56	139,00			47 059,84	0	0
3		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	338,56	26,20			8 870,27	0	0
		13	**Hloubené vykopávky**						**74 511,00**		**0**
4		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100	m3	82,79	750,00			62 092,50	0	0
5		132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v	m3	82,79	150,00			12 418,50	0	0
6		139200010RAB	Zemní výkopové práce, zásyp, hutnění	m	375	0,00			0,00	0	0
		16	**Přemístění výkopku**						**133 870,49**		**0**
7		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do	m3	401,05	75,10			30 118,86	0	0
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další	m3	401,05	28,00			11 229,40	0	0
9		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	401,05	180,00			72 189,00	0	0
10		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství na	m3	401,05	50,70			20 333,24	0	0
		17	**220**						**22 137,90**		**0**
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,31	220,00			4 468,20	0	0
12		175101101R00	Obsyp potrubí štěrkem	m3	20,31	870,00			17 669,70	0	0
		18	**Povrchové úpravy terénu**						**135 474,00**		**0**
13		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rov	m2	2010	35,00			70 350,00	0	0
14		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	2010	22,00			44 220,00	0	0
15		182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině a ve sv	m2	2010	10,40			20 904,00	0	0
		21	**Úprava podloží a základové spáry**						**4 575,00**		**0,0305**
16		216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu	m2	30,5	65,00			1 982,50	0,001	0,0305

17		216904391R00	Přiíplatek za ruční dočištění ocelovými karta	m2	30,5	85,00			2 592,50	0	0
		27	**Základy**						**72 227,01**		**46,5511072**
18		272313311R00	Beton základových kleneb prostý B 10 (C 8	m3	6,439	2 190,00			14 101,41	2,512	16,174768
19		274271129R00	Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm	m3	12,42	4 680,00			58 125,60	2,44576	30,3763392
		31	**Zdi podpěrné a volné**						**5 004,46**		**0,766376592**
20		317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků dc	t	0,697	7 180,00			5 004,46	1,099536	0,766376592
		38	**Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)**						**3 030,00**		**1,571586**
21		389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,6	5 050,00			3 030,00	2,61931	1,571586
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)**						**26 240,00**		**0,5002**
22		411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do	kus	205	128,00			26 240,00	0,00244	0,5002
		56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**						**19 647,94**		**45,89124**
23		564722111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kam	m2	91,99	105,00			9 658,95	0,204	18,76596
24		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky	m2	143,52	69,60			9 988,99	0,189	27,12528
		59	**Dlažby pozemních komunikací a ploch**						**77 070,24**		**83,2416**
25		594611111RT4	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís.	m2	143,52	537,00			77 070,24	0,58	83,2416
		62	**Úprava povrchů vnější**						**20 695,50**		**6,07068**
26		622422621R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do	m2	91,98	225,00			20 695,50	0,066	6,07068
		63	**Podlahy, podlahové konstrukce**						**6 364,67**		**2,7504204**
27		632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mn	m2	36,79	173,00			6 364,67	0,07476	2,7504204
		711	**Izolace proti vodě**						**2 520,31**		**0,0156366**
28		711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na su	m2	64,39	15,00			965,85	0	0
29		711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	91,98	16,90			1 554,46	0,00017	0,0156366
		721	**Vnitřní kanalizace**						**279 091,00**		**11,93646365**
30		721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	70	267,00			18 690,00	0,02924052	2,0468364
31		721171111RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 125 mm	m	75	309,00			23 175,00	0,02799537	2,09965275
32		721171112RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 160 mm	m	80	357,00			28 560,00	0,01907126	1,5257008
33		721171113R00	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 200 mm	m	55	460,00			25 300,00	0,01860559	1,02330745
34		721171113RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 250 mm	m	85	720,00			61 200,00	0,01848773	1,57145705
35		721171114R00	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 315 mm	m	10	1 200,00			12 000,00	0,02750598	0,2750598
36		721154235R00	Potrubí z PVC - koleno 45 100	kus	6	45,00			270,00	0,00448	0,02688
37		721154236R00	Potrubí z PVC - koleno 45 125	kus	7	48,00			336,00	0,0045	0,0315
38		721154237R00	Potrubí z PVC - koleno 45 150	kus	4	52,00			208,00	0,005	0,02
39		721154238R00	Potrubí z PVC - koleno 87 100	kus	7	46,00			322,00	0,00152	0,01064
40		721154245R00	Potrubí z PVC - koleno 87 125	kus	8	52,00			416,00	0,00195	0,0156

41		721154246R00	Potrubí z PVC - koleno 87 150	kus	2	58,00			116,00	0,0021	0,0042
42		721154247R00	Potrubí z PVC - odbočka 45 150/125	kus	2	183,00			366,00	0,00285	0,0057
43		721154235R00	Potrubí z PVC - odbočka 45 200/125	kus	1	200,00			200,00	0,00448	0,00448
44		721154236R00	Potrubí z PVC - odbočka 45 250/125	kus	2	220,00			440,00	0,0045	0,009
45		721154237R00	Potrubí z PVC - odbočka 45 250/150	kus	1	220,00			220,00	0,005	0,005
46		721154238R00	Potrubí z PVC - odbočka 90 150/100	kus	4	183,00			732,00	0,00152	0,00608
47		721154245R00	Potrubí z PVC - odbočka 90 200/100	kus	1	200,00			200,00	0,00195	0,00195
48		721154246R00	Potrubí z PVC - odbočka 90 250/100	kus	2	220,00			440,00	0,0021	0,0042
49		721154247R00	Potrubí z PVC - redukce DN 150/100	kus	2	75,00			150,00	0,00285	0,0057
50		721160802R00	Zkouška těsnění kanalizace vodou	m	375	22,00			8 250,00	0,00669	2,50875
51		7210002810882	Betonová kanal.šachta hl.0,8, vč.dna, skruž	kpl	1	8 000,00			8 000,00	0	0
62		7210002810882	Betonová kanal.šachta hl.1,2, vč.dna, skruž	kpl	2	9 000,00			18 000,00	0	0
53		7210002810882	Betonová kanal.šachta hl.1,35, vč.dna, skru	kpl	1	10 000,00			10 000,00	0	0
54		7210002810882	Betonová kanal.šachta hl.1,51, vč.dna, skru	kpl	1	11 000,00			11 000,00	0	0
55		7210002810882	Betonová kanal.šachta hl.1,8, vč.dna, skruž	kpl	1	12 000,00			12 000,00	0	0
56		721242805R00	Napojení na drenážní potrubí	kus	10	85,00			850,00	0,03522	0,3522
57		7210208108291	Výpusť do vodní nádrže, oprava stěny, utěs	kpl	1	650,00			650,00	0	0
58		721141107R00	Potrubí z litinových trub, odpadní DN 150 -	m	10	3 700,00			37 000,00	0,03825694	0,3825694
		764	**Konstrukce klempířské**						**46 200,00**		**0,147**
59		764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 15	m	35	1 320,00			46 200,00	0,0042	0,147
		772	**Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene**						**265 500,00**		**0**
60		7727562782929	Krycí pískovcové desky větracího kanálu 40	ks	450	590,00			265 500,00	0	0
		87	**Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových**						**5 671,17**		**0**
61		871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, dc	m	183,97	29,00			5 335,13	0	0
62		871171121R00	Odvodnění kanálu trubkami pr.30 mm	m	12,4	27,10			336,04	0	0
		89	**Ostatní konstrukce**						**9 011,93**		**0**
63		899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do	m	183,917	49,00			9 011,93	0	0
		95	**Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**						**24 840,00**		**0**
64		953944116R00	Ukotvení L profilu do zdiva	kus	552	45,00			24 840,00	0	0
		H22	**Komunikace pozemní a letiště**						**16 229,54**		**0**
65		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dla	t	110,405	147,00			16 229,54	0	0
			Ostatní materiál						**84 228,15**		**0**
66		13330310	Úhelník rovnoramenný L jakost 10000 50x5	T	0,697	52 000,00			36 244,00	1	0
67		59341210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5	kus	205	182,00			37 310,00	0,036	0

68		28611221.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm	m	210	27,10			5 691,00	0,00022		0
69		28600106.A	Trubka PE32x2,9 mm	m	12,5	39,00			487,50	0,00027		0
70		62811120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	179,826	25,00			4 495,65	0,001		0

Celkem:	**1393658**	**228,177**